Zadavatel:	město Uherský Brod
Se sídlem:	Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený:	Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
IČ:	00291463

1/O/2019131

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 20.01.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky:	**Křižovatka ulic Na Chmelnici a Josefa Herčíka, Uherský Brod**
Ev. číslo veřejné zakázky:	2019131
Předmět veřejné zakázky:	[x] stavební práce [ ] dodávky [ ] služby
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00291463
Elektronický nástroj zadavatele:	https://josephine.proebiz.com/

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr:
- Ve VV jsou dle našeho názoru v SO 101 uvedeny neúplné texty položek např.:

56	915712111R00	střikané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	35,00000
		V13 : 35		35,00000
		viz situace, zpráva :		

58	915791111R00	pro dělící čáry, vodící proužky	m	47,00000
		V13a : 35		35,00000
		V7b : 12		12,00000
		viz situace, zpráva :		

61	917862111R00	stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	367,00000
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100 - 120mm : 284		284,00000
		PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 dl. 1,0m : 20		20,00000
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 51		51,00000
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 40mm : 7		7,00000
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60 - 100mm : 5		5,00000
		viz situace, řezy, zpráva :		

63	919735112R00	živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	150,00000
		ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 20+80+50		150,00000
		viz situace, zpráva :		
64	338920027RA0	tloušťky 200 mm, výšky 1350 mm	m	5,50000
		BETONOVÁ PALISÁDA, OBDELNÍKOVÝ PŮDORYS výška - 1000mm, rozměr - 180x120mm : 5,5		5,50000
		KOMPLETNÍ KONSTRUKCE VČETNĚ :		
		NOPOVÁ FÓLIE 6,5m2 :		
		BETONOVÉ LOŽE TL. 150mm S BOČNÍ OPĚROU BETON C25/30 - XF1 1,5m3 :		
		ŠP PODKLAD TL. 50mm 0,5m3 :		
		BEZ DRENÁŽE :		
		viz situace, řez, technická zpráva :		

Dotaz: Můžete prosím vysvětlit, případně opravit ?

Odpověď č. 1 :

Zadavatel sdělujem všem dodavatelům, že při exportu soupisu prací došlo k chybě, kde úplný chyběl text názvů položek. Zadavatel opravil v plném znění položky v SO 101 poř. č. 54, 56, 58, 61, 63 a 64.
Přiložený soupis prací: Soupis-krizovatka--R3--01-2020_oprava_1.xlsx nahrazuje původní soupis prací a je pro dodavatele závazný pro zpracování nabídky.

Dotaz č. 2:

- Ve VV SO 101 v odd. 5 Komunikace jsou níže uvedené položky:

36	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3m, tl.0-10cm	m2	680,00000
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA tl.0-7cm : 340		340,00000
		REZERVA - podkladní vyrovnávací vrstva tl.0-10cm : 340		340,00000
		viz situace, řezy, zpráva :		

39	567123811R00	Podklad z kam.zpev.cementem, KZC1 tl.0-10 cm	m2	340,00000
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 340		340,00000
		viz situace, řezy, zpráva :		

V textu položek je uvedena proměnná tloušťka vrstvy od 0 do 10 cm. Množství (výměra) je uvedena v metrech čtverečních.
Dle našeho názoru nelze na takto zadané položky zpracovat seriózní cenu, nehledě na transparentnost vyhodnocení nabídky a posuzování při realizaci díla.
Dotaz: Můžete prosím opravit a stanovit položky tak, aby byla možná kontrola dle skutečně provedeného množství ?

Odpověď č. 2 :

Jedná se o část stávající komunikace o výměře 340,0 m2, na které bude provedeno odfrézování stávajícího živičného krytu a následné doplnění nových vrstev a nového krytu do upravených výšek. Z tohoto důvodu nebudou mít vrstvy stejnou tloušťku, ale dle předpokladu budou tloušťky proměnné podle potřeby vyrovnání výšek do upravené nivelety. Zadavatel opravil položky v SO 101 poř. č. 36 a 39 na předpokládanou průměrnou tloušťku 7,0 cm.
Přiložený soupis prací: Soupis-krizovatka--R3--01-2020_oprava_1.xlsx nahrazuje původní soupis prací a je pro dodavatele závazný pro zpracování nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 20.1.2020.

Příloha:
Příloha č. 5 - Soupis-krizovatka--R3--01-2020_zmena c. 1 ze dne 20.1.2020

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností