

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Holan003
Stavba: Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317628
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno
DIČ: CZ25317628

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 320 937,25

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 320 937,25	3 637 396,82
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	20 958 334,07
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Holan003

Stavba: Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Místo: Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

17 320 937,25 20 958 334,07

01	SO01 - Zpevněné plochy a komunikace	7 719 215,38	9 340 250,61	STA
01.01	Díl 1 - Účelová komunikace	1 153 944,52	1 396 272,87	Soupis
01.02	Díl 2 - Pěší komunikace	3 323 484,39	4 021 416,11	Soupis
01.03	Díl 3 - Doplnující zpevněné plochy	2 250 289,19	2 722 849,92	Soupis
01.05	Díl 1.1 - Příprava území	991 497,28	1 199 711,71	Soupis
02	SO02 - Mobiliář	2 329 601,86	2 818 818,25	STA
03	SO03 - stanoviště nádob na odpady	822 580,72	995 322,67	STA
04	SO04 - Veřejné osvětlení	2 747 612,16	3 324 610,71	STA
05	SO05 - Sadové úpravy	3 038 279,62	3 676 318,34	STA
06	VRN	663 647,51	803 013,49	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

01 - SO01 - Zpevněné plochy a komunikace

Soupis:

01.01 - Díl 1 - Účelová komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 153 944,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 153 944,52	21,00%	242 328,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 396 272,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo
Objekt: 01 - SO01 - Zpevněné plochy a komunikace
Soupis: **01.01 - Díl 1 - Účelová komunikace**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Datum: 25. 10. 2018
Projektant

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 153 944,52
HSV - Práce a dodávky HSV	1 153 944,52
1 - Zemní práce	69 852,19
5 - Komunikace pozemní	643 037,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	167 208,80
998 - Přesun hmot	3 071,94
999 - Nové položky	270 774,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt: 01 - S001 - Zpevněné plochy a komunikace

Soupis: **01.01 - Díl 1 - Účelová komunikace**

Místo: Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel: Projektant

Uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 153 944,52	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						1 153 944,52	
D	1	Zemní práce						69 852,19	
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	321,696	81,276	257,01	20 888,74	CS ÚRS 2018 02
	VV		"pod komunikací" 614*0,48		294,720	294,720			
	VV		"pod obrubníkem" 281*0,2*0,48		26,976	26,976			
	MNP4		"pod komunikací" 614*0,48		294,720	-294,720			
	MNP4		"pod obrubníkem" 281*0,2*0,48		26,976	-26,976			
	VCP4		"pod komunikací" 614*0,088			54,300			
	VCP4		"pod obrubníkem" 281*0,2*0,48			26,976			
	VV		Součet		321,696	81,276			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	321,696	81,276	138,39	11 247,79	CS ÚRS 2018 02
	VV		321,696		321,696	321,696			
	MNP4		321,696			-321,696			
	VCP4		81,276			81,276			
	VV		Součet		321,696	81,276			
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	579,053	146,300	158,16	23 138,81	CS ÚRS 2018 02
	VV		321,696*1,8		579,053	579,053			
	MNP4		321,696*1,8			-579,053			
	VCP4		81,276*1,8			146,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet	579,053	146,300		
4	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	670,200	670,200	21,75	14 576,85	CS ÚRS 2018 02
VV					"pod komunikací" 614	614,000	614,000		
VV					"pod obrubníkem" 281*0,2	56,200	56,200		
VV					Součet	670,200	670,200		
D 5					Komunikace pozemní	643 037,60			
5	K	564851114.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm fr. 0/32	m2	614,000	614,000	170,68	104 797,52	
VV					614				
6	K	564851114.2	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm fr. 0/63	m2	670,200	56,200	170,68	9 592,22	
VV					"pod komunikací" 614	614,000	614,000		
VV					"pod obrubníkem" 281*0,2	56,200	56,200		
MNP4					"pod komunikací" 614	-614,000			
MNP4					"pod obrubníkem" 281*0,2	-56,200			
VCP4					"pod obrubníkem" 281*0,2	56,200			
VV					Součet	670,200	56,200		
7	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	614,000	614,000	15,82	9 713,48	CS ÚRS 2018 02
8	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	614,000	614,000	366,29	224 902,06	CS ÚRS 2018 02
9	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	614,000	614,000	478,88	294 032,32	CS ÚRS 2018 02
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání	167 208,80			
10	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého	m	281,000	281,000	329,50	92 589,50	CS ÚRS 2018 02
11	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	283,810	283,810	95,56	27 120,88	CS ÚRS 2018 02
VV					281*1,01	283,810			
12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	12,645	12,645	3 756,30	47 498,41	CS ÚRS 2018 02
VV					281*0,3*0,15	12,645			
D 998					Přesun hmot	3 071,94			
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	77,692	77,692	39,54	3 071,94	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

01 - SO01 - Zpevněné plochy a komunikace

Soupis:

01.02 - Díl 2 - Pěší komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 323 484,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 323 484,39	21,00%	697 931,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 021 416,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

01 - SO01 - Zpevněné plochy a komunikace

Soupis:

01.02 - Díl 2 - Pěší komunikace

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 323 484,39

HSV - Práce a dodávky HSV

3 323 484,39

1 - Zemní práce	303 894,14
4 - Vodorovné konstrukce	37 978,57
5 - Komunikace pozemní	1 758 598,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	456 083,62
998 - Přesun hmot	116 995,17
999 - Nové položky	649 933,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

01 - SO01 - Zpevněné plochy a komunikace

Soupis:

01.02 - Díl 2 - Pěší komunikace

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 323 484,39

VCP1

VCP2

MNP3

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 323 484,39

D 1

Zemní práce

303 894,14

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	251,205	351,750	257,01	90 403,27	CS ÚRS 2018 02
VV			"pod dlažbami" (2320+13)*0,25+(32+6+8)*0,48		605,330	605,330			
VV			"pod obrubníky" (405+16+28)*0,2*0,25		22,450	22,450			
VV			"přídlažba" 410*0,25*0,25		25,625	25,625			
VV			"odečet kubatury z přípravy území" - (2090*0,05+82*0,1+1040*0,15+890*0,15)		-402,200	-402,200			
VCP1			"pod obrubníky" 1557*0,2*0,25			77,850			
VCP2			"přídlažba" 410*(0,55*0,25-0,25*0,25)			30,750			
MNP3			"pod dlažbami" -24,9*0,25			-6,225			
MNP3			"pod obrubníky" -36,6*0,2*0,25			-1,830			
VV			Součet		251,205	351,750			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	251,205	351,750	138,39	48 678,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		251,205		251,205	251,205			
	VCP1		77,850			77,850			
	VCP2		30,75			30,750			
	MNP3		-8,055			-8,055			
	VV		Součet		251,205	351,750			
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	452,169	633,150	158,16	100 139,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		251,205*1,8		452,169	452,169			
	VCP1		77,85*1,8			140,130			
	VCP2		30,75*1,8			55,350			
	MNP3		-8,055*1,8			-14,499			
	VV		Součet		452,169	633,150			
4	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 571,300	2 973,480	21,75	64 673,19	CS ÚRS 2018 02
	VV		"pod dlažbami" 32+2320+6+13+8		2 379,000	2 379,000			
	VV		"pod obrubníky" (405+16+28)*0,2		89,800	89,800			
	VV		"přídlažba" 410*0,25		102,500	102,500			
	VCP1		"pod obrubníky" 1557*0,2			311,400			
	VCP2		přídlažba 410*(0,55-0,25)			123,000			
	MNP3		"pod dlažbami" -24,9			-24,900			
	MNP3		"pod obrubníky" -36,6*0,2			-7,320			
	VV		Součet		2 571,300	2 973,480			
D 4 Vodorovné konstrukce								37 978,57	
5	K	434121416.1	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice. stupňů drsných	m	6,000	0,000	889,65	0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6		6,000	6,000			
	MNP3		-2*3*1,01			-6,000			
			Součet		6,000	0,000			
6	M	59373789.1	stupeň schodišťový betonový 1000/350/150mm	kus	6,060		6 267,09	37 978,57	
	VV		2*3*1,01		6,060				
D 5 Komunikace pozemní								1 758 598,90	
7	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 525,300	2 616,080	180,57	472 385,57	CS ÚRS 2018 02
	VV		"pod dlažbami" 2320+13		2 333,000	2 333,000			
	VV		"pod obrubníky" (405+16+28)*0,2		89,800	89,800			
	VV		"přídlažba" 410*0,25		102,500	102,500			
	MNP3		"pod dlažbami" -24,9			-24,900			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	MNP3		"pod obrubníky" -36,6*0,2			-7,320			
	VCP2		"přídlažba" 410*(0,55-0,25)			123,000			
	VV		Součet		2 525,300	2 616,080			
8	K	564861112	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm fr.0-63	m2	46,000		199,28	9 166,88	CS ÚRS 2018 02
	VV		32+6+8		46,000				
9	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	46,000		454,71	20 916,66	CS ÚRS 2018 02
	VV		32+6+8		46,000				
10	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	2 333,000	2 308,100	263,60	608 415,16	CS ÚRS 2018 02
	VV		"bet.dlažba 200/200/60" 2320+13		2 333,000	2 333,000			
	MNP3		"bet.dlažba 200/200/60" -24,9			-24,900			
			Součet		2 525,300	2 308,100			
11	M	59245021	dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm přírodní	m2	2 366,400	2 341,002	244,26	571 813,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		2320*1,02		2 366,400	2 366,400			
	MNP3		-24,9*1,02			-25,398			
			Součet		2 525,300	2 341,002			
12	M	59245263.1	dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm červená slepecká	m2	13,260		418,49	5 549,18	
	VV		13*1,02		13,260				
13	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	46,000		283,37	13 035,02	CS ÚRS 2018 02
	VV		32+6+8		46,000				
14	M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	32,640		293,91	9 593,22	CS ÚRS 2018 02
	VV		32*1,02		32,640				
15	M	59245003.1	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm červená vodící linie	m2	8,160		1 166,43	9 518,07	
	VV		8*1,02		8,160				
16	M	59245004.1	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm červená slepecká	m2	6,120		503,48	3 081,30	
	VV		6*1,02		6,120				
17	K	599141110	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky cementovou zálivkou	m	410,000		85,67	35 124,70	
	VV		"styk krajník-asfalt" 410		410,000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					456 083,62	
18	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	410,000		115,33	47 285,30	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	59218002	Silniční přídlážba - krajník silniční betonový 100x25x8cm	m	414,100		138,39	57 307,30	
	VV		410*1,01		414,100				
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	449,000		388,81	174 575,69	CS ÚRS 2018 02
	VV		405+16+28		449,000				
21	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	409,050		125,55	51 356,23	CS ÚRS 2018 02
	VV		405*1,01		409,050				
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	16,160		270,19	4 366,27	CS ÚRS 2018 02
	VV		16*1,01		16,160				
23	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	28,280		104,12	2 944,51	CS ÚRS 2018 02
	VV		28*1,01		28,280				
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	20,205	31,480	3 756,30	118 248,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		(405+16+28)*0,3*0,15		20,205	20,205			
	VCP2		"přídlažba" 410*(0,55-0,3)*(0,21-0,1)			11,275			
	VV		Součet		20,205	31,480			
	D	998	Přesun hmot					116 995,17	
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	758,702	1 044,320	112,03	116 995,17	CS ÚRS 2018 02
	VV		758,702		758,702	758,702			
	VCP1		272,397			272,397			
	VCP2		25,44			25,440			
	MNP3		-12,219			-12,219			
	VV		Součet		758,702	1 044,320			
	D	999	Nové položky					649 933,98	
26	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m		1 520,400	329,50	500 971,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		0		0,000	0,000			
	VCP1		1557			1 557,000			
	MNP3		-36,6			-36,6			
	VV		Součet		0,000	1 520,400			
27	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 100x8x25 cm	m		1 558,834	95,56	148 962,18	CS ÚRS 2018 02
	VV		0		0,000	0,000			
	VCP1		1557*1,01			1 572,570			
	MNP3		-13,6*1,01			-13,736			
	VV		Součet		0,000	1 558,834			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

01 - SO01 - Zpevněné plochy a komunikace

Soupis:

01.03 - Díl 3 - Doplnující zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25317628

DIČ:

CZ25317628

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 250 289,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 250 289,19	21,00%	472 560,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 722 849,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

01 - S001 - Zpevněné plochy a komunikace

Soupis:

01.03 - Díl 3 - Doplnující zpevněné plochy

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 250 289,19

HSV - Práce a dodávky HSV

2 250 289,19

1 - Zemní práce	123 779,20
2 - Zakládání	100 601,85
5 - Komunikace pozemní	652 709,46
70 - Sportovní povrchy	1 199 183,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	138 722,14
998 - Přesun hmot	35 292,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

01 - S001 - Zpevněné plochy a komunikace

Soupis:

01.03 - Díl 3 - Doplnující zpevněné plochy

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 250 289,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 250 289,19

D 1

Zemní práce

123 779,20

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	19,125	494,25	9 452,53	CS ÚRS 2018 02
VV "vsakovací jáma" 1,5*1,5*1,7*5					19,125			
2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	76,800	494,25	37 958,40	CS ÚRS 2018 02
VV "drenáž" 160*0,6*0,8					76,800			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	81,300	59,31	4 821,90	CS ÚRS 2018 02
VV "na meziskládku" 40,65					40,650			
VV "pro zásyp" 40,65					40,650			
VV Součet					81,300			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	55,275	138,39	7 649,51	CS ÚRS 2018 02
VV "výkopek" 19,125+76,8					95,925			
VV "ponecháno pro zásyp" -40,65					-40,650			
VV Součet					55,275			
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	40,650	52,72	2 143,07	CS ÚRS 2018 02
VV "pro zásyp" 40,65					40,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m3	3,000	626,05	1 878,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		"mísy stromu" 12*0,25		3,000			
7	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	6,000	1 680,45	10 082,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		3*2		6,000			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	99,495	158,16	15 736,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		55,275*1,8		99,495			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	40,650	104,78	4 259,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		"vsakovací jáma" 1,5*1,5*0,2*5		2,250			
	VV		"rýha po drenáži" 160*0,6*0,4		38,400			
	VV		Součet		40,650			
10	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 370,000	21,75	29 797,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		380+305+685		1 370,000			
D 2			Zakládání				100 601,85	
11	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	55,275	1 054,40	58 281,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		"vsakovací šachta" 1,5*1,5*1,5*5		16,875			
	VV		"drenáž" 160*0,6*0,4		38,400			
	VV		Součet		55,275			
12	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	387,500	19,77	7 660,88	CS ÚRS 2018 02
	VV		"vsakovací šachta" 1,5*1,5*6*5		67,500			
	VV		"drenáž" 160*(0,4+0,6)*2		320,000			
	VV		Součet		387,500			
13	M	69311172	geotextilie 300g/m2	m2	445,625	32,82	14 625,41	CS ÚRS 2018 02
	VV		387,5*1,15		445,625			
14	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	160,000	125,21	20 033,60	CS ÚRS 2018 02
D 5			Komunikace pozemní				652 709,46	
15	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	380,000	94,90	36 062,00	CS ÚRS 2018 02
16	K	564841112	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm	m2	305,000	123,23	37 585,15	CS ÚRS 2018 02
17	K	564851114	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	685,000	170,81	117 004,85	CS ÚRS 2018 02
18	K	596911111	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopisku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	620,000	342,68	212 461,60	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		380+240		620,000			
19	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	2 504,800	95,56	239 358,69	CS ÚRS 2018 02
	VV		(1520+960)*1,01		2 504,800			
	VV		Součet		2 504,800			
20	K	596920000	Vyplnění spár mezi obrubníky směsí zeminy a šerkodrti fr 4-8mm (50%/50%)	m3	8,176	1 252,10	10 237,17	
	VV		1*0,015*0,08*1520		1,824			
	VV		(1*0,015*0,08)*960		1,152			
	VV		65*0,08		5,200			
	VV		Součet		8,176			
D 70			Sportovní povrchy				1 199 183,95	
21	K	70000-001	M+D bezpečnostní dopadová plocha - polyuretanový (pryžový) povrch tl.11mm PU-EDPM granulát barevný	m2	685,000	1 252,10	857 688,50	
22	K	70000-002	M+D bezpečnostní dopadová plocha - podkladový granulát Pu SBR tl. 24mm	m2	685,000	454,71	311 476,35	
23	K	271562211	Podsyp pod základové se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	23,975	1 252,10	30 019,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		685*0,035		23,975			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				138 722,14	
24	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého	m	280,000	329,50	92 260,00	CS ÚRS 2018 02
25	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	282,800	52,72	14 909,22	CS ÚRS 2018 02
	VV		280*1,01		282,800			
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	8,400	3 756,30	31 552,92	CS ÚRS 2018 02
	VV		280*0,3*0,1		8,400			
D 998			Přesun hmot				35 292,59	
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	315,028	112,03	35 292,59	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

01 - SO01 - Zpevněné plochy a komunikace

Soupis:

01.05 - Díl 1.1 - Příprava území

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

991 497,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	991 497,28	21,00%	208 214,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 199 711,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

01 - S001 - Zpevněné plochy a komunikace

Soupis:

01.05 - Díl 1.1 - Příprava území

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

991 497,28

HSV - Práce a dodávky HSV

991 497,28

1 - Zemní práce

381 596,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

141 157,80

997 - Přesun sutě

468 742,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

01 - S001 - Zpevněné plochy a komunikace

Soupis:

01.05 - Díl 1.1 - Příprava území

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

991 497,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

991 497,28

D 1

Zemní práce

381 596,68

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	2 090,000	46,13	96 411,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		"dlažba" 2085		2 085,000			
	VV		"okapový chodník" 5		5,000			
	VV		Součet		2 090,000			
2	K	113106151	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	82,000	72,49	5 944,18	CS ÚRS 2018 02
	VV		"dvojřádek" 410*0,2		82,000			
3	K	113107212	Odstranění podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 040,000	51,40	53 456,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"sportovní dvorec" 1040		1 040,000			
4	K	113107232	Odstranění podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	890,000	160,80	143 112,00	CS ÚRS 2018 02
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 960,000	42,18	82 672,80	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	410+1550			1 960,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				141 157,80	
6	K	97300-001	Demontáž odpadkového koše se stojanem, vč. odvozu do depozitu pro následnou instalaci	kus	5,000	1 252,10	6 260,50	
7	K	97300-002	Demontáž prefabrikované mobilní nádoby vč. likvidace	kus	2,000	1 054,40	2 108,80	
8	K	97300-003	Demontáž prefabrikované stěny stanovišť na kontejnery, 3600/1490/1515m (4,1tun, objem žb 1,71m3) pro následné osazení do nového umístění	kus	8,000	13 509,50	108 076,00	
9	K	97300-004	Demontáž parkové lavičky (beton.podnož, dřev.obložení), vč. odvozu do depozitu pro následnou instalaci	kus	12,000	1 120,30	13 443,60	
10	K	97300-005	Demontáž - herní mobiliář -sestava, vč. odvozu do depozitu pro následnou instalaci	kus	1,000	3 295,00	3 295,00	
11	K	97300-006	Demontáž - herní mobiliář -pružinové houpadlo, vč. odvozu do depozitu pro následnou instalaci	kus	1,000	1 647,50	1 647,50	
12	K	97300-007	Demontáž - sportovní mobiliář - branka, vč. odvozu do depozitu	kus	2,000	1 647,50	3 295,00	
13	K	97300-008	Demontáž - sportovní mobiliář - sloupy na síť, vč. odvozu do depozitu pro následnou instalaci	kus	2,000	1 252,10	2 504,20	
14	K	97300-009	Demontáž klepadla na koberce, vč. likvidace	kus	1,000	527,20	527,20	
D 997			Přesun sutě				468 742,80	
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	868,250	29,66	25 752,30	CS ÚRS 2018 02
	VV	1040*0,3+890*0,625			868,250			
16	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 814,250	8,57	66 968,12	CS ÚRS 2018 02
	VV	868,25*9			7 814,250			
17	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	968,944	29,66	28 738,88	CS ÚRS 2018 02
	VV	1837,194-868,25			968,944			
18	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 720,496	0,95	8 284,47	CS ÚRS 2018 02
	VV	968,944*9			8 720,496			
19	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	868,250	26,36	22 887,07	CS ÚRS 2018 02
20	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	968,944	26,36	25 541,36	CS ÚRS 2018 02
	VV	1837,194-868,25			968,944			
21	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1 525,194	158,16	241 224,68	CS ÚRS 2018 02
	VV	1837,194-312			1 525,194			
22	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	312,000	158,16	49 345,92	CS ÚRS 2018 02
	VV	1040*0,3			312,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

02 - SO02 - Mobiliář

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 329 601,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 329 601,86	21,00%	489 216,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 818 818,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

02 - SO02 - Mobiliář

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 329 601,86

HSV - Práce a dodávky HSV

2 329 601,86

1 - Zemní práce

24 172,33

2 - Zakládání

48 625,43

850 - Mobiliář

2 233 520,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 197,12

998 - Přesun hmot

4 086,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

02 - SO02 - Mobiliář

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 329 601,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 329 601,86

D 1

Zemní práce

24 172,33

1	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených patek s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	16,466	889,65	14 648,98	CS ÚRS 2018 02
	VV		"lavičky M1" 0,7*0,3*0,35*2*10		1,470			
	VV		"lavičky M2" 0,7*0,3*0,35*2*4		0,588			
	VV		"lavičky M3" 1*0,25*0,25*2*9		1,125			
	VV		"lavičky M4" 1*0,3*0,25*3*2		0,450			
	VV		"odpadkový koš M5+M6" 0,4*0,6*0,6*(7+3)		1,440			
	VV		"závěsná houpačka M7" 0,7*0,7*1,1*2*2		2,156			
	VV		"závěsná houpačka M9" 0,8*0,6*0,9*2*1		0,864			
	VV		"lanový prvek M8" 1,2*1,2*0,9*4+1*1*0,9*1		6,084			
	VV		"pískoviště M10" 0,45*0,45*0,55*10		1,114			
	VV		"sloup se streetball.košem M11" 1*1*1,1		1,100			
	VV		"pro obrubníky -stojan na kola M12" 1*0,25*0,15*2		0,075			
	VV		Součet		16,466			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	16,466	138,39	2 278,73	CS ÚRS 2018 02
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m ³	2,000	626,05	1 252,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		"do pískoviště" 2		2,000			
4	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	3,600	362,45	1 304,82	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*1,8		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	29,639	158,16	4 687,70	CS ÚRS 2018 02
VV		16,466*1,8			29,639			
D 2		Zakládání					48 625,43	
6	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	3,581	3 624,50	12 979,33	CS ÚRS 2018 02
VV		"lavičky M1" 0,7*0,3*0,25*2*10			1,050			
VV		"lavičky M2" 0,7*0,3*0,25*2*4			0,420			
VV		"odpadkový koš M5+M6" 0,4*0,6*0,5*(7+3)			1,200			
VV		"pískoviště M10" 0,45*0,45*0,45*10			0,911			
VV		Součet			3,581			
7	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	8,136	3 756,30	30 561,26	CS ÚRS 2018 02
VV		"závěsná houpačka M7" 0,7*0,7*1*2*2			1,960			
VV		"závěsná houpačka M9" 0,8*0,6*0,8*2*1			0,768			
VV		"lanový prvek M8" 1,2*1,2*0,8*4+1*1*0,8*1			5,408			
VV		Součet			8,136			
8	K	275321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,000	3 756,30	3 756,30	CS ÚRS 2018 02
VV		"sloup se streetball.košem M11" 1*1*1			1,000			
9	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,032	41 517,00	1 328,54	CS ÚRS 2018 02
VV		"sloup se streetball.košem M11" (1*1*6)*1,2*4,44/1000			0,032			
D 850		Mobiliář					2 233 520,35	
10	K	R85100001	M1 M+D Roštová lavička bez opěradla 420/530/3000mm, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	10,000	40 054,02	400 540,20	
11	K	R85100002	M2 M+D Roštová lavička s opěradlem 583/530/3000mm, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	4,000	46 439,73	185 758,92	
12	K	R85100003	M3 M+D Opěradlová lavička 772/646/1600mm (dřevo, kov), s područkami, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	9,000	19 058,28	171 524,52	
13	K	R85100004	M4 M+D Opěradlová lavička 772/646/600mm (dřevo, kov), s područkami, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	11 919,99	23 839,98	
14	K	R85100005	M5 M+D Odpadkový koš z PVC, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	7,000	22 108,13	154 756,91	
15	K	R85100006	M6 M+D Odpadkový koš z PVC se sáčky, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	22 108,13	66 324,39	
16	K	R85100007	M7 M+D závěsná dvojhoupačka, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	170 786,44	341 572,88	
17	K	R85100008	M8 M+D Lanový herní prvek - pyramida, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	545 994,68	545 994,68	
18	K	R85100009	M9 M+D závěsná dvojhoupačka s hnízdem, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	52 337,78	52 337,78	
19	K	R85100010	M10 M+D pískoviště s plachtou, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	83 060,36	83 060,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	605-01	pracovaný trám 400/300/2250mm, dub, hoblovaný, stržené hrany, ošetřen bezbarvým napouštěcím olejemm kompletní provedení dle PD	kus	1,000	11 862,00	11 862,00	
21	M	605-02	opracovaný trám 400/300/3000mm, dub, hoblovaný, stržené hrany, ošetřen bezbarvým napouštěcím olejemm kompletní provedení dle PD	kus	1,000	14 234,40	14 234,40	
22	M	605-03	opracovaný trám 400/300/3650mm, dub, hoblovaný, stržené hrany, ošetřen bezbarvým napouštěcím olejemm kompletní provedení dle PD	kus	1,000	17 555,76	17 555,76	
23	M	605-04	opracovaný trám 400/300/4000mm, dub, hoblovaný, stržené hrany, ošetřen bezbarvým napouštěcím olejemm kompletní provedení dle PD	kus	1,000	18 979,20	18 979,20	
24	M	553-01	ocelový svorníkový pás vč. kotvicí roxorové tyče a vrutů s 6-ti hran.hlavou	kg	50,100	85,67	4 292,07	
25	K	R85100011	M11 M+D Sloup se streetballovým košem, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	112 619,15	112 619,15	
26	K	R85100012	M12 M+D Stojan na kola 1035/434/798mm, vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	28 267,15	28 267,15	

D 9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání** **19 197,12**

27	K	916131111	Osazení silnicního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z kameniva těžného	m	28,000	401,99	11 255,72	CS ÚRS 2018 02
	VV		"pro osazení stojanu na kola" 3*2		6,000			
	VV		"lavička M3" 2*9		18,000			
	VV		"lavička M4" 2*2		4,000			
	VV		Součet		28,000			
28	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	26,260	98,85	2 595,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		26*1,01		26,260			
29	K	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	104,000	51,40	5 345,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		"osazení stojanu na kola" 4		4,000			
	VV		"lavička M1" 4*10		40,000			
	VV		"lavička M2" 4*4		16,000			
	VV		"lavičky M3" 4*9		36,000			
	VV		"lavičky M4" 4*2		8,000			
	VV		Součet		104,000			

D 998 **Přesun hmot** **4 086,63**

30	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	36,478	112,03	4 086,63	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

03 - SO03 - stanoviště nádob na odpady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25317628

DIČ:

CZ25317628

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

822 580,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	822 580,72	21,00%	172 741,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

995 322,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

03 - SO03 - stanoviště nádob na odpady

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

822 580,72

HSV - Práce a dodávky HSV

171 883,86

1 - Zemní práce

7 133,18

2 - Zakládání

101 364,36

29 - Sanace

63 016,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce

45 075,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 873,50

998 - Přesun hmot

7 437,22

PSV - Práce a dodávky PSV

650 696,86

767 - Konstrukce zámečnické

631 915,36

783 - Dokončovací práce - nátěry

18 781,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

03 - SO03 - stanoviště nádob na odpady

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

822 580,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

171 883,86

D 1

Zemní práce

7 133,18

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,776	494,25	3 843,29	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV

"patky pro OK" 0,6*0,6*0,9*8*3

7,776

2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,776	138,39	1 076,12	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV

2,592*3

7,776

3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	13,997	158,16	2 213,77	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

VV

2,592*1,8*3

13,997

D 2

Zakládání

101 364,36

4	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	6,480	1 252,10	8 113,61	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

VV

3,6*1,5*0,2*2*3

6,480

5	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	7,776	3 888,10	30 233,87	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

VV

0,6*0,6*0,9*8*3

7,776

D 29

Sanace

63 016,88

6	K	29000-001	Šanční stěrka - lokálně	m2	18,750	3 360,90	63 016,88	
---	---	-----------	-------------------------	----	--------	----------	-----------	--

VV

"25%" 25*0,25*3

18,750

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

45 075,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	342123913.R	Montáž dílců obvodových stěn ze železobetonu s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	6,000	3 756,30	22 537,80	
	VV		2*3		6,000			
8	K	342123913	Montáž dílců obvodových stěn ze železobetonu s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	6,000	3 756,30	22 537,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*3		6,000			
9	M	59200-00	ŽB zástěna - stávající - neoceňovat	kus	6,000	0,00	0,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							10 873,50	
10	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	150,000	72,49	10 873,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		25*6		150,000			
D 998 Přesun hmot							7 437,22	
11	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	59,398	125,21	7 437,22	CS ÚRS 2018 02
D PSV Práce a dodávky PSV							650 696,86	
D 767 Konstrukce zámečnické							631 915,36	
12	K	76700-001	M+D ocelová konstrukce vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	6 337,740	98,85	626 485,60	
	VV		(506,7+24,69+524,9)*6		6 337,740			
13	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,338	856,70	5 429,76	CS ÚRS 2018 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							18 781,50	
14	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	150,000	125,21	18 781,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		25*6		150,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

04 - S004 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25317628

DIČ:

CZ25317628

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 747 612,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 747 612,16	21,00%	576 998,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 324 610,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

04 - S004 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 747 612,16

D1 - I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

2 747 612,16

101 - STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ :	653 860,64
102 - ROZVÁDĚČ RVO - DODÁVKA :	55 094,55
103 - ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ R1 - DODÁVKA :	21 716,10
104 - ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ R2 - DODÁVKA :	24 964,80
105 - ROZVODY :	479 228,40
106 - UZEMNĚNÍ:	117 915,00
107 - SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ :	372 703,80
108 - III. ZEMNÍ PRÁCE	855 590,68
109 - IV. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	84 210,00
110 - V. OSTATNÍ NÁKLADY	82 328,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

04 - S004 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 747 612,16

D D1 I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

2 747 612,16

D 101 STOŽÁRY, VÝLOŽNÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ :

653 860,64

1	K	1	kuželový osvětlovací stožár 6,0m, pozink. úprava - pro výložníky do 1500mm	ks	37,000	12 833,10	474 824,70	
2	K	2	kuželový osvětlovací stožár 4,0m, pozink. úprava - pro výložníky do 1000mm	ks	4,000	9 510,90	38 043,60	
3	K	3	rovný výložník jednoramenný, délka 1500mm	ks	3,000	2 895,90	8 687,70	
4	K	4	rovný výložník jednoramenný, délka 1000mm	ks	4,000	2 631,30	10 525,20	
5	K	5	rovný výložník jednoramenný, délka 500mm	ks	5,000	1 940,40	9 702,00	
6	K	6	rovný výložník jednoramenný, délka 1000mm, úhel sevření 180°	ks	3,000	3 131,10	9 393,30	
7	K	7	rovný výložník jednoramenný, délka 300mm, úhel sevření 180°	ks	1,000	1 728,30	1 728,30	
8	K	8	stožárová rozvodnice dvojpojisková IP 44, kabel 2x CYKY 4x16, E27, s přep. ochranou TYP II	ks	40,000	1 420,65	56 826,00	
9	K	9	dtto, s úpravou pro napojení vývodu kabelu 1x 6mm ²	ks	1,000	1 421,70	1 421,70	
10	K	10	závitová pojistka E14, 6A	ks	46,000	37,49	1 724,54	
11	K	11	izolace spodní části stožárů smršťovací trubkou 160/55	ks	41,000	999,60	40 983,60	

D 102 ROZVÁDĚČ RVO - DODÁVKA :

55 094,55

12	K	12	rozdávěč RVO S1/NKP8P S0C18V E-ON - jištění dle výkresu č. 2	ks	1,000	51 538,20	51 538,20	
13	K	13	jistič 3x32A, char. "B"	ks	1,000	1 060,50	1 060,50	
14	K	14	doplňkový materiál (propojovací vodiče, upevňovací materiál atd.)	sada	1,000	2 058,00	2 058,00	
15	K	15	pojistka výkonová PNGG 50A (do nápojného bodu) - rozváděč NN trafostanice	ks	3,000	145,95	437,85	

D 103 ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ R1 - DODÁVKA :

21 716,10

16	K	16	rozpojovací skříň piliřová SR400/NKV2, IP 44	ks	1,000	21 716,10	21 716,10	
----	---	----	--	----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	104		ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ R2 - DODÁVKA :				24 964,80	
17	K	17	rozpojovací skříň piliřová SR600/NKV2, IP 44	ks	1,000	23 585,10	23 585,10	
18	K	18	pojistka výkonová PN000gG 20A	ks	3,000	153,30	459,90	
19	K	19	pojistka výkonová PN000gG 16A	ks	6,000	153,30	919,80	
D	105		ROZVODY :				479 228,40	
20	K	20	kabel CYKY-J 3x1,5 - volně - v osvětlovacím stožáru (45 x 10m)	m	450,000	49,98	22 491,00	
21	K	21	dtto, CYKY-J 4x10 - kabelová trasa + vývody ke stožárům a skříním (1050m + 71 x 2,5m)	m	1 227,500	157,50	193 331,25	
22	K	22	kabelová rezerva 20%	m	245,500	157,50	38 666,25	
23	K	23	dtto, CYKY-J 4x16 - kabelová trasa + vývody ke stožárům a skříním (430m + 22 x 2,5m)	m	485,000	247,80	120 183,00	
24	K	24	kabelová rezerva 20%	m	97,000	247,80	24 036,60	
25	K	25	dtto, AYKY-J 4x25 - kabelová trasa + vývody ke stožárům a skříním (135m + 4 x 2,5m)	m	145,000	126,00	18 270,00	
26	K	26	kabelová rezerva 20%	m	29,000	126,00	3 654,00	
27	K	27	kabelová spojka pro AYKY 4x25	ks	4,000	1 185,45	4 741,80	
28	K	28	smršťovací hlavice rozdělovací 6-50mm2	ks	18,000	256,20	4 611,60	
29	K	29	ukončení kabelů do 3x2,5 mm2	ks	90,000	129,15	11 623,50	
30	K	30	dtto, do 4x25 mm2	ks	101,000	344,40	34 784,40	
31	K	31	značení kabelů ve skříních a ve stožárech VO - kabelový štítek	ks	100,000	28,35	2 835,00	
D	106		UZEMNĚNÍ:				117 915,00	
32	K	32	zemnicí pásek FeZn 30 x 4 - trasa mezi stožáry 600 m (1,0 m => 0,95kg)	kg	570,000	126,00	71 820,00	
33	K	33	kabelová rezerva 20%	m	114,000	121,80	13 885,20	
34	K	34	kulatina FeZn pr. 10 - vývody ke stožárům a ke skříním (44 x 2,0) = 88,0m (1,0 m => 0,62kg)	kg	55,000	158,55	8 720,25	
35	K	35	svorka zkušební SZ, příp SP1, SR02 (na spodní části stožáru)	ks	41,000	140,70	5 768,70	
36	K	36	svařovaný spoj nebo svorka spojovací 2xSR 03	ks	45,000	169,05	7 607,25	
37	K	37	antikorozní ochrana - izolace spojů a přechodů země - vzduch	ks	86,000	117,60	10 113,60	
D	107		SVÍTIDLA A PŘISLUŠENSTVÍ :				372 703,80	
38	K	38	VO1 - LED se speciální směr. char., 45W, 4950lm, IP65 - např. typ dle přílohy	ks	15,000	8 506,05	127 590,75	
39	K	39	VO2 - LED se speciální směr. char., 27W, 2950lm, IP65 - např. typ dle přílohy	ks	8,000	7 408,80	59 270,40	
40	K	40	VO3 - LED se speciální směr. char., 27W, 2950lm, IP65 - např. typ dle přílohy	ks	16,000	7 735,35	123 765,60	
41	K	41	VO4 - LED se speciální směr. char., 27W, 2950lm, IP65 - např. typ dle přílohy	ks	6,000	7 735,35	46 412,10	
42	K	42	podružný materiál (z materiálu p.č. 1 - p.č.37)	KČ	1,000	12 724,95	12 724,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	43	podružný materiál (z materiálu p.č. 1 - p.č.37)	Kč	1,000	2 940,00	2 940,00	

D 108		III. ZEMNÍ PRÁCE				855 590,68		
44	K	44	náklady na vytyčení stávajících podzemních vedení	soubor	10,000	2 940,00	29 400,00	
45	K	45	vytyčení trati kabel. vedení v zastavěném terénu	m	980,000	17,85	17 493,00	
46	K	46	výkop + zához kabel. rýhy 35 x 50 cm ručně	m	720,000	235,20	169 344,00	
47	K	47	trasová rezerva 10%	m	72,000	235,20	16 934,40	
48	K	48	dtto, 35 x 80 cm ručně	m	225,000	374,85	84 341,25	
49	K	49	trasová rezerva 10%	m	22,500	374,85	8 434,13	
50	K	50	dtto, 50 x 120 cm ručně	m	35,000	804,30	28 150,50	
51	K	51	trasová rezerva 10%	m	3,500	804,30	2 815,05	
52	K	52	zřízení kabel. lože z kopaného písku š. 35cm, tl. vrstvy 20cm	m	945,000	117,60	111 132,00	
53	K	53	trasová rezerva 10%	m	94,500	117,60	11 113,20	
54	K	54	dtto, š. 50cm, tl. vrstvy 20cm	m	35,000	169,05	5 916,75	
55	K	55	trasová rezerva 10%	m	3,500	169,05	591,68	
56	K	56	prohloubení výkopu pro zemnicí pásku 20 x 20cm	m	600,000	51,45	30 870,00	
57	K	57	trasová rezerva 10%	m	60,000	51,45	3 087,00	
58	K	58	výkopové práce (vč. záhrnu) ke kab. spojce	m3	1,000	1 161,30	1 161,30	
59	K	59	výstražná folie š. 33 cm	m	720,000	21,00	15 120,00	
60	K	60	trasová rezerva 10%	m	72,000	21,00	1 512,00	
61	K	61	kabelová krycí deska š. 300 (nápis: POZOR EL. KABEL)	ks	225,000	85,05	19 136,25	
62	K	62	trasová rezerva 10%	m	22,500	85,05	1 913,63	
63	K	63	chránička pr. 75, vč. rezerv pod komunikací	m	160,000	102,90	16 464,00	
64	K	64	trasová rezerva 10%	m	16,000	102,90	1 646,40	
65	K	65	betonový žlab, vč. vika (křížení plynovodu)	m	26,000	773,85	20 120,10	
66	K	66	provizorní úprava terénu - délka x šířka výkopu (945m x 0,35m + 35m x 0,5m)	m2	348,300	99,75	34 742,93	
67	K	67	trasová rezerva 10%	m	34,830	99,75	3 474,29	
68	K	68	odvoz zeminy, vč. uložení na skládce - délka x šířka výkopu x pískové lože (945m x 0,35m x 0,2m + 35m x 0,5m x 0,2m)	m3	69,650	588,00	40 954,20	
69	K	69	trasová rezerva 10%	m	6,965	588,00	4 095,42	
70	K	70	odvoz sutě (betonu), vč uložení na skládce (rekultivace pískovny apod.)	m3	8,000	588,00	4 704,00	
71	K	71	trasová rezerva 10%	m	0,800	588,00	470,40	
72	K	72	základ pro stožár 6,0m, vč. výkopových prací - dle doporučení výrobce a soudržnosti zeminy	ks	37,000	3 792,60	140 326,20	
73	K	73	základ pro stožár 4,0m, vč. výkopových prací - dle doporučení výrobce a soudržnosti zeminy	ks	4,000	3 121,65	12 486,60	
74	K	74	zemní práce k pilířovým skříním, vč. základu	ks	3,000	5 880,00	17 640,00	

D 109 IV. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

84 210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	75	demontáže (rozváděč RVO, 2x kabelová zděná skříň, 25x stožár s výbojkovým svítidlem atd.)	h	60,000	441,00	26 460,00	
76	K	76	výchozí revize	h	25,000	840,00	21 000,00	
77	K	77	zařízení staveniště (z položky I. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ)	Kč	1,000	36 750,00	36 750,00	

D 110

V. OSTATNÍ NÁKLADY

82 328,19

78	K	78	geodetické zaměření kabelové trasy a nadzemní trasy	m	1 615,000	26,46	42 732,90	
79	K	79	trasová rezerva 10%	m	161,500	26,46	4 273,29	
80	K	80	geodetické zaměření nových osvětlovacích bodů, vč. kabelových skříní a spojek	ks	45,000	411,60	18 522,00	
81	K	81	dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání	h	20,000	840,00	16 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

05 - SO05 - Sadové úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25317628

DIČ:

CZ25317628

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 038 279,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 038 279,62	21,00%	638 038,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 676 318,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt: **05 - SO05 - Sadové úpravy**

Místo: Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel: Projektant
Uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	3 038 279,62
HSV - Práce a dodávky HSV	3 038 279,62
0 - Přípravné a pomocné práce	26 250,00
1 - Zemní práce	1 277 110,29
17 - Keře	64 678,03
18 - Stromy	967 039,50
181 - Sadové úpravy	347 844,00
19 - Trávníky	355 357,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

05 - SO05 - Sadové úpravy

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 038 279,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 038 279,62

D 0

Přípravné a pomocné práce

26 250,00

1	K	110001111U0S	Vytyčení sítí před započítáním prací	kpl	1,000	26 250,00	26 250,00	
---	---	--------------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

D 1

Zemní práce

1 277 110,29

2	K	122201102	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 přes 100 do1000 m3 (0,1m * 4284m2)	m3	428,400	309,75	132 696,90	
3	K	122201109	Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.3	m3	428,400	30,98	13 271,83	
4	K	122301104	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 4 přes 100 do1000 m3 (0,1m * 4284m2)	m3	428,400	425,25	182 177,10	
5	K	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	856,800	47,78	40 937,90	
6	K	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	856,800	262,50	224 910,00	
7	K	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	3 500,000	15,75	55 125,00	
8	K	181301112	Rozproštění zeminy, rovina, tl. 10-15 cm, přes 500m2	m2	8 568,000	13,13	112 497,84	
9	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury v rovině	m2	8 568,000	2,31	19 792,08	
10	K	25234008.A	herbicide totální po 1 litru) 0,05l / 100m2	l	4,284	210,00	899,64	
11	K	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 8568 * 0,10	m3	856,800	577,50	494 802,00	

D 17

Keře

64 678,03

12	K	183101214R00	Hloub. jámek s výměnou půdy 50% do 0,125 m3, svah 1:5 rovina	kus	9,000	315,00	2 835,00	
13	K	183104232R00	Hloubení rýh 50% výměny půdy š.80 hl. 60cm	m	22,000	73,50	1 617,00	
14	K	MAT	Zemina pro výsadbu (habrové linie 22m + 3ks Spirea)	m3	5,460	1 260,00	6 879,60	
15	K	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině a svahu 1:5 se zalitím	kus	54,000	26,25	1 417,50	
16	K	184202112R0T	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m v linii	kus	45,000	136,50	6 142,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	184921094R0T	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m,rovina, svah do 1:5 štěpka z sanací	m2	20,000	52,50	1 050,00	
18	K	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,270	1 050,00	283,50	
19	K	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	0,270	1 050,00	283,50	
20	K	767912150U00	Mtž napínací lanko,uchycení očka	m	44,000	26,25	1 155,00	
21	K	05217108TT	Kůl D 60 mm délky 2,0 m	kus	14,000	231,00	3 234,00	
22	M	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	162,000	1,05	170,10	
23	K	184004724R00	půdní kondicioner keře	kg	2,700	315,00	850,50	
24	K	290-01	Parthenocissus quinquefolia Engelannii	kus	6,000	105,00	630,00	
25	K	290-02	Carpinus betulus /výška 125 - 150 cm/	kus	45,000	420,00	18 900,00	
26	K	290-03	Spiraea arguta 40 - 60 cm/	kus	3,000	57,75	173,25	
27	K	103911012	Štěpka z asan.dřevin-borka	m3	2,000	682,50	1 365,00	
28	K	31118112020	Napínací prvky - očka Pzn D 2,5 mm	kus	14,000	15,75	220,50	
29	K	314520511	Lanko ocelové D 2,5 mm Pzn	m	46,200	9,98	461,08	
30	K	301-01	Údržba dřevin po dobu 24 měsíců	ks	54,000	315,00	17 010,00	

D 18		Stromy					967 039,50	
31	K	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy od 1 do 2m3 v rovině	kus	102,000	367,50	37 485,00	
32	K	184102115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím D do 500 mm. na svahu 1:5 +rovina (60l / strom)	kus	102,000	367,50	37 485,00	
33	K	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	102,000	157,50	16 065,00	
34	K	184004723R00	Dodávka zeolitu frakce 2/4, 0,1 kg/ ks	kg	10,200	1 050,00	10 710,00	
35	K	185804311R00.1	Zalítí rostlin vodou jednotlivě 60l / ks	m3	6,120	1 050,00	6 426,00	
36	K	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a svahu	kus	102,000	84,00	8 568,00	
37	K	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m,rovina, svah do 1:5 kůra	m2	102,000	52,50	5 355,00	
38	K	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	6,120	1 050,00	6 426,00	
39	K	10364200.1	Zemina pro výsadbu 0,2m3/strom	m3	20,400	1 050,00	21 420,00	
40	K	05217108TT.1	Kůl D 60 mm délky 2,5 m 3 ks/strom:102*3	kus	306,000	105,00	32 130,00	
41	K	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 15ks/strom:102*15	kus	1 530,000	1,05	1 606,50	
42	K	184004724R00.1	půdní kondicioner stromy 0,5kg/strom:102*0,5	kg	51,000	315,00	16 065,00	
43	K	673905261	Geotextilie-300 g/m2,100% syntetika nadělené ke kořenům 1,5m2/strom:102*1,5	m2	153,000	42,00	6 426,00	
44	M	709213401	chránička z bambusu	kus	102,000	52,50	5 355,00	
45	M	103911012S	Štěpka z asan.dřevin	m3	10,200	735,00	7 497,00	
46	M	103-102	Acer campestre OK 14-16 cm	kus	13,000	5 250,00	68 250,00	
47	M	103-103	Acer platanoides OK 14-16 cm 'Deborah'	kus	1,000	3 885,00	3 885,00	
48	M	103-104	Carpinus betulus OK 14 - 16 cm	kus	25,000	4 725,00	118 125,00	
49	M	103-105	Celtis occidentalis OK 14 - 16 cm	kus	2,000	3 675,00	7 350,00	
50	M	103-106	Prunus avium 'Plena' OK 14 - 16 cm	kus	49,000	4 410,00	216 090,00	
51	M	103-107	Platanus x acerifolia OK 14 - 16 cm	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	
52	M	103-108	Quercus robur	kus	7,000	4 200,00	29 400,00	
53	M	103-109	Tilia platyphyllos	kus	3,000	3 150,00	9 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	103-110	Údržba dřevin po dobu 24 měsíců	kus	102,000	2 835,00	289 170,00	

D 181 Sadové úpravy 347 844,00

55	K	111212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	49,000	126,00	6 174,00	
56	K	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm a keřů	m3	14,000	840,00	11 760,00	
57	K	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	5,000	1 260,00	6 300,00	
58	K	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	9,000	1 260,00	11 340,00	
59	K	112101115	Pokácení stromu listnatého o průměru 500 - 600 mm s rozřezáním a odstraněním větví a kmene v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	12,000	2 625,00	31 500,00	
60	K	112101116	Pokácení stromu listnatého o průměru 600 - 700 mm s rozřezáním a odstraněním větví a kmene v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000	6 300,00	12 600,00	
61	K	112101119	Pokácení stromu listnatého o průměru 900 -1000+ mm s rozřezáním a odstraněním větví a kmene v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	8,000	8 400,00	67 200,00	
62	K	112201115	Odstranění pařezů pod úrovní s odklizením dřeva do 20m se složením na hromady, nebo naložením na dopr. prostředek, o průměru pařezu 500 - 600 mm s úpravou terénu	kus	10,000	840,00	8 400,00	
63	K	112201116	Odstranění pařezů pod úrovní s odklizením dřeva do 20m se složením na hromady, nebo naložením na dopr. prostředek, o průměru pařezu 600 - 700 mm s úpravou terénu	kus	4,000	945,00	3 780,00	
64	K	112201120R00	Odstranění pařezů pod úrovní s odklizením dřeva do 20m se složením na hromady, nebo naložením na dopr. prostředek, o průměru pařezu 800 - 1200 mm s úpravou terénu	kus	8,000	1 050,00	8 400,00	
65	K	161201398U0R	Přemístění dřevin do místa zpracování štěpkováním do 100m	m3	30,000	210,00	6 300,00	
66	K	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	9,000	210,00	1 890,00	
67	K	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých., D 30cm do 5000 m	kus	5,000	210,00	1 050,00	
68	K	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých., D 50cm do 5000 m	kus	12,000	210,00	2 520,00	
69	K	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých., D 70cm do 5000 m	kus	2,000	210,00	420,00	
70	K	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých., D 90cm do 5000 m	kus	8,000	210,00	1 680,00	
71	K	184805312U0A	Řez stromu zdravotní-úprava stávajících dřevin	kus	14,000	3 675,00	51 450,00	
71	K	184805312U0A	Řez stromu vyvětvení-úprava stávajících dřevin	kus	2,000	1 995,00	3 990,00	
72	K	184805312U0A	Řez stromu lokální redukce/odlehčení-úprava stávajících dřevin	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	
73	K	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	224,000	367,50	82 320,00	
74	M	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	224,000	105,00	23 520,00	

D 19 Trávníky 355 357,80

75	K	111104211R00	Pokosení trávníku park. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	#####	3,15	53 978,40	
76	K	180407111	Založení parkového trávníku strojně, včetně přípravy půdy osetí, zapravení a urovnání povrchu hladkým válcem v rovině	m2	8 568,000	21,00	179 928,00	
77	K	00572440gfd	Směs travobylinná pro suchá stanoviště (15g/m2)	kg	128,520	945,00	121 451,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

06 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25317628

DIČ:

CZ25317628

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

663 647,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	663 647,51	21,00%	139 365,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

803 013,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo
Objekt: **06 - VRN**
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

Datum: 25. 10. 2018
Projektant

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	663 647,51
00 - Poznámka	0,00
ON - Ostatní náklady	404 990,01
VN - Vedlejší náklady	258 657,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vnitroblok ulic Dukelských Bojovníků a Sokolská, Znojmo

Objekt:

06 - VRN

Místo:

Datum: 25. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 60200 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

663 647,51

D	00	Poznámka					0,00	
1	K	00001	Poznámka	nic	0,000	0,00	0,00	

D	ON	Ostatní náklady					404 990,01	
5	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	sada	1,000	32 950,00	32 950,00	

VV ověření a vytýčení polohy stávajících inženýrských sítí před :
 VV zahájením prací, provedení dopravně-inženýrských opatření vč. :
 VV dopravního značení :
 VV 1
 VV Součet

1,000
1,000

6	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,000	32 950,00	32 950,00	
---	---	------------	--	------	-------	-----------	-----------	--

VV zpracování a předání objednateli před zahájením prací na :
 VV staveništi plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na :
 VV staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. :
 VV 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu :
 VV vyžadován :
 VV průběžná kontrola během výstavby :
 VV 1
 VV Součet

1,000
1,000

8	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,000	98 850,00	98 850,00	
---	---	------------	----------------------------------	------	-------	-----------	-----------	--

VV zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její :
 VV předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém :
 VV vyhotovení (na CD) :
 VV Dokumentace skutečného provedení musí mít takovou :
 VV podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu :
 VV uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí v případě :					
	VV		potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	187 520,01	187 520,01	
7	K	00524R	Předání a převzetí díla	sada	1,000	39 540,00	39 540,00	
	VV		zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN :					
	VV		(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně :					
	VV		pořízení protokolů) :					
	VV		provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení :					
	VV		dokladů o jejich provedení, doložení atestů a dokladů o :					
	VV		požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o :					
	VV		technických požadavcích na výrobky - prohlášení o shodě) a revizí :					
	VV		veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených :					
	VV		závad, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání :					
	VV		zadavateli ve 3 vyhotoveních :					
	VV		Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, :					
	VV		certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v :					
	VV		průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. :					
	VV		Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů :					
	VV		uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor investora :					
	VV		(TDI), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím :					
	VV		díla a kolaudací :					
	VV		provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení :					
	VV		tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém :					
	VV		jazyce ve 3 vyhotoveních :					
	VV		Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po :					
	VV		zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku :					
	VV		bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. :					
	VV		Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně, při každé :					
	VV		fakturaci provedených prací, TDI :					
	VV		zajištění a provedení všech opatření organizačního a :					
	VV		stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, a :					
	VV		to na základě ověření stávajícího stavu :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	005281010R2	Propagace - informační panel	ks	1,000	13 180,00	13 180,00	
	VV		dle požadavků :					
	VV		uvedených v návrhu smlouvy o dílo :					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D VN

Vedlejší náklady

258 657,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,000	88 965,00	88 965,00	
4	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	123 562,50	123 562,50	
3	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,000	46 130,00	46 130,00	
VV			včetně: :					
VV			celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před :					
VV			předáním a převzetím :					
VV			Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a :					
VV			úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a :					
VV			převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání :					
VV			bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. :					
VV			Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení :					
VV			okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby :					
VV			projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch :					
VV			a komunikací, které nejsou projektem řešeny). :					
VV			uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu :					
VV			(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), :					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST