

SMLOUVA O DÍLO

č. MUBPH 12964/2019

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem

IČ :

DIČ :

bankovní spojení :

zastoupený:

ve věcech technických :

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo náměstí 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

00287113

CZ00287113

Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100

starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem

Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic

tel: 573 501 939, 603 169 611

e-mail: ales.winkler@mubph.cz

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem

IČ:

DIČ :

bankovní spojení :

zastoupený:

JURÁN s.r.o.

Ústí 200, 755 01 Vsetín

27816788

CZ 27816788

MONETA Money Bank a.s., 185193207/0600

Milanem Juráněm, jednatelem společnosti

tel.: 603 207 980

e-mail: eu@juran.eu

(dále jako „zhotovitel“)

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Předmětem díla je dodávka materiálu a provedení kompletních stavebních prací na akci **„Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 1. etapa**, podle projektové dokumentace zpracované společností INRECO s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Rohlíčkem, Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové (08/2018). Podrobně je obsah předmětu díla specifikován výše uvedenou projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem předloženým objednateli zhotovitelem v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Tyto rozpočty jsou součástí této smlouvy jako **příloha č.1**.

Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo v souladu se Závazným stanoviskem č. 5/2018 ze dne 12.09.2018, vydaným Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem dopravně správním, odd. památkové péče.

II.2 Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla se rozumí i:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- oznámení zahájení stavebních prací příslušným subjektům v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správcům sítí apod.),
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, v platném znění
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zejména ploch veřejné zeleně),
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušných rozhodnutí vydaných ke stavbě dle stavebního zákona,
- zpracování havarijního plánu pro dobu provádění stavby dle § 39 zákona č.254/2001 Sb.

II.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb spolu s výkazy výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

II.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než schválenou projektovou dokumentaci, a dále, že
- b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, aby bylo funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v projektové dokumentaci; zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

II.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

II.6 Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků k termínu předání převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 17.06.2019.

III.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 15.11.2019. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

III.3 Místem plnění je Zámek Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 1, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, parcela č. st. 34/2, k.ú. Bystřice pod Hostýnem. Zámek Bystřice pod Hostýnem je kulturní

památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 25835/7-5896.

III.4 Zhotovitel se zavazuje, že ve dnech konání vybraných kulturních akcí na nádvoří zámku a v zámecké zahradě nebudou probíhat stavební práce. Seznam těchto akcí je součástí této smlouvy jako **příloha č. 2**.

IV. CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu, které tvoří jako **příloha č. 1** nedílnou součást této smlouvy.

Celková cena bez DPH:	1 325 137,28	Kč
DPH 21%	278 278,83	Kč
Celková cena včetně DPH:	1 603 416,11	Kč

IV.2 Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, geodetické práce (geodetické zaměření dokončeného díla), vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, opatření k ochraně životního prostředí, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, zajištění nezbytných dopravních opatření včetně poplatků, popř. dočasných záborů pozemků v soukromém vlastnictví, pojištění stavby a pojištění osob, náklady spojené s platebními podmínkami, likvidace odpadu a skládkovné.

IV.3 Zhotovitel zodpovídá za správnost a zaručuje úplnost položkového rozpočtu ve vztahu k projektové dokumentaci stavby. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky naceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

IV.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

IV.5 Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

IV.6 Pokud by došlo k situaci, že zhotovitel není plátcem DPH, sjednávají obě strany, že pokud v nabídkové ceně nebyla vyčíslena DPH a zhotovitel se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak vůči objednateli nebude mít z titulu plátce DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

V.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních cyklech (s datem uskutečnění zdanitelného plnění vždy 5. dne příslušného měsíce) dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů za období od 6. dne předchozího měsíce do 5. dne daného měsíce a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, pro ocenění dokončených částí díla.

V.3 Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do 10. dne daného měsíce za plnění provedená od 6. dne předchozího měsíce do 5. dne daného měsíce. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 3 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a

zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

V.4 Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

V.5 Daňové doklady musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, budou předkládány ve třech stejnopisech.

V.6 Město Bystřice pod Hostýnem bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo investorem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e ZDPH za každý den prodlení.

V.7 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

V.8 Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy zhotovitel nesmí bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo v případě nedostatečných financí snížit rozsah plnění.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VI.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VI.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje stavbyvedoucí nebo mistr zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupců zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VI.4 Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude objednateli průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu.

VI.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

VII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v termínech uvedených v čl. III.1 smlouvy.

VII.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště včetně vytýčení podzemních inženýrských sítí nebo jiných překážek před zahájením prací a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli.

VII.3 Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů.

VII.4 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. V případě poškození předaných sítí je povinen na vlastní náklady provést opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou případných škod a nese veškerou zodpovědnost.

VII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

VII.6 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel odpovídá zejména za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.

VII.7 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

VII.8 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.

VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně rozkopávek veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky a náklady.

VIII.4 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Datum a čas konání kontrolních dnů stanoví objednatel. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty jednotlivých osob zúčastněných na realizaci stavby a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

VIII.5 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

VIII.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších pracích.

VIII.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele

povinen doložit. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

VIII.8 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

VIII.9 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

- stavební deník
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
- přehled a seznam provedených zkoušek.

VIII.10 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

IX.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k odevzdání a převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen toto dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení potřebné doklady, především:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- geodetické zaměření díla
- stavební deník (případně deníky)

IX.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu smlouvy. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.4 Dílo jako celek je považováno za ukončené dnem jeho písemného převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

IX.5 Objednatel je v souladu s § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

IX.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby jeho řádného předání objednateli.

IX.7 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely závěrečné kontrolní prohlídky stavby nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.

X. ZÁRUKA

X.1 Zhotovitel poskytuje na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

X.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.3 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

X.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XI.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XII. POJIŠTĚNÍ

XII.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám, včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše nejméně 5.000.000 Kč. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

XII.2 Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění odpovědnosti subdodavatelů za způsobení škody v rozsahu jejich subdodávky.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

XIII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla či jeho jednotlivého dílčího plnění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny jednotlivého dílčího plnění díla, s jehož předáním je v prodlení, za každý den takového prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 0,2 % z ceny jednotlivého dílčího plnění díla, s jehož předáním je v prodlení, za šestnáctý a každý další i započatý den takového prodlení. Prodlení zhotovitele delší než 15 dnů proti termínu předání a převzetí jednotlivého dílčího plnění díla se navíc považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIII.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle čl. VII.7 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, i započatý den prodlení.

XIII.3 Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která je havárií (viz čl. X.4 smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tedy 2.000 Kč za každou takovou vadu a každý den prodlení.

XIII.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

XIII.5 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XIII.6 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XIII.7 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

XIV. ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XIV.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIV.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XIV.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje.

XIV.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIV.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení "
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XIV.6 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV.1 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

XV.2 Objednatel předpokládá, že mu na realizaci díla bude poskytnuta dotace Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2019. V případě, že objednatel tuto dotaci nezíská, vyhrazuje si právo kdykoliv (před i v průběhu stavby) odstoupit od smlouvy, případně právo upravit rozsah stavebních prací. Odstoupení objednatele z tohoto důvodu nezakládá právo zhotovitele na uplatnění jakékoli smluvní či zákonné sankce či náhrady škody. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení díla, nejméně však do roku 2029. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva kultury ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy

kontrolu dokladů souvisejících s dílem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací projektu.

XV.3 Plnění vyplývající z této smlouvy pro objednatele je veřejným výdajem a dle § 2e, zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podléhá finanční kontrole. Zhotovitel si je vědom, že jako právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se objednateli poskytnout veškerou součinnost při výkonu kontroly dle zákona o finanční kontrole. Kontrolní orgán objednatele je při výkonu kontroly oprávněn vyžádat si u zhotovitele doklady v rozsahu nezbytném k ověření operace vyplývající z této smlouvy.

XV.4 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy. Povinnost zveřejnit smlouvu v registru smluv zajistí objednatel.

XV.5 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy smlouvy o dílo:

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Seznam kulturních akcí na nádvoří zámku a v zámecké zahradě v období 06 - 11/2019

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích


Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 29.05. 2019, číslo usnesení: 02/15/2019


V Bystřici pod Hostýnem, dne 31. 5. 2019

v Bystřici, dne 5. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Zdeněk Pánek
starosta



MĚSTO
-10-
BYSTRICE POD HOSTÝNEM

JURÁŇ s.r.o.
Ušitá 200, 785 01
IČ: 272 16733, DIČ: CZ27216733
Tel.: 571 418 836, Fax: 571 424 624
juraj@juraj.cz

Milan Juráň
jednatel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201808_1

Stavba: Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 1. etapa

JKSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 1

CC-CZ:

Datum: 5.6.2019

Objednatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JURÁN s.r.o.

IČ:

27816788

DIČ:

CZ
27816788

Projektant:

INRECO, s.r.o.

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 325 137,28

Cena bez DPH 1 325 137,28

DPH základní	21,00%	ze	1 325 137,28	278 278,83
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 603 416,11

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem
9

Datum a podpis: 5.6.19

Razítko

Zhotovitel

JURÁN s.r.o.
IČ: 27816788 DIČ: CZ27816788
Tel: 571 413 824 Fax: 571 424 824
juran@juran.cz

Datum a podpis: 5.6.19

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201808_1
Stavba: Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 1. etapa
Místo: Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 1 Datum: ##
Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant: INRECO, s.r.o.
Zhotovitel: JURÁN s.r.o. Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 325 137,28	1 603 416,11
	Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 1.	1 325 137,28	1 603 416,11
Celkové náklady za stavbu 1		1 325 137,28	1 603 416,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 1. etapa
Objekt: Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 1. etapa
JKSO: CC-CZ:
Místo: Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 1 Datum: 05.06.2019
Objednatel: IČ:
Město Bystřice pod Hostýnem DIČ:
Zhotovitel: IČ: 27816788
JURÁŇ s.r.o. DIČ: CZ 27816788
Projektant: IČ: 48155586
INRECO, s.r.o. DIČ: CZ48155586
Zpracovatel: IČ: 05985404
BACing s.r.o. DIČ: CZ05985404
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 325 137,28
Cena bez DPH				1 325 137,28
DPH základní	21,00%	ze	1 325 137,28	278 278,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 603 416,11

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem
9

Datum a podpis: 5.6.19 Razítko

Zhotovitel

JURÁŇ s.r.o.
Bř. 200, 755 01
IČ: 27816788, DIČ: CZ27816788
Tel: 571 418 836, Fax: 571 424 624
juran@juran.eu

Datum a podpis: 5.6.19 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 1. etapa

Objekt: Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 1. etapa

Místo: Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 1 Datum: 05.06.2019

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant: INRECO, s.r.o.

Zhotovitel: JURÁŇ s.r.o. Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 325 137,28
HSV - Práce a dodávky HSV	376 824,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 092,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 942,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	258 059,20
997 - Přesun sutě	54 163,24
998 - Přesun hmot	5 567,49
PSV - Práce a dodávky PSV	808 712,21
741 - Elektroinstalace - silnoproud	26 471,50
762 - Konstrukce tesařské	463 784,93
764 - Konstrukce klempířské	60 342,06
765 - Krytina skládaná	250 674,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 439,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	139 601,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 225,00
VRN3 - Zařízení staveniště	89 452,00
VRN4 - Inženýrská činnost	26 724,00
VRN6 - Územní vlivy	15 200,00

Celkové náklady za stavbu

1 325 137,28

ROZPOČET

Stavba: Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 1. etapa
Objekt: Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 1. etapa
Místo: Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 1 **Datum:** 05.06.2019
Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem **Projektant:** INRECO, s.r.o.
Zhotovitel: JURÁŇ s.r.o. **Zpracovatel:** BACIng s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 325 137,28

HSV - Práce a dodávky HSV

376 824,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 092,12

1	K	311231115R	Zdivo nosné z cihel 290x140x65 na vápennou maltu tl. 150 mm	m3	0,500	4 160,00	2 080,00
---	---	------------	---	----	-------	----------	----------

D.1.1.2.4 Půdorys krovu

0,5

0,500

Součet

0,500

2	K	314231521R	Sanace nadstřešního zdiva komínů - rozebrání, nově vyzděno podle původního tvarového provedení, použití 100% cihel, lícové, mrazuvzdorné 290x140x65, v ceně je počítáno spárování vápennou maltou, líc komínového zdiva chránit impregnací	m3	1,605	8 236,00	13 218,78
---	---	------------	--	----	-------	----------	-----------

D.1.1.1 - Technická zpráva

5.6. Svislé konstrukce

horní část komínů

(0,48*0,49)*1*3-0,0225*1*3

0,638

(0,48*0,765)*1,5*2-0,0225*1,5*2*2

0,967

Součet

1,605

3	K	314238450R	Dodávka a montáž betonové desky na komín (tvarově shodná kopie) z betonu tř. C 30/37 v tl. 80 mm, povrchová úprava v provedení pohledový beton tř. PB2 s horním lícem vyspádovaným do stran a okapnímnosem, povrch chránit hloubkovou hydrofobní impregnací	m3	0,241	4 856,20	1 170,34
---	---	------------	---	----	-------	----------	----------

D.1.1.1 - Technická zpráva

5.6. Svislé konstrukce

0,69*0,69*0,08*3

0,114

(0,68*1,165)*0,08*2

0,127

Součet

0,241

4	K	314238455R	Demontáž stávající betonové desky na komínu	kus	5,000	524,60	2 623,00
---	---	------------	---	-----	-------	--------	----------

D.1.1.1 - Technická zpráva

5.6. Svislé konstrukce

3

3,000

2

2,000

Součet

5,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 942,02

5	K	619996135	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním	m2	57,155	186,20	10 642,26
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D.1.1.1 Technická zpráva

5.1. Přípravné práce

stávající střešní krytina v dolní části

mansardové střechy

D.1.1.2.5 Půdorys střechy

legenda - b

(34*1,5+14,205*1,5+15,3*1,5)*0,6

57,155

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					57,155		
6	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	163,269	84,60	13 812,56
D.1.1.1 Technická zpráva							
5.1. Přípravné práce							
klempířské prvky na střeše východního křídla							
D.1.1.2.5 Půdorys střechy							
legenda - c							
(34*0,6*2*2)*0,6							
					48,960		
legenda - b							
(34*1,5*2+14,205*1,5*2+15,3*1,5*2)*0,6							
					114,309		
Součet							
					163,269		
7	K	622635081R	Sanace nadstřešního zdiva komínů - lokálně vyměnit ojedinelé poškození cihly, vyškrabat stávající spárování do hloubky 30 až 40 mm a očistit tlakovou vodou, přespárovat vápennou maltou, líc komínového zdiva chránit povrchovou impregnací	m2	16,200	956,00	15 487,20
D.1.1.1 - Technická zpráva							
5.6. Svislé konstrukce							
spodní část komínů							
(0,48+0,49)*2*1,5*3							
					8,730		
(0,48+0,765)*2*1,5*2							
					7,470		
Součet							
					16,200		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							258 059,20
8	K	941321000R	Nájezd, odjezd jeřábu	kpl	1,000	5 820,00	5 820,00
9	K	941321001R	Hodinová sazba za výkon či prostoje jeřábu včetně patkování	hod	6,000	1 250,00	7 500,00
10	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	625,800	52,30	32 729,34
D.1.1.1 Technická zpráva							
5.2. Lešení							
předpoklad 120 dní							
(21+23,7)*14							
					625,800		
Součet							
					625,800		
11	K	941321112R	Doprava lešení	m2	625,800	12,56	7 860,05
12	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	75 096,000	0,60	45 057,60
D.1.1.1 Technická zpráva							
5.2. Lešení							
předpoklad 120 dní							
(21+23,7)*14							
					625,800		
Součet							
					625,800		
13	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	625,800	38,20	23 905,56
14	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	625,800	7,60	4 756,08
D.1.1.1 Technická zpráva							
5.2. Lešení							
předpoklad 120 dní							
(21+23,7)*14							
					625,800		
Součet							
					625,800		
15	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	75 096,000	0,25	18 774,00
D.1.1.1 Technická zpráva							
5.2. Lešení							
předpoklad 120 dní							
(21+23,7)*14							
					625,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					625,800		
16	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	625,800	5,60	3 504,48
17	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	4,000	986,50	3 946,00
18	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	480,000	15,60	7 488,00
D.1.1.1 Technická zpráva							
5.2. Lešení							
předpoklad 120 dní							
4					4,000		
Součet					4,000		
19	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	4,000	358,30	1 433,20
20	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,500	624,50	312,25
D.1.1.2.4 Půdorys krovu							
0,5					0,500		
Součet					0,500		
21	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	164,920	156,20	25 760,50
D.1.1.2.4 - Půdorys krovu							
"P1"							
21,7*7,6					164,920		
puda							
Součet					164,920		
22	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	4,948	1 624,00	8 035,55
D.1.1.2.4 - Půdorys krovu							
"P1"							
puda*0,03					4,948		
Součet					4,948		
23	K	975043112R	Zhotovení podchycení stropů 3NP včetně následného odstranění	m	55,000	457,80	25 179,00
provizorní podchycení havarijních stropních trámů výdřevou - u obvodové zdi provést zavětrovanou podélnou nosnou stolicí (21+6,5)*2					55,000		
Součet					55,000		
24	K	978012191	Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	145,030	125,60	18 215,77
D.1.1.2.6 - Řezy							
Skladby konstrukcí - B							
D.1.1.2.3 - Půdorys 3np							
"m.č. 301 - část 1.etapa" 30,85					30,850		
"m.č. 304" 43,36					43,360		
"m.č. 305" 26,1					26,100		
"m.č. 306" 26,31					26,310		
"m.č. 307" 18,41					18,410		
strop3NP							
Součet					145,030		
25	K	978114400R	Demontáž dřevěné fabionové lišty z podhledu pro provedení kopií	bm	69,406	256,20	17 781,82
D1.1.1 - Technická zpráva							
5.3. Bourací práce							
"m.č. 304"(9,384+4,75)*2					28,268		
"m.č. 305"(5,454+4,75)*2					20,408		
"m.č. 306"(5,57+4,795)*2					20,730		
Součet					69,406		
997 - Přesun sutě							54 163,24
26	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	55,470	186,20	10 328,51
27	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	14,500	569,40	8 256,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití předpoklad 60 dní 14,5 Součet	m	870,000 14,500 14,500	0,60	522,00
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	55,443	165,00	9 148,10
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,443	28,90	1 602,30
31	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 7,421+0,9 Součet	t	8,321 8,321 8,321	460,20	3 829,32
32	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 16,147/2 Součet	t	8,074 8,074 8,074	560,40	4 524,67
33	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 14,273 Součet	t	14,273 14,273 14,273	360,80	5 149,70
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 55,443-8,321-16,147/2-14,273 Součet	t	24,776 24,776 24,776	436,00	10 802,34
998 - Přesun hmot							5 567,49
35	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	12,996	428,40	5 567,49

PSV - Práce a dodávky PSV

808 712,21

741 - Elektroinstalace - silnoproud

26 471,50

36	K	741000001R	Provizorní propojení stávajícího a nového hromosvodu (1. a 2. etapa střechy)	kpl	1,000	586,60	586,60
37	K	741000120R	Zabezpečení pracoviště	hod	3,000	280,40	841,20
38	K	741000121R	Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi	hod	2,000	360,20	720,40
39	K	741000123R	Revizní technik	hod	3,000	450,10	1 350,30
40	K	741000124R	PPV 6%	%	6,000	350,00	2 100,00
41	K	741421811R	Demontáž drátu včetně podpěr a svorek (drát o průměru 8 mm - 0,45 kg/m, polotvrdý)	m	25,000	36,80	920,00
42	K	741421812R	Demontáž jímací tyče (JR 2,0 2m)	ks	1,000	48,20	48,20
43	K	741421813R	Demontáž držáku jímací tyče	ks	2,000	28,00	56,00
44	K	741421814R	Demontáž ochranné stříšky (OSH d-20mm, horní	ks	1,000	34,60	34,60
45	K	741421815R	Demontáž - svorka hromosvodní, uzemňovací (SJ1 k jímací tyči, D=20)	ks	1,000	56,20	56,20
46	K	741421831R	Dodávka a montáž - měděný drát na hřebeni a taškách na svahu, drát 8 Cu T/2 drát o 8mm Cu T/2 (0,45kg/m) polotvrdý	m	25,000	176,20	4 405,00
47	M	741421832R	Podpěra vedení, provedení Cu, PV15 na hřebenáče - univerzální	ks	20,000	175,40	3 508,00
48	M	741421833R	Podpěra vedení, provedení Cu, PV12 na svahu	ks	5,000	86,50	432,50
49	K	741421834R	Dodávka a montáž - svorka hromosvodní, uzemňovací, provedení Cu - SS spojovací	ks	8,000	92,40	739,20
50	K	741421835R	Dodávka a montáž - svorka hromosvodní, uzemňovací, provedení Cu - SK křížová	ks	1,000	176,30	176,30
51	K	741421836R	Dodávka a montáž - svorka hromosvodní, uzemňovací, provedení Cu - SO okapová - malá	ks	1,000	138,00	138,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	741421837R	Dodávka a montáž - svorka hromosvodní, uzemňovací, provedení Cu - SJ1 k jímací tyči, D=20	ks	1,000	234,50	234,50
53	K	741421838R	Dodávka a montáž - jímací tyč a ochranná trubka, JR 2,0 Cu s rovným koncem Cu, L 2000mm	ks	1,000	2 076,20	2 076,20
54	K	741421839R	Dodávka a montáž - držák jímací tyč a ochranné trubky, DJDpp N do dřeva nerez, D20mm, L 100mm, vrut 8/200mm	ks	1,000	321,10	321,10
55	K	741421840R	Dodávka a montáž - ochranná stříška, provedení Cu - OSH d-20mm, horní	ks	1,000	156,80	156,80
56	K	741421841R	Montážní práce - tvarování mont. dílů	ks	4,000	324,60	1 298,40
57	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	4,000	1 568,00	6 272,00

762 - Konstrukce tesařské

463 784,93

58	K	762081150R	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně imitace tesaného povrchu D.1.1.2.4 - Půdorys krovu 4,36+4,6+0,1 Součet	m3	9,060	2 560,00	23 193,60
59	K	762082140R	Podložení vazných trámů v uložení ve zdvu modifikovaným pásem typu S a dubovým nebo akátovým prkénkem D.1.1.2.4 - Půdorys krovu 20*2 Součet	kus	40,000	126,80	5 072,00
60	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída ohrožení 3 a 4 D.1.1.2.6 - Řezy Skladby konstrukcí - A.1 latě 5*0,05*0,03*střecha*1,1 záklon půda - skladby konstrukcí B puda*0,03*1,1 D.1.1.2.4 - Půdorys krovu 4,36+4,6+0,1 Mezisoučet Součet	m3	16,465	520,00	8 561,80
61	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m D.1.1.2.4 Půdorys krovu "pol.14" 1 Součet	m	1,000	102,60	102,60
62	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m D.1.1.2.4 Půdorys krovu "pol. 10" 4,7*2 "pol. 12" 4,9*1 "pol. 13" 4,7*1 "pol. 15" 4*1 "rezerva pro skryté napadení" 4,8*58*0,1 Součet	m	50,840	113,80	5 785,99
63	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m D.1.1.2.4 Půdorys krovu "pol. 3" 2,6*4 "pol. 8" 2*1 Součet	m	12,400	156,70	1 943,08
64	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m D.1.1.2.4 Půdorys krovu "pol.7" 4*1 "pol.17" 3,2*1	m	29,470	138,20	4 072,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"rezerva pro skryté napadení"57,8*1*0,3		17,340		
			"rezerva pro skryté napadení" 49,3*1*0,1		4,930		
			Součet		29,470		
65	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	5,200	123,50	642,20
			D.1.1.2.4 Půdrorys krovu				
			"pol. 6" 5,2*1		5,200		
			Součet		5,200		
66	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	18,800	152,50	2 867,00
			D.1.1.2.4 Půdrorys krovu				
			"pol. 4" 3,8*3		11,400		
			"pol. 5"3,7*2		7,400		
			Součet		18,800		
67	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	4,800	167,20	802,56
			D.1.1.2.4 Půdrorys krovu				
			"pol.11" 2,4*1		2,400		
			"pol.18" 2,4*1		2,400		
			Součet		4,800		
68	K	762331953	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m	m	71,510	134,50	9 618,10
			D.1.1.2.4 Půdrorys krovu				
			"pol.9" 7,6*4		30,400		
			"pol.16"3,5*1		3,500		
			"rezerva pro skrytá napadení" 59,5*1*0,3		17,850		
			"rezerva pro skrytá napadení" 7,6*26*0,1		19,760		
			Součet		71,510		
69	K	762332921R	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu - konstrukční výměnu provést s použitím původních tesařských tradičních spojů, trámy vizuální třídy S10 (tř. pevnosti C24)	m	1,000	426,50	426,50
			D.1.1.2.4 Půdrorys krovu				
			"pol.14" 1		1,000		
			Součet		1,000		
70	K	762332922R	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu - konstrukční výměnu provést s použitím původních tesařských tradičních spojů, trámy vizuální třídy S10 (tř. pevnosti C24)	m	50,840	426,50	21 683,26
			D.1.1.2.4 Půdrorys krovu				
			"pol. 10"4,7*2		9,400		
			"pol. 12" 4,9*1		4,900		
			"pol. 13" 4,7*1		4,700		
			"pol. 15" 4*1		4,000		
			"rezerva pro skryté napadení"4,8*58*0,1		27,840		
			Součet		50,840		
71	K	762332923R	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu - konstrukční výměnu provést s použitím původních tesařských tradičních spojů, trámy vizuální třídy S10 (tř. pevnosti C24)	m	47,070	457,80	21 548,65
			D.1.1.2.4 Půdrorys krovu				
			"pol. 3" 2,6*4		10,400		
			"pol. 8" 2*1		2,000		
			Mezisoučet		12,400		
			"pol.7" 4*1		4,000		
			"pol.17" 3,2*1		3,200		
			"rezerva pro skryté napadení"57,8*1*0,3		17,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"rezerva pro skryté napadení" 49,3*1*0,1		4,930		
			Mezisoučet		29,470		
			"pol. 6" 5,2*1		5,200		
			Mezisoučet		5,200		
			Součet		47,070		
72	K	762332924R	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu - konstrukční výměnu provést s použitím původních tesaářských tradičních spojů, trámy vizuální třídy S10 (tř. pevnosti C24)	m	18,800	877,20	16 491,36
			D.1.1.2.4 Půdorys krovu				
			"pol. 4" 3,8*3		11,400		
			"pol. 5" 3,7*2		7,400		
			Součet		18,800		
73	K	762332925R	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 600 cm2 včetně materiálu - konstrukční výměnu provést s použitím původních tesaářských tradičních spojů, trámy vizuální třídy S10 (tř. pevnosti C24)	m	76,310	1 256,20	95 860,62
			D.1.1.2.4 Půdorys krovu				
			"pol.11" 2,4*1		2,400		
			"pol.18" 2,4*1		2,400		
			"pol.9" 7,6*4		30,400		
			"pol.16" 3,5*1		3,500		
			"rezerva pro skrytá napadení" 59,5*1*0,3		17,850		
			"rezerva pro skrytá napadení" 7,6*26*0,1		19,760		
			Součet		76,310		
74	K	762342211	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	237,890	112,00	26 643,68
			D.1.1.2.6 - Řezy				
			Skladby konstrukcí - A.1				
			střeška		237,890		
			Součet		237,890		
75	M	60514103	řezivo jehličnaté lat' jakost I. 30x50mm	m3	1,963	5 600,00	10 992,80
			D.1.1.2.6 - Řezy				
			Skladby konstrukcí - A.1				
			5*0,05*0,03*střeška*1,1		1,963		
			Součet		1,963		
76	K	762342811	Demontáž latování střeš z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	237,890	18,60	4 424,75
			D.1.1.2.6 - Řezy				
			Skladby konstrukcí - A.1				
			střeška		237,890		
			Součet		237,890		
77	K	762342928R	Ozdobný profilovaný římsový trám - provedení kopie ozdobné profilace	bm	21,350	894,00	19 086,90
			D.1.1.1 - Technická zpráva				
			5.8. Krov				
			D.1.1.2.4 - Půdorys krovu				
			Informativní výpis dřevěných prvků KROVU				
			"16" 3,5		3,500		
			"rezerva pro skrytá napadení" 59,5*0,3		17,850		
			Součet		21,350		
78	K	762342929R	Ozdobný profilovaný římsový trám - očištění, preventivní ošetření biocidem bez signálního pigmentu, povrch ponechávaného i nového dřeva konzervovat 2x řídkou lazurní barvou na dřevo v exteriéru na olejové rozpustné bázi v barevném odstínu pálený okr	bm	37,200	572,80	21 308,16
			D.1.1.1 - Technická zpráva				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5.8. Krov 62*0,6 Součet		37,200 37,200		
79	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	16,465	974,00	16 036,91
80	K	762395000R	Spojovací prostředky pro montáž krovu - původní tesařské tradiční spoje	m3	9,060	1 356,20	12 287,17
			D.1.1.1 Technická zpráva 5.8. Krov D.1.1.2.4 Půdorys krovu 4,36+4,6+0,1 Součet		9,060 9,060		
81	K	762812240	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry zakryté	m2	164,920	168,00	27 706,56
			D.1.1.2.6 - Řezy Skladby konstrukcí - B puda Součet		164,920 164,920		
82	M	60511135	řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky přes 220mm délky 2-5m	m3	5,443	8 256,00	44 937,41
			D.1.1.2.6 - Řezy Skladby konstrukcí - B puda*0,03 Součet		4,948 4,948		
83	K	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	164,920	26,80	4 419,86
			D.1.1.2.6 - Řezy Skladby konstrukcí - B puda Součet		164,920 164,920		
84	K	762822820R	Demontáž dřevěného průvlaku v centrálním vikýři	m	8,000	102,50	820,00
			D.1.1.1 - Technická zpráva 5.3. Bourací práce 2*4 Součet		8,000 8,000		
85	K	762828809R	Dodávka a osazení dřevěného průvlaku z jádrového dubu (tř.D16 D26) - m.č. 304 nad dvoující oken	kpl	1,000	25 620,00	25 620,00
			D.1.1.1 - Technická zpráva 5.6. Svislé konstrukce D.1.1.2.3 - Půdorys 3NP "průvlak spodní část 160x190" "průvlak horní část 160x140" 1 Součet		1,000 1,000		
86	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	145,030	68,60	9 949,06
			D.1.1.2.6 - Řezy Skladby konstrukcí - B strop3np Součet		145,030 145,030		
87	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,000	4 176,00	20 880,00
764 - Konstrukce klempířské							60 342,06
88	K	764001891	Demontáž útlabí do suti	m	7,800	32,20	251,16
			D.1.1.2.5 - Půdorys střechy "K2" 4,8 "K4" 3 Součet		4,800 3,000 7,800		
89	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	68,80	137,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			D.1.1.1 Technická zpráva				
			5.3. Bourací práce				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
90	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	6,800	28,60	194,48
			D.1.1.2.5 - Půdorys střechy				
			"K3" 6,8		6,800		
			Součet		6,800		
91	K	764002849R	Demontáž oplechování lemování komína pro skládanou krytinu do suti	m	12,000	37,40	448,80
			D.1.1.2.5 - Půdorys střechy				
			"K1" 12		12,000		
			Součet		12,000		
92	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	2,000	1 956,00	3 912,00
			D.1.1.2.5 - Půdorys střechy				
			"P4" 2		2,000		
			Součet		2,000		
93	M	55341825R	střešní vikýř 450x550 mm pro taženou taškovou střešní krytinu s bezpečnostním sklem	kus	2,000	3 724,50	7 449,00
			D.1.1.2.5 - Půdorys střechy				
			"P4" 2		2,000		
			Součet		2,000		
94	K	764231466	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 500 mm, včetně ukončení, příponek, přírodní měď tl. 0,55 mm	m	4,800	1 522,60	7 308,48
			D.1.1.2.5 - Půdorys střechy				
			"K2" 4,8		4,800		
			Součet		4,800		
95	K	764231466R	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 500 mm - krajní díl, včetně ukončení, příponek, přírodní měď tl. 0,55 mm	m	3,000	1 756,30	5 268,90
			D.1.1.2.5 - Půdorys střechy				
			"K4" 3		3,000		
			Součet		3,000		
96	K	764331415R	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm, včetně dilatačních lišt, příponek, přírodní měď tl. 0,55 mm	m	6,800	856,30	5 822,84
			D.1.1.2.5 - Půdorys střechy				
			"K3" 6,8		6,800		
			Součet		6,800		
97	K	764331419R	Lemování komína pro krytinu skládanou z Cu plechu rš 400 mm včetně dilatačních lišt, přírodní měď tl. 0,55 mm	m	12,000	812,40	9 748,80
			D.1.1.2.5 - Půdorys střechy				
			"K1" 12		12,000		
			Součet		12,000		
98	K	764400180R	Instalace provizorní záchytné sítky do žlabových kotlíků, demontáž záchytné sítky, vyčištění žlabů, svodů, zachytače střešních naplavenin a provést revizi celého systému	kpl	1,000	2 560,00	2 560,00
			D.1.1.2.5 Půdorys střechy				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
99	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	4,000	4 310,00	17 240,00
765 - Krytina skládaná							250 674,44
100	K	7651100001R	Náklady na opatření k zazimování střechy (nově položenou krytinu je třeba provizorně spojit s částí krytiny ponechané - výška nové krytiny se sníží	kpl	1,000	10 256,00	10 256,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	765111102	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí	m2	118,945	326,80	38 871,23
			D.1.1.2.5 Půdorys střechy				
			Legenda - a				
			50 % použití stávajících bobrovek				
			střecha/2		118,945		
			Součet		118,945		
102	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	237,890	67,40	16 033,79
			D.1.1.2.5 Půdorys střechy				
			24*(4,825+4,62)		226,680		
			3,8*2,95		11,210		
		střecha	Součet		237,890		
103	K	765111833	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	237,890	94,20	22 409,24
			střecha		237,890		
			Součet		237,890		
104	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do sutí	m	27,900	62,40	1 740,96
			D.1.1.1 - Technická zpráva				
			5.9. Střecha				
			D.1.1.2.5 - Půdorys střechy				
			24+3,9		27,900		
			Součet		27,900		
105	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do sutí za sklon přes 30°	m	27,900	16,80	468,72
			D.1.1.1 - Technická zpráva				
			5.9. Střecha				
			D.1.1.2.5 - Půdorys střechy				
			24+3,9		27,900		
			Součet		27,900		
106	K	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	237,890	18,50	4 400,97
			D.1.1.2.5 Půdorys střechy				
			Legenda - a				
			střecha		237,890		
			Součet		237,890		
107	K	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	118,945	624,50	74 281,15
			D.1.1.2.5 Půdorys střechy				
			Legenda - a				
			50 % použití nových bobrovek				
			střecha/2		118,945		
			Součet		118,945		
108	K	765114311	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým	m	27,900	856,20	23 887,98
			D.1.1.1 - Technická zpráva				
			5.9. Střecha				
			D.1.1.2.5 - Půdorys střechy				
			24+3,9		27,900		
			Součet		27,900		
109	K	765115421	Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu	kus	10,000	256,20	2 562,00
			D.1.1.2.5 Půdorys střechy				
			P5				
			10		10,000		
			Součet		10,000		
110	M	59244014	sada bezpečnostního háku (bez tašky)	sada	10,000	389,20	3 892,00
111	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	237,890	22,60	5 376,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			střecha		237,890		
			Součet		237,890		
112	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	237,890	126,50	30 093,09
			střecha		237,890		
			Součet		237,890		
113	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	7,000	2 343,00	16 401,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 439,28

114	K	783113121R	Trojnásobný postřik sanovaného zdiva vhodným fungicidním přípravkem	m2	27,800	58,20	1 617,96
			D.1.1.1. - Technická zpráva				
			5.6. Svislé konstrukce				
			Půda				
			(24*2+7,6)*0,5		27,800		
			Součet		27,800		
115	K	783113129R	Hloubková fungicidní injekce zdiva	m2	8,340	698,00	5 821,32
			D.1.1.1. - Technická zpráva				
			5.6. Svislé konstrukce				
			Půda - odhad 30%				
			(24*2+7,6)*0,5*0,3		8,340		
			Součet		8,340		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

139 601,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 225,00

116	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	8 225,00	8 225,00
-----	---	-----------	---	------	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

89 452,00

117	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	89 452,00	89 452,00
-----	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost

26 724,00

118	K	042503000R	Opatření BOZP na staveništi	soub	1,000	12 560,00	12 560,00
119	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	6 840,00	6 840,00
120	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	7 324,00	7 324,00

VRN6 - Územní vlivy

15 200,00

121	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	soub	1,000	15 200,00	15 200,00
-----	---	-----------	---------------------------	------	-------	-----------	-----------

Příloha č. 2

Seznam kulturních akcí na nádvoří zámku a v zámecké zahradě v období 06 - 11/2019

ČERVEN

14.06. Prezentační akce složek IZS – zámecký park

ČERVENEC

04.07. - 07.07. Mezinárodní folklorní festival Na Rynku v Bystřici – 2. nádvoří zámku (podium)

12.07. - 13.07. Koncert Sleepwalker – Anthony Sams – 2. nádvoří zámku (podium)

20.07. Ochoťnické divadlo na nádvoří zámku – 2. nádvoří zámku (podium)

SRPEN

17.08. Letní Alternativa – 2. nádvoří zámku (podium)

31.08. Cestování v čase s obyvateli zámku - 2. nádvoří zámku + zámek

ZÁŘÍ

19.09. Koncert Joyce Hurley a Joe After Trio – 2. nádvoří zámku + zámecká konírna

