



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUPY
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL, TVÁRNIC, PŘÍČKOVEK
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z BETONU PROSTÉHO MONOLITICKÉHO
- BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU SE STATICKÝM POSUDKEM

PODLAHA: Vzhledem k absenci průzkumných sond nelze určit kvalitu stávající roznášecí vrstvy podlahy. Během rekonstrukčních prací (nové vedení topení, elektro) může být poškozená roznášecí vrstva podlahy, v projektu je počítáno s odbouráním této stávající roznášecí vrstvy a nahrazením novou roznášecí vrstvou (oddělení separační folii od podkladu), následným broušením, penetrací a finální nivelací tak, aby stav podlahy vyhovoval současným normovým požadavkům.

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROJEKTOVOU DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/
1.02	KANCELÁŘ	15,53
1.03	KANCELÁŘ	44,25
1.04	ZÁDVEŘÍ	3,75
1.16	ZÁDVEŘÍ	3,84
1.17	PRODEJNA KVĚTIN	45,1

VYPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE

PROFESE:		STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
AUTOR	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	
ING.ARCH. R. VÁCLAVÍK	ING.ARCH. R. VÁCLAVÍK	ING.ARCH. E. HUDZIECKOVÁ	ING.ARCH. R. VÁCLAVÍK	
Objednatel Statutární město Ostrava, MO Slezská Ostrava		Č.zak.	185701	
Stavba		Datum 1.v.	BŘEZEN 2019	
REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ – OBJEKT ÚSTŘ. HŘBITOVA SLEZSKÁ OSTRAVA, p.č. 229		CAD		
D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			–	
Obsah		Č.výkresu	Měřítko	1:50
PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE		D.1.1.5	Stupeň	DPS
			FA4	2
		ATOS6		
		STAVEBNĚ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ		
		ATOS–6, spol. s r.o., U JESLÍ 310/10, 712 00 OSTRAVA TEL.: 596 114 572 E–MAIL: ATOS6@ATOS6.CZ		