

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	01/19/Maxx	Rekonstrukce kanceláří - objekt ústř. Hřbitova Slezská Ostrava	
Objekt:		Hřbitovní správa	
Rozpočet:	1	Klimatizace	
Zadavatel	ATOS 6 spol. s r.o. U Jeslí 310/10 712 00 Ostrava-Moravská Ostrava		IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:

Rozpis ceny				Celkem
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		CZK
Cena celkem s DPH		CZK

v _____ dne **17.4.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	1
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	11
748	Klimatizační jednotky	PSV			0,00	69
783	Nátěry	PSV			0,00	2
799	Ostatní	PSV			0,00	6
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	11
Cena celkem					0,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/19/Maxx	Rekonstrukce kanceláří - objekt ústř. Hřbitova Slezská Ostrava
O:		Hřbitovní správa
R:	1	Klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. sousta va /	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		0,00			
2	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	8,00000			15,00	0,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí									
6	733163101R00	Propojovací měděné potrubí (pro klimatizaci) 6,35 mm včetně izolace a fitinků-přesný typ určí odborný dodavatel	m	14,00000			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
0											
7	733163102R00	Propojovací měděné potrubí (pro klimatizaci) 9,52 mm včetně izolace a fitinků-přesný typ určí odborný dodavatel	m	32,00000			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí											
8	733163103R00	Propojovací měděné potrubí (pro klimatizaci) 12,70 mm včetně izolace a fitinků-přesný typ určí odborný dodavatel	m	14,00000			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí											
9	733163104R00	Propojovací měděné potrubí (pro klimatizaci) 15,88 mm včetně izolace a fitinků-přesný typ určí odborný dodavatel	m	14,00000			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí											
10	733163105R00	Propojovací měděné potrubí (pro klimatizaci) 19,05 mm včetně izolace a fitinků-přesný typ určí odborný dodavatel	m	26,00000			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí											
10	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	100,00000			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/19/Maxx	Rekonstrukce kanceláří - objekt ústř. Hřbitova Slezská Ostrava
O:		Hřbitovní správa
R:	1	Klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. sousta va /	Cenová úroveň
11	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	483,25150			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 748		Klimatizační jednotky	0,00								
16	748000912R00	kondenzační jednotka Qc=16,1 kW RAS-8HNPE	kus	1,00000			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
17	748157527R00	kanálová jednotka 5 kw RPI-2.0FSN5E	kus	2,00000			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
18	748157528R00	kanálová jednotka 3 kw RPI-1.5FSN5E	kus	1,00000			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
19	748157529R00	kanálová jednotka 1,5 kw RPI-0.8FSN5E	kus	1,00000			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
20	748157530R00	kanálová jednotka 1,6 kw RPI-0.8FSN5E	kus	1,00000			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
21	748191903R00	kabelové ovladače PC-ARFPE	kus	5,00000			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
22	748191905R00	potrubní rozbočka do 12 HP E-162SN4	kus	4,00000			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
23	998735202R00	Přesun hmot pro klimatizaci v objektech výšky do 12 m	%	385,14500			15,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry	0,00								
24	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	100,00000			15,00	0,00	800-783	RTS 19/ I	RTS 19/ I
Díl: 799		Ostatní	0,00								
25	799734586V	Pomocný materiál - spojovací, těsnící, drobné fitinky, konzoly	kg	29,00000			15,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01/19/Maxx	Rekonstrukce kanceláří - objekt ústř. Hřbitova Slezská Ostrava
O:		Hřbitovní správa
R:	1	Klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. sousta va /	Cenová úroveň
26	799731455V	Stavební výpomoci (průrazy stěnou, fasádou, utěsnění, zapravení, zasekání potrubí do zdi, sádkartonové zákryty) -, koordinovat se stavbou,	kompl	1,00000			21,00	0,00			
Díl: VN		Vedlejší náklady						0,00			
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			15,00	0,00		RTS 19/ I	Indiv
28	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000			15,00	0,00		RTS 19/ I	Indiv
29	005124011R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000			15,00	0,00		RTS 19/ I	Indiv
Celkem											