

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/08608/20-1

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Zastoupené:

Technický dozor objednatele:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Odbor rozvoje města, Oddělení investic

00291463

CZ00291463

[REDACTED]

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

zapsaný ve veřejném obchod. rejstříku vedeném C13510 u Krajského soudu v Brně nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Silamo, s. r. o.

Uherský Brod

U Porážky 2337

Miroslav Moštěk

vedeném C13510 u Krajského soudu v Brně nebo jiné evidenci

Miroslav Moštěk

[REDACTED]

49970020

CZ49970020

[REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08608/20 uzavřené dne 17.02.2020 s předmětem smlouvy:

Zpevněná plocha u školní družiny ZŠ Uherský Brod-Havříce

2. Preambule

Účelem dodatku je rozdělení přílohy č. 1 – Nacenený položkový rozpočet stavby této smlouvy na dotační a nedotační část, změna rozsahu díla dle čl. 3. této smlouvy o dílo související s opravami stávajícího živičného povrchu vozovky a vjezdu k objektu, které nebylo zapotřebí provést v předpokládaném rozsahu.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) Původní příloha č. 1 této smlouvy – Nacenený položkový rozpočet stavby se nahrazuje novou přílohou č. 1 – Nacenený položkový rozpočet stavby, který je rozdělený na způsobilé a nezpůsobilé náklady dle potřeby poskytovatele dotace.

- 2) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 3) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	-54.494,00 Kč
DPH 21%	-11.443,74 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	-65.937,74 Kč

CENA DÍLA

Cena dle SOD bez DPH	351.978,00 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	-54.494,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	297.484,00 Kč
DPH 21%	62.471,64 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	359.955,64 Kč


4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
42. schůze konaná dne 10.02.2020
č. usnesení 1057/R42/20

V Uherském Brodě, dne 29.04.2020

V Uherském Brodě, dne 30.04.2020



za zhotovitele
Miroslav Moštěk
jednatel



za objednatele
Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 11.05.2020

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : ZPEVNENA PLOCHA U SKOLNI DRUZINY ZS HAVRICE

Objednatel : Způsobilý výdaje

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Silamo s.r.o.

IČO : 49970020

DIČ : CZ49970020

Za zhotovitele Miroslav Moštěk

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	328 981,00
DPH	21 %	69 086,00
Cena celkem za stavbu		398 067

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO1012 Zpev.plocha a oprava chodníku	398 067		328 981	69 086	100,0
Celkem za stavbu	398 067		328 981	69 086	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO1012	101-102r0 Zpev.plocha a oprava chodníku	375 072		309 977	65 095	94,2
SO1012	VNON Vedlejší a Ostatní náklady	22 995		19 004	3 991	5,8
Celkem za stavbu		398 067		328 981	69 086	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01a Zemní práce	1,9	6 194				
1 Zemní práce	20,8	68 423				
21 Úprava podloží a základ.spáry	4,6	15 086				
5 Komunikace	42,3	139 187				
8 Trubní vedení	2,9	9 618				
91 Doplnující práce na komunikaci	14,3	46 999				
99 Staveništní přesun hmot	3,4	11 103				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4,1	13 368				
ON Ostatní náklady	2,4		8 003			
VN Vedlejší náklady	3,3		11 001			
Celkem za stavbu	100,0	309 977	19 004			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101-102r0	Zpev.plocha a oprava chodníku	JKSO	822.52
Objekt			SKP	
SO1012	Způsobitelné výdaje		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	272
zv102019	ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ HAVŘ		Náklady na m.j.	1 140
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	309 977	
R	PSV celkem		
N	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
ZRN	celkem	309 977	
	HZS		
ZRN+HZS		309 977	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		309 977	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%	309 977 Kč
DPH	21,0	%	65 095 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			375 072 Kč

Poznámka :

Soupisы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC. U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ H	Rozpočet :	101-102r0
Objekt :	Způsobilé výdaje		Zpev.plocha a oprava chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01a Zemní práce	6 194				
1 Zemní práce	68 423				
21 Úprava podloží a základ.spáry	15 086				
5 Komunikace	139 187				
8 Trubní vedení	9 618				
91 Doplňující práce na komunikaci	46 999				
99 Staveništní přesun hmot	11 103				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	13 368				
CELKEM OBJEKT	309 977				

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	Způsobilé výdaje	Zpev.plocha a oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01a		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro zpětné využití :58*0,8 ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - H - PROFIL :21*0,8 použijeme znovu, odvoz na meziskládku a zpět: viz situace, zpráva:	m2	63,20 46,40 16,80	22,30	1 409,36
2	979054441R00	Očištění vybour. Dlaždic, uložení na palety znovupoložení: :58 ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - H - PROFIL :21 viz situace, zpráva:	m2	79,00 58,00 21,00	27,80	2 196,20
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na meziskládku	t	14,22	182,00	2 588,04
Celkem za		01a Zemní práce				6 193,60
Díl: 1		Zemní práce				
6	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm podklad rozebrané dlažby a zp.ploch : viz situace, zpráva:	m2	66,00 66,00	53,00	3 498,00
7	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm podklad rozebrané dlažby a zp.ploch :58+21+3+4 viz situace, zpráva:	m2	66,00 66,00	125,00	8 250,00
8	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm VYBOURÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 150mm:4 viz situace, zpráva:	m2	4,00 4,00	198,00	792,00
9	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 50mm :126 viz situace, zpráva:	m2	126,00 126,00	165,00	20 790,00
10	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU:29 VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU:72 viz situace, zpráva:	m	101,00 29,00 72,00	65,00	6 565,00
63	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech beton. loží a výplní viz žulové obrubníky pro další použití:29	m	29,00 29,00	21,70	629,30
11	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝKOP:parkoviště + chodník 20+6 viz situace, řezy, zpráva:	m3	26,00 26,00	129,00	3 354,00
12	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3 viz výkop :20+6	m3	26,00 26,00	22,30	579,80
13	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ vpust :1*2 viz situace, řezy, zpráva:	m3	2,00 2,00	365,00	730,00
14	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz hloubení rýh :2	m3	2,00 2,00	23,50	47,00
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele přebytek odkopku :26+2-1-2,5 přebytek drnu :(78-21)*0,15 viz situace, řezy, zpráva:	m3	33,05 24,50 8,55	226,00	7 469,30
16	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy přebytek odkopku :26+2-1-2,5 přebytek drnu :(78-21)*0,15	m3	33,05 24,50 8,55	360,00	11 898,00

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	Způsobilý výdaje	Zpev.plocha a oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, řezy, zpráva:				
17	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 102% PS	m3	2,50	66,70	166,75
		HUTNĚNÝ NÁSYP:2,5		2,50		
		viz situace, řezy, zpráva:				
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	131,25	15,20	1 995,00
		200x200x80mm :70*1,05		73,50		
		230x140x60mm :52*1,05		54,60		
		:3*1,05		3,15		
		viz situace, řezy, zpráva:				
19	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz na meziskládku	m3	11,70	43,80	512,46
		ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :78*0,15		11,70		
		viz situace, zpráva:				
20	181300010RAC	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice z meziskládky, osetí travou	m2	21,00	38,40	806,40
		HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :21		21,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
21	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční chemické odplevelení, rytí, hnojení	m2	21,00	16,20	340,20
		HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :21		21,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		1 Zemní práce				68 423,21
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
22	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	12,15	69,00	838,35
		150mm:(70+7)*1,05*0,15+0,0225		12,15		
		NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :				
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:				
23	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	12,15	5,00	60,75
		SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:12,15		12,15		
		viz odkop:				
24	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	12,15	126,00	1 530,90
		SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:12,15		12,15		
		viz odkop:				
25	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	12,15	360,00	4 374,00
		SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:12,15		12,15		
		viz odkop:				
26	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,15	14,90	181,04
		SANACE - VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm:12,15		12,15		
		viz odkop:				
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	80,85	15,20	1 228,92
		PARAPLÁN:				
		150mm:(70+7)*1,05		80,85		
		viz odkop:				
28	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	80,85	85,00	6 872,25
		150mm:(70+7)*1,05		80,85		
		NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :				
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry				15 086,21
Díl: 5	Komunikace					
29	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	52,00	75,70	3 936,40
		230x140x60mm :52		52,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	Způsobilé výdaje	Zpev.plocha a oprava chodníku


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, řezy, zpráva:				
30	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	198,10	107,00	21 196,70
		200x200x80mm :70*1,05+70		143,50		
		230x140x60mm :52*1,05		54,60		
		viz situace, řezy, zpráva:				
31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	3,15	140,00	441,00
		:3*1,05		3,15		
		viz situace, řezy, zpráva:				
32	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+.do 3 m.tl. 7 cm	m2	3,00	319,00	957,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :3		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
33	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	3,00	259,00	777,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :3		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
34	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	3,00	25,00	75,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :3		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
35	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	129,00	25,00	3 225,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :3		3,00		
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA:126		126,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
36	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	129,00	454,00	58 566,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE :3		3,00		
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA:126		126,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	52,00	246,00	12 792,00
		230x140x60mm :52		52,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, vč. Vyplnění spár s dodáním materiálu kam. Drc. 4/8 mm	m2	70,00	246,00	17 220,00
		200x200x80mm :70		70,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
40	59245294	Dlažba bet.zámková přírodní skladba"palcát" 23x14x6	m2	8,20	210,00	1 722,00
		230x140x60mm :52*1,05		54,60		
		58*0,8		-46,40		
		viz situace, řezy, zpráva:				
41	59248280	Dlažba vegetační zatrav. 200x200x80 mm šedá	m2	71,40	256,00	18 278,40
		200x200x80mm :70*1,02		71,40		
		viz kladení dl:				
Celkem za		5 Komunikace				139 186,50
Díl: 8		Trubní vedení				
42	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	868,00	868,00
		NOVÝ BETONOVÝ POKLOP KANALIZAČNÍ ŠACHTY - pojižděný :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
43	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, s navrtáním do bet. Šachty	m	2,00	290,00	580,00
		ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
44	894411010RAF	Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m	kus	1,00	5 350,00	5 350,00
		ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	Způsobilé výdaje	Zpev.plocha a oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, zpráva:				
45	55243078.A	Poklop šachtový B 125 V DN 400 s bet. prstencem	kus	1,00	2 820,00	2 820,00
		NOVÝ BETONOVÝ POKLOP KANALIZAČNÍ ŠACHTY - pojižděný :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za 8 Trubní vedení						9 618,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
49	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	115,00	224,00	25 760,00
		100mm :32		32,00		
		40mm :40		40,00		
		PŘEVÝŠENÝ 60mm:36		36,00		
		ZAPUŠTĚNÝ:7		7,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
50	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zaliti za tepla	m	41,00	71,00	2 911,00
		ZÁLIVKOU :41		41,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
51	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	44,00	71,70	3 154,80
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU :41		41,00		
		PRO NOVOU UV:3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
52	976085411R00	Výšková a sanační úprava šachty, Položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení do výšky 50 cm, sanaci, vymazání šachty včetně doplnění stupadel).	kus	1,00	4 278,00	4 278,00
		:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
53	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,01	22 400,00	230,72
		ZÁLIVKOU :41*0,00025		0,01		
		viz situace, řezy, zpráva:				
54	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	47,94	85,00	4 074,90
		PŘEVÝŠENÝ 60mm:40*1,02		40,80		
		ZAPUŠTĚNÝ:7*1,02		7,14		
		viz situace, řezy, zpráva:				
55	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	32,64	95,00	3 100,80
		100mm :32*1,02		32,64		
		viz situace, řezy, zpráva:				
56	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	36,72	95,00	3 488,40
		40mm :40*1,02		36,72		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						46 998,62
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
60	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	187,23	59,30	11 102,59
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						11 102,59
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	73,05	182,00	13 295,10
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	73,05	1,00	73,05
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						13 368,15

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VNON Vedlejší a Ostatní náklady	JKSO	822.52
Objekt		SKP	
SO1012	Způsobilé výdaje	Měrná jednotka	m2
Stavba		Počet jednotek	272
zv102019	ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ HAVŘ	Náklady na m.j.	70
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		
Z	PSV celkem	19 004	
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	19 004	
	HZS		
	ZRN+HZS	19 004	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	19 004	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		19 004 Kč
DPH	21,0 %		3 991 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			22 995 Kč

Poznámka :

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ H	Rozpočet :	VNON
Objekt :	Způsobilé výdaje		Vedlejší a Ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady		8 003			
VN	Vedlejší náklady		11 001			
CELKEM OBJEKT			19 004			

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: VNON
Objekt :	Způsobilé výdaje	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	ON1	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací <i>Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby</i>	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
2	ON2	Dočasná dopravní opatření <i>D + M dočasného dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a vydání rozhodnutí o částečné uzavírce předmětné silnice. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</i>	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
3	ON3	Zkoušky a revize, kontrolní měření kvality prací zkoušky únosnosti <i>Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli. V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben.</i>	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
4	ON4	Dokumentace skutečného provedení stavby uvedení do provozu. <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli. Vyhotovení dokumentace 3 x v listinné a 1 x na CD digitální formě (v 1x v PDF a 1x v otevřeném formátu), zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.</i>	soubor	1,00	1,00	1,00
5	ON5	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací a plochu užívaných v průběhu stavby 1	soubor	1,00	1,00	1,00
6	ON6	Zajištění venkovního prostoru proti prašnosti při řezání a broušení materiálů s využitím vodní clony (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.).	soubor	1,00	1,00	1,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				8 003,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
7	005111010R	Geodetické práce po dobu výstavby <i>Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákřesem do katastrální mapy (po 4 x vyhotovených v tištěné formě a 1 x v digitální formě na CD).</i>	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
8	005111015R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch pro realizaci stavby <i>Projednání a zajištění uzvláštního užívání kom. a veřejných ploch, úhrada vyměřených poplatků a nájemného atd.</i>	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
9	005121010R	Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště <i>Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty stavby sloužící dočasně.</i>	soubor	1,00	1,00	1,00
10	VN7	Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu stavby	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
11	0054500R	Kompletační, koordinační a ostatní inženýrská činnost <i>Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd. Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.</i>	soubor	1,00	500,00	500,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				11 001,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 11.05.2020

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : ZPEVNENA PLOCHA U SKOLNI DRUZINY ZS HAVRICE

Objednatel : Nezpůsobilé výdaje

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Silamo s.r.o.

IČO : 49970020

DIČ : CZ49970020

Za zhotovitele Miroslav Moštěk

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	22 997,00
DPH	21 %	4 829,00
Cena celkem za stavbu		27 826

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO1012 Zpevn.plocha a oprava chodníku	27 826		22 997	4 829	100,0
Celkem za stavbu	27 826		22 997	4 829	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO1012	101-102r0 Zpevn.plocha a oprava chodníku	27 826		22 997	4 829	100,0
Celkem za stavbu		27 826		22 997	4 829	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01a Zemní práce						
1 Zemní práce	18,7	4 300				
21 Úprava podloží a základ.spáry						
5 Komunikace	47,9	11 011				
8 Trubní vedení						
91 Doplnující práce na komunikaci	28,3	6 515				
99 Staveništní přesun hmot						
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5,1	1 171				
Celkem za stavbu	100,0	22 997				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101-102r0	Zpev.plocha a oprava chodníku	JKSO	822.52
Objekt			SKP	
SO1012	Nezpůsobitelné výdaje		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	272
zv102019	ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ HAVR		Náklady na m.j.	85
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	22 997		
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	22 997		
HZS			
ZRN+HZS	22 997	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	22 997	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		22 997 Kč
DPH	21,0 %		4 829 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			27 826 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC. U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ H	Rozpočet :	101-102r0
Objekt :	Nezpůsobilé výdaje		Zpev.plocha a oprava chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
##### #####					
1 Zemní práce	4 300				
##### #####					
5 Komunikace	11 011				
##### #####					
91 Doplnující práce na komunikaci	6 515				
##### #####					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 171				
CELKEM OBJEKT	22 997				

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	Nezpůsobilé výdaje	Zpev.plocha a oprava chodníku


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
4	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	3,00	17,50	52,50
		ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ KOSTKY :3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro zpětné využití	m2	15,80	22,30	352,34
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - 230x140x60mm :		11,60		
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - H - PROFIL :		4,20		
		nepoužitelné poškozené na skládku:				
		viz situace, zpráva:				
6	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	20,00	53,00	1 060,00
		podklad rozebrané dlažby a zp.ploch :		20,00		
		viz situace, zpráva:				
7	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	20,00	125,00	2 500,00
		podklad rozebrané dlažby a zp.ploch :		20,00		
		viz situace, zpráva:				
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	22,05	15,20	335,16
		SJEZD, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :5*1,05		5,25		
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA:2*1,05		2,10		
		OPRAVA SJEZDU, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :14*1,05		14,70		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		1 Zemní práce				4 300,00
Díl: 5		Komunikace				
29	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	21,00	75,70	1 589,70
		SJEZD, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :5		5,00		
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA:2		2,00		
		OPRAVA SJEZDU, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :14		14,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
30	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	22,05	107,00	2 359,35
		SJEZD, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :5*1,05		5,25		
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA:2*1,05		2,10		
		OPRAVA SJEZDU, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :14*1,05		14,70		
		viz situace, řezy, zpráva:				
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,00	246,00	5 166,00
		SJEZD, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :5		5,00		
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA:2		2,00		
		OPRAVA SJEZDU, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :14		14,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
39	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,04	389,00	793,56
		VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA:2*1,02		2,04		
		viz situace, řezy, zpráva:				
40	59245294	Dlažba bet.zámková přírodní skladba"palcát" 23x14x6	m2	5,25	210,00	1 102,50
		230x140x60:5*1,05		5,25		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		5 Komunikace				11 011,11
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
46	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00	832,00	832,00
		SKLOPNÝ SLOUPEK:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
47	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	10,00	48,00	480,00
		VYZNAČENÍ VJEZDU V PLOŠE PARKOVIŠTĚ :2*5		10,00		
		viz situace, zpráva:				

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	Nezpůsobilé výdaje	Zpev.plocha a oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky VYZNAČENÍ VJEZDU V PLOŠE PARKOVIŠTĚ :2*5 viz situace, zpráva:	m	10,00	4,58	45,80
				10,00		
49	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m :2 40mm :40 viz situace, řezy, zpráva:	m	6,00	224,00	1 344,00
				2,00		
				4,00		
56	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 40mm :40*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	4,08	95,00	387,60
				4,08		
57	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m :1*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	1,02	282,00	287,64
				1,02		
58	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m :1*1,02 viz situace, řezy, zpráva:	kus	1,02	282,00	287,64
				1,02		
59	74910801	Sloupek parkovací sklopný, odnímatelný s ramenem pozink SKLOPNÝ SLOUPEK:1 specifikace viz tech.zpráva:	kus	1,00	2 850,00	2 850,00
				1,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				6 514,68
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	6,40	182,00	1 164,80
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,40	1,00	6,40
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 171,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101-102r0	Zpev.plocha a oprava chodníku	JKSO	822.52
Objekt			SKP	
SO1012	MNP způsobilé výdaje		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	272
zv102019	ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ HAVR		Náklady na m.j.	-163
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-44 365		
R	PSV celkem			
N	M práce celkem			
	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	-44 365		
	HZS			
	ZRN+HZS	-44 365	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	-44 365	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		-44 365 Kč
DPH	21,0	%		-9 317 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-53 682 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC. U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ H	Rozpočet :	101-102r0
Objekt :	MNP způsobilé výdaje		Zpev.plocha a oprava chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-8 745				
5 Komunikace	-27 109				
91 Doplňující práce na komunikaci	-6 791				
99 Staveništní přesun hmot	-653				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-1 067				
CELKEM OBJEKT	-44 365				

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	MNP způsobilé výdaje	Zpev.plocha a oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
9	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2, pruh do 75 cm, tl.5cm	m2	-53,00	165,00	-8 745,00
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 50mm :32,0*2,0		53,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za 1 Zemní práce						-8 745,00
Díl: 5 Komunikace						
35	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-53,00	25,00	-1 325,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA:126		53,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
36	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	-53,00	454,00	-24 062,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA:126		53,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
40	59245294	Dlažba bet.zámková přírodní skladba"palcát" 23x14x6	m2	-8,20	210,00	-1 722,00
		230x140x60mm :52*1,05		8,20		
Celkem za 5 Komunikace						-27 109,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
49	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	-20,00	224,00	-4 480,00
		40mm :40		8,00		
		PŘEVÝŠENÝ 60mm:36		12,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
50	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zaliti za tepla	m	-4,00	71,00	-284,00
		ZÁLIVKOU :41		4,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
51	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-4,00	71,70	-286,80
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU :41		4,00		
54	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	-16,00	85,00	-1 360,00
		PŘEVÝŠENÝ 60mm:40*1,02		16,00		
56	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	-4,00	95,00	-380,00
		40mm :40*1,02		4,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						-6 790,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
60	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-11,01	59,30	-652,89
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						-652,89
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
61	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	-5,83	182,00	-1 061,06
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-5,83	1,00	-5,83
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						-1 066,89

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101-102r0	Zpev.plocha a oprava chodníku	JKSO	822.52
Objekt			SKP	
SO1012	MNP - nezpůsobitelné výdaje		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	272
zv102019	ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ HAVŘ		Náklady na m.j.	-37
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-10 129		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	-10 129		
	HZS			
	ZRN+HZS	-10 129	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	-10 129	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %		-10 129 Kč
DPH		21,0 %		-2 127 Kč
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-12 256 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC. U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ H	Rozpočet : 101-102r0
Objekt :	MNP - nezpůsobilé výdaje	Zpev.plocha a oprava chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	-3 192				
5	Komunikace	-6 077				
91	Doplňující práce na komunikaci					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-860				
CELKEM OBJEKT		-10 129				

Položkový rozpočet

Stavba :	zv102019 ZPEVNĚNÁ PLOCHA U ŠKOLNÍ DRUŽINY Z	Rozpočet: 101-102r0
Objekt :	MNP - nezpůsobitelné výdaje	Zpev.plocha a oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro zpětné využití	m2	-15,80	22,30	-352,34
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - 230x140x60mm :		11,60		
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - H - PROFIL :		4,20		
		nepoužitelné poškozené na skládku:				
		viz situace, zpráva:				
6	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	-14,70	53,00	-779,10
		podklad rozebrané dlažby a zp.ploch :		14,70		
		viz situace, zpráva:				
7	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	-14,70	125,00	-1 837,50
		podklad rozebrané dlažby a zp.ploch :		14,70		
		viz situace, zpráva:				
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-14,70	15,20	-223,44
		OPRAVA SJEZDU, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :14*1,05		14,70		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za 1 Zemní práce						-3 192,38
Díl: 5 Komunikace						
29	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-14,00	75,70	-1 059,80
		OPRAVA SJEZDU, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :14		14,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
30	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-14,70	107,00	-1 572,90
		OPRAVA SJEZDU, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :14*1,05		14,70		
		viz situace, řezy, zpráva:				
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-14,00	246,00	-3 444,00
		OPRAVA SJEZDU, PŘÍCHOD DO ŠKOLNÍ DRUŽINY :14		14,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za 5 Komunikace						-6 076,70
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	-4,70	182,00	-855,40
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-4,70	1,00	-4,70
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-860,10