

MĚSTO UHERSKÝ BROD

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/08617/20

Číslo zhotovitele: 02/2020-MA

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

Stavební firma Hanáček, s.r.o.

688 01 Uherský Brod, Moravská 82

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

Radoslavem Machalou, jednatelem

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 67694 nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Radoslav Machala, Ing. Miroslav Polášek

Kontakt – tel., email:

IČ:

29239109

DIČ:

CZ29239109

Bankovní spojení:

číslo účtu:

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.02.2020, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvaných:

Renovace garsoniér a místnosti pro hygienu v budově DPS č. p. 2292 v Uherském Brodě

(dále jen „stavba“).

Předmětem díla je renovace garsoniér č. 115, 308, 310, 414 a renovace hygienické místnosti v přízemí budovy DPS 2292. V rámci renovací je jedná o stavební práce na úrovni nenosného zdiva, provedení nových rozvodů vody, kanalizace, kompletní výměnu rozvodů elektroinstalací (silnoproud a slaboproud), provedení keramických obkladů a dlažeb, dodávku kuchyňských linek a provedení nových podlahových krytin. V rámci renovace místnosti pro hygienu se jedná o stavební úpravy v m. č. 103.b s předmětem rekonstrukce keramických dlažeb, nových obkladů, malb společně s výměnou zařizovacích předmětů. V m. č. 102.b bude provedena demontáž stávající vany a v prostoru bude proveden uzavřený sprchový kout pomocí příčky a vstupních posuvných dveří.

Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky zpracovanou panem Ing. Stanislavem Červenkou, Na výsluní 765, 687 62 Dolní Němčí v srpnu 2017 (renovace garsoniér) a v říjnu 2019 (renovace hyg. místnosti), dále jen PD, která jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.02. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.

- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zhotovitele zejména:

- Projekt skutečného provedení stavby 1 x v grafické podobě a 1 x digitálně (editovatelná, needitovatelná verze).
- Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení i vloupání.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucích.
- Nakládání s odpady v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky číslo 16/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití) na území města Uherský Brod a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, kromě povrchů upravovaných v rámci stavebního díla.

3.03. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
 - do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla
 - části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“
 - dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

3.04. Podmínky provádění stavby

- Stavba bude realizována v souladu s vydaným stavebním povolením, příp. sdělením k ohlášené stavbě nebo územním souhlasem na předmětnou stavbu a respektovat všechna závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou dokladovou částí projektové dokumentace.
- Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 h, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
- Po dobu provádění díla bude zajištěn přístup do Domu s pečovatelskou službou. Při omezení přístupu do tohoto objektu musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu nejméně 5 dnů oznámit objednateli
- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob.
- Projektová dokumentace, specifikovaná v odst. 3.01., bude zhotoviteli předána v jednom vyhotovení v listinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám.

3.05. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Zahájení prací - předání staveniště	11.05.2020
Dokončení prací a předání díla – místnost pro hygienu	15.06.2020
Dokončení prací a předání díla – garsoniery 115, 308, 310, 414	30.06.2020

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel upřesní termín zahájení stavebních prací před podpisem smlouvy o dílo nebo zašle písemnou výzvu k zahájení prací zhotoviteli min. 2 týdny před zahájením prací. Lhůta pro provedení stavby bude vždy zachována dle čl. 4.01.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatele s předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

- Dům s pečovatelskou službou, ul. Za Humny č. p. 2292, Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	1.363.311,10 Kč
DPH 15%	204.496,67 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1.567.807,77 Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatel zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méněpráce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatel a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatel budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příl. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snížené o 20%. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou

kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 180 Kč/hod; pro montážní práce 200 Kč/hod; pro revize a zkoušky 250 Kč/hod.

- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. Platební podmínky

- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění jako objednatel neposkytujeme DIČ.
- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - označení faktury a IČO
 - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - předmět plnění – název projektu/zakázky
 - cena provedených prací
 - den vystavení a splatnosti faktury
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených

v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.

- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.

7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč** za každý případ.

7.05. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ji objednatel upozorní v písemné výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč**.

7.06. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7.07. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené ve významu zjišťovaných povinností.

8. Staveniště

8.01. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy.

- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.

8.02. Vyklizení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za týden.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci

a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).

- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesníhá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedení díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

11. Předání a převzetí díla

11.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přijímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přijímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.

- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
 - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 - Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na dopravní stavby).
 - Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
 - Závazná stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby.
 - Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
 - Originál stavebního nebo montážního deníku.
 - Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
 - Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
 - Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
 - Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věčný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.01. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
 - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
 - odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady

atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.

- Reklamacie musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamacie lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamacie, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamacie.
- Reklamacie se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
 - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;

- b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit

17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - nabídkový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
44. schůze konaná dne 16.03.2020
č. usnesení 1119/R44/20

Uherský Brod, dne:

Zhotovitel:

Uherský Brod, dne: 02-04-2020

Objednatel:

Radoslav Machala
jednatel

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 115 (TYP-1A) Stavebně technické řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 01 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	18 606	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	154 001	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	172 607	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	172 607	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	172 607	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :		Jméno :	
Datum :	08/2017	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	15,0 %	172 607,47 Kč
DPH	15,0 %	25 891,12 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	198 498,59 Kč
------------------------------	----------------------

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Rozpočet :	Byt č. 115 (TYP-1A)
Objekt :	SO 01 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	884	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	8 388	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 550	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 767	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	59 065	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	19 022	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 621	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	23 573	0	0	0
781 Obklady keramické	0	19 089	0	0	0
783 Nátěry	0	684	0	0	0
784 Malby	0	7 947	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 017	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 606	154 001	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			172 607	0
Oborová přírážka			172 607	0
Přesun stavebních kapacit			172 607	0
Mimostaveništní doprava			172 607	0
Zařízení staveniště			172 607	0
Provoz investora			172 607	0
Kompletační činnost (IČD)			172 607	0
Rezerva rozpočtu			172 607	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 115 (TYP-1A)
Objekt :	SO 01 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34 Stěny a příčky						
1	311271800R00	Zdivo z tvárníc pórobet.PORFIX hladk.tl.100 500/250/100mm m.č. 02: 1,3	m2	1,30 1,30	680,00	884,00
Celkem za 34 Stěny a příčky						884,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m.č.02:3,20+0,7 m.č.03:5,74+0,7	m	10,34 3,90 6,44	60,00	620,40
3	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových 10	m2	10,00 10,00	152,00	1 520,00
4	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m.č.02 (4/n):6,5 m.č.03 (1/n):11,5 m.č.04 (7/n):2,2	m2	20,20 6,50 11,50 2,20	210,00	4 242,00
5	614471913R00	Oprava bet.potěr.BASF PCI Pericem EBF Spec.tl.40mm pod vanou:1	m2	1,00 1,00	438,00	438,00
6	620471831U00	Nátěr základní penetrační Cemix	m2	20,20	40,00	808,00
7	612 21-620NC	Zapravení rýh ve stěnách po ZTI omítka vnitřní zdi m.č.02:1,0 m.č.03:3,0	m	4,00 1,00 3,00	190,00	760,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						8 388,40
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m podhled	m2	30,00 30,00	85,00	2 550,00
Celkem za 96 Lešení a stavební výtahy						2 550,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
9	962031135R00	Bourání příček z tvárníc tl. 5 cm od vany:1,65*0,55	m2	0,91 0,91	70,00	63,53
10	968061125R00	Vyvěšení a zavěšení dřevěných dveřních křídel 5	kus	4,00 4,00	12,00	48,00
11	968062244R00	Vybourání dřevěných dveří jednoduch. pl. 1 m2 1	m2	1,00 1,00	195,00	195,00
12	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,20	62,00	1 252,40
13	96 00-0001	Demontáž kuchyň. linky, skříněk, včetně kuchyň. dřezu (9/b):1	soubor	1,00 1,00	1 200,00	1 200,00
14	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,23	264,00	1 116,18
15	979011211R00	Svislá doprava suti a vbour. hmot za 2.NP nošením	t	1,27	474,00	603,28
16	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,27	227,00	288,91
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						4 767,30
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
17	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek 1	kus	1,00 1,00	388,00	388,00
18	766 01-0001	Výroba a montáž nábytku kuchyně vč. úchytek vestavěný dřež nerez (T/2) Součástí dodávky a montáže: Dřež - např. TEKA DEVA ECO nerez 1	kpl	1,00 1,00	21 900,00	21 900,00
19	766 01-0002	Výroba a montáž nábytku vestavěné skříně (T/1) m.č. 01	kpl	1,00 1,00	19 900,00	19 900,00
20	283490001	Dvířka revizní plná atypická rozměr 330x850 mm 1	kus	1,00 1,00	1 800,00	1 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 115 (TYP-1A)
Objekt :	SO 01 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	766661412R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 90 cm, dveře pravé s 1	kus	1,00 1,00	583,00	583,00
22	766661512R00	Montáž dveří vnitřních, 1kř. do 80 cm, pravé 3	kus	3,00 3,00	480,00	1 440,00
23	61187154R	Dodávka a montáž prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm vč. laku	kus	1,00	180,00	180,00
24	61168502.A	Dveře dřevěné vnitřní hladké EI30 80/197 cm EI30DP3, do stávající zárubně, bezp. třída vložky BT3 včetně dveřní vložky, štítového kování, klika broušený hliník dveře s kukátkem, dýha 1	kus	1,00 1,00	5 900,00	5 900,00
25	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	2,00	1 100,00	2 200,00
26	61160103	Dveře vnitřní hladké 2/3 prosklené 1kř. 80x197 bílé vč. zámku dozického, klika-klika, štítky	kus	1,00	2 150,00	2 150,00
27	766660722	Montáž dveřního kování a WC zámku	kus	2,00	320,00	640,00
28	54915351	Kování WC stříbrné, WC zámek jednostranný - ovál	kus	2,00	650,00	1 300,00
29	54926001	Zámek zadlabací WC	kus	2,00	189,00	378,00
30	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,34	901,00	306,34
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				59 065,34
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
31	767587000.NC	Překotvení nosných profilů podhledů Thermatex na kovové hmoždiny překotvení nosných stropních táhel m.č. 01, 02, 03, 04	ks	15,00 15,00	66,00	990,00
32	767587001.NC	Přířezání nastřelovacích hřebů nastřelovací hřeby nosného roštu podhledů	hod	2,00	350,00	700,00
33	767587001.A01	Podhledy Thermatex, pouze D+M stropních desek SK Feinstratos, bez nosného rámu m.č.02 2,8 + m.č.03 2,4	m2	5,20 5,20	290,00	1 508,00
34	767587001.A02	Podhledy Thermatex, pouze D+M stropních desek Thermofoam, bez nosného rámu m.č.04 25,5 + m.č.01 4,5	m2	30,00 30,00	380,00	11 400,00
35	767581801R00	Demontáž podhledů - stropních desek Thermatex	m2	35,20	110,00	3 872,00
36	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,46	1 200,00	552,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				19 022,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
37	711113125U00	Izolace vlhko S COMBIFLEX-C2 m.č.02 (6/n):1,20*0,85 m.č.03 (2/n):2,85+sprcha:3,24	m2	7,11 1,02 6,09	350,00	2 488,50
38	771573131U00	Mtž keram režná skluz lepidlo -50	m2	7,11	390,00	2 772,90
39	771573810U00	Dmtž podlaha keramika lepidlo m.č.02 (6/b):0,85*1,20 m.č.03 (3/b):1,65*0,95	m2	2,59 1,02 1,57	172,00	445,05
40	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,00	38,00	304,00
41	771589792R00	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	7,11	60,00	426,60
42	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně m.č.02 (6/n):1,20*0,85 m.č.03 (2/n):2,72 m.č.01 (11/n):2,92 m.č.04 (13/n):25,08	m2	31,74 1,02 2,72 2,92 25,08	12,00	380,88
43	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	31,74	28,00	888,72
44	771591114U00	Penetrace samoniv stěrky	m2	31,74	35,00	1 110,90
45	771591121U00	Roznášecí rohož na podklad dlažby	m2	7,11	450,00	3 199,50
46	711791182R00	Hydroizolační páska	m	3,40	80,00	272,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 115 (TYP-1A)
Objekt :	SO 01 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	771990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa	m2	31,74	160,00	5 078,40
48	771990191U00	Přípl vyrov stěrka dlažba 1mm 15Mpa	m2	31,74	72,00	2 285,28
49	775592004R00	Broušení podlahy	m2	31,74	20,00	634,80
50	771 00-0001.000	Plastová lišta k ukončování obkladů a dlažeb	m	20,15	40,00	806,00
		m.č.02:3,20+2*2+2*0,85		8,90		
		m.č.03:5,75+2*2		9,75		
		m.č.04:2*0,75		1,50		
51	00001	Keramická dlažba protiskluzová (zadaná cena 400Kč/m2 bez DPH) 3,74 * 1,1	m2	7,82	400,00	3 128,40
				4,11		
52	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,35	880,00	303,97
53	998771192R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m	t	0,35	132,00	45,60
54	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,07	475,00	33,46
55	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,07	227,00	15,99
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						24 620,94
Díl: 776	Podlahy povlakové					
56	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 24,5	m	24,50	20,00	490,00
				24,50		
57	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	24,50	48,00	1 176,00
58	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2 29,6	m2	29,60	55,00	1 628,00
				29,60		
59	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci m.č.01:4,50 m.č.04:25,08	m2	29,58	150,00	4 437,00
				4,50		
				25,08		
60	776981112RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm 0,6	m	0,60	230,00	138,00
				0,60		
61	776981113RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm	m	0,60	281,00	168,60
62	776992111RT1	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	20,00	32,00	640,00
63	77610	Sešívání podkladu, původní potěry 8	m2	8,00	120,00	960,00
				8,00		
64	77698	Dodání a montáž hrany 25*20 mm, schodky 3,0	m	3,00	280,00	840,00
				3,00		
65	77699	Olepení schodků, vč.materiálu 1	m2	1,00	610,00	610,00
				1,00		
66	28410163	PVC pro podlahy 29,58 * 1,1	m2	32,54	380,00	12 364,44
				32,54		
67	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,15	800,00	121,21
Celkem za 776 Podlahy povlakové						23 573,25
Díl: 781	Obklady keramické					
68	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru 6,5 + 2,2	m2	8,70	90,00	783,00
				8,70		
69	781473112U00	Mtž keram obklad, hladká, lepidlo -12ks/m2, vč. spárování m.č.02 (4/n):6,5 m.č.03 (1/n):11,5 m.č.04 (7/n):2,2	m2	20,20	380,00	7 676,00
				6,50		
				11,50		
				2,20		
70	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	8,70	36,00	313,20
71	781473810U00	Dmtž obklad keram lepidlo m.č.02 (5/b):4,9	m2	18,90	66,00	1 247,40
				4,90		

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 115 (TYP-1A)
Objekt :	SO 01 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č.03 (1/b):11,8		11,80		
		m.č.04 (8/b):2,2		2,20		
72	781495115U00	Spárování obkladu silikonem rohy + zař. předměty	m	18,00	48,00	864,00
73	00002	Obklad keramický (zadaná cena 350Kč/m2 bez DPH) 20,20 * 1,1	m2	22,22	350,00	7 777,00
74	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,08	464,00	36,55
75	998781192R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 100 m	t	0,08	130,00	10,24
76	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,54	475,00	258,25
77	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,54	227,00	123,42
Celkem za		781 Obklady keramické				19 089,06
Díl:	783	Nátěry				
78	783 12-0001	Nátěry zárubní dveří - zákl+2x vrchní (RAL 1015) včetně obroušení Zárubně 800mm:(0,2*(2+2+0,9))*2 Zárubně 600mm:(0,2*(2+2+0,6))*2	m2	3,80	180,00	684,00
Celkem za		783 Nátěry				684,00
Díl:	784	Malby				
79	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	91,34	24,00	2 192,16
80	784191101R00	Penetrace podkladu	m2	91,34	15,00	1 370,10
81	784453621U00	Malba 2xdisp. om. bílá m- do 3,8m m.č.01 (10/n):11,27 m.č.02 (5/n):3,23 m.č.03 (3/n):6,64 m.č.04 (12/n):70,20	m2	91,34	48,00	4 384,32
Celkem za		784 Malby				7 946,58
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
82	199000000R00	Poplatek za skládku suti 1,2727+0,0704+0,5437	t	1,99	650,00	1 291,42
83	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,99	175,00	347,69
84	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (1,2727+0,0704+0,5437)*2	t	3,97	15,00	59,60
85	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,99	10,00	19,87
86	997211611U00	Nakládání suti doprav prostř	t	1,99	150,00	298,02
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 016,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 115 (TYP-1A) Zdravotně technické instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 01 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	51	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	39 495	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	39 546	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		5 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		44 546	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		44 546	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :		Jméno :
Datum :	08/2017	Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			44 546,17 Kč
DPH	15,0 %			6 681,93 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				51 228,09 Kč

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Rozpočet :	Byt č. 115 (TYP-1A)
Objekt :	SO 01 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod		Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	3 641	0	0	5 000
722 Vnitřní vodovod	0	8 209	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	23 553	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	3 548	0	0	0
783 Nátěry	0	543	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	51	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	51	39 495	0	0	5 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	39 546	0
Oborová přírážka	0	0,0	39 546	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	39 546	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	39 546	0
Zařízení staveniště	0	0,0	39 546	0
Provoz investora	0	0,0	39 546	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	39 546	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	39 546	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 115 (TYP-1A)
Objekt :	SO 01 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN 50	kus	3,00	437,00	1 311,00
		DN40:1		1,00		
		DN50:2		2,00		
2	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00	530,00	530,00
		1		1,00		
3	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	4,00	9,00	36,00
		DN40:2		2,00		
		DN50:2		2,00		
4	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160	m	1,00	33,00	33,00
		DN 100:1		1,00		
5	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	178,00	356,00
		2		2,00		
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	195,00	390,00
		2		2,00		
7	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	623,00	623,00
		1		1,00		
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	57,00	57,00
		1		1,00		
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	63,00	126,00
		2		2,00		
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	93,00	93,00
		1		1,00		
11	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300	m	4,00	21,00	84,00
		4		4,00		
12	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	562,00	1,81
13	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Stavební přípomocce	h	20,00	250,00	5 000,00
		20		20,00		
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						8 640,81
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
14	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	11,00	50,00	550,00
		DN15:8		8,00		
		DN20:3		3,00		
15	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 25	kus	6,00	21,00	126,00
		6		6,00		
16	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00	292,00	584,00
		2		2,00		
17	722172411R00	Potrubí z PPR, PN16 D 20/2,8 mm	m	13,00	231,00	3 003,00
		13		13,00		
18	722172412R00	Potrubí z PPR Wavin, PN16 D 25/3,5 mm	m	3,00	290,00	870,00
		3		3,00		
19	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	13,00	52,00	676,00
		13		13,00		
20	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	3,00	58,00	174,00
		3		3,00		
21	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	11,00	21,00	231,00
		11		11,00		
22	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	59,00	118,00
		2		2,00		
23	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	120,00	720,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 115 (TYP-1A)
Objekt :	SO 01 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6		6,00		
24	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	240,00	240,00
		1		1,00		
25	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem do G 3/4	kus	1,00	12,00	12,00
		1		1,00		
26	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	16,00	33,00	528,00
		16		16,00		
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	16,00	23,00	368,00
		16		16,00		
28	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,02	512,00	9,35
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				8 209,35
Díl:	725	Zařizovací předměty				
29	721226312U00	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40	kus	1,00	150,00	150,00
		1		1,00		
30	721226412U00	Zápachová uzávěrka dřez DN 50	kus	1,00	180,00	180,00
		1		1,00		
31	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích - kombi	soubor	1,00	172,00	172,00
		1		1,00		
32	725112174U00	Klozet kombi s hl spl odp šikmý	soubor	1,00	3 842,00	3 842,00
		1		1,00		
33	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	111,00	111,00
		1		1,00		
34	725291123R00	Nerez madlo sprchové, rovné 400 mm	soubor	1,00	800,00	800,00
		1		1,00		
35	725211211U00	Umyvadlo keram s krytem 550/420mm pro stoj. baterii	soubor	1,00	2 094,00	2 094,00
		1		1,00		
36	725220841R00	Demontáž vany	soubor	1,00	125,00	125,00
		1		1,00		
37	725241142U00	Vanička sprch mramorová 900x900 1/4kruh včetně příslušenství a vpusti	soubor	1,00	3 871,00	3 871,00
		1		1,00		
38	725245131U00	Zástěna sprch van čtvrtkruh 900 mm	soubor	1,00	6 850,00	6 850,00
		1		1,00		
39	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	6,00	150,00	900,00
		6		6,00		
40	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	63,00	189,00
		3		3,00		
41	725821325U00	Baterie dřez stoj páka otáč ú dl200	soubor	1,00	1 053,00	1 053,00
		1		1,00		
42	725822611U00	Baterie umyv stoj páka-otvír odpadu	soubor	1,00	977,00	977,00
		1		1,00		
43	725841311U00	Baterie sprcha stěna páka s držákem	soubor	1,00	1 282,00	1 282,00
		1		1,00		
44	725860180R00	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	410,00	410,00
		1		1,00		
45	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	11,00	33,00
		3		3,00		
46	725980113R00	Dvířka vanová 400 x 300 mm včetně dodávky	kus	1,00	161,00	161,00
		1		1,00		
47	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	1,00	176,00	176,00
48	765331862R00	Větrací mřížka univerzální 250/150mm	m	1,00	92,00	92,00
		1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 115 (TYP-1A)
Objekt :	SO 01 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,10	880,00	85,38
Celkem za		725 Zařizovací předměty				23 553,38
Díl: 730		Ústřední vytápění				
50	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	2,00	49,00	98,00
		2		2,00		
51	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	2,00	74,00	148,00
		2		2,00		
52	733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm	m	2,00	237,00	474,00
		2		2,00		
53	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	2,00	98,00	196,00
		2		2,00		
54	733192910R00	Oprava-montáž potrubí hladkých D 22 mm	m	2,00	174,00	348,00
		2		2,00		
55	734221679U00	Termostat hlavice+ovládání ventilu	soubor	1,00	650,00	650,00
		1		1,00		
56	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	kus	1,00	44,00	44,00
		1		1,00		
57	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	1,00	284,00	284,00
		1		1,00		
58	4845172481	Radiátor koupelňový - žebřík v.1535, dl.450, š.58	kus	1,00	1 214,00	1 214,00
		1		1,00		
59	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,02	3 895,00	92,19
Celkem za		730 Ústřední vytápění				3 548,19
Díl: 783		Nátěry				
60	783 22-0001	Nátěry radiátorů, včetně potrubí	m2	3,00	181,00	543,00
		5 článků= 1 m2				
		Radiátory:10/5		2,00		
		Potrubí:1		1,00		
Celkem za		783 Nátěry				543,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,14	360,00	51,44
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				51,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	JKSO	
Název objektu	SO 01 - D.1.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky	EČO	
Název části	Byt č. 115 (TYP-1A)	Místo	
Objednatel	Město Uherský Brod	IČ	DIČ
Projektant	Ing. S. Bršlica	00291463	
Zhotovitel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	29239109	CZ29239109
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		21.2.2020	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	22 213,70				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	30 674,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		52 887,70	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		2 320,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko					
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22					
Datum a podpis				Razítko					
Zhotovitel				24 15 % 55 207,70 DPH 8 281,16					
Datum a podpis				Razítko					
				25 21 % 0,00 DPH 0,00					
				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 63 488,86					
				E Přípočty a odpočty					
				27 Dodávky objednatele 0,00					
				28 Klouzavá doložka 0,00					
				29 Zvýhodnění + - 0,00					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě
Objekt: D.1.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Část: Byt č. 115 (TYP-1A)
JKSO:

Objednatel: Město Uherský Brod
Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.
Datum: 21.2.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Práce a dodávky M	47 687,70
21-M	Elektromontáže	31 947,70
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	15 740,00
22-M	Slaboproud	
000	Ostatní	7 520,00
0	HZS	7 520,00
	<u>Celkem</u>	<u>55 207,70</u>

ROZPOČET

Stavba: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě
Objekt: D.1.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky (byt. č. 115 1A)

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				47 687,70
	D	21-M		Elektromontáže				31 947,70
1	K	921	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	10,000	20,00	200,00
2	M	MAT	345711540	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1	m	10,000	6,50	65,00
3	K	921	210010004	Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku	m	1,000	20,00	20,00
4	M	MAT	345711560	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1	m	1,000	12,00	12,00
5	K	921	210010108	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	25,000	52,00	1 300,00
6	M	MAT	345718310	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40, vč. víka	m	25,000	57,00	1 425,00
7	K	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	16,000	25,00	400,00
8	M	MAT	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	16,000	6,50	104,00
9	K	921	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	10,000	35,00	350,00
10	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	10,000	30,00	300,00
11	K	921	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	4,000	45,00	180,00
12	M	MAT	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	4,000	95,00	380,00
13	K	921	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus	4,000	27,00	108,00
14	M	MAT	354420980	Zemnicí svorka ZSA 16 + pásek Cu	kus	4,000	32,00	128,00
15	K	921	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ²	kus	0,000	47,00	0,00
16	K	921	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	10,000	35,00	350,00
17	K	921	210100175	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x10 mm ²	kus	2,000	40,00	80,00
18	K	921	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm ²	kus	0,000		0,00
19	K	921	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
20	M	MAT	345355760	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	1,000	177,80	177,80
21	K	921	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	0,000		0,00
22	M	MAT	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000		0,00
23	K	921	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
24	M	MAT	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	165,00	165,00
25	K	921	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídací šroubové připojení	kus	2,000	75,00	150,00
26	M	MAT	345355550	spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,000	136,00	272,00
27	K	921	210110046	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení	kus	0,000		0,00
28	M	MAT	345354070	spínač řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000		0,00
29	K	921	210110054	Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojitý střídací šroubové připojení	kus	0,000		0,00
30	M	MAT	345354250	spínač řazení 6+6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000		0,00
31	K	921	210110081	Montáž spínač nn přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	0,000		0,00
32	M	MAT	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou	kus	0,000		0,00
33	K	921	210110143	Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
34	M	MAT	345358010	ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou 1/0 S, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	177,00	177,00
35	K	921	210110152	Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací šroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
36	M	MAT	345354355	ovladač zapínací tlačítkový 1/0, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	138,00	138,00
37	K	921	210110156	Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační doutnavkou šroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
38	M	MAT	345354350	ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou 1/0 So, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	177,00	177,00
39	K	921	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	75,00	150,00
40	M	MAT	345551040	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	2,000	165,00	330,00
41	K	921	210111016	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	7,000	75,00	525,00
42	M	MAT	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	7,000	147,00	1 029,00
43	K	921	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000		0,00
44	M	MAT	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	0,000		0,00
45	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000		0,00
46	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadpr. ochranou PFL7-10/B/1N/003 -2p/10A/30mA typ AC	kus	0,000		0,00
47	K	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	400,00	400,00
48	M	MAT	357131025	rozvodnice nástěnná RB-B-4.2	kus	1,000	6 373,00	6 373,00
49	K	921	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	0,000		0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	M	MAT	348144110	E - svítidlo stropní přisazené zářivkové s clonící Al mřížkou, 2x36W, EP, IP20, vč. zdrojů	kus	0,000		0,00
51	K	921	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	5,000	250,00	1 250,00
52	M	MAT	348121100	B - svítidlo interiérové přisazené, 1x26W, IP44, tř.II, vč. zdroje	kus	3,000	980,00	2 940,00
53	M	MAT	348121105	C - svítidlo interiérové přisazené, 1x18W, IP20, vč. zdroje	kus	1,000	980,00	980,00
54	M	MAT	348121108	D - svítidlo zářivkové přisazené, 1x18W, IP44, tř.II, vč. zdroje	kus	1,000	980,00	980,00
55	K	921	210203004	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje	kus	2,000	210,00	420,00
56	M	MAT	348121120	A - svítidlo interiérové přisazené, 2x26W, IP20, vč. zdrojů	kus	2,000	1 110,00	2 220,00
57	K	921	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 50 mm2	m	4,000	14,00	56,00
58	M	MAT	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	4,000	10,10	40,40
59	K	921	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	100,000	16,00	1 600,00
60	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	55,000	11,20	616,00
61	M	MAT	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	45,000	11,50	517,50
62	K	921	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	80,000	16,00	1 280,00
63	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	80,000	18,20	1 456,00
64	K	921	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	5,000	18,00	90,00
65	M	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2	m	5,000	18,20	91,00
66	K	921	210810048	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených pevně	m	25,000	18,00	450,00
67	M	MAT	341110380	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x6 mm2	m	25,000	44,80	1 120,00
68	K	921	210901045	Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 pevně uložených	m	0,000		0,00
69	M	MAT	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	0,000		0,00
		D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				15 740,00
70	K	946	460680403	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárcí pro krabice 15x15x10 cm	kus	30,000	38,00	1 140,00
71	K	946	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	15,000	35,00	525,00
72	K	946	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	30,000	35,00	1 050,00
73	K	946	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	30,000	40,00	1 200,00
74	K	946	460680584	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	20,000	45,00	900,00
75	K	946	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	15,000	35,00	525,00
76	K	946	460710034	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	80,000	130,00	10 400,00
		D	000	Ostatní				7 520,00
		D	0	HZS				7 520,00
89	K	PK	01.1	Zajištění vypnutého stavu	hod	4,000	260,00	1 040,00
90	K	PK	02.1	Demontáž stávajících rozvodů	hod	8,000	260,00	2 080,00
91	K	PK	02.1.1	Ostatní práce spojené s montáží	hod	8,000	260,00	2 080,00
93	K	PK	03	Revize elektro	hod	8,000	290,00	2 320,00
				Celkem				55 207,70

ROZPOČET

Stavba: Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě
Objekt: Rozváděč RB-B (byt č. 115 1A)

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				6 373,00
	D	21-M		Elektromontáže				6 373,00
1	K	921	210112705-R	Montáž spínačů nn do 230 V do 25 A	kus	1,000	150,00	150,00
2	M	MAT	358640131	Páčkové výkonové spínače MSO-32-1, 32A	kus	1,000	645,00	645,00
3	K	921	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	4,000	120,00	480,00
4	M	MAT	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	1,000	116,00	116,00
5	M	MAT	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 16B/1	kus	3,000	101,00	303,00
6	K	921	210120451	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000		0,00
7	M	MAT	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LTN (LPN) 16B/3	kus	0,000		0,00
8	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	150,00	300,00
9	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadproud. ochranou OLI-10B-1N-030AC, 10A/30mA typ AC	kus	1,000	2 054,00	2 054,00
10	M	MAT	358892120	chránič proudový 2pólový LFN-25-2-030AC, 25A/30mA typ AC	kus	1,000	180,00	180,00
11	K	921	210140622	Montáž a zapojení signálních přístrojů akustických el zvonku domovního střídavého	kus	1,000	125,00	125,00
12	M	MAT	382290300	zvonek střídavý UMZ-A230, 230V	kus	1,000	150,00	150,00
13	K	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	120,00	120,00
14	M	MAT	357131021	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře RNG-1N14, počet řad 1, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : plast	kus	1,000	550,00	550,00
15	K	921	210190003-R	Kompletace rozváděče	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
				Celkem				6 373,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh.
 Kód stavby: _____
 Název objektu: Slaboproudá elektrotechnika
 Kód objektu: SO 01 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod
 Název části: Byt č. 115 (TYP-1A)

JKSO: _____
 EČO: _____
 Místo: _____
 IČ: _____ DIČ: _____

Objednatel: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod
 Projektant: Ing. S. Bršlica
 Zhotovitel: Stavební firma Hanáček, s.r.o.
 Ing. Dvořák Jaroslav

00291463
 29239109 CZ29239109

Rozpočet číslo: _____ Zpracoval: _____

Dne: 21.2.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0		
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0,00	14	GZS	180		
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0,00	15	PPV	112		
4		Montáž	0	11		0,00	16	Revize	0		
5	"M"	Dodávky	6 204				17	Ostatní	0		
6		Montáž	7 256				18	VRN z rozpočtu	0		
7	ZRN (ř. 1-6)		13 460	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	292		
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0		

Projektant
 Datum a podpis: _____ Razítko: _____
Objednatel
 Datum a podpis: _____ Razítko: _____
Zhotovitel
 Datum a podpis: _____ Razítko: _____

D		Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22	13 751,39 Kč	
24	15 %	2 062,71 Kč	
25	0 %	0,00 DPH	
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	15 814,10 Kč	
E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00	
28	Klouzavá doložka	0,00	
29	Zvýhodnění + -	0,00	

**Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny
v Uh. Brodě
D.1 VZOROVÝ BYT - byt č. 115 TYP č.1A
D.1.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
(LAN, TELEFON, STA a DT)**

Nr.##	Popis	m.j.	Počet	materiál	montáž	celkem
1.	<u>Slaboproud - rozvody</u>					
1.1	Značení trasy vedení	m	14	10,00	20,00	420,00
1.2	Dodávka a montáž štítku kabelového	ks	4	3,00	5,00	32,00
1.3	Dodávka a montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku LPFLEX EN 2320 (Ø 20/14,1)	m	14	6,50	20,00	371,00
1.4	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	14	0,00	40,00	560,00
1.5	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	14	0,00	65,00	910,00
1.6	Dodávka a montáž univerzální elinst. PVC krabice, KU 68-1902, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	4	6,50	25,00	126,00
1.7	Dodávka a montáž přístrojové elinst. PVC krabice, KP 68, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	3	6,60	25,00	94,80
1.8	Dodávka a montáž koaxiálního kabelu Belden H-125 Cu (75 Ohmů) do žlabu, trubky	m	10	30,00	15,00	450,00
1.9	Dodávka a montáž koaxiálního kabelu Belden H-125 Cu (75 Ohmů) do žlabu, trubky - byty v suterénu	m	30	30,00	15,00	1 350,00
1.10	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	ks	2	0,00	40,00	80,00
1.11	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár	2	0,00	50,00	100,00
1.12	Ukončení kabelu koaxiálního průměru do 10 mm	ks	3	10,00	28,00	114,00
1.13	Měření na zásuvce STA	ks	2	0,00	50,00	100,00
1.14	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	2	0,00	35,00	70,00
1.15	Dodávka a montáž protipožárních ucpávek (zpeňující tmel Hilty)	ks	1,0	2 000,00	2 000,00	4 000,00
				3 518,80	5 259,00	8 777,80
	1. Slaboproud - rozvody - součet					8 777,80
2.	<u>Slaboproud - zařízení</u>					
2.1	Dodávka a montáž kompletní telefonní zásuvky 1xRJ12 - TZ Aa, ABB, TANGO, barva bílá	ks	1	199,00	90,00	289,00
2.2	Dodávka a montáž kompletní průběžné (koncové - 3.NP) zásuvky STA(TV+R), ABB, TANGO, barva bílá	ks	1	178,00	90,00	268,00
2.3	Montáž domácího telefonu	ks	1	0,00	265,00	265,00
2.4	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1	1 000,00	500,00	1 500,00
				1 377,00	945,00	2 322,00
	2. Slaboproud - zařízení - součet					2 322,00
3	<u>Demontáže a dokončovací práce montážní</u>					
3.1	Demontáž stávajícího slaboproudého zařízení a rozvodů	hod.	4,00	250,00	1 000,00	
3.2	Oživení a odzkoušení STA	hod.	1,00	260,00	260,00	
3.3	Oživení a odzkoušení DDZ	hod.	1,00	260,00	260,00	
3.4	Oživení a odzkoušení TEL	hod.	1,00	260,00	260,00	
	Dokončovací práce montážní celkem				1 780,00	
4	Vnitřní sdělovací rozvody celkem (ceny bez DPH)					11 099,80
	<i>z toho</i>			<i>materiál</i>	<i>montáž</i>	
				4 895,80	6 204,00	11 099,80
5	VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN - hl.VI):					
5.1	GZS	%	2,90	6 204,00		179,92
5.2	PPV	%	1,80	6 204,00		111,67
	Hlava VI celkem					291,59

**D.1.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
(LAN, TELEFON, STA a DT)**

<i>Nr.##</i>	<i>Popis</i>	<i>m.j.</i>	<i>Počet</i>	<i>materiál</i>	<i>montáž</i>	<i>celkem</i>
6	NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (hl. XI):					
6.1	Revizní práce	hod.	2,00	290,00		580,00
	<i>Hlava XI celkem</i>					<u>580,00</u>
	<u>ROZPOČET CELKEM (zaokrouhleno) (bez DPH)</u>					<u>13 751,00</u>
	<u>Rozpočet celkem (včetně DPH 15%)</u>					<u>15 814,00</u>

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 308 (TYP-1B) Stavebně technické řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 03 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	15 919	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	128 380	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	144 299	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		144 299	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		144 299	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :		Jméno :
Datum :	08/2017	Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			144 298,56 Kč
DPH	15,0 %			21 644,78 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				165 943,34 Kč

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Rozpočet :	Byt č. 308 (TYP-1B)
Objekt :	SO 03 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	884	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	8 578	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 541	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	58 585	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	20 142	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	22 708	0	0	0
781 Obklady keramické	0	18 306	0	0	0
783 Nátěry	0	691	0	0	0
784 Malby	0	7 947	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 915	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 919	128 380	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			144 299	0
Oborová přírážka			144 299	0
Přesun stavebních kapacit			144 299	0
Mimostaveništní doprava			144 299	0
Zařízení staveniště			144 299	0
Provoz investora			144 299	0
Kompletační činnost (IČD)			144 299	0
Rezerva rozpočtu			144 299	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 308 (TYP-1B)
Objekt :	SO 03 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34						
Stěny a příčky						
1	311271800R00	Zdivo z tvárníc pórobet.PORFIX hladk.tl.100 500/250/100mm m.č. 02: 1,3	m2	1,30 1,30	680,00	884,00
Celkem za 34 Stěny a příčky						884,00
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m.č.02:3,20+0,7 m.č.03:5,74+0,7	m	10,34 3,90 6,44	60,00	620,40
3	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových 10	m2	10,00 10,00	152,00	1 520,00
4	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m.č.02 (4/n):6,5 m.č.03 (1/n):11,5 m.č.04 (7/n):2,2	m2	20,20 6,50 11,50 2,20	210,00	4 242,00
5	614471913R00	Oprava bet.potěr.BASF PCI Pericem EBF Spec.tl.40mm pod vanou:1	m2	1,00 1,00	438,00	438,00
6	620471831U00	Nátěr základní penetrační Cemix	m2	20,20	40,00	808,00
7	612 21-620NC	Zapravení rýh ve stěnách po ZTI omítka vnitřní zdi m.č.02:1,0 m.č.03:3,0	m	5,00 1,00 3,00	190,00	950,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						8 578,40
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
8	962031135R00	Bourání příček z tvárníc tl. 5 cm od vany:1,65*0,55	m2	0,91 0,91	70,00	63,53
9	968061125R00	Vyvěšení a zavěšení dřevěných dveřních křidel 4	kus	5,00 5,00	12,00	60,00
10	968062244R00	Vybourání dřevěných dvířek jednoduch. pl. 1 m2 1	m2	1,00 1,00	195,00	195,00
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2	m2	2,00 2,00	277,00	554,00
12	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m.č.02 (4/n):6,5 m.č.03 (1/n):11,5 m.č.04 (7/n):2,2	m2	20,20 6,50 11,50 2,20	62,00	1 252,40
13	96 00-0001	Demontáž kuchyň. linky, skříněk, včetně kuchyň. dřezu (9/b):1	soubor	1,00 1,00	1 200,00	1 200,00
14	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,23	264,00	324,18
15	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,27	474,00	603,28
16	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,27	227,00	288,91
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						4 541,30
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
17	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek 1	kus	1,00 1,00	388,00	388,00
18	766 01-0001	Výroba a montáž nábytku kuchyně vč. úchytek vestavěný dřez nerez (T/4) Součástí dodávky a montáže: Dřez - např. TEKA DEVA ECO nerez 1	kpl	1,00 1,00	21 900,00	21 900,00
19	766 01-0002	Výroba a montáž nábytku vestavěné skříně (T/3) m.č. 01	kpl	1,00 1,00	19 900,00	19 900,00
20	283490001	Dvířka revizní plná atypická rozměr 330x850 mm	kus	1,00	1 800,00	1 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 308 (TYP-1B)
Objekt :	SO 03 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
21	766661412R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 90 cm, dveře levé s kukátkem	kus	1,00	583,00	583,00
		1		1,00		
22	766661512R00	Montáž dveří vnitřních, 1kř. do 80 cm, pravé	kus	2,00	480,00	960,00
		2		2,00		
23	61187154R	Dodávka a montáž prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm vč. laku	kus	1,00	180,00	180,00
24	61168502.A	Dveře dřevěné vnitřní hladké EI30 80/197 cm EI30DP3, do stávající zárubně, bezp. třída vložky BT3 včetně dveřní vložky, štítového kování, klika broušený hliník dveře s kukátkem, dýha	kus	1,00	5 900,00	5 900,00
		1		1,00		
25	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	2,00	1 100,00	2 200,00
26	61160103	Dveře vnitřní hladké 2/3 prosklené 1kř. 80x197 bílé vč. zámku dozického, klika-klika, štítky	kus	1,00	2 150,00	2 150,00
27	766660722	Montáž dveřního kování a WC zámku	kus	2,00	320,00	640,00
28	54915351	Kování WC stříbrné, WC zámek jednostranný - ovál	kus	2,00	650,00	1 300,00
29	54926001	Zámek zadlabací WC	kus	2,00	189,00	378,00
30	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,34	901,00	306,34
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				58 585,34
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
31	711113125U00	Izolace vlhko S COMBIFLEX-C2 m.č.02 (6/n):1,20*0,85 m.č.03 (2/n):2,85+sprcha:3,24	m2	6,09	350,00	2 131,50
				1,02		
				6,09		
32	771573131U00	Mtž keram režná skluz lepidlo -50	m2	3,74	390,00	1 458,60
33	771573810U00	Dmtž podlaha keramika lepidlo m.č.02 (6/b):0,85*1,20 m.č.03 (3/b):1,65*0,95	m2	2,59	172,00	445,05
				1,02		
				1,57		
34	771589792R00	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,74	60,00	224,40
35	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	3,74	12,00	44,88
36	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy m.č.02 (6/n):1,20*0,85 m.č.03 (2/n):2,72-0,72 m.č.01 (11/n):2,92 m.č.04 (13/n):25,08	m2	31,74	28,00	888,72
				1,02		
				2,72		
				2,92		
				25,08		
37	771591114U00	Penetrace samoniv stěrky	m2	31,74	35,00	1 110,90
38	771591121U00	Roznášecí rohož na podklad dlažby	m2	3,74	450,00	1 683,00
39	711791182R00	Hydroizolační páska	m	3,40	80,00	272,00
40	771990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa	m2	31,74	160,00	5 078,40
41	771990191U00	Přípl vyrov stěrka dlažba 1mm 15Mpa	m2	31,74	72,00	2 285,28
42	775592004R00	Broušení podlahy	m2	31,74	20,00	634,80
43	771 00-0001.000	Plastová lišta k ukončování obkladů a dlažeb m.č.02:3,20+2*2+2*0,85 m.č.03:5,75+2*2 m.č.04:2*0,75	m	20,15	40,00	806,00
				8,90		
				9,75		
				1,50		
44	00001	Keramická dlažba protiskluzová (zadaná cena 400Kč/m2 bez DPH) 3,74 * 1,1	m2	6,70	400,00	2 679,60
				4,11		
45	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,35	880,00	303,97
46	998771192R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m	t	0,35	132,00	45,60
47	979011211R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2.NP nošením	t	0,07	475,00	33,46
48	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,07	227,00	15,99

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 308 (TYP-1B)
Objekt :	SO 03 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				20 142,14
Díl:	776	Podlahy povlakové				
49	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 24,5	m	24,50	20,00	490,00
50	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	24,50	48,00	1 176,00
51	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2 29,6	m2	29,60	55,00	1 628,00
52	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci m.č.01:4,50 m.č.04:25,08	m2	29,58	150,00	4 437,00
53	776981112RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm 0,6	m	0,60	230,00	138,00
54	776981113RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm 0,6	m	0,60	281,00	168,60
55	77610	Sešívání podkladu, původní potěry 8	m2	8,00	120,00	960,00
56	77698	Dodání a montáž hrany 25*20 mm, schodky 3,0	m	3,00	280,00	840,00
57	77699	Olepení schodků, vč.materiálu 1	m2	1,00	610,00	610,00
58	28410163	PVC pro podlahy 29,58 * 1,08	m2	31,95	380,00	12 139,63
59	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,15	800,00	121,21
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				22 708,44
Díl:	781	Obklady keramické				
60	781473112U00	Mtž keram obklad, hladká, lepidlo -12ks/m2 vč. spárování m.č.02 (4/n):6,5 m.č.03 (1/n):11,5 m.č.04 (7/n):2,2	m2	20,20	380,00	7 676,00
61	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	8,70	36,00	313,20
62	781473810U00	Dmtž obklad keram lepidlo m.č.02 (5/b):4,9 m.č.03 (1/b):11,8 m.č.04 (8/b):2,2	m2	18,90	66,00	1 247,40
63	781495115U00	Spárování obkladu silikonem rohy + zař. předměty	m	18,00	48,00	864,00
64	00002	Obklad keramický (zadaná cena 350Kč/m2 bez DPH) 20,20 * 1,1	m2	22,22	350,00	7 777,00
65	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,08	464,00	36,55
66	998781192R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické do 100 m	t	0,08	130,00	10,24
67	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,54	475,00	258,25
68	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,54	227,00	123,42
	Celkem za	781 Obklady keramické				18 306,06
Díl:	783	Nátěry				
69	783 12-0001	Nátěry zárubní dveří - zákl+2x vrchní (RAL 1015) včetně obroušení Zárubně 800mm:(0,2*(2+2+0,9))*2 Zárubně 600mm:(0,2*(2+2+0,7))*2	m2	3,84	180,00	691,20

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 308 (TYP-1B)
Objekt :	SO 03 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		783 Nátěry				691,20
Díl:	784	Malby				
70	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	91,34	24,00	2 192,16
71	784191101R00	Penetrace podkladu	m2	91,34	15,00	1 370,10
72	784453621U00	Malba 2xdisp. om. bílá m- do 3,8m	m2	91,34	48,00	4 384,32
		m.č.01 (10/n):11,27		11,27		
		m.č.02 (5/n):3,23		3,23		
		m.č.03 (3/n):6,64		6,64		
		m.č.04 (12/n):70,20		70,20		
Celkem za		784 Malby				7 946,58
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
73	199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	1,89	650,00	1 226,42
		1,2727+0,0704+0,5437		1,89		
74	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,89	175,00	330,19
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,77	15,00	56,60
		(1,2727+0,0704+0,5437)*2		3,77		
76	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,89	10,00	18,87
77	997211611U00	Nakládání suti doprav prostř	t	1,89	150,00	283,02
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 915,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 308 (TYP-1B) Zdravotně technické instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 03 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	51	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	39 495	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	39 546	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		5 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		44 546	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		44 546	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Ing.Vlastimil Karlík		Jméno :		Jméno :
Datum : 08/2017		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			44 546,17 Kč
DPH	15,0 %			6 681,93 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				51 228,09 Kč

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Rozpočet :	Byt č. 308 (TYP-1B)
Objekt :	SO 03 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod		Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	3 641	0	0	5 000
722 Vnitřní vodovod	0	8 209	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	23 553	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	3 548	0	0	0
783 Nátěry	0	543	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	51	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	51	39 495	0	0	5 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			39 546	0
Oborová přírážka			39 546	0
Přesun stavebních kapacit			39 546	0
Mimostaveništní doprava			39 546	0
Zařízení staveniště			39 546	0
Provoz investora			39 546	0
Kompletační činnost (IČD)			39 546	0
Rezerva rozpočtu			39 546	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 308 (TYP-1B)
Objekt :	SO 03 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN 50 DN40:1 DN50:2	kus	3,00 1,00 2,00	437,00	1 311,00
2	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 1	kus	1,00 1,00	530,00	530,00
3	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75 DN40:2 DN50:2	m	4,00 2,00 2,00	9,00	36,00
4	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160 DN 100:1	m	1,00 1,00	33,00	33,00
5	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 2	m	2,00 2,00	178,00	356,00
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm 2	m	2,00 2,00	195,00	390,00
7	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm 1	m	1,00 1,00	623,00	623,00
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 1	kus	1,00 1,00	57,00	57,00
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 2	kus	2,00 2,00	63,00	126,00
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 1	kus	1,00 1,00	93,00	93,00
11	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300 4	m	4,00 4,00	21,00	84,00
12	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	562,00	1,81
13	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Stavební přípomocce 20	h	20,00 20,00	250,00	5 000,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				8 640,81
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
14	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 DN15:8 DN20:3	m	11,00 8,00 3,00	50,00	550,00
15	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 25 6	kus	6,00 6,00	21,00	126,00
16	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 2	kus	2,00 2,00	292,00	584,00
17	722172411R00	Potrubí z PPR, PN16 D 20/2,8 mm 13	m	13,00 13,00	231,00	3 003,00
18	722172412R00	Potrubí z PPR Wavin, PN16 D 25/3,5 mm 3	m	3,00 3,00	290,00	870,00
19	722181213RT7	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm 13	m	13,00 13,00	52,00	676,00
20	722181213RT8	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm 3	m	3,00 3,00	58,00	174,00
21	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 11	m	11,00 11,00	21,00	231,00
22	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě 2	kus	2,00 2,00	59,00	118,00
23	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	120,00	720,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 308 (TYP-1B)
Objekt :	SO 03 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6		6,00		
24	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	240,00	240,00
		1		1,00		
25	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem do G 3/4	kus	1,00	12,00	12,00
		1		1,00		
26	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	16,00	33,00	528,00
		16		16,00		
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	16,00	23,00	368,00
		16		16,00		
28	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,02	512,00	9,35
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				8 209,35
Díl:	725	Zařizovací předměty				
29	721226312U00	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40	kus	1,00	150,00	150,00
		1		1,00		
30	721226412U00	Zápachová uzávěrka dřez DN 50	kus	1,00	180,00	180,00
		1		1,00		
31	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích - kombi	soubor	1,00	172,00	172,00
		1		1,00		
32	725112174U00	Klozet kombi s hl spl odp šikmý	soubor	1,00	3 842,00	3 842,00
		1		1,00		
33	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	111,00	111,00
		1		1,00		
34	725291123R00	Nerez madlo sprchové, rovné 400 mm	soubor	1,00	800,00	800,00
		1		1,00		
35	725211211U00	Umyvadlo keram s krytem 550/420mm pro stoj. baterii	soubor	1,00	2 094,00	2 094,00
		1		1,00		
36	725220841R00	Demontáž vany	soubor	1,00	125,00	125,00
		1		1,00		
37	725241142U00	Vanička sprch akryl 900x900 1/4kruh včetně příslušenství a vpustí	soubor	1,00	3 871,00	3 871,00
		1		1,00		
38	725245131U00	Zástěna sprch van čtvrtkruh 900 mm	soubor	1,00	6 850,00	6 850,00
		1		1,00		
39	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	6,00	150,00	900,00
		6		6,00		
40	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	63,00	189,00
		3		3,00		
41	725821325U00	Baterie dřez stoj páka otáč ú dl200	soubor	1,00	1 053,00	1 053,00
		1		1,00		
42	725822611U00	Baterie umyv stoj páka-otvír odpadu	soubor	1,00	977,00	977,00
		1		1,00		
43	725841311U00	Baterie sprcha stěna páka s držákem	soubor	1,00	1 282,00	1 282,00
		1		1,00		
44	725860180R00	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	410,00	410,00
		1		1,00		
45	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	11,00	33,00
		3		3,00		
46	725980113R00	Dvířka vanová 400 x 300 mm včetně dodávky	kus	1,00	161,00	161,00
		1		1,00		
47	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	1,00	176,00	176,00
48	765331862R00	Větrací mřížka univerzální 250/150mm	m	1,00	92,00	92,00
		1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 308 (TYP-1B)
Objekt :	SO 03 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,10	880,00	85,38
Celkem za		725 Zařizovací předměty				23 553,38
Díl: 730		Ústřední vytápění				
50	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	2,00	49,00	98,00
		2		2,00		
51	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	2,00	74,00	148,00
		2		2,00		
52	733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm	m	2,00	237,00	474,00
		2		2,00		
53	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	2,00	98,00	196,00
		2		2,00		
54	733192910R00	Oprava-montáž potrubí hladkých D 22 mm	m	2,00	174,00	348,00
		2		2,00		
55	734221679U00	Termostat hlavice+ovládání ventilu	soubor	1,00	650,00	650,00
		1		1,00		
56	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	kus	1,00	44,00	44,00
		1		1,00		
57	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00	284,00	284,00
		1		1,00		
58	4845172481	Radiátor koupelnový - žebřík v.1535, dl.450, š.58	kus	1,00	1 214,00	1 214,00
		1		1,00		
59	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,02	3 895,00	92,19
Celkem za		730 Ústřední vytápění				3 548,19
Díl: 783		Nátěry				
60	783 22-0001	Nátěry radiátorů, včetně potrubí	m2	3,00	181,00	543,00
		5 článků= 1 m2				
		Radiátory:10/5		2,00		
		Potrubí:1		1,00		
Celkem za		783 Nátěry				543,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,14	360,00	51,44
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				51,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	JKSO	
Název objektu	SO 03 - D.2.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky	EČO	
Název části	Byt č. 308 (TYP-1B)	Místo	
Objednatel	Město Uherský Brod	IČ	DIČ
Projektant	Ing. S. Bršlica	00291463	
Zhotovitel	Stavební firma Hanáček,s.r.o. Ing.Dvořák Jaroslav	29239109	CZ19239109
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		02.09.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	22 213,70				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	30 674,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		52 887,70	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		1 740,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko					
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22					
Datum a podpis				Razítko					
Zhotovitel				24 15 %					
Datum a podpis				Razítko					
				25 21 %					
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)					
				62 821,86					
				E Přípočty a odpočty					
				27 Dodávky objednatele					
				28 Klouzavá doložka					
				29 Zvýhodnění + -					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě
Objekt: D.2.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Část: Byt č. 308 (TYP-1B)
JKSO:

Objednatel: Město Uherský Brod
Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Práce a dodávky M	47 687,70
21-M	Elektromontáže	31 947,70
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	15 740,00
22-M	Slaboproud	
000	Ostatní	6 940,00
0	HZS	6 940,00
	<u>Celkem</u>	<u>54 627,70</u>

ROZPOČET

Stavba: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě
Objekt: D.2.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				47 687,70
	D	21-M		Elektromontáže				31 947,70
1	K	921	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	10,000	20,00	200,00
2	M	MAT	345711540	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1	m	10,000	6,50	65,00
3	K	921	210010004	Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku	m	1,000	20,00	20,00
4	M	MAT	345711560	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1	m	1,000	12,00	12,00
5	K	921	210010108	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	25,000	52,00	1 300,00
6	M	MAT	345718310	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40, vč. víka	m	25,000	57,00	1 425,00
7	K	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	16,000	25,00	400,00
8	M	MAT	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	16,000	6,50	104,00
9	K	921	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	10,000	35,00	350,00
10	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	10,000	30,00	300,00
11	K	921	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	4,000	45,00	180,00
12	M	MAT	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	4,000	95,00	380,00
13	K	921	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus	4,000	27,00	108,00
14	M	MAT	354420980	Zemnicí svorka ZSA 16 + pásek Cu	kus	4,000	32,00	128,00
15	K	921	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ²	kus	0,000		0,00
16	K	921	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	10,000	35,00	350,00
17	K	921	210100175	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x10 mm ²	kus	2,000	40,00	80,00
18	K	921	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm ²	kus	0,000		0,00
19	K	921	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
20	M	MAT	345355760	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	1,000	177,80	177,80
21	K	921	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	0,000		0,00
22	M	MAT	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000		0,00
23	K	921	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
24	M	MAT	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	165,00	165,00
25	K	921	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídací šroubové připojení	kus	2,000	75,00	150,00
26	M	MAT	345355550	spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,000	136,00	272,00
27	K	921	210110046	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení	kus	0,000		0,00
28	M	MAT	345354070	spínač řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000		0,00
29	K	921	210110054	Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojitý střídací šroubové připojení	kus	0,000		0,00
30	M	MAT	345354250	spínač řazení 6+6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000		0,00
31	K	921	210110081	Montáž spínač nn přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	0,000		0,00
32	M	MAT	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou	kus	0,000		0,00
33	K	921	210110143	Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
34	M	MAT	345358010	ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou 1/0 S, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	177,00	177,00
35	K	921	210110152	Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací šroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
36	M	MAT	345354355	ovladač zapínací tlačítkový 1/0, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	138,00	138,00
37	K	921	210110156	Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační doutnavkou šroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
38	M	MAT	345354350	ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou 1/0 So, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	177,00	177,00
39	K	921	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	75,00	150,00
40	M	MAT	345551040	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	2,000	165,00	330,00
41	K	921	210111016	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	7,000	75,00	525,00
42	M	MAT	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	7,000	147,00	1 029,00
43	K	921	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000		0,00
44	M	MAT	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	0,000		0,00
45	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000		0,00
46	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadpr. ochranou PFL7-10/B/1N/003 -2p/10A/30mA typ AC	kus	0,000		0,00
47	K	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	400,00	400,00
48	M	MAT	357131025	rozvodnice nástěnná RB-B-4.2 - viz. list RB_B	kus	1,000	6 373,00	6 373,00
49	K	921	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	0,000		0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	M	MAT	348144110	E - svítidlo stropní přisazené zářivkové s clonící Al mřížkou, 2x36W, EP, IP20, vč. zdrojů	kus	0,000		0,00
51	K	921	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	5,000	250,00	1 250,00
52	M	MAT	348121100	B - svítidlo interiérové přisazené, 1x26W, IP44, tř.II, vč. zdroje	kus	3,000	980,00	2 940,00
53	M	MAT	348121105	C - svítidlo interiérové přisazené, 1x18W, IP20, vč. zdroje	kus	1,000	980,00	980,00
54	M	MAT	348121108	D - svítidlo zářivkové přisazené, 1x18W, IP44, tř.II, vč. zdroje	kus	1,000	980,00	980,00
55	K	921	210203004	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje	kus	2,000	210,00	420,00
56	M	MAT	348121120	A - svítidlo interiérové přisazené, 2x26W, IP20, vč. zdrojů	kus	2,000	1 110,00	2 220,00
57	K	921	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 50 mm2	m	4,000	14,00	56,00
58	M	MAT	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	4,000	10,10	40,40
59	K	921	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	100,000	16,00	1 600,00
60	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	55,000	11,20	616,00
61	M	MAT	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	45,000	11,50	517,50
62	K	921	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	80,000	16,00	1 280,00
63	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	80,000	18,20	1 456,00
64	K	921	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	5,000	18,00	90,00
65	M	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2	m	5,000	18,20	91,00
66	K	921	210810048	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených pevně	m	25,000	18,00	450,00
67	M	MAT	341110380	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x6 mm2	m	25,000	44,80	1 120,00
68	K	921	210901045	Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 pevně uložených	m	0,000		0,00
69	M	MAT	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	0,000		0,00
		D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				15 740,00
70	K	946	460680403	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnice pro krabice 15x15x10 cm	kus	30,000	38,00	1 140,00
71	K	946	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	15,000	35,00	525,00
72	K	946	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	30,000	35,00	1 050,00
73	K	946	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	30,000	40,00	1 200,00
74	K	946	460680584	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	20,000	45,00	900,00
75	K	946	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	15,000	35,00	525,00
76	K	946	460710034	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	80,000	130,00	10 400,00
		D	000	Ostatní				6 940,00
		D	0	HZS				6 940,00
89	K	PK	01.1	Zajištění vypnutého stavu	hod	4,000	260,00	1 040,00
90	K	PK	02.1	Demontáž stávajících rozvodů	hod	8,000	260,00	2 080,00
91	K	PK	02.1.1	Ostatní práce spojené s montáží	hod	8,000	260,00	2 080,00
93	K	PK	03	Revize elektro	hod	6,000	290,00	1 740,00
				Celkem				54 627,70

ROZPOČET

Stavba: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě

Objekt: Rozváděč RB-B (1B)

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				6 373,00
	D	21-M		Elektromontáže				6 373,00
1	K	921	210112705-R	Montáž spínačů nn do 230 V do 25 A	kus	1,000	150,00	150,00
2	M	MAT	358640131	Páčkové výkonové spínače MSO-32-1, 32A	kus	1,000	645,00	645,00
3	K	921	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	4,000	120,00	480,00
4	M	MAT	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	1,000	116,00	116,00
5	M	MAT	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 16B/1	kus	3,000	101,00	303,00
6	K	921	210120451	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000		0,00
7	M	MAT	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LTN (LPN) 16B/3	kus	0,000		0,00
8	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	150,00	300,00
9	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadproud. ochranou OLI-10B-1N-030AC, 10A/30mA typ AC	kus	1,000	2 054,00	2 054,00
10	M	MAT	358892120	chránič proudový 2pólový LFN-25-2-030AC, 25A/30mA typ AC	kus	1,000	180,00	180,00
11	K	921	210140622	Montáž a zapojení signálních přístrojů akustických el zvonku domovního střídavého	kus	1,000	125,00	125,00
12	M	MAT	382290300	zvonek střídavý UMZ-A230, 230V	kus	1,000	150,00	150,00
13	K	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	120,00	120,00
14	M	MAT	357131021	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře RNG-1N14, počet řad 1, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : plast	kus	1,000	550,00	550,00
15	K	921	210190003-R	Kompletace rozváděče	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
				Celkem				6 373,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh.
 Kód stavby: _____
 Název objektu: SO 03 - Slaboproudá elektrotechnika
 Kód objektu: _____
 Název části: Byt č. 308 (TYP-1B)

JKSO: _____
 EČO: _____
 Místo: _____
 IČ: _____ DIČ: _____

Objednatel: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod
 Projektant: Ing. S. Bršlica
 Zhotovitel: Stavební firma Hanáček, s.r.o.
 Ing. Dvořák Jaroslav

00291463
 29239109 CZ29239109

Rozpočet číslo: _____ Zpracoval: _____

Dne: 21.2.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0		
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0,00	14	GZS	180		
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0,00	15	PPV	112		
4		Montáž	0	11		0,00	16	Revize	580		
5	"M"	Dodávky	4 896				17	Ostatní	0		
6		Montáž	7 984				18	VRN z rozpočtu	0		
7	ZRN (ř. 1-6)		12 880	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	872		
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0		

Projektant
 Datum a podpis: _____ Razítko: _____
Objednatel
 Datum a podpis: _____ Razítko: _____
Zhotovitel
 Datum a podpis: _____ Razítko: _____

D		Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22	13 751,09 Kč	
24	15 %	2 062,66 Kč	
25	0 %	0,00 DPH	
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	15 813,75 Kč	
E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00	
28	Klouzavá doložka	0,00	
29	Zvýhodnění + -	0,00	

**Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny
v Uh. Brodě
D.2 Byt č. 308 (TYP-1B)
D.2.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
(LAN, TELEFON, STA a DT)**

Nr.##	Popis	m.j.	Počet	materiál	montáž	celkem
1. Slaboproud - rozvody						
1.1	Značení trasy vedení	m	14	10,00	20,00	420,00
1.2	Dodávka a montáž štítu kabelového	ks	4	3,00	5,00	32,00
1.3	Dodávka a montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku LPFLEX EN 2320 (Ø 20/14,1)	m	14	6,50	20,00	371,00
1.4	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	14	0,00	40,00	560,00
1.5	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	14	0,00	65,00	910,00
1.6	Dodávka a montáž univerzální elinst. PVC krabice, KU 68-1902, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	4	6,50	25,00	126,00
1.7	Dodávka a montáž přístrojové elinst. PVC krabice, KP 68, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	3	6,50	25,00	94,50
1.8	Dodávka a montáž koaxiálního kabelu Belden H-125 Cu (75 Ohmů) do žlabu, trubky	m	10	30,00	15,00	450,00
1.9	Dodávka a montáž koaxiálního kabelu Belden H-125 Cu (75 Ohmů) do žlabu, trubky - byty v suterénu	m	30	30,00	15,00	1 350,00
1.10	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	ks	2	0,00	40,00	80,00
1.11	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár	2	0,00	50,00	100,00
1.12	Ukončení kabelu koaxiálního průměru do 10 mm	ks	3	10,00	28,00	114,00
1.13	Měření na zásuvce STA	ks	2	0,00	50,00	100,00
1.14	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	2	0,00	35,00	70,00
1.15	Dodávka a montáž protipožárních ucpávek (zpeňující tmel Hilty)	ks	1,0	2 000,00	2 000,00	4 000,00
				3 518,50	5 259,00	8 777,50
1. Slaboproud - rozvody - součet						8 777,50
2. Slaboproud - zařízení						
2.1	Dodávka a montáž kompletní telefonní zásuvky 1xRJ12 - TZ Aa, ABB, TANGO, barva bílá	ks	1	199,00	90,00	289,00
2.2	Dodávka a montáž kompletní průběžné (koncové - 3.NP) zásuvky STA(TV+R), ABB, TANGO, barva bílá	ks	1	178,00	90,00	268,00
2.3	Montáž domácího telefonu	ks	1	0,00	265,00	265,00
2.4	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1	1 000,00	500,00	1 500,00
				1 377,00	945,00	2 322,00
2. Slaboproud - zařízení - součet						2 322,00
3. Demontáže a dokončovací práce montážní						
3.1	Demontáž stávajícího slaboproudého zařízení a rozvodů	hod.	4,00	250,00	1 000,00	
3.2	Oživení a odzkoušení STA	hod.	1,00	260,00	260,00	
3.3	Oživení a odzkoušení DDZ	hod.	1,00	260,00	260,00	
3.4	Oživení a odzkoušení TEL	hod.	1,00	260,00	260,00	
						1 780,00
Dokončovací práce montážní celkem						1 780,00
4. Vnitřní sdělovací rozvody celkem (ceny bez DPH)						
				materiál	montáž	11 099,50
z toho				4 895,50	6 204,00	11 099,50
5. VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN - hl.VI):						
5.1	GZS	%	2,90	6 204,00		179,92
5.2	PPV	%	1,80	6 204,00		111,67
Hlava VI celkem						291,59
6. NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (hl. XI):						
6.1	Revizní práce	hod.	2,00	290,00		580,00
Hlava XI celkem						580,00
ROZPOČET CELKEM (zaokrouhleno) (bez DPH)						13 751,00
Rozpočet celkem (včetně DPH 15%)						15 814,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 310 (TYP-1B) Stavebně technické řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	15 919	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	128 380	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	144 299	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		144 299	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		144 299	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ing.Vlastimil Karlík		Jméno :		Jméno :	
Datum : 08/2017		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %			144 298,56 Kč	
DPH	15,0 %			21 644,78 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč	
DPH	0,0 %			0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				165 943,34 Kč	

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Rozpočet :	Byt č. 310 (TYP-1B)
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	884	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	8 578	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 541	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	58 585	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	20 142	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	22 708	0	0	0
781 Obklady keramické	0	18 306	0	0	0
783 Nátěry	0	691	0	0	0
784 Malby	0	7 947	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 915	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 919	128 380	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			144 299	0
Oborová přírážka			144 299	0
Přesun stavebních kapacit			144 299	0
Mimostaveništní doprava			144 299	0
Zařízení staveniště			144 299	0
Provoz investora			144 299	0
Kompletační činnost (IČD)			144 299	0
Rezerva rozpočtu			144 299	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 310 (TYP-1B)
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34						
Stěny a příčky						
1	311271800R00	Zdivo z tvárníc pórobet.PORFIX hladk.tl.100 500/250/100mm m.č. 02: 1,3	m2	1,30 1,30	680,00	884,00
Celkem za 34 Stěny a příčky						884,00
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m.č.02:3,20+0,7 m.č.03:5,74+0,7	m	10,34 3,90 6,44	60,00	620,40
3	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových 10	m2	10,00 10,00	152,00	1 520,00
4	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m.č.02 (4/n):6,5 m.č.03 (1/n):11,5 m.č.04 (7/n):2,2	m2	20,20 6,50 11,50 2,20	210,00	4 242,00
5	614471913R00	Oprava bet.potěr.BASF PCI Pericem EBF Spec.tl.40mm pod vanou:1	m2	1,00 1,00	438,00	438,00
6	620471831U00	Nátěr základní penetrační Cemix	m2	20,20	40,00	808,00
7	612 21-620NC	Zapravení rýh ve stěnách po ZTI omítka vnitřní zdi m.č.02:1,0 m.č.03:3,0	m	5,00 1,00 3,00	190,00	950,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						8 578,40
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
8	962031135R00	Bourání příček z tvárníc tl. 5 cm od vany:1,65*0,55	m2	0,91 0,91	70,00	63,53
9	968061125R00	Vyvěšení a zavěšení dřevěných dveřních křidel 4	kus	5,00 5,00	12,00	60,00
10	968062244R00	Vybourání dřevěných dvířek jednoduch. pl. 1 m2 1	m2	1,00 1,00	195,00	195,00
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2	m2	2,00 2,00	277,00	554,00
12	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m.č.02 (4/n):6,5 m.č.03 (1/n):11,5 m.č.04 (7/n):2,2	m2	20,20 6,50 11,50 2,20	62,00	1 252,40
13	96 00-0001	Demontáž kuchyň. linky, skříněk, včetně kuchyň. dřezu (9/b):1	soubor	1,00 1,00	1 200,00	1 200,00
14	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,23	264,00	324,18
15	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,27	474,00	603,28
16	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,27	227,00	288,91
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						4 541,30
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
17	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek 1	kus	1,00 1,00	388,00	388,00
18	766 01-0001	Výroba a montáž nábytku kuchyně vč. úchytek vestavěný dřez nerez (T/4) Součástí dodávky a montáže: Dřez - např. TEKA DEVA ECO nerez 1	kpl	1,00 1,00	21 900,00	21 900,00
19	766 01-0002	Výroba a montáž nábytku vestavěné skříně (T/3) m.č. 01	kpl	1,00 1,00	19 900,00	19 900,00
20	283490001	Dvířka revizní plná atypická rozměr 330x850 mm	kus	1,00	1 800,00	1 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 310 (TYP-1B)
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
21	766661412R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 90 cm, dveře levé s kukátkem	kus	1,00	583,00	583,00
		1		1,00		
22	766661512R00	Montáž dveří vnitřních, 1kř. do 80 cm, pravé	kus	2,00	480,00	960,00
		2		2,00		
23	61187154R	Dodávka a montáž prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm vč. laku	kus	1,00	180,00	180,00
24	61168502.A	Dveře dřevěné vnitřní hladké EI30 80/197 cm EI30DP3, do stávající zárubně, bezp. třída vložky BT3 včetně dveřní vložky, štítového kování, klika broušený hliník dveře s kukátkem, dýha	kus	1,00	5 900,00	5 900,00
		1		1,00		
25	61160101	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé	kus	2,00	1 100,00	2 200,00
26	61160103	Dveře vnitřní hladké 2/3 prosklené 1kř. 80x197 bílé vč. zámku dozického, klika-klika, štítky	kus	1,00	2 150,00	2 150,00
27	766660722	Montáž dveřního kování a WC zámku	kus	2,00	320,00	640,00
28	54915351	Kování WC stříbrné, WC zámek jednostranný - ovál	kus	2,00	650,00	1 300,00
29	54926001	Zámek zadlabací WC	kus	2,00	189,00	378,00
30	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,34	901,00	306,34
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				58 585,34
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
31	711113125U00	Izolace vlhko S COMBIFLEX-C2 m.č.02 (6/n):1,20*0,85 m.č.03 (2/n):2,85+sprcha:3,24	m2	6,09 1,02 6,09	350,00	2 131,50
32	771573131U00	Mtž keram režná skluz lepidlo -50	m2	3,74	390,00	1 458,60
33	771573810U00	Dmtž podlaha keramika lepidlo m.č.02 (6/b):0,85*1,20 m.č.03 (3/b):1,65*0,95	m2	2,59 1,02 1,57	172,00	445,05
34	771589792R00	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,74	60,00	224,40
35	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	3,74	12,00	44,88
36	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy m.č.02 (6/n):1,20*0,85 m.č.03 (2/n):2,72-0,72 m.č.01 (11/n):2,92 m.č.04 (13/n):25,08	m2	31,74 1,02 2,72 2,92 25,08	28,00	888,72
37	771591114U00	Penetrace samoniv stěrky	m2	31,74	35,00	1 110,90
38	771591121U00	Roznášecí rohož na podklad dlažby	m2	3,74	450,00	1 683,00
39	711791182R00	Hydroizolační páska	m	3,40	80,00	272,00
40	771990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa	m2	31,74	160,00	5 078,40
41	771990191U00	Přípl vyrov stěrka dlažba 1mm 15Mpa	m2	31,74	72,00	2 285,28
42	775592004R00	Broušení podlahy	m2	31,74	20,00	634,80
43	771 00-0001.000	Plastová lišta k ukončování obkladů a dlažeb m.č.02:3,20+2*2+2*0,85 m.č.03:5,75+2*2 m.č.04:2*0,75	m	20,15 8,90 9,75 1,50	40,00	806,00
44	00001	Keramická dlažba protiskluzová (zadaná cena 400Kč/m2 bez DPH) 3,74 * 1,1	m2	6,70 4,11	400,00	2 679,60
45	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,35	880,00	303,97
46	998771192R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m	t	0,35	132,00	45,60
47	979011211R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2.NP nošením	t	0,07	475,00	33,46
48	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,07	227,00	15,99

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 310 (TYP-1B)
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				20 142,14
Díl:	776	Podlahy povlakové				
49	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 24,5	m	24,50	20,00	490,00
50	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	24,50	48,00	1 176,00
51	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2 29,6	m2	29,60	55,00	1 628,00
52	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci m.č.01:4,50 m.č.04:25,08	m2	29,58	150,00	4 437,00
53	776981112RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm 0,6	m	0,60	230,00	138,00
54	776981113RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm 0,6	m	0,60	281,00	168,60
55	77610	Sešívání podkladu, původní potěry 8	m2	8,00	120,00	960,00
56	77698	Dodání a montáž hrany 25*20 mm, schodky 3,0	m	3,00	280,00	840,00
57	77699	Olepení schodků, vč.materiálu 1	m2	1,00	610,00	610,00
58	28410163	PVC pro podlahy 29,58 * 1,08	m2	31,95	380,00	12 139,63
59	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,15	800,00	121,21
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				22 708,44
Díl:	781	Obklady keramické				
60	781473112U00	Mtž keram obklad, hladká, lepidlo -12ks/m2 vč. spárování m.č.02 (4/n):6,5 m.č.03 (1/n):11,5 m.č.04 (7/n):2,2	m2	20,20	380,00	7 676,00
61	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	8,70	36,00	313,20
62	781473810U00	Dmtž obklad keram lepidlo m.č.02 (5/b):4,9 m.č.03 (1/b):11,8 m.č.04 (8/b):2,2	m2	18,90	66,00	1 247,40
63	781495115U00	Spárování obkladu silikonem rohy + zař. předměty	m	18,00	48,00	864,00
64	00002	Obklad keramický (zadaná cena 350Kč/m2 bez DPH) 20,20 * 1,1	m2	22,22	350,00	7 777,00
65	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,08	464,00	36,55
66	998781192R00	Příplatek zvětš. přesun, oblkl. keramické do 100 m	t	0,08	130,00	10,24
67	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,54	475,00	258,25
68	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,54	227,00	123,42
	Celkem za	781 Obklady keramické				18 306,06
Díl:	783	Nátěry				
69	783 12-0001	Nátěry zárubní dveří - zákl+2x vrchní (RAL 1015) včetně obroušení Zárubně 800mm:(0,2*(2+2+0,9))*2 Zárubně 600mm:(0,2*(2+2+0,7))*2	m2	3,84	180,00	691,20

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 310 (TYP-1B)
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		783 Nátěry				691,20
Díl:	784	Malby				
70	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	91,34	24,00	2 192,16
71	784191101R00	Penetrace podkladu	m2	91,34	15,00	1 370,10
72	784453621U00	Malba 2xdisp. om. bílá m- do 3,8m	m2	91,34	48,00	4 384,32
		m.č.01 (10/n):11,27		11,27		
		m.č.02 (5/n):3,23		3,23		
		m.č.03 (3/n):6,64		6,64		
		m.č.04 (12/n):70,20		70,20		
Celkem za		784 Malby				7 946,58
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
73	199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	1,89	650,00	1 226,42
		1,2727+0,0704+0,5437		1,89		
74	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,89	175,00	330,19
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,77	15,00	56,60
		(1,2727+0,0704+0,5437)*2		3,77		
76	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,89	10,00	18,87
77	997211611U00	Nakládání suti doprav prostř	t	1,89	150,00	283,02
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 915,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 310 (TYP-1B) Zdravotně technické instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	51	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	39 495	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	39 546	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		5 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		44 546	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		44 546	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :		Jméno :
Datum :	08/2017	Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			44 546,17 Kč
DPH	15,0 %			6 681,93 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				51 228,09 Kč

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Rozpočet :	Byt č. 310 (TYP-1B)
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod		Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	3 641	0	0	5 000
722 Vnitřní vodovod	0	8 209	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	23 553	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	3 548	0	0	0
783 Nátěry	0	543	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	51	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	51	39 495	0	0	5 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			39 546	0
Oborová přírážka			39 546	0
Přesun stavebních kapacit			39 546	0
Mimostaveništní doprava			39 546	0
Zařízení staveniště			39 546	0
Provoz investora			39 546	0
Kompletační činnost (IČD)			39 546	0
Rezerva rozpočtu			39 546	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 310 (TYP-1B)
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN 50 DN40:1 DN50:2	kus	3,00 1,00 2,00	437,00	1 311,00
2	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 1	kus	1,00 1,00	530,00	530,00
3	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75 DN40:2 DN50:2	m	4,00 2,00 2,00	9,00	36,00
4	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160 DN 100:1	m	1,00 1,00	33,00	33,00
5	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 2	m	2,00 2,00	178,00	356,00
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm 2	m	2,00 2,00	195,00	390,00
7	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm 1	m	1,00 1,00	623,00	623,00
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 1	kus	1,00 1,00	57,00	57,00
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 2	kus	2,00 2,00	63,00	126,00
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 1	kus	1,00 1,00	93,00	93,00
11	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300 4	m	4,00 4,00	21,00	84,00
12	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	562,00	1,81
13	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Stavební přípomocce 20	h	20,00 20,00	250,00	5 000,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				8 640,81
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
14	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 DN15:8 DN20:3	m	11,00 8,00 3,00	50,00	550,00
15	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 25 6	kus	6,00 6,00	21,00	126,00
16	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 2	kus	2,00 2,00	292,00	584,00
17	722172411R00	Potrubí z PPR, PN16 D 20/2,8 mm 13	m	13,00 13,00	231,00	3 003,00
18	722172412R00	Potrubí z PPR Wavin, PN16 D 25/3,5 mm 3	m	3,00 3,00	290,00	870,00
19	722181213RT7	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm 13	m	13,00 13,00	52,00	676,00
20	722181213RT8	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm 3	m	3,00 3,00	58,00	174,00
21	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 11	m	11,00 11,00	21,00	231,00
22	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě 2	kus	2,00 2,00	59,00	118,00
23	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	120,00	720,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 310 (TYP-1B)
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6		6,00		
24	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	240,00	240,00
		1		1,00		
25	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem do G 3/4	kus	1,00	12,00	12,00
		1		1,00		
26	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	16,00	33,00	528,00
		16		16,00		
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	16,00	23,00	368,00
		16		16,00		
28	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,02	512,00	9,35
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				8 209,35
Díl:	725	Zařizovací předměty				
29	721226312U00	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40	kus	1,00	150,00	150,00
		1		1,00		
30	721226412U00	Zápachová uzávěrka dřez DN 50	kus	1,00	180,00	180,00
		1		1,00		
31	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích - kombi	soubor	1,00	172,00	172,00
		1		1,00		
32	725112174U00	Klozet kombi s hl spl odp šikmý	soubor	1,00	3 842,00	3 842,00
		1		1,00		
33	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	111,00	111,00
		1		1,00		
34	725291123R00	Nerez madlo sprchové, rovné 400 mm	soubor	1,00	800,00	800,00
		1		1,00		
35	725211211U00	Umyvadlo keram s krytem 550/420mm pro stoj. baterii	soubor	1,00	2 094,00	2 094,00
		1		1,00		
36	725220841R00	Demontáž vany	soubor	1,00	125,00	125,00
		1		1,00		
37	725241142U00	Vanička sprch akryl 900x900 1/4kruh včetně příslušenství a vpustí	soubor	1,00	3 871,00	3 871,00
		1		1,00		
38	725245131U00	Zástěna sprch van čtvrtkruh 900 mm	soubor	1,00	6 850,00	6 850,00
		1		1,00		
39	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	6,00	150,00	900,00
		6		6,00		
40	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	63,00	189,00
		3		3,00		
41	725821325U00	Baterie dřez stoj páka otáč ú dl200	soubor	1,00	1 053,00	1 053,00
		1		1,00		
42	725822611U00	Baterie umyv stoj páka-otvír odpadu	soubor	1,00	977,00	977,00
		1		1,00		
43	725841311U00	Baterie sprcha stěna páka s držákem	soubor	1,00	1 282,00	1 282,00
		1		1,00		
44	725860180R00	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	410,00	410,00
		1		1,00		
45	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	11,00	33,00
		3		3,00		
46	725980113R00	Dvířka vanová 400 x 300 mm včetně dodávky	kus	1,00	161,00	161,00
		1		1,00		
47	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	1,00	176,00	176,00
48	765331862R00	Větrací mřížka univerzální 250/150mm	m	1,00	92,00	92,00
		1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 310 (TYP-1B)
Objekt :	SO 02 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,10	880,00	85,38
Celkem za		725 Zařizovací předměty				23 553,38
Díl: 730		Ústřední vytápění				
50	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	2,00	49,00	98,00
		2		2,00		
51	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	2,00	74,00	148,00
		2		2,00		
52	733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm	m	2,00	237,00	474,00
		2		2,00		
53	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	2,00	98,00	196,00
		2		2,00		
54	733192910R00	Oprava-montáž potrubí hladkých D 22 mm	m	2,00	174,00	348,00
		2		2,00		
55	734221679U00	Termostat hlavice+ovládání ventilu	soubor	1,00	650,00	650,00
		1		1,00		
56	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	kus	1,00	44,00	44,00
		1		1,00		
57	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00	284,00	284,00
		1		1,00		
58	4845172481	Radiátor koupelnový - žebřík v.1535, dl.450, š.58	kus	1,00	1 214,00	1 214,00
		1		1,00		
59	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,02	3 895,00	92,19
Celkem za		730 Ústřední vytápění				3 548,19
Díl: 783		Nátěry				
60	783 22-0001	Nátěry radiátorů, včetně potrubí	m2	3,00	181,00	543,00
		5 článků= 1 m2				
		Radiátory:10/5		2,00		
		Potrubí:1		1,00		
Celkem za		783 Nátěry				543,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,14	360,00	51,44
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				51,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	JKSO	
Název objektu	SO 02 - D.2.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky	EČO	
Název části	Byt č. 310 (TYP-1B)	Místo	
Objednatel	Město Uherský Brod	IČ	DIČ
Projektant	Ing. S. Bršlica	00291463	
Zhotovitel	Stavební firma Hanáček,s.r.o. Ing.Dvořák Jaroslav	29239109	CZ29239109
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		02.09.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	22 213,70				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	30 674,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		52 887,70	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		1 740,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko					
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22					
Datum a podpis				Razítko					
Zhotovitel				24 15 %					
Datum a podpis				Razítko					
				25 21 %					
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)					
				62 821,86					
				E Přípočty a odpočty					
				27 Dodávky objednatele					
				28 Klouzavá doložka					
				29 Zvýhodnění + -					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě
Objekt: D.2.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Část: Byt č. 310 (TYP-1B)
JKSO:

Objednatel: Město Uherský Brod
Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Práce a dodávky M	47 687,70
21-M	Elektromontáže	31 947,70
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	15 740,00
22-M	Slaboproud	
000	Ostatní	6 940,00
0	HZS	6 940,00
	<u>Celkem</u>	<u>54 627,70</u>

ROZPOČET

Stavba: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě

Objekt: D.2.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				47 687,70
	D	21-M		Elektromontáže				31 947,70
1	K	921	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	10,000	20,00	200,00
2	M	MAT	345711540	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1	m	10,000	6,50	65,00
3	K	921	210010004	Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku	m	1,000	20,00	20,00
4	M	MAT	345711560	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1	m	1,000	12,00	12,00
5	K	921	210010108	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	25,000	52,00	1 300,00
6	M	MAT	345718310	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40, vč. víka	m	25,000	57,00	1 425,00
7	K	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	16,000	25,00	400,00
8	M	MAT	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	16,000	6,50	104,00
9	K	921	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	10,000	35,00	350,00
10	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	10,000	30,00	300,00
11	K	921	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	4,000	45,00	180,00
12	M	MAT	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	4,000	95,00	380,00
13	K	921	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus	4,000	27,00	108,00
14	M	MAT	354420980	Zemnicí svorka ZSA 16 + pásek Cu	kus	4,000	32,00	128,00
15	K	921	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ²	kus	0,000		0,00
16	K	921	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	10,000	35,00	350,00
17	K	921	210100175	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x10 mm ²	kus	2,000	40,00	80,00
18	K	921	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm ²	kus	0,000		0,00
19	K	921	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
20	M	MAT	345355760	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	1,000	177,80	177,80
21	K	921	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	0,000		0,00
22	M	MAT	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000		0,00
23	K	921	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
24	M	MAT	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	165,00	165,00
25	K	921	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídací šroubové připojení	kus	2,000	75,00	150,00
26	M	MAT	345355550	spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,000	136,00	272,00
27	K	921	210110046	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení	kus	0,000		0,00
28	M	MAT	345354070	spínač řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000		0,00
29	K	921	210110054	Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojitý střídací šroubové připojení	kus	0,000		0,00
30	M	MAT	345354250	spínač řazení 6+6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000		0,00
31	K	921	210110081	Montáž spínač nn přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	0,000		0,00
32	M	MAT	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou	kus	0,000		0,00
33	K	921	210110143	Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
34	M	MAT	345358010	ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou 1/0 S, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	177,00	177,00
35	K	921	210110152	Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací šroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
36	M	MAT	345354355	ovladač zapínací tlačítkový 1/0, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	138,00	138,00
37	K	921	210110156	Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační doutnavkou šroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
38	M	MAT	345354350	ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou 1/0 So, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	177,00	177,00
39	K	921	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	75,00	150,00
40	M	MAT	345551040	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	2,000	165,00	330,00
41	K	921	210111016	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	7,000	75,00	525,00
42	M	MAT	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	7,000	147,00	1 029,00
43	K	921	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000		0,00
44	M	MAT	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	0,000		0,00
45	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000		0,00
46	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadpr. ochranou PFL7-10/B/1N/003 -2p/10A/30mA typ AC	kus	0,000		0,00
47	K	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	400,00	400,00
48	M	MAT	357131025	rozvodnice nástěnná RB-B-4.2 - viz. list RB_B	kus	1,000	6 373,00	6 373,00
49	K	921	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	0,000		0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	M	MAT	348144110	E - svítidlo stropní přisazené zářivkové s clonící Al mřížkou, 2x36W, EP, IP20, vč. zdrojů	kus	0,000		0,00
51	K	921	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	5,000	250,00	1 250,00
52	M	MAT	348121100	B - svítidlo interiérové přisazené, 1x26W, IP44, tř.II, vč. zdroje	kus	3,000	980,00	2 940,00
53	M	MAT	348121105	C - svítidlo interiérové přisazené, 1x18W, IP20, vč. zdroje	kus	1,000	980,00	980,00
54	M	MAT	348121108	D - svítidlo zářivkové přisazené, 1x18W, IP44, tř.II, vč. zdroje	kus	1,000	980,00	980,00
55	K	921	210203004	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje	kus	2,000	210,00	420,00
56	M	MAT	348121120	A - svítidlo interiérové přisazené, 2x26W, IP20, vč. zdrojů	kus	2,000	1 110,00	2 220,00
57	K	921	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 50 mm2	m	4,000	14,00	56,00
58	M	MAT	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	4,000	10,10	40,40
59	K	921	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	100,000	16,00	1 600,00
60	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	55,000	11,20	616,00
61	M	MAT	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	45,000	11,50	517,50
62	K	921	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	80,000	16,00	1 280,00
63	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	80,000	18,20	1 456,00
64	K	921	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	5,000	18,00	90,00
65	M	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2	m	5,000	18,20	91,00
66	K	921	210810048	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených pevně	m	25,000	18,00	450,00
67	M	MAT	341110380	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x6 mm2	m	25,000	44,80	1 120,00
68	K	921	210901045	Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 pevně uložených	m	0,000		0,00
69	M	MAT	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	0,000		0,00
			D 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				15 740,00
70	K	946	460680403	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnice pro krabice 15x15x10 cm	kus	30,000	38,00	1 140,00
71	K	946	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	15,000	35,00	525,00
72	K	946	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	30,000	35,00	1 050,00
73	K	946	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	30,000	40,00	1 200,00
74	K	946	460680584	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	20,000	45,00	900,00
75	K	946	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	15,000	35,00	525,00
76	K	946	460710034	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	80,000	130,00	10 400,00
			D 000	Ostatní				6 940,00
			D 0	HZS				6 940,00
89	K	PK	01.1	Zajištění vypnutého stavu	hod	4,000	260,00	1 040,00
90	K	PK	02.1	Demontáž stávajících rozvodů	hod	8,000	260,00	2 080,00
91	K	PK	02.1.1	Ostatní práce spojené s montáží	hod	8,000	260,00	2 080,00
93	K	PK	03	Revize elektro	hod	6,000	290,00	1 740,00
				Celkem				54 627,70

ROZPOČET

Stavba: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě

Objekt: Rozváděč RB-B (1B)

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				6 373,00
	D	21-M		Elektromontáže				6 373,00
1	K	921	210112705-R	Montáž spínačů nn do 230 V do 25 A	kus	1,000	150,00	150,00
2	M	MAT	358640131	Páčkové výkonové spínače MSO-32-1, 32A	kus	1,000	645,00	645,00
3	K	921	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	4,000	120,00	480,00
4	M	MAT	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	1,000	116,00	116,00
5	M	MAT	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 16B/1	kus	3,000	101,00	303,00
6	K	921	210120451	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000		0,00
7	M	MAT	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LTN (LPN) 16B/3	kus	0,000		0,00
8	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	150,00	300,00
9	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadproud. ochranou OLI-10B-1N-030AC, 10A/30mA typ AC	kus	1,000	2 054,00	2 054,00
10	M	MAT	358892120	chránič proudový 2pólový LFN-25-2-030AC, 25A/30mA typ AC	kus	1,000	180,00	180,00
11	K	921	210140622	Montáž a zapojení signálních přístrojů akustických el zvonku domovního střídavého	kus	1,000	125,00	125,00
12	M	MAT	382290300	zvonek střídavý UMZ-A230, 230V	kus	1,000	150,00	150,00
13	K	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	120,00	120,00
14	M	MAT	357131021	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře RNG-1N14, počet řad 1, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : plast	kus	1,000	550,00	550,00
15	K	921	210190003-R	Kompletace rozváděče	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
				Celkem				6 373,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh.
 Kód stavby: _____
 Název objektu: SO 02 - Slaboproudá elektrotechnika
 Kód objektu: _____
 Název části: Byt č. 310 (TYP-1B)

Objednatel: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod
 Projektant: Ing. S. Bršlica
 Zhotovitel: Stavební firma Hanáček, s.r.o.
 Ing. Dvořák Jaroslav

Rozpočet číslo: _____ Zpracoval: _____

JKSO: _____
 EČO: _____
 Místo: _____
 IČ: 00291463 DIČ: _____
 29239109 CZ29239109

Dne: 21.2.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0		
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0,00	14	GZS	180		
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0,00	15	PPV	112		
4		Montáž	0	11		0,00	16	Revize	580		
5	"M"	Dodávky	4 896				17	Ostatní	0		
6		Montáž	7 984				18	VRN z rozpočtu	0		
7	ZRN (ř. 1-6)		12 880	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	872		
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0		

Projektant				D		Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	13 751,09 Kč	
Objednatel				24	15 %	13 751,09 DPH	2 062,66 Kč
Datum a podpis		Razítko		25	0 %	0,00 DPH	
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	15 813,75 Kč	
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění + -	0,00	

**Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny
v Uh. Brodě
D.2 Byt č. 310 (TYP-1B)
D.2.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
(LAN, TELEFON, STA a DT)**

Nr.##	Popis	m.j.	Počet	materiál	montáž	celkem
1. Slaboproud - rozvody						
1.1	Značení trasy vedení	m	14	10,00	20,00	420,00
1.2	Dodávka a montáž štítu kabelového	ks	4	3,00	5,00	32,00
1.3	Dodávka a montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku LPFLEX EN 2320 (Ø 20/14,1)	m	14	6,50	20,00	371,00
1.4	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	14	0,00	40,00	560,00
1.5	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	14	0,00	65,00	910,00
1.6	Dodávka a montáž univerzální elinst. PVC krabice, KU 68-1902, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	4	6,50	25,00	126,00
1.7	Dodávka a montáž přístrojové elinst. PVC krabice, KP 68, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	3	6,50	25,00	94,50
1.8	Dodávka a montáž koaxiálního kabelu Belden H-125 Cu (75 Ohmů) do žlabu, trubky	m	10	30,00	15,00	450,00
1.9	Dodávka a montáž koaxiálního kabelu Belden H-125 Cu (75 Ohmů) do žlabu, trubky - byty v suterénu	m	30	30,00	15,00	1 350,00
1.10	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	ks	2	0,00	40,00	80,00
1.11	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár	2	0,00	50,00	100,00
1.12	Ukončení kabelu koaxiálního průměru do 10 mm	ks	3	10,00	28,00	114,00
1.13	Měření na zásuvce STA	ks	2	0,00	50,00	100,00
1.14	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	2	0,00	35,00	70,00
1.15	Dodávka a montáž protipožárních ucpávek (zpeňující tmel Hilty)	ks	1,0	2 000,00	2 000,00	4 000,00
				3 518,50	5 259,00	8 777,50
1. Slaboproud - rozvody - součet						8 777,50
2. Slaboproud - zařízení						
2.1	Dodávka a montáž kompletní telefonní zásuvky 1xRJ12 - TZ Aa, ABB, TANGO, barva bílá	ks	1	199,00	90,00	289,00
2.2	Dodávka a montáž kompletní průběžné (koncové - 3.NP) zásuvky STA(TV+R), ABB, TANGO, barva bílá	ks	1	178,00	90,00	268,00
2.3	Montáž domácího telefonu	ks	1	0,00	265,00	265,00
2.4	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1	1 000,00	500,00	1 500,00
				1 377,00	945,00	2 322,00
2. Slaboproud - zařízení - součet						2 322,00
3. Demontáže a dokončovací práce montážní						
3.1	Demontáž stávajícího slaboproudého zařízení a rozvodů	hod.	4,00	250,00	1 000,00	
3.2	Oživení a odzkoušení STA	hod.	1,00	260,00	260,00	
3.3	Oživení a odzkoušení DDZ	hod.	1,00	260,00	260,00	
3.4	Oživení a odzkoušení TEL	hod.	1,00	260,00	260,00	
Dokončovací práce montážní celkem						1 780,00
4. Vnitřní sdělovací rozvody celkem (ceny bez DPH)						
				<i>materiál</i>	<i>montáž</i>	11 099,50
z toho				4 895,50	6 204,00	11 099,50
5. VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN - hl.VI):						
5.1	GZS	%	2,90	6 204,00		179,92
5.2	PPV	%	1,80	6 204,00		111,67
Hlava VI celkem						291,59
6. NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (hl. XI):						
6.1	Revizní práce	hod.	2,00	290,00		580,00
Hlava XI celkem						580,00
ROZPOČET CELKEM (zaokrouhleno) (bez DPH)						13 751,00
Rozpočet celkem (včetně DPH 15%)						15 814,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 414 (TYP-1B) Stavebně technické řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	15 919	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	128 380	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	144 299	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		144 299	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		144 299	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :		Jméno :
Datum :	08/2017	Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			144 298,56 Kč
DPH	15,0 %			21 644,78 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				165 943,34 Kč

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Rozpočet :	Byt č. 414 (TYP-1B)
Objekt :	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34 Stěny a příčky	884	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	8 578	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 541	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	58 585	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	20 142	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	22 708	0	0	0
781 Obklady keramické	0	18 306	0	0	0
783 Nátěry	0	691	0	0	0
784 Malby	0	7 947	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 915	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 919	128 380	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			144 299	0
Oborová přírážka			144 299	0
Přesun stavebních kapacit			144 299	0
Mimostaveništní doprava			144 299	0
Zařízení staveniště			144 299	0
Provoz investora			144 299	0
Kompletační činnost (IČD)			144 299	0
Rezerva rozpočtu			144 299	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 414 (TYP-1B)
Objekt :	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34						
Stěny a příčky						
1	311271800R00	Zdivo z tvárníc pórobet.PORFIX hladk.tl.100 500/250/100mm m.č. 02: 1,3	m2	1,30 1,30	680,00	884,00
Celkem za 34 Stěny a příčky						884,00
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m.č.02:3,20+0,7 m.č.03:5,74+0,7	m	10,34 3,90 6,44	60,00	620,40
3	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových 10	m2	10,00 10,00	152,00	1 520,00
4	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m.č.02 (4/n):6,5 m.č.03 (1/n):11,5 m.č.04 (7/n):2,2	m2	20,20 6,50 11,50 2,20	210,00	4 242,00
5	614471913R00	Oprava bet.potěr.BASF PCI Pericem EBF Spec.tl.40mm pod vanou:1	m2	1,00 1,00	438,00	438,00
6	620471831U00	Nátěr základní penetrační Cemix	m2	20,20	40,00	808,00
7	612 21-620NC	Zapravení rýh ve stěnách po ZTI omítka vnitřní zdi m.č.02:1,0 m.č.03:3,0	m	5,00 1,00 3,00	190,00	950,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						8 578,40
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
8	962031135R00	Bourání příček z tvárníc tl. 5 cm od vany:1,65*0,55	m2	0,91 0,91	70,00	63,53
9	968061125R00	Vyvěšení a zavěšení dřevěných dveřních křidel 4	kus	5,00 5,00	12,00	60,00
10	968062244R00	Vybourání dřevěných dvířek jednoduch. pl. 1 m2 1	m2	1,00 1,00	195,00	195,00
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2	m2	2,00 2,00	277,00	554,00
12	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m.č.02 (4/n):6,5 m.č.03 (1/n):11,5 m.č.04 (7/n):2,2	m2	20,20 6,50 11,50 2,20	62,00	1 252,40
13	96 00-0001	Demontáž kuchyň. linky, skříněk, včetně kuchyň. dřezu (9/b):1	soubor	1,00 1,00	1 200,00	1 200,00
14	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,23	264,00	324,18
15	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,27	474,00	603,28
16	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,27	227,00	288,91
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						4 541,30
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
17	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek 1	kus	1,00 1,00	388,00	388,00
18	766 01-0001	Výroba a montáž nábytku kuchyně vč. úchytek vestavěný dřez nerez (T/4) Součástí dodávky a montáže: Dřez - např. TEKA DEVA ECO nerez 1	kpl	1,00 1,00	21 900,00	21 900,00
19	766 01-0002	Výroba a montáž nábytku vestavěné skříně (T/3) m.č. 01	kpl	1,00 1,00	19 900,00	19 900,00
20	283490001	Dvířka revizní plná atypická rozměr 330x850 mm	kus	1,00	1 800,00	1 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 414 (TYP-1B)
Objekt :	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
21	766661412R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 90 cm, dveře levé s kukátkem	kus	1,00	583,00	583,00
		1		1,00		
22	766661512R00	Montáž dveří vnitřních, 1kř. do 80 cm, pravé	kus	2,00	480,00	960,00
		2		2,00		
23	61187154R	Dodávka a montáž prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm vč. laku	kus	1,00	180,00	180,00
24	61168502.A	Dveře dřevěné vnitřní hladké EI30 80/197 cm EI30DP3, do stávající zárubně, bezp. třída vložky BT3 včetně dveřní vložky, štítového kování, klika broušený hliník dveře s kukátkem, dýha	kus	1,00	5 900,00	5 900,00
		1		1,00		
25	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	2,00	1 100,00	2 200,00
26	61160103	Dveře vnitřní hladké 2/3 prosklené 1kř. 80x197 bílé vč. zámku dozického, klika-klika, štítky	kus	1,00	2 150,00	2 150,00
27	766660722	Montáž dveřního kování a WC zámku	kus	2,00	320,00	640,00
28	54915351	Kování WC stříbrné, WC zámek jednostranný - ovál	kus	2,00	650,00	1 300,00
29	54926001	Zámek zadlabací WC	kus	2,00	189,00	378,00
30	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,34	901,00	306,34
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				58 585,34
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
31	711113125U00	Izolace vlhko S COMBIFLEX-C2 m.č.02 (6/n):1,20*0,85 m.č.03 (2/n):2,85+sprcha:3,24	m2	6,09	350,00	2 131,50
				1,02		
				6,09		
32	771573131U00	Mtž keram režná skluz lepidlo -50	m2	3,74	390,00	1 458,60
33	771573810U00	Dmtž podlaha keramika lepidlo m.č.02 (6/b):0,85*1,20 m.č.03 (3/b):1,65*0,95	m2	2,59	172,00	445,05
				1,02		
				1,57		
34	771589792R00	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,74	60,00	224,40
35	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	3,74	12,00	44,88
36	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy m.č.02 (6/n):1,20*0,85 m.č.03 (2/n):2,72-0,72 m.č.01 (11/n):2,92 m.č.04 (13/n):25,08	m2	31,74	28,00	888,72
				1,02		
				2,72		
				2,92		
				25,08		
37	771591114U00	Penetrace samoniv stěrky	m2	31,74	35,00	1 110,90
38	771591121U00	Roznášecí rohož na podklad dlažby	m2	3,74	450,00	1 683,00
39	711791182R00	Hydroizolační páska	m	3,40	80,00	272,00
40	771990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa	m2	31,74	160,00	5 078,40
41	771990191U00	Přípl vyrov stěrka dlažba 1mm 15Mpa	m2	31,74	72,00	2 285,28
42	775592004R00	Broušení podlahy	m2	31,74	20,00	634,80
43	771 00-0001.000	Plastová lišta k ukončování obkladů a dlažeb m.č.02:3,20+2*2+2*0,85 m.č.03:5,75+2*2 m.č.04:2*0,75	m	20,15	40,00	806,00
				8,90		
				9,75		
				1,50		
44	00001	Keramická dlažba protiskluzová (zadaná cena 400Kč/m2 bez DPH) 3,74 * 1,1	m2	6,70	400,00	2 679,60
				4,11		
45	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,35	880,00	303,97
46	998771192R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m	t	0,35	132,00	45,60
47	979011211R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2.NP nošením	t	0,07	475,00	33,46
48	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,07	227,00	15,99

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 414 (TYP-1B)
Objekt :	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				20 142,14
Díl:	776	Podlahy povlakové				
49	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	24,50	20,00	490,00
		24,5		24,50		
50	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	24,50	48,00	1 176,00
51	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	29,60	55,00	1 628,00
		29,6		29,60		
52	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	29,58	150,00	4 437,00
		m.č.01:4,50		4,50		
		m.č.04:25,08		25,08		
53	776981112RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm	m	0,60	230,00	138,00
		0,6		0,60		
54	776981113RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm	m	0,60	281,00	168,60
		0,6		0,60		
55	77610	Sešívání podkladu, původní potěry	m2	8,00	120,00	960,00
		8		8,00		
56	77698	Dodání a montáž hrany 25*20 mm, schodky	m	3,00	280,00	840,00
		3,0		3,00		
57	77699	Olepení schodků, vč.materiálu	m2	1,00	610,00	610,00
		1		1,00		
58	28410163	PVC pro podlahy	m2	31,95	380,00	12 139,63
		29,58 * 1,08		31,95		
59	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,15	800,00	121,21
Celkem za		776 Podlahy povlakové				22 708,44
Díl:	781	Obklady keramické				
60	781473112U00	Mtž keram obklad, hladká, lepidlo -12ks/m2 vč. spárování	m2	20,20	380,00	7 676,00
		m.č.02 (4/n):6,5		6,50		
		m.č.03 (1/n):11,5		11,50		
		m.č.04 (7/n):2,2		2,20		
61	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	8,70	36,00	313,20
62	781473810U00	Dmtž obklad keram lepidlo	m2	18,90	66,00	1 247,40
		m.č.02 (5/b):4,9		4,90		
		m.č.03 (1/b):11,8		11,80		
		m.č.04 (8/b):2,2		2,20		
63	781495115U00	Spárování obkladu silikonem	m	18,00	48,00	864,00
		rohy + zař. předměty		18,00		
64	00002	Obklad keramický (zadaná cena 350Kč/m2 bez DPH)	m2	22,22	350,00	7 777,00
		20,20 * 1,1		22,22		
65	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,08	464,00	36,55
66	998781192R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické do 100 m	t	0,08	130,00	10,24
67	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,54	475,00	258,25
68	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,54	227,00	123,42
Celkem za		781 Obklady keramické				18 306,06
Díl:	783	Nátěry				
69	783 12-0001	Nátěry zárubní dveří - zákl+2x vrchní (RAL 1015) včetně obroušení	m2	3,84	180,00	691,20
		Zárubně 800mm:(0,2*(2+2+0,9))*2		1,96		
		Zárubně 600mm:(0,2*(2+2+0,7))*2		1,88		

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér na budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Br	Rozpočet: Byt č. 414 (TYP-1B)
Objekt :	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		783 Nátěry				691,20
Díl:	784	Malby				
70	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	91,34	24,00	2 192,16
71	784191101R00	Penetrace podkladu	m2	91,34	15,00	1 370,10
72	784453621U00	Malba 2xdisp. om. bílá m- do 3,8m	m2	91,34	48,00	4 384,32
		m.č.01 (10/n):11,27		11,27		
		m.č.02 (5/n):3,23		3,23		
		m.č.03 (3/n):6,64		6,64		
		m.č.04 (12/n):70,20		70,20		
Celkem za		784 Malby				7 946,58
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
73	199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	1,89	650,00	1 226,42
		1,2727+0,0704+0,5437		1,89		
74	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,89	175,00	330,19
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,77	15,00	56,60
		(1,2727+0,0704+0,5437)*2		3,77		
76	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,89	10,00	18,87
77	997211611U00	Nakládání suti doprav prostř	t	1,89	150,00	283,02
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 915,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 414 (TYP-1B) Zdravotně technické instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	51	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	39 495	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	39 546	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		5 000	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		44 546	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		44 546	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ing.Vlastimil Karlík		Jméno :		Jméno :	
Datum : 08/2017		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %			44 546,17 Kč	
DPH	15,0 %			6 681,93 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč	
DPH	0,0 %			0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				51 228,09 Kč	

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Rozpočet :	Byt č. 414 (TYP-1B)
Objekt :	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod		Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	3 641	0	0	5 000
722 Vnitřní vodovod	0	8 209	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	23 553	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	3 548	0	0	0
783 Nátěry	0	543	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	51	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	51	39 495	0	0	5 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			39 546	0
Oborová přírážka			39 546	0
Přesun stavebních kapacit			39 546	0
Mimostaveništní doprava			39 546	0
Zařízení staveniště			39 546	0
Provoz investora			39 546	0
Kompletační činnost (IČD)			39 546	0
Rezerva rozpočtu			39 546	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 414 (TYP-1B)
Objekt :	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN 50 DN40:1 DN50:2	kus	3,00 1,00 2,00	437,00	1 311,00
2	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 1	kus	1,00 1,00	530,00	530,00
3	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75 DN40:2 DN50:2	m	4,00 2,00 2,00	9,00	36,00
4	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160 DN 100:1	m	1,00 1,00	33,00	33,00
5	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 2	m	2,00 2,00	178,00	356,00
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm 2	m	2,00 2,00	195,00	390,00
7	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm 1	m	1,00 1,00	623,00	623,00
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 1	kus	1,00 1,00	57,00	57,00
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 2	kus	2,00 2,00	63,00	126,00
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 1	kus	1,00 1,00	93,00	93,00
11	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300 4	m	4,00 4,00	21,00	84,00
12	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	562,00	1,81
13	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Stavební přípomocce 20	h	20,00 20,00	250,00	5 000,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				8 640,81
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
14	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 DN15:8 DN20:3	m	11,00 8,00 3,00	50,00	550,00
15	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 25 6	kus	6,00 6,00	21,00	126,00
16	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 2	kus	2,00 2,00	292,00	584,00
17	722172411R00	Potrubí z PPR, PN16 D 20/2,8 mm 13	m	13,00 13,00	231,00	3 003,00
18	722172412R00	Potrubí z PPR Wavin, PN16 D 25/3,5 mm 3	m	3,00 3,00	290,00	870,00
19	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm 13	m	13,00 13,00	52,00	676,00
20	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm 3	m	3,00 3,00	58,00	174,00
21	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 11	m	11,00 11,00	21,00	231,00
22	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě 2	kus	2,00 2,00	59,00	118,00
23	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	120,00	720,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 414 (TYP-1B)
Objekt :	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6		6,00		
24	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	240,00	240,00
		1		1,00		
25	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem do G 3/4	kus	1,00	12,00	12,00
		1		1,00		
26	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	16,00	33,00	528,00
		16		16,00		
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	16,00	23,00	368,00
		16		16,00		
28	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,02	512,00	9,35
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				8 209,35
Díl:	725	Zařizovací předměty				
29	721226312U00	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40	kus	1,00	150,00	150,00
		1		1,00		
30	721226412U00	Zápachová uzávěrka dřez DN 50	kus	1,00	180,00	180,00
		1		1,00		
31	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích - kombi	soubor	1,00	172,00	172,00
		1		1,00		
32	725112174U00	Klozet kombi s hl spl odp šikmý	soubor	1,00	3 842,00	3 842,00
		1		1,00		
33	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	111,00	111,00
		1		1,00		
34	725291123R00	Nerez madlo sprchové, rovné 400 mm	soubor	1,00	800,00	800,00
		1		1,00		
35	725211211U00	Umyvadlo keram s krytem 550/420mm pro stoj. baterii	soubor	1,00	2 094,00	2 094,00
		1		1,00		
36	725220841R00	Demontáž vany	soubor	1,00	125,00	125,00
		1		1,00		
37	725241142U00	Vanička sprch akryl 900x900 1/4kruh včetně příslušenství a vpustí	soubor	1,00	3 871,00	3 871,00
		1		1,00		
38	725245131U00	Zástěna sprch van čtvrtkruh 900 mm	soubor	1,00	6 850,00	6 850,00
		1		1,00		
39	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	6,00	150,00	900,00
		6		6,00		
40	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	63,00	189,00
		3		3,00		
41	725821325U00	Baterie dřez stoj páka otáč ú dl200	soubor	1,00	1 053,00	1 053,00
		1		1,00		
42	725822611U00	Baterie umyv stoj páka-otvír odpadu	soubor	1,00	977,00	977,00
		1		1,00		
43	725841311U00	Baterie sprcha stěna páka s držákem	soubor	1,00	1 282,00	1 282,00
		1		1,00		
44	725860180R00	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	410,00	410,00
		1		1,00		
45	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	11,00	33,00
		3		3,00		
46	725980113R00	Dvířka vanová 400 x 300 mm včetně dodávky	kus	1,00	161,00	161,00
		1		1,00		
47	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	1,00	176,00	176,00
48	765331862R00	Větrací mřížka univerzální 250/150mm	m	1,00	92,00	92,00
		1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Bro	Rozpočet: Byt č. 414 (TYP-1B)
Objekt :	SO 04 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,10	880,00	85,38
Celkem za		725 Zařizovací předměty				23 553,38
Díl: 730		Ústřední vytápění				
50	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	2,00	49,00	98,00
		2		2,00		
51	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	2,00	74,00	148,00
		2		2,00		
52	733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm	m	2,00	237,00	474,00
		2		2,00		
53	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	2,00	98,00	196,00
		2		2,00		
54	733192910R00	Oprava-montáž potrubí hladkých D 22 mm	m	2,00	174,00	348,00
		2		2,00		
55	734221679U00	Termostat hlavice+ovládání ventilu	soubor	1,00	650,00	650,00
		1		1,00		
56	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	kus	1,00	44,00	44,00
		1		1,00		
57	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	1,00	284,00	284,00
		1		1,00		
58	4845172481	Radiátor koupelňový - žebřík v.1535, dl.450, š.58	kus	1,00	1 214,00	1 214,00
		1		1,00		
59	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,02	3 895,00	92,19
Celkem za		730 Ústřední vytápění				3 548,19
Díl: 783		Nátěry				
60	783 22-0001	Nátěry radiátorů, včetně potrubí	m2	3,00	181,00	543,00
		5 článků= 1 m2				
		Radiátory:10/5		2,00		
		Potrubí:1		1,00		
Celkem za		783 Nátěry				543,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,14	360,00	51,44
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				51,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	JKSO	
Název objektu	D.2.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky	EČO	
Název části	Byt č. 414 (TYP-1B)	Místo	
Objednatel	Město Uherský Brod	IČ	DIČ
Projektant	Ing. S. Bršlica	00291463	
Zhotovitel	Stavební firma Hanáček,s.r.o. Ing.Dvořák Jaroslav	29239109	CZ29239109
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		02.09.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	22 213,70				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	30 674,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		52 887,70	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		1 740,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	54 627,70 Kč
Objednatel		24	15 %	54 627,70 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	0,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	62 821,86 Kč
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě
Objekt: D.2.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Část: Byt č. 414 (TYP-1B)
JKSO:

Objednatel: Město Uherský Brod
Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Práce a dodávky M	47 687,70
21-M	Elektromontáže	31 947,70
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	15 740,00
22-M	Slaboproud	
000	Ostatní	6 940,00
0	HZS	6 940,00
	<u>Celkem</u>	<u>54 627,70</u>

ROZPOČET

Stavba: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě

Objekt: D.2.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				47 687,70
	D	21-M		Elektromontáže				31 947,70
1	K	921	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	10,000	20,00	200,00
2	M	MAT	345711540	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1	m	10,000	6,50	65,00
3	K	921	210010004	Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku	m	1,000	20,00	20,00
4	M	MAT	345711560	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1	m	1,000	12,00	12,00
5	K	921	210010108	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	25,000	52,00	1 300,00
6	M	MAT	345718310	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40, vč. víka	m	25,000	57,00	1 425,00
7	K	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	16,000	25,00	400,00
8	M	MAT	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	16,000	6,50	104,00
9	K	921	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	10,000	35,00	350,00
10	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	10,000	30,00	300,00
11	K	921	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	4,000	45,00	180,00
12	M	MAT	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	4,000	95,00	380,00
13	K	921	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus	4,000	27,00	108,00
14	M	MAT	354420980	Zemnicí svorka ZSA 16 + pásek Cu	kus	4,000	32,00	128,00
15	K	921	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ²	kus	0,000		0,00
16	K	921	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	10,000	35,00	350,00
17	K	921	210100175	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x10 mm ²	kus	2,000	40,00	80,00
18	K	921	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm ²	kus	0,000		0,00
19	K	921	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
20	M	MAT	345355760	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	1,000	177,80	177,80
21	K	921	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	0,000		0,00
22	M	MAT	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000		0,00
23	K	921	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
24	M	MAT	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	165,00	165,00
25	K	921	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídací šroubové připojení	kus	2,000	75,00	150,00
26	M	MAT	345355550	spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,000	136,00	272,00
27	K	921	210110046	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení	kus	0,000		0,00
28	M	MAT	345354070	spínač řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000		0,00
29	K	921	210110054	Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojitý střídací šroubové připojení	kus	0,000		0,00
30	M	MAT	345354250	spínač řazení 6+6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000		0,00
31	K	921	210110081	Montáž spínač nn přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	0,000		0,00
32	M	MAT	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou	kus	0,000		0,00
33	K	921	210110143	Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
34	M	MAT	345358010	ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou 1/0 S, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	177,00	177,00
35	K	921	210110152	Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací šroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
36	M	MAT	345354355	ovladač zapínací tlačítkový 1/0, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	138,00	138,00
37	K	921	210110156	Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační doutnavkou šroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
38	M	MAT	345354350	ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou 1/0 So, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	177,00	177,00
39	K	921	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	75,00	150,00
40	M	MAT	345551040	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	2,000	165,00	330,00
41	K	921	210111016	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	7,000	75,00	525,00
42	M	MAT	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	7,000	147,00	1 029,00
43	K	921	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000		0,00
44	M	MAT	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	0,000		0,00
45	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000		0,00
46	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadpr. ochranou PFL7-10/B/1N/003 -2p/10A/30mA typ AC	kus	0,000		0,00
47	K	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	400,00	400,00
48	M	MAT	357131025	rozvodnice nástěnná RB-B-4.2 - viz. list RB_B	kus	1,000	6 373,00	6 373,00
49	K	921	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	0,000		0,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	M	MAT	348144110	E - svítidlo stropní přisazené zářivkové s clonící Al mřížkou, 2x36W, EP, IP20, vč. zdrojů	kus	0,000		0,00
51	K	921	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	5,000	250,00	1 250,00
52	M	MAT	348121100	B - svítidlo interiérové přisazené, 1x26W, IP44, tř.II, vč. zdroje	kus	3,000	980,00	2 940,00
53	M	MAT	348121105	C - svítidlo interiérové přisazené, 1x18W, IP20, vč. zdroje	kus	1,000	980,00	980,00
54	M	MAT	348121108	D - svítidlo zářivkové přisazené, 1x18W, IP44, tř.II, vč. zdroje	kus	1,000	980,00	980,00
55	K	921	210203004	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje	kus	2,000	210,00	420,00
56	M	MAT	348121120	A - svítidlo interiérové přisazené, 2x26W, IP20, vč. zdrojů	kus	2,000	1 110,00	2 220,00
57	K	921	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 50 mm2	m	4,000	14,00	56,00
58	M	MAT	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	4,000	10,10	40,40
59	K	921	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	100,000	16,00	1 600,00
60	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	55,000	11,20	616,00
61	M	MAT	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	45,000	11,50	517,50
62	K	921	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	80,000	16,00	1 280,00
63	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	80,000	18,20	1 456,00
64	K	921	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	5,000	18,00	90,00
65	M	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2	m	5,000	18,20	91,00
66	K	921	210810048	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených pevně	m	25,000	18,00	450,00
67	M	MAT	341110380	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x6 mm2	m	25,000	44,80	1 120,00
68	K	921	210901045	Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 pevně uložených	m	0,000		0,00
69	M	MAT	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	0,000		0,00
		D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				15 740,00
70	K	946	460680403	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnice pro krabice 15x15x10 cm	kus	30,000	38,00	1 140,00
71	K	946	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	15,000	35,00	525,00
72	K	946	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	30,000	35,00	1 050,00
73	K	946	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	30,000	40,00	1 200,00
74	K	946	460680584	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	20,000	45,00	900,00
75	K	946	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	15,000	35,00	525,00
76	K	946	460710034	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	80,000	130,00	10 400,00
		D	000	Ostatní				6 940,00
		D	0	HZS				6 940,00
89	K	PK	01.1	Zajištění vypnutého stavu	hod	4,000	260,00	1 040,00
90	K	PK	02.1	Demontáž stávajících rozvodů	hod	8,000	260,00	2 080,00
91	K	PK	02.1.1	Ostatní práce spojené s montáží	hod	8,000	260,00	2 080,00
93	K	PK	03	Revize elektro	hod	6,000	290,00	1 740,00
				Celkem				54 627,70

ROZPOČET

Stavba: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě
Objekt: Rozváděč RB-B (1B)
Datum: 02.09.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				6 373,00
	D	21-M		Elektromontáže				6 373,00
1	K	921	210112705-R	Montáž spínačů nn do 230 V do 25 A	kus	1,000	150,00	150,00
2	M	MAT	358640131	Páčkové výkonové spínače MSO-32-1, 32A	kus	1,000	645,00	645,00
3	K	921	210120401	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A bez krytu	kus	4,000	120,00	480,00
4	M	MAT	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	1,000	116,00	116,00
5	M	MAT	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 16B/1	kus	3,000	101,00	303,00
6	K	921	210120451	Montáž jističů třífázových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000		0,00
7	M	MAT	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LTN (LPN) 16B/3	kus	0,000		0,00
8	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	150,00	300,00
9	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadproud. ochranou OLI-10B-1N-030AC, 10A/30mA typ AC	kus	1,000	2 054,00	2 054,00
10	M	MAT	358892120	chránič proudový 2pólový LFN-25-2-030AC, 25A/30mA typ AC	kus	1,000	180,00	180,00
11	K	921	210140622	Montáž a zapojení signálních přístrojů akustických el zvonku domovního střídavého	kus	1,000	125,00	125,00
12	M	MAT	382290300	zvonek střídavý UMZ-A230, 230V	kus	1,000	150,00	150,00
13	K	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	120,00	120,00
14	M	MAT	357131021	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře RNG-1N14, počet řad 1, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : plast	kus	1,000	550,00	550,00
15	K	921	210190003-R	Kompletace rozváděče	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
				Celkem				6 373,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh.
 Kód stavby: _____
 Název objektu: Slaboproudá elektrotechnika
 Kód objektu: _____
 Název části: Byt č. 414 (TYP-1B)

JKSO: _____
 EČO: _____
 Místo: _____
 IČ: _____ DIČ: _____

Objednatel: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod
 Projektant: Ing. S. Bršlica
 Zhotovitel: Stavební firma Hanáček, s.r.o.
 Ing. Dvořák Jaroslav

00291463
 29239109 CZ29239109

Rozpočet číslo: _____ Zpracoval: _____

Dne: 21.2.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0,00	14	GZS	180
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0,00	15	PPV	112
4		Montáž	0	11		0,00	16	Revize	580
5	"M"	Dodávky	4 896				17	Ostatní	0
6		Montáž	7 984				18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (ř. 1-6)		12 880	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	872
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	13 751,09 Kč	
Objednatel		Razítko		24	15 %	13 751,09 DPH	
Datum a podpis		Razítko		25	0 %	0,00 DPH	
Zhotovitel		Razítko		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	15 813,75 Kč	
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění + -	0,00	

**Renovace garsoniér v budově DPS č.p. 2292, Za Humny
v Uh. Brodě
D.2 Byt č. 414 (TYP-1B)
D.2.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
(LAN, TELEFON, STA a DT)**

Nr.##	Popis	m.j.	Počet	materiál	montáž	celkem
1. Slaboproud - rozvody						
1.1	Značení trasy vedení	m	14	10,00	20,00	420,00
1.2	Dodávka a montáž štítiku kabelového	ks	4	3,00	5,00	32,00
1.3	Dodávka a montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku LPFLEX EN 2320 (Ø 20/14,1)	m	14	6,50	20,00	371,00
1.4	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	14	0,00	40,00	560,00
1.5	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	14	0,00	65,00	910,00
1.6	Dodávka a montáž univerzální elinst. PVC krabice, KU 68-1902, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	4	6,50	25,00	126,00
1.7	Dodávka a montáž přístrojové elinst. PVC krabice, KP 68, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	3	6,50	25,00	94,50
1.8	Dodávka a montáž koaxiálního kabelu Belden H-125 Cu (75 Ohmů) do žlabu, trubky	m	10	30,00	15,00	450,00
1.9	Dodávka a montáž koaxiálního kabelu Belden H-125 Cu (75 Ohmů) do žlabu, trubky - byty v suterénu	m	30	30,00	15,00	1 350,00
1.10	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	ks	2	0,00	40,00	80,00
1.11	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár	2	0,00	50,00	100,00
1.12	Ukončení kabelu koaxiálního průměru do 10 mm	ks	3	10,00	28,00	114,00
1.13	Měření na zásuvce STA	ks	2	0,00	50,00	100,00
1.14	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	2	0,00	35,00	70,00
1.15	Dodávka a montáž protipožárních ucpávek (zpeňující tmel Hilty)	ks	1,0	2 000,00	2 000,00	4 000,00
				3 518,50	5 259,00	8 777,50
1. Slaboproud - rozvody - součet						8 777,50
2. Slaboproud - zařízení						
2.1	Dodávka a montáž kompletní telefonní zásuvky 1xRJ12 - TZ Aa, ABB, TANGO, barva bílá	ks	1	199,00	90,00	289,00
2.2	Dodávka a montáž kompletní průběžné (koncové - 3.NP) zásuvky STA(TV+R), ABB, TANGO, barva bílá	ks	1	178,00	90,00	268,00
2.3	Montáž domácího telefonu	ks	1	0,00	265,00	265,00
2.4	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1	1 000,00	500,00	1 500,00
				1 377,00	945,00	2 322,00
2. Slaboproud - zařízení - součet						2 322,00
3. Demontáže a dokončovací práce montážní						
3.1	Demontáž stávajícího slaboproudého zařízení a rozvodů	hod.	4,00	250,00	1 000,00	
3.2	Oživení a odzkoušení STA	hod.	1,00	260,00	260,00	
3.3	Oživení a odzkoušení DDZ	hod.	1,00	260,00	260,00	
3.4	Oživení a odzkoušení TEL	hod.	1,00	260,00	260,00	
Dokončovací práce montážní celkem						1 780,00
4. Vnitřní sdělovací rozvody celkem (ceny bez DPH)						
				<i>materiál</i>	<i>montáž</i>	11 099,50
z toho				4 895,50	6 204,00	11 099,50
5. VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN - hl.VI):						
5.1	GZS	%	2,90	6 204,00		179,92
5.2	PPV	%	1,80	6 204,00		111,67
Hlava VI celkem						291,59
6. NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (hl. XI):						
6.1	Revizní práce	hod.	2,00	290,00		580,00
Hlava XI celkem						580,00
ROZPOČET CELKEM (zaokrouhleno) (bez DPH)						13 751,00
Rozpočet celkem (včetně DPH 15%)						15 814,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Architektonické a stavebně technické řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 05 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Úpravy místností pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01	IČ: 00291465	
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	85 540	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	115 044	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	200 584	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	200 584	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	200 584	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :		Jméno :	
Datum :	30.10.2019	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	15,0 %	200 584,31 Kč
DPH	15,0 %	30 087,65 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	230 671,95 Kč
------------------------------	----------------------

Stavba :	Úpravy místností pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v	Rozpočet :
Objekt :	SO 05 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Architektonické a stavebně technické řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svíslé a kompletní konstrukce	4 424	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	523	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	2 164	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	43 735	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 942	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	14 372	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	425	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 598	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 431	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	242	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	7 421	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	65 626	0	0	0
781 Obklady keramické	0	34 600	0	0	0
783 Nátěry	0	176	0	0	0
784 Malby	0	6 979	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	7 926	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	85 540	115 044	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	200 584	0
Oborová přírážka	0	0,0	200 584	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	200 584	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	200 584	0
Zařízení staveniště	0	0,0	200 584	0
Provoz investora	0	0,0	200 584	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	200 584	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	200 584	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Hum	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121812R00	Osaz pref prekl sv otv 180-375cm	kus	1,00	380,00	380,00
		1		1,00		
2	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	6,50	548,00	3 562,00
		(13/n):6,5		6,50		
3	59340720.A	Překlad Porotherm KP 11,5 - 275x11,5x7,1 cm	kus	1,00	482,00	482,00
		1		1,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				4 424,00
Díl: 34		Stěny a příčky				
4	342241111R00	Příčky z tvárníc Profiblok na maltu MVC, tl. 65 mm pro obezdění vaničky na nohy	m2	0,70	433,00	303,10
		(11/n):0,7		0,70		
5	342948101pc	Ukotvení příčky chemickou kotvou dod+mont	m	0,40	550,00	220,00
		2*0,2		0,40		
Celkem za		34 Stěny a příčky				523,10
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
6	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,05	2 695,00	145,80
		0,115*0,1*4,7		0,05		
7	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	4,70	320,00	1 504,00
		4,7		4,70		
8	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	4,70	87,00	408,90
		4,7		4,70		
9	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,00	32 860,00	105,15
		(0,617*5,2)/1000		0,00		
Celkem za		41 Stropy a stropní konstrukce				2 163,85
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
10	612311111U00	Váp omítka hrubá zatř vni stěna ru	m2	20,21	170,00	3 434,85
		11/n:0,7		0,70		
		příčky:2*(3,1*2,35)		14,57		
		2,1*2,35		4,94		
11	612321141U00	VC omítka štuková 2vr vni stěna ru	m2	67,41	220,00	14 830,20
		(1/n):12,65		12,65		
		(7/n):11,01		11,01		
		(10/n):15,75		15,75		
		(12/n):1,8		1,80		
		(14/n):2,9		2,90		
		(15/n):23,3		23,30		
12	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	37,50	60,00	2 250,00
		dveře:2*4+0,9*2		9,80		
		103b:1,4+0,9+6,4		8,70		
		okna:2*(1,2+2,0)		6,40		
		102a.b:11,5+1,1		12,60		
		0				
13	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	17,00	152,00	2 584,00
		17		17,00		
14	612451121R00	Omítka vnitřní zdva, cementová (MC), hladká	m2	67,41	220,00	14 830,20
		(1/n):12,65		12,65		
		(7/n):11,01		11,01		
		(10/n):15,75		15,75		
		(12/n):1,8		1,80		
		(14/n):2,9		2,90		
		(15/n):23,3		23,30		

Položkový rozpočet

Stavba :	Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Hum	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
15	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny dveře:2	m2	2,00 2,00	210,00	420,00
16	614471913R00	Oprava bet.potěr.BASF PCI Pericem EBF Spec.tl.40mm pod vanou:1	m2	1,00 1,00	438,00	438,00
17	620471831U00	Nátěr základní penetrační Cemix (1/n):12,65 (7/n):11,01 (10/n):15,75 (12/n):1,8 (14/n):2,9 (15/n):23,3	m2	67,41 12,65 11,01 15,75 1,80 2,90 23,30	40,00	2 696,40
18	612 21-620NC	Zapravení rýh v podlaze po ZTI beton pro š.250mm m.č.103b:1+0,8	m	1,80 1,80	290,00	522,00
19	612 21-620NC	Zapravení rýh ve stěnách po ZTI omítka vnitřní zdi m.č.103b:1,7*2+2*0,5+0,5 m.č.02ab:0,7*2+1,4*2	m	9,10 4,90 4,20	190,00	1 729,00
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				43 734,65
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
20	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý pro příčky:4,3	m	4,30 4,30	61,00	262,30
21	781 11-1131.pc	Vyplnění dilatačních spár tmelem pro nivelační podlahy vč.materiálu 10	m	10,00 10,00	168,00	1 680,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 942,30
Díl: 64	Výplně otvorů					
22	642941111RT6	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 1100/1970 mm Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. Velikost pouzdra 2385/2080mm. 18/n:1	kus	1,00 1,00	7 900,00	7 900,00
23	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 (1/z):1	kus	1,00 1,00	665,00	665,00
24	642942332R00	Osaz zárub ramu pl otv 10m2 1	kus	1,00 1,00	877,00	877,00
25	641 00-0001pc	Dem. posuvných plastových dveří-sprchových 1	kus	1,00 1,00	650,00	650,00
26	55330307	Zárubeň ocelová H 95 900x1970x95 L (1/z):1	kus	1,00 1,00	1 080,00	1 080,00
27	611813001.pc	Zárubeň pro posuvné dveře 110x197 cm 1	kus	1,00 1,00	3 200,00	3 200,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				14 372,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
28	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 5	m2	5,00 5,00	85,00	425,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				425,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
29	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm (2/b):2,7	m2	2,72 2,70	107,00	291,04

Položkový rozpočet

Stavba :	Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Hum	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3/b):0,02		0,02		
30	962031135R00	Bourání přiček z tvárnice tl. 5 cm	m2	3,14	70,00	219,80
		8/b:2,46		2,46		
		9/b:0,68		0,68		
31	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,68	1 820,00	1 237,60
		0,68		0,68		
32	968061125R00	Vyvěšení a zavěšení dřevěných dveřních křídel	kus	1,00	12,00	12,00
		1		1,00		
33	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00	276,00	276,00
		1/b:1		1,00		
34	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	55,70	62,00	3 453,40
		1/n:12,65		12,65		
		12/n:1,8		1,80		
		10/n:15,75		15,75		
		10,1		10,10		
		15,4		15,40		
35	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,72	264,00	1 773,76
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,21	256,00	1 334,77
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				8 598,37
Díl: 97		Prorážení otvorů				
37	974042544R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 7x15 cm	m	4,30	170,00	731,00
		pro příčky:4,3		4,30		
38	974040001pc	Vysekání bet.potěru v rozích	m	2,00	350,00	700,00
		2		2,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 431,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
39	713100811R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 2 cm	m2	0,49	58,00	28,68
		pro příčky:4,3*0,115		0,49		
40	71310pc	Odstranění písk.lože	m2	0,49	350,00	173,08
		pro příčky:4,3*0,115		0,49		
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,16	256,00	40,34
	Celkem za	713 Izolace tepelné				242,09
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
42	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívacích 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	530,00	530,00
		1		1,00		
43	766 40-0001pc	Demontáž prahů dveří	kus	1,00	66,00	66,00
		1		1,00		
44	61168804	Dveře vnitřní laminát 1kř. plně 90x197 RAL	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
		včetně vložky, klika broušený hliník				
		1		1,00		
45	6116970001pc	Dveře posuvné do pouzdra 1150x1985	kus	1,00	3 980,00	3 980,00
		včetně kování				
		1		1,00		
46	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,04	1 200,00	44,64
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				7 420,64
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
47	711113125U00	Izolace vlhko S COMBIFLEX-C2	m2	28,75	350,00	10 062,50
		3/n:7,45		7,45		
		9/n:13,9		13,90		
		16/n:7,4		7,40		
48	771573131U00	Mtž keram režná skluz lepidlo -50	m2	28,75	390,00	11 212,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Hum	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3/n:7,45		7,45		
		9/n:13,9		13,90		
		16/n:7,4		7,40		
49	771573810U00	Dmtž podlaha keramika lepidlo	m2	29,15	172,00	5 013,80
		10/b:15,4		15,40		
		12/b:13,75		13,75		
50	771589792R00	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	7,40	94,00	695,60
		16/n:7,4		7,40		
51	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	28,75	12,00	345,00
		3/n:7,45		7,45		
		9/n:13,9		13,90		
		16/:7,4		7,40		
52	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	28,75	30,00	862,50
		3/n:7,45		7,45		
		9/n:13,9		13,90		
		16/:7,4		7,40		
53	771591121U00	Roznášeči rohož na podklad dlažby	m2	28,75	450,00	12 937,50
		3/n:7,45		7,45		
		9/n:13,9		13,90		
		16/:7,4		7,40		
54	771990111U00	Vyrovnání samoniv stěrka tl4 15MPa	m2	28,75	160,00	4 600,00
		3/n:7,45		7,45		
		9/n:13,9		13,90		
		16/:7,4		7,40		
55	771990191U00	Přípl vyrov stěrka dlažba 1mm 15Mpa	m2	28,75	72,00	2 070,00
		3/n:7,45		7,45		
		9/n:13,9		13,90		
		16/:7,4		7,40		
56	775592004R00	Broušení podlahy	m2	28,75	30,00	862,50
		3/n:7,45		7,45		
		9/n:13,9		13,90		
		16/:7,4		7,40		
57	771577133RT1	Lišta nerezová přechodová, šířka 40 mm	m	0,90	350,00	315,00
		dveře mezi 1.01b-1.02b		0,90		
58	771 00-0001.000	Plastová lišta k ukončování obkladů a dlažeb	m	49,40	40,00	1 976,00
		m.č.103b:1,4+0,9+6,4+1,8		10,50		
		2*1,2+1,8*8+0,9*4+0,5*2		21,40		
		m.č. 102ab:11,5+2*3		17,50		
59	771 57 8001pc	Spárování silikonem - pro zařizovací předměty	kus	1,00	800,00	800,00
		1		1,00		
60	00001	Keramická dlažba protiskluzová (zadaná cena 450Kč/m2 bez DPH)	m2	28,75	450,00	12 937,50
		3/n:7,45		7,45		
		9/n:13,9		13,90		
		16/:7,4		7,40		
61	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,72	880,00	636,90
62	998771192R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m	t	0,72	132,00	95,54
63	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,79	256,00	203,13
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				65 625,96
Díl:	781	Obklady keramické				
64	781419701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	7,40	180,00	1 332,00
		16/n:7,4		7,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Hum	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně 10/n:15,75 12/n:1,8 15/n:23,3	m2	40,85 15,75 1,80 23,30	12,00	490,20
65	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 12/n:1,8	m2	1,80 1,80	36,00	64,80
66	781473112U00	Mtž keram obklad, hladká, lepidlo -12ks/m2 10/n:15,75 12/n:1,8 15/n:23,3	m2	40,85 15,75 1,80 23,30	380,00	15 523,00
67	781473810U00	Dmtž obklad keram lepidlo 5/b:55,3 6/b:1,4 7/b:0,6 8/b:2,46 9/b:0,68	m2	60,44 55,30 1,40 0,60 2,46 0,68	66,00	3 989,04
68	781495115U00	Spárování obkladu silikonem 8,8	m	8,80 8,80	48,00	422,40
69	00002	Obklad keramický (zadaná cena 300 Kč/m2 bez DPH) 10/n:15,75 12/n:1,8 15/n:23,3	m2	40,85 15,75 1,80 23,30	300,00	12 255,00
70	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,18	455,00	80,04
71	998781192R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické do 100 m	t	0,18	130,00	22,87
72	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,64	256,00	420,86
Celkem za		781 Obklady keramické				34 600,21
Díl: 783	Nátěry					
73	783 12-0001	Nátěry zárubní dveří - zákl+2xvrchní (RAL 1015) včetně obroušení Zárubně 900mm:(0,2*(2+2+0,9))*1	m2	0,98 0,98	180,00	176,40
Celkem za		783 Nátěry				176,40
Díl: 784	Malby					
74	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x 2/n:31,4 8/n:37,6 17/n:19,6	m2	88,60 31,40 37,60 19,60	15,00	1 329,00
75	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 11/b:32 13/b:26,2	m2	58,20 32,00 26,20	24,00	1 396,80
76	784453621U00	Malba 2xdisp. om. bílá m- do 3,8m 2/n:31,4 8/n:37,6 17/n:19,6	m2	88,60 31,40 37,60 19,60	48,00	4 252,80
Celkem za		784 Malby				6 978,60
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
77	199000000R00	Poplatek za skládku suti 5,2139+0,1576+0,7935+1,644	t	7,81 7,81	650,00	5 075,85
78	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 5,2139+0,1576+0,7935+1,644	t	7,81 7,81	175,00	1 366,58
79	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (5,2139+0,1576+0,7935+1,644)*2	t	15,62 15,62	15,00	234,27
80	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,81	10,00	78,09

Položkový rozpočet

Stavba :	Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Hum	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Architektonické a stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,2139+0,1576+0,7935+1,644		7,81		
81	997211611U00	Nakládání sutí doprav prostř	t	7,81	150,00	1 171,35
		5,2139+0,1576+0,7935+1,644		7,81		
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 926,14

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Zdravotně technická instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 05 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel	Stavební firma Hanáček,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing.Dvořák Jaroslav	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	56	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	45 450	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	45 506	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	5 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	50 506	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	50 506	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :	Jméno :	
Datum : 30.10.2019	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %	50 506 Kč	
DPH	15,0 %	7 576 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		58 082 Kč	

Stavba :	Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v	Rozpočet :
Objekt :	SO 05 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technická instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	2 806	0	0	5 000
722 Vnitřní vodovod	0	12 785	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	24 787	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	3 842	0	0	0
783 Nátěry	0	1 231	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	56	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	56	45 450	0	0	5 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	45 506	0
Oborová přírážka	0	0,0	45 506	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	45 506	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	45 506	0
Zařízení staveniště	0	0,0	45 506	0
Provoz investora	0	0,0	45 506	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	45 506	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	45 506	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Hum	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN 50 DN40:1 DN50:1	kus	2,00 1,00 1,00	437,00	874,00
2	721140913R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70 2	kus	2,00 2,00	464,00	928,00
3	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75 DN40:1 DN50:2 DN70:1	m	4,00 1,00 2,00 1,00	9,00	36,00
4	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 1	m	1,00 1,00	178,00	178,00
5	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm 1	m	1,00 1,00	195,00	195,00
6	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm 1	m	1,00 1,00	254,00	254,00
7	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 1	kus	1,00 1,00	57,00	57,00
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 1	kus	1,00 1,00	63,00	63,00
9	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 2	kus	2,00 2,00	76,00	152,00
10	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300 3	m	3,00 3,00	21,00	63,00
11	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,01	562,00	5,62
12	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Stavební přípomocce 20	h	20,00 20,00	250,00	5 000,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				7 805,62
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
13	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 DN15:20 DN20:6	m	26,00 20,00 6,00	15,00	390,00
14	722171912R00	Odríznutí plastové trubky D 20 mm 5	kus	5,00 5,00	7,00	35,00
15	722172411R00	Potrubí z PPR, PN16 D 20/2,8 mm 20	m	20,00 20,00	231,00	4 620,00
16	722172412R00	Potrubí z PPR, PN16 D 25/3,5 mm 6	m	6,00 6,00	290,00	1 740,00
17	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm, teplá voda 10	m	10,00 10,00	69,00	690,00
18	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm 3	m	3,00 3,00	72,00	216,00
19	722181213RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm studená voda vnitřní průměr 22 mm:10 vnitřní průměr 25 mm:3	m	13,00 10,00 3,00	60,00	780,00
20	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 26	m	26,00 26,00	21,00	546,00
21	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě 2	kus	2,00 2,00	59,00	118,00
22	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	120,00	240,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Hum	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2		2,00		
23	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00	240,00	480,00
		2		2,00		
24	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	26,00	33,00	858,00
		26		26,00		
25	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	26,00	23,00	598,00
		26		26,00		
26	722171901.001	Oprava-propojení dosavadního potrubí PPR do DN 20	kus	5,00	292,00	1 460,00
		5		5,00		
27	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,03	512,00	13,71
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				12 784,71
Díl:	725	Zařizovací předměty				
28	721211912U00	Mř vzpust' podlahová DN 70 včetně osazení do stávajícího potrubí	kus	2,00	450,00	900,00
		2		2,00		
29	721223423RT4	Vpust' podlahová HL 80.1, D 50/75mm Dodávka	kus	2,00	937,00	1 874,00
		Podlahová vpust HL80.1 DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním límcem, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12-70mm, s rámečkem 123x123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.				
		2		2,00		
30	721226412U00	Zápachová uzávěrka DN 50	kus	1,00	180,00	180,00
		1		1,00		
31	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	111,00	111,00
		1		1,00		
32	725211211U00	Umyvadlo keram. s krytem 550/420mm	soubor	1,00	2 094,00	2 094,00
		1		1,00		
33	725220812R00	Demontáž vaničky na pedikúru	soubor	1,00	70,00	70,00
		1		1,00		
34	725220841R00	Demontáž vany	soubor	1,00	125,00	125,00
		1		1,00		
35	725221111U00	Vana keram pedikérní 560x380x200 mm dodávka + montáž	soubor	1,00	2 242,00	2 242,00
		Vanička na nohy				
		1		1,00		
36	725291113R00	Madlo rovné bílé pevné dl. 500 mm	soubor	2,00	569,00	1 138,00
		2		2,00		
37	725291146R00	Madlo sklopné nerez dl. 813 mm pro WC	soubor	1,00	1 989,00	1 989,00
		1		1,00		
38	725291641U00	Nerez madlo sprchové 750x450 mm	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
39	725291642U00	Nerez sedačka do sprchy na zeď, sklopná	soubor	1,00	2 699,00	2 699,00
		Sedátko s kovovou konstrukcí a s opěrnou nohou, pro max. nosnost 200kg, materiál nerez/plast, vel. 440/460/470mm.				
		1		1,00		
40	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	2,00	150,00	300,00
		2		2,00		
41	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	63,00	189,00
		3		3,00		
42	725821315U00	Baterie dřez stěna páka pl ú dl 230 pro vaničku na nohy	soubor	1,00	1 235,00	1 235,00
		1		1,00		
43	725822611U00	Baterie umyv stoj páka-otvírá odpadu	soubor	1,00	977,00	977,00
		1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Hum	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 - Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 včetně příslušenství	kus	1,00	118,00	118,00
		1		1,00		
45	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	11,00	33,00
		3		3,00		
46	725980101pc	Dvířka vanová 200 x 200 mm	kus	1,00	90,00	90,00
		Dvířka pro zápach. uzávěrku k vaničce na nohy				
		1		1,00		
47	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	1,00	176,00	176,00
48	765331862R00	Větrací mřížka univerzální 250/150mm	m	1,00	92,00	92,00
		1		1,00		
49	721 21 0001pc	Demontáž vpusti z DN 70	kus	2,00	125,00	250,00
		2		2,00		
50	721 22-6301pc	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40 pod omítku včetně krabice pro montáž do stěny	kus	1,00	672,00	672,00
		1		1,00		
51	7258458001.pc	Baterie termost.sprchová nástěnná	soubor	1,00	6 190,00	6 190,00
		Termostanická baterie sprchová rozteč 150mm, baterie s horním vývodem na ruční sprchu, včetně hadice 2,0m, růžice a uchycení ruční sprchy.				
		Dodávka a montáž				
		1		1,00		
52	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,05	880,00	42,54
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				24 786,54
Díl: 730		Ústřední vytápění				
53	733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm	m	2,00	237,00	474,00
		2		2,00		
54	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	2,00	98,00	196,00
		2		2,00		
55	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	2,00	209,00	418,00
		2		2,00		
56	733192910R00	Oprava-montáž potrubí hladkých D 22 mm	m	2,00	174,00	348,00
		2		2,00		
57	734221679U00	Termostat hlavice+ovládání ventilu	soubor	1,00	650,00	650,00
		1		1,00		
58	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	kus	1,00	44,00	44,00
		1		1,00		
59	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	1,00	284,00	284,00
		1		1,00		
60	4845172001	Radiátor koupelňový - žebřík v. 1500, dl.600, š.35	kus	1,00	1 322,00	1 322,00
		1		1,00		
61	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,03	3 895,00	106,45
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				3 842,45
Díl: 783		Nátěry				
62	783 22-0001	Nátěry radiátorů, včetně potrubí	m2	6,80	181,00	1 230,80
		5 článků= 1 m2				
		Radiátory:24/5		4,80		
		Potrubí:2		2,00		
	Celkem za	783 Nátěry				1 230,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
63	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,16	360,00	56,31
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				56,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodě	JKSO	
Název objektu	SO 05 - Silnoproudá elektrotechnika	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01	IČ	DIČ
Projektant	Ing. S. Bršlica	00291463	
Zhotovitel	Stavební firma Hanáček,s.r.o. Moravská 82,68801 Uherský Brod	29239109	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing.Dvořák Jaroslav	4.2.2020	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	44 837,50				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		44 837,50	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		9 600,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko					
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22					
Datum a podpis				Razítko					
Zhotovitel				24 21 % 0,00 DPH					
Datum a podpis				Razítko					
				25 15 % 54 437,50 DPH					
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)					
				62 603,13					
				E Přípočty a odpočty					
				27 Dodávky objednatele					
				28 Klouzavá doložka					
				29 Zvýhodnění + -					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodě
Objekt: SO 05 - Silnoproudá elektrotechnika
Část: 0
JKSO:

Objednatel: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01
Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.
Datum: 30.10.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Práce a dodávky M	44 837,50
21-M	Elektromontáže	33 882,50
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	10 955,00
000	Ostatní	9 600,00
0	HZS	9 600,00
	<u>Celkem</u>	<u>54 437,50</u>

ROZPOČET

Stavba: Úpravy místnosti pro hygienu č. 102b a 103b v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodě
Objekt: SO 05 - Silnoproudá elektrotechnika
Datum: 30.10.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				44 837,50
	D	21-M		Elektromontáže				33 882,50
1	K	921	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	10,000	20,00	200,00
2	M	MAT	345711540	trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1	m	10,000	6,50	65,00
3	K	921	210010108	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm	m	16,000	52,00	832,00
4	M	MAT	345718310	lišta elektroinstalační hranatá bílá bezhalogenová LHD 40 x 40 HF_HD, vč. víka	kus	16,000	57,00	912,00
5	K	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	10,000	25,00	250,00
6	M	MAT	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	10,000	6,50	65,00
7	K	921	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	4,000	35,00	140,00
8	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	4,000	30,00	120,00
9	K	921	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	2,000	45,00	90,00
10	M	MAT	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	2,000	95,00	190,00
11	K	921	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus	6,000	27,00	162,00
12	M	MAT	354420980	Zemnicí svorka ZSA 16 + pásek Cu	kus	6,000	32,00	192,00
13	K	921	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	6,000	35,00	210,00
14	K	921	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	1,000	75,00	75,00
15	M	MAT	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	133,50	133,50
16	K	921	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	2,000	75,00	150,00
17	M	MAT	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,000	165,00	330,00
18	K	921	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	75,00	150,00
19	M	MAT	345551040	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	2,000	165,00	330,00
20	K	921	210111016	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	5,000	75,00	375,00
21	M	MAT	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	5,000	147,00	735,00
22	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	150,00	450,00
23	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadpr. ochranou OLI-10B-1N-030A, 10A, 30mA	kus	1,000	1 954,00	1 954,00
24	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadpr. ochranou OLI-16B-1N-030A, 16A, 30mA	kus	2,000	2 094,00	4 188,00
25	K	921	210190001R	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových - úprava v rozváděči	kus	1,000	500,00	500,00
26	K	921	210201025	Montáž svítidel LED bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	4,000	210,00	840,00
27	M	MAT	348144110	B - Interiérové, stropní LED svítidlo KAPILA DMP 3k5 830 (3330 lm; 27 W), IP20	kus	4,000	1 650,00	6 600,00
28	K	921	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	4,000	250,00	1 000,00
29	M	MAT	348121100	A - přisazené LED svítidlo TRITON 2, LED modul L15B07, d-360mm, stínidlo PC, (3880 lm; 29,0 W), IP65	kus	4,000	1 390,00	5 560,00
30	K	921	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 50 mm ²	m	5,000	14,00	70,00
31	M	MAT	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm ²	m	5,000	10,10	50,50
32	K	921	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně	m	85,000	16,00	1 360,00
33	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	70,000	11,20	784,00
34	M	MAT	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	15,000	11,50	172,50
35	K	921	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně	m	120,000	16,00	1 920,00
36	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	120,000	18,20	2 184,00
37	K	921	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm ² uložených pevně	m	15,000	18,00	270,00
38	M	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	15,000	18,20	273,00
	D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				10 955,00
39	K	946	460680403	Vysekání kapes a výklenků ve zdvu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárcí pro krabice 15x15x10 cm	kus	10,000	38,00	380,00
40	K	946	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	20,000	35,00	700,00
41	K	946	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	40,000	35,00	1 400,00
42	K	946	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	10,000	40,00	400,00
43	K	946	460680584	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	5,000	45,00	225,00
44	K	946	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	20,000	35,00	700,00
45	K	946	460710034	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	55,000	130,00	7 150,00
	D	000		Ostatní				9 600,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	0		HZS				9 600,00
46	K	PK	01.1	Zajištění vypnutého stavu	hod	4,000	260,00	1 040,00
47	K	PK	02.1	Demontáž stávajících rozvodů	hod	12,000	260,00	3 120,00
48	K	PK	02.1.1	Ostatní práce spojené s montáží	hod	12,000	260,00	3 120,00
49	K	PK	03	Revize elektro	hod	8,000	290,00	2 320,00
				<u>Celkem</u>				<u>54 437,50</u>