

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - PROTIPOŽÁRNÍ			
ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	CELKEM
TP4		<p>PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ, KAZETOVÉ - 800/1970 Z DŘEVĚNÝCH RAMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 900/1970, HLADKÉ. OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SE SAMOZAVÍRAČEM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NATĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN</p> <p>1.PP - 0 KS - 0L, 0P 1.NP - 6 KS - 2L, 4P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 2.NP - 5 KS - 3L, 2P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 3.NP - 1 KS - 0L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 4.NP - 1 KS - 0L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 5.NP - 1 KS - 0L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 6.NP - 0 KS - 0L, 0P</p>	6 KS - 3L, 3P
TP5		<p>PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ, KAZETOVÉ - 700/1970 Z DŘEVĚNÝCH RAMŮ DB, KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM KŘÍDLEM 900/1970, HLADKÉ. OSAZENÉ DO OCELOVÝVH LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SE SAMOZAVÍRAČEM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NATĚREM OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN</p> <p>1.PP - 0 KS - 0L, 0P 1.NP - 2 KS - 1L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 2.NP - 2 KS - 1L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 3.NP - 2 KS - 2L, 0P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 4.NP - 2 KS - 0L, 2P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 5.NP - 2 KS - 1L, 1P - DŘEVĚNÁ ,PROF.OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 6.NP - 0 KS - 0L, 0P</p>	4 KS - 4L
TP6		<p>PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNĚ PROSKLENÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ Z HLINÍKOVÝCH RAMŮ, S NADSVĚTLÍKEM ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM, PROTIPOŽÁR. SKLEM SVĚTLÝ OTVOR DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900/2000 S NEREZ MADLY VÝŠKY 1500 MM KOLMPLETIZOVANÉ FAB ZÁMKEM A KOVÁNÍM SE SAMOZAVÍRAČEM NATŘENÉ SILNOVRSTVÝM KRYCÍM NATĚREM OSAZENÉ DO NOVÉHO ZDIVA S SYSTÉMOVÝM PŘEKLADEM POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MIN</p> <p>1.NP - 1 KS -</p> <p>DVEŘE BUDOU S POLEPEM (FÓLIÍ) - SOUČÁSTÍ INTERIÉRU A POLEPEM PRO SLABOZRAKÉ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p> <p>DILENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU BUDE SCHVÁLENA GPS A STAVEBNÍKEM A ZODPOVĚDNÝM PRACOVNÍKEM NPŮ OVA BAREVNÉ PŘEVEDENÍ UPŘESNĚNO V RAMCI STAVBY</p>	1.NP - 1 KS
STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ DPO - II. ETAPA			16