

PROPOČET CENY STAVBY

Stavba:
Stavebník:
Vypracoval:

Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce
Město Hodonín
Ing. Radomír Prokeš (PP projekt Hodonín s.r.o.),
Ing. Vladimír Vrábel (TESKO konstrukce s.r.o.)
Datum: 31.10.2019

Orientační cena stavby:

Položka	Jednotka	Množství	Cena jednotky	Cena položky Kč
Zemní práce				
Odhumusování (50 cm)	m ³	2 365	350,00	827 750,00
Násyp	m ³	8 170	450,00	3 676 500,00
Zpětný násyp	m ³	687	150,00	103 050,00
Zatrávněné plochy	m ²	2 550	450,00	1 147 500,00
Zemní práce celkem:				5 754 800,00

Konstrukce lávky, založení, vozovka/stezka pro cyklisty a chodce				
Úložné prahy a podpěry	m ³	130,00	9 500,00	1 235 000,00
Zábradlí mimo lávku, v = 1,30 m	m	260,00	3 000,00	780 000,00
Piloty	m	108,00	4 500,00	486 000,00
Lávka - hlavní nosníky, podélníky, příčníky z LLD D+M	kpl.	1,00	1 956 260,00	1 956 260,00
Lávka - dubové mostiny tl. impregnované D+M	kpl.	1,00	399 570,00	399 570,00
Lávka - ocelové kování , zavětrování , kotvení , ztužující rámy D+M	kpl.	1,00	539 850,00	539 850,00
Lávka - spojovací materiál	kpl.	1,00	127 060,00	127 060,00
Lávka - doprava a mechanizace	kpl.	1,00	516 620,00	516 620,00
Vozovka z asfaltového betonu	m ²	600,00	3 050,00	1 830 000,00
Krajnice ze šterkodrti	m ²	283,00	200,00	56 600,00
Konstrukce lávky, založení, vozovka/stezka pro cyklisty a chodce				7 926 960,00

Součet HSV + PSV			13 681 760,00	
VRN + ON			4,00%	547 270,40
Orientační cena stavby celkem Kč:			14 229 031,00	
DPH 21% Kč:			2 988 097,00	
Celková orientační cena stavby s DPH 21% Kč:			17 217 128,00	