

SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2020

I. Smluvní strany

1. **Objednatel** Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod
statutární zástupce: Ing. Miroslav Sommer, předseda spolku
IČO : 00529672
bank. spoj.: Česká spořitelna
číslo účtu: 5766501389/0800
tel.: 603 296 805
e-mail: tjjiskrahb@seznam.cz

dále jen objednatel

2. **Zhotovitel :** HV stavby a práce s. r. o.
Krátká 157, 664 61 Rajhradice
statutární zástupce: Volodymyr Holinka, jednatel
IČO: 04395255
DIČ: CZ04395255
bank. spoj.: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 115-1091740227/0100
tel.: 776 351 190
e-mail: holinka.v@seznam.cz

dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Víceúčelové sportovní zařízení, Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Ing. Václav Janoušek a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době dílo dokončit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláště užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení.
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
 - dodržování pravidel BOZP a podmínek plánu BOZP na staveništi
 - zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
 - zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
 - vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace
 - vypracování kontrolního a zkušebního plánu
 - dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
 - zpracování dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace apod.)
 - veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, apod.
 - dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.
 - průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činnostmi na stavbě

- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště
- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :
 - a) Technický dozor stavebníka (dále jen TDS)
 - Teplo HB s. r. o. tel.: 724945800 e-mail.: sommer@teplohb.cz
2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických :
 - Lukáš Novotný
 - b) Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :
 - Ing. Jiří Drstka tel.: 602 758 859 e-mail.: j.drstka@seznam.cz
 - Obor autorizace: Pozemní stavby Číslo autorizace: 18375
 - c) Stavbyvedoucí :
 - Lukáš Novotný
3. Za projektanta :
 - a) Osoba pověřená výkonem autorského dozoru
 - Teplo HB s. r. o.
4. Za koordinátora BOZP :
 - a) Osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora BOZP
 - Bude stanoven ke dni předání staveniště

IV.

Vymezení lhůt

1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací 1. květen 2020.
2. Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla 31. říjen 2020.
3. Termín pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
4. Počátek běhu záruční lhůty následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
5. Doba plnění díla se může přiměřeně prodloužit a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:
 - a) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové nabídce
 - b) při prodloužení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
6. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	6.200.000,-
DPH 15 %	---
DPH 21 %	1.302.000,-
Cena vč. DPH	7.502.000,-

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.
3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnici města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.
4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody.

VI.

Úhrada ceny

1. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží zhotovitel objednateli dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu - faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
6. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.

VII.

Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
2. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
5. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
6. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy
8. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže

jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

10. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy
12. Zhotovitel má za povinnost zvát TDO ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
13. TDO má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
16. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce ve výši dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo a to na návrh koordinátora BOZP.
17. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona č.379/2005 Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
18. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 16, 17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje investor koordinátora k pozastavení činnosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat TDO. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.
19. Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat objednatele písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.
20. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.
21. TDS má vůči zhotoviteli stejná práva z této smlouvy jako TDO.
22. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl. č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDO.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX. Přijímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla. Přijímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přijímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou paré v tištěné formě a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.)
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
 - seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přijímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, vyzve zhotovitel objednatele telefonicky a současně zápisem ve stavebním deníku k převzetí těchto prací a konstrukcí. Objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele a nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy provede převzetí zakrývaných prací a konstrukcí. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
7. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
8. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
9. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X. Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí **60** měsíců
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele nejpozději v poslední den záruční lhůty. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamovat způsobem uvedeným v tomto článku lze i vady existující v okamžiku předání díla, a to i zjevné vady, které nebyly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie (nemožnosti užívání díla nebo podstatného omezení v užívání díla; v případě pochybností se má za to, že vada je havárií)

započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou.

XI. Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10000,- Kč**.
 - c) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - e) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
 - f) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Provedl-li zhotovitel dílo z části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 4 mil. Kč.
2. Doklady o pojištění:
 - dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
 - doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
3. Povinnosti obou smluvních stran při vzniku pojistné události:
 - při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.
 - objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XIV.

Ostatní ujednání


1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy třetí osobě.

Příloha č.1 - Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Příloha č.2 - Rozpočet akce z VZ

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 2. 4. 2020


.....
Ing. Miroslav Sommer
předseda spolku



Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 2. 4. 2020


Hv stavby a práce s.r.o.
Krátká 157
664 61 Rajhradice
IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

.....
Volodymyr Holinka
jednatel

Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plánu BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení finanční sankce vůči subjektu, který zmíněné porušil, a to na základě upozornění koordinátora BOZP ve stavebním deníku (nebo jiné stavební dokumentaci).

Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele a koordinátorů BOZP na staveništi. Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!

Smluvní pokuty budou odstupňovány:

1. první provinění proti BOZP - upozornění a výstraha
2. provinění proti BOZP pokuta s výstrahou
2. druhé a další provinění - výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinasobku základní částky + vykázání pracovníka-ů (firmy) ze staveniště.

Tabulka maximálních orientačních pokut za porušení níže uvedených bodů, týkajících se prohřešků proti BOZP:

TYP PROVINĚNÍ PROTI BOZP	POKUTA
Včasné nedoložení informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel zvolil, vyplývající z § 16, zákona č. 309/2006 Sb.	3.000,- Kč
Zhotovitel neplní požadavky na zajištění staveniště stanovené v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb., nebo v souladu s plánem BOZP.	3.000,- Kč
Nepoužívání osobních ochranných prostředků vyplývajících z prováděné činnosti a stanovených v plánu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovní obuv, ochrany očí, reflexní vesty, atd.) NV č. 495/2001 Sb.	500,- Kč
Nepoužívání prostředků kolektivní ochrany, nebo osobní ochrany pro zabránění pádu osob z výšky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zábradlí, ohrazení, polohovací postroj, atd.). NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Nezajištění nebezpečného prostoru pod místem práce ve výšce. NV č. 362/2005 Sb.	3.000,- Kč
Používání dočasné stavební konstrukce na staveništi bez náležitého předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za její užívání. Používání lešení bez zábradlí, okopových lišt atd. NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Používání nevyhovujících a poškozených žebříků na staveništi (odporující nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)	1.000,- Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el. přístroj bez příslušné revize, atd.)	2.000,- Kč
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 1, část II.	3.000,- Kč
Neprovádění nebo nepoužívání prostředků pro zajištění okrajů výkopů proti pádu fyzických osob do hloubky (překrytí, zábradlí, zábrany, ohrazení atd.) NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	3.000,- Kč

Nezřízení bezpečných přechodů přes výkopy v návaznosti na hloubku výkopu. (bez zábradlí, lišty pro slepce, nedostatečně široké atd.). NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	2.000,-Kč
Neprovádění zajištění stability stěn výkopu proti sesutí u ručního i strojně hloubeného výkopu. (pažení, ochranné rámy, rozpěrné konstrukce atd.)	5.000,-Kč
Pohyb pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje, vymezeném maximálním dosahem jeho pracovního zařízení, zvětšeném o 2m. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 2, část I.	500,- Kč
Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)	1.000,-Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny	1.000,- Kč
Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz). Používání poškozených vázacích prostředků	2.000,- Kč
Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka Okamžité opuštění staveniště a pokuta.	5.000,- Kč
Porušení zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor)	500,- Kč
Jiné opakující se porušení pravidel BOZP podle závažnosti.	500,- až 5.000,- Kč

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Víceúčelové sportovní zařízení, Havlíčkův Brod	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	Víceúčelové sportovní zařízení-rekonstrukce		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
1	Víceúčelové sportovní zařízení-rekonstrukce		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	Ing.Václav Janoušek		
Objednatel	Město Havlíčkův Brod		
Dodavatel			Zakázkové číslo 220
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 714 491	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	4 393 884	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem		6 108 375	Zařízení staveniště 61 084
			Provoz investora 30 542
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		6 108 375	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		6 200 000	Ostatní náklady celkem 91 626
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		6 200 000 Kč
DPH	21,0 %		1 302 000 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 502 000 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Víceúčelové sportovní zařízení-rekonstrukce	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Víceúčelové sportovní zařízení-rekonstrukce	Víceúčelové sportovní zařízení, Havlíčkův

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 971	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	308	0	0	0	0
5 Komunikace	34 100	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 102 368	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	305 921	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 406	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 170	0	0	0	0
F0851 Elektroinstalace	30 000	0	0	0	0
F0852 Hromosvod	148 500	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	133 890	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 253 664	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	36 393	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	47 875	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	35 628	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	838 642	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	1 034 193	0	0	0
784 Malby	0	13 600	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	48 746	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 714 491	4 393 884	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			6 108 375	0
Oborová přírážka			6 108 375	0
Přesun stavebních kapacit			6 108 375	0
Mimostaveništní doprava			6 108 375	0
Zařízení staveniště		1,0	6 108 375	61 084
Provoz investora		0,5	6 108 375	30 542
Kompletační činnost (IČD)			6 108 375	0
Rezerva rozpočtu			6 108 375	0
CELKEM VRN				91 626

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Víceúčelové sportovní zařízení-rekonstrukce	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Víceúčelové sportovní zařízení-rekonstrukce	Víceúčelové sportovní zařízení, Havlíčkův Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	44,00	24,00	1 056,00
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	44,00	93,00	4 092,00
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	17,60	176,00	3 097,60
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	17,60	22,00	387,20
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,60	231,00	1 755,60
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	17,60	14,00	246,40
7	171201206U00	Skládkovné - ostatní zeminy	t	31,68	200,00	6 336,00
	Celkem za	1 Zemní práce				16 970,80
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	44,00	7,00	308,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				308,00
Díl: 5		Komunikace				
9	564801300U00	Podklad komunikací štěrkodrti 15cm	m2	44,00	99,00	4 356,00
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	44,00	150,00	6 600,00
11	596811111RV4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlažby betonové vymývané VMD 50/50/6 cm	m2	44,00	526,00	23 144,00
	Celkem za	5 Komunikace				34 100,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
12	622300151R00	Montáž soklové lišty	m	46,60	55,00	2 563,00
13	622311023R00	Soklová lišta plast KZS Baumit tl. 120 mm	m	46,60	72,00	3 355,20
14	622311133RT1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou Granopor 3,1 kg/m2	m2	776,24	1 120,00	869 388,80
15	622311153RT1	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou Granopor 3,1 kg/m2	m2	46,40	1 557,00	72 244,80
16	622311521RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	54,20	1 375,00	74 525,00
17	622405931U00	KZS rohová lišta Al 25/25mm perfor	m	96,40	48,00	4 627,20
18	622405932U00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	188,20	22,00	4 140,40
19	622405941U00	KZS začíšťovací okenní lišta	m	136,40	40,00	5 456,00
20	622405942U00	KZS začíšťovací parapetní lišta	m	87,00	39,00	3 393,00
21	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	277,32	190,00	52 690,80
22	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	832,00	12,00	9 984,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 102 368,20
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
23	808	Dmtž ochranná síť	m2	808,00	4,00	3 232,00
24	941111111U00	Mtž leš řad trub leh+podl š0,9 v10m	m2	909,80	35,00	31 843,00
25	941111122U00	Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v25m	m2	808,00	38,00	30 704,00
26	941111212U00	Přípl ZKD den lešení k 94111-1112	m2	54 588,00	1,05	57 317,40
27	941111222U00	Přípl ZKD den lešení k 94111-1122	m2	96 992,00	1,05	101 841,60
28	941111811U00	Dmtž leš řad trub leh+podl š0,9 v10	m2	909,80	33,00	30 023,40
29	941111821U00	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10	m2	808,00	33,00	26 664,00
30	944511111U00	Mtž ochranná síť	m2	808,00	4,00	3 232,00
31	944611111U00	Mtž ochranná plachta	m2	600,00	5,00	3 000,00
32	944711114U00	Mtž záchytná stříška š 2,5m-	m	12,00	163,00	1 956,00
33	944711214U00	Přípl ZKD den lešení k 94471-1114	m	900,00	2,00	1 800,00
34	944711814U00	Dmtž záchytná stříška š 2,5m-	m	12,00	39,00	468,00
35	949111112U00	Lešení leh pom koz trub v 1,9m	m2	346,00	40,00	13 840,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				305 921,40
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
36	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	268,00	14,00	3 752,00
37	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	55,15	30,00	1 654,46

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Víceúčelové sportovní zařízení-rekonstrukce	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Víceúčelové sportovní zařízení-rekonstrukce	Víceúčelové sportovní zařízení, Havlíčkův Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 406,46
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
38	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	55,15	220,00	12 132,67
39	998011015R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	55,15	182,00	10 037,03
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				22 169,71
Díl: F0851		Elektroinstalace				
40	85	Vyhřívané kabely- dodávka + montáž termost, teplotní čidlo	kpl	1,00	21 000,00	21 000,00
41	8512	Revize	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
42	8511	Projekt vyhřívané žlaby a svody		1,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za		F0851 Elektroinstalace				30 000,00
Díl: F0852		Hromosvod				
43	852	Demontáž+montáž hromosvodu dle zpracované projekto vé dokumentace	kpl	1,00	120 000,00	120 000,00
44	853	Zemní práce pro hromosvod	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
45	854	Projektová dokumentace hromosvod	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
46	855	Revize hromosvod	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za		F0852 Hromosvod				148 500,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
47	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	240,00	208,00	49 920,00
48	762841954U00	Doplnění podbíjení palubky	m2	120,00	584,00	70 080,00
49	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž	m3	3,20	700,00	2 240,00
50	7621111	Demontáž dřevěné římsy o obkladu fasády	m2	277,38	42,00	11 649,96
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				133 889,96
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
51	10	Dodávka a nontáž střešního okna dřevěné trojsklo	kus	3,00	26 920,00	80 760,00
52	764246440R00	Ventilační nástavce Zn, hladká krytina, D 200mm	kus	12,00	1 160,00	13 920,00
53	764248332U00	Mtž sněh zachytače Zn + podložka	kus	42,00	32,00	1 344,00
54	764261420R00	Střešní okna z olechvání Pz, krytina , 60 x 60 cm	kus	4,00	12 430,00	49 720,00
55	764261430R00	Střešní okna Zn, krytina , 60 x 80 cm	kus	8,00	16 310,00	130 480,00
56	764291390U00	Mtž střešní prvky Zn závěr lišta	m	171,60	155,00	26 598,00
57	764311201RT3	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha přes 25 m2	m2	1 399,72	980,00	1 371 725,60
58	764311297R00	Montáž - úžlabí v krytině z Pz	m	9,00	127,00	1 143,00
59	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	1 400,00	26,88	37 632,00
60	764321230R00	Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 660 mm	m	43,40	480,00	20 832,00
61	764321230R00	Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 660 mm	m	9,00	480,00	4 320,00
62	764321230R00	Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 660 mm	m	43,40	480,00	20 832,00
63	764321250R00	Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 800 mm	m	43,40	538,00	23 349,20
64	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	43,40	18,00	781,20
65	764331860R00	Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 30°	m	6,10	16,00	97,60
66	764351205R00	Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné,rš 400 mm	m	53,72	510,00	27 397,20
67	764352860R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 500 mm, do 30°	m	53,72	32,93	1 769,00
68	764353837R00	Demontáž žlabů nadříms.v hácích,rš 330 mm,	m	16,00	35,28	564,48
69	764362810R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30°	kus	3,00	35,00	105,00
70	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	171,60	10,00	1 716,00
71	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	87,00	42,00	3 654,00
72	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	43,40	22,00	954,80
73	764451204R00	Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o str. 150mm	m	58,00	567,00	32 886,00
74	764451204R00	Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o str. 150mm	m	16,00	567,00	9 072,00
75	764510395U00	Mtž oplech roh parapet Zn rš 330-	kus	87,00	110,00	9 570,00
76	764530430RT2	Oplechování komína Zn plechu,	kpl	1,00	1 848,00	1 848,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Víceúčelové sportovní zařízení-rekonstrukce	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Víceúčelové sportovní zařízení-rekonstrukce	Víceúčelové sportovní zařízení, Havlíčkův Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	764551494R00	Montáž odskoku Zn čtyřhranného	kus	6,00	173,50	1 041,00
78	764551495R00	Montáž manžety ochranné Zn čtyřhranné	kus	2,00	71,90	143,80
79	764553544U00	Mtz Znkolena horní čtverec 150	kus	6,00	122,00	732,00
80	7641113332	Demontáž parozábrany	m2	1 399,72	6,00	8 398,32
81	76421	Odvětrání ZT	ks	8,00	1 960,00	15 680,00
82	2600401110	Dekten metal plus P37,5 m2/bal	m2	1 399,72	215,00	300 939,80
83	55348443.A	Dilatační příponkykrytiny ve falcích	ks	3 640,00	9,00	32 760,00
84	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	29,85	700,00	20 898,47
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						2 253 664,47
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
85	765901169U00	Střešní folie separační s přelep. spojem	m2	1 399,72	26,00	36 392,72
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						36 392,72
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
86	766441821U00	Dmtz parapet desek š-30cm,	m	87,00	25,00	2 175,00
87	767590830R00	Demontáž zdvojených podlah - desek	m2	210,20	180,00	37 836,00
88	767590840R00	Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu	m2	210,20	37,41	7 863,58
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						47 874,58
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
89	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg	kg	1 420,00	25,09	35 627,80
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						35 627,80
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
90	769 3	Okno plast otevíravé vykl. 600x900 mm v sestavě trojsklo	ks	130,00	2 106,00	273 780,00
91	769 4	Okno plast otevírav,vykláp,otev, 900 x1500 mm trojsklo, v sestavě	ks	10,00	4 860,00	48 600,00
92	769000000R00	Montáž plastových oken	kus	130,00	800,00	104 000,00
93	769000002R00	Montáž plastových stěn	m2	36,98	460,00	17 010,80
94	764	Parapety vnitřní	m	86,00	320,00	27 520,00
95	767999805R00	Demontáž dřevěných oken	ks	130,00	200,00	26 000,00
96	769 1	Plastová stěna - vstupní 5135 x 3000 mm bezpečnostní sklo	kpl	1,00	154 050,00	154 050,00
97	769 2	Plastová stěna s dveřmi k oválu 5135 x 3600 mm bezpečnostní sklo	kpl	1,00	184 841,00	184 841,00
98	76900	Demontáž oken a stěn 2 x ocel. stěna, dřevěná kna ks	kpl	1,00	2 840,00	2 840,00
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						838 641,80
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					
99	7751	Sportovní podlahy stolní tenis 1. NP CONIPUR HG demontáž,příprava podkladu,dodávka+ montáž	m2	210,30	1 731,00	364 029,30
100	7752	Sportovní podlaha - stolní tenis +. NP CONIPUR HG demotáž, úprava podkladu,dodávka+montáž	m2	146,96	1 731,00	254 387,76
101	7753	Sportovní podlaha - bojové sporty 1. NP OSB desky+ buková překližky , broušení + epoxidový lak	m2	210,20	1 978,00	415 775,60
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové						1 034 192,66
Díl: 784	Malby					
102	784451912R00	Oprava,malba směsí prášk.2x,1bar+obrus místn. 5 m	m2	340,00	40,00	13 600,00
Celkem za 784 Malby						13 600,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,28	250,00	8 070,56
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,28	15,00	484,23
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	32,28	200,00	6 456,45
106	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	32,28	10,00	322,82
107	979098141U00	Skládkovné spal odpad -příměs	t	32,28	415,00	13 397,13
108	979098148U00	Skládkovné ocel	t	32,28	320,00	10 330,31
109	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	32,28	300,00	9 684,67

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Víceúčelové sportovní zařízení-rekonstrukce	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Víceúčelové sportovní zařízení-rekonstrukce	Víceúčelové sportovní zařízení, Havlíčkův Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				48 746,17