



LEGENDA ZNAČENÍ

- OCELOVÁ KONSTRUKCE RAMPY
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

POZNÁMKA :

- U VSTUPU BUDE OSAZENA OCELOVÁ KONSTRUKCE RAMPY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY RAMPA BUDE VÝROBNÍ DOKUMNETACE
- NOSNÁ KONSTRUKCE RAMPY TVOŘÍ OCELOVÉ PROFILY U č.120 VČETNĚ SLOUPKŮ
- NA HRANĚ RAMPY Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZENA ZARÁŽKA VÝŠKY 100 MM
- VÝPLŇ ZÁBRADLÍ TVOŘENA OCELOVOU TYČOVINOU ø 8 á 90 MM

ŘEZ A–A





±0,000 VZTAŽENA KE STÁVAJÍCÍMU 1NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING. TOMÁŠ FOLTÝN	MICHAELA VELCEROVÁ
MÍSTO STAVBY : k.ú. 774081 ÚJEZDEC U LUHAČOVIC, parc.č.400, PODHÁJÍ 291, 687 34 UHERSKÝ BROD–ÚJEZDEC	
INVESTOR : MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM. 100, UHERSKÝ BROD, 688 01	

Ing. TOMÁŠ FOLTÝN
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Husova 1660, 763 61 NAPAJEDLA
mob. 736 675 275 , IČ : 61408395
E-mail foltyn@email.cz

AKCE
Modernizace učeben základních škol města Uherský Brod
ZŠ UHERSKÝ BROD – ÚJEZDEC 291
VENKOVNÍ RAMPA
D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DATUM	ÚNOR 2020
STUPEŇ	DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU SOUHLASU
FORMÁT	2 A4
OBSAH: PŮDORYS, POHLED – NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:50 / ČÍSLO VÝKRESU 02