

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 170101_4 **ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady - stavební úpravy učeben a bezbariérovost**

Objednatel: **Město Uherský Brod** IČO: 291463
Masarykovo nám. 100 DIČ:



Zhotovitel: **SANIZO spol. s r.o.** IČO: 26945509
Zátiší 1958 DIČ: CZ26945509
688 01 Uherský Brod

Rozpis ceny	Celkem
HSV	382 518,89
PSV	817 955,59
MON	437 500,00
Vedlejší náklady	13 279,00
Ostatní náklady	8 500,00
Celkem	1 659 753,48

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 659 753,48 CZK
Základní DPH	21 %	348 548,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,48 CZK

Cena celkem s DPH **2 008 301,00 CZK**

v Uherském Brodě dne 07.04.2020

 <u>Zdeněk Něnička</u> Za zhotovitele	 _____ Za objednatele
--	---

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
170101_4	Uherský Brod - Pod Vinohrady	0	1 659 753	348 548	2 008 302	100
01	Počítačovo - jazyková učebna	0	327 754	68 828	396 582	20
02	Přírodověda	0	267 417	56 158	323 574	16
03	Jídelna (kuchyňka, technická výchova, š	0	852 532	179 032	1 031 564	51
04	WC	0	190 272	39 957	230 229	11
05	VRN + ON	0	21 779	4 574	26 353	1
Celkem za stavbu		0	1 659 753	348 548	2 008 302	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			156 081,47	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			43 222,70	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			95 464,77	6
64	Výplně otvorů	HSV			6 000,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 301,50	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 243,10	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 699,11	1
97	Prorážení otvorů	HSV			22 486,15	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 089,10	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			97 854,12	6
725	Zařizovací předměty	PSV			47 468,40	3
728	Vzduchotechnika	PSV			44 400,00	3
763	Dřevostavby	PSV			90 720,00	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			59 057,82	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			19 051,00	1
776	Podlahy povlakové	PSV			235 908,12	14
776	Podlahy vlysové a parketové	PSV			60 280,04	4
781	Obklady keramické	PSV			21 800,33	1

783	Nátěry	PSV			13 253,58	1
784	Malby	PSV			67 577,72	4
799	Ostatní	PSV			36 495,36	2
M21	Elektromontáže	MON			437 500,00	26
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 020,09	1
VN	Vedlejší náklady	VN			13 279,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			8 500,00	1
Cena celkem					1 659 753,48	100

Položkový rozpočet

S:	170101_4	ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
O:	170101_4	Uherský Brod - Pod Vinohrady
R:	01	Počítačovo - jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 3						3 258,00	
	1	347013112R00	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1x ocel. kce CD, 1x RF 12,5mm, kapotáž nad skříní	m2	4,50000	724,00	3 258,00 RTS 17/ I

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl: 61						8 636,36	
	2	610991111R00	Zakrývání výpíní vnitřních otvorů	m2	13,88000	47,00	652,36 RTS 17/ I
			1,8*2,2*3+2*1		13,88		
	3	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS	m	30,00000	79,60	2 388,00 RTS 17/ I
	4	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	2,00000	237,50	475,00 RTS 17/ I
	5	612423531RT2	Omítka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	4,50000	1 138,00	5 121,00 RTS 17/ I
			30*0,15		4,5		

Díl: 63						21 167,48	
	6	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,31500	4 265,00	1 343,48 RTS 17/ I
			7*0,15*0,3		0,315		

	7	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, na OSB desky	m2	56,00000	294,00	16 464,00 RTS 17/ I
	8	632441491R00	Broušení podlahy, očištění	m2	56,00000	60,00	3 360,00 RTS 17/ I

Díl: 94						3 360,00	
	9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	56,00000	60,00	3 360,00 RTS 17/ I

Díl: 95						5 600,00	
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
	10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,00000	100,00	5 600,00 RTS 17/ I

Díl: 97						4 909,00	
Prorážení otvorů							
	11	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC, velikost bude upřesněna jednotkou VZT	kus	1,00000	426,00	426,00 RTS 17/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

	12	974031132R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	30,00000	107,00	3 210,00 RTS 17/ I
			Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				

	13	974042567R00	Výsekání rýh podlaha 15x30 cm	m	7,00000	131,00	917,00 RTS 17/ I
			Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				

	14	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	2,00000	178,00	356,00 RTS 17/ I
--	----	--------------	---	----	---------	--------	------------------

Díl: 725						4 799,69	
Zařizovací předměty							
	15	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	178,00	178,00 RTS 17/ I
			Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				

	16	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky, krytu sifonu a armatur, napojení na stávající rozvody	soubor	1,00000	2 092,00	2 092,00 RTS 17/ I
			Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				

	17	725823114RT0	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor. odpadu, základní	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00 RTS 17/ I
			úprava rozvodu z nástěnné baterie na stojánkovou				

	18	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	103,00	103,00 RTS 17/ I
--	----	--------------	------------------------------------	--------	---------	--------	------------------

	19	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	45,93000	4,50	206,69 RTS 17/ I
--	----	--------------	---	---	----------	------	------------------

Díl: 728						44 400,00	
Vzduchotechnika							
	20	728001R	Dodávka a montáž nástěnné klimatizace	soubor	1,00000	44 400,00	44 400,00 <small>Cena od dodavatele.</small>

Montáž a zprovoznění zařízení

Odvod kondenzátu samospádem k vnější jednotce

Propojovací měděné potrubí v délce 5 metrů

Vytvoření elektrického napájení v délce do 5 metrů

Příslušenství pro montáž (např. konzole nebo podstavné nohy pro montáž vnější jednotky)

Estetické krycí lišty včetně tvarovek pro vedení propojovacího potrubí

Zaškolení obsluhy

Díl: 763						45 360,00	
Dřevostavby							

Položkový rozpočet

S:	170101_4	ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
O:	170101_4	Uherský Brod - Pod Vinohrady
R:	01	Počítačovo - jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
21	763614142RT6	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, lepením, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm, broušené	m2	112,00000	405,00	45 360,00	RTS 17/1
2 vrstvy : 56*2				112			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				864,96	
22	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00000	336,00	336,00	RTS 17/1
23	61187176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	480,00	480,00	RTS 17/1
24	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	8,16000	6,00	48,96	RTS 17/1
Díl: 776		Podlahy vlysové a parketové				60 280,04	
25	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených, okopových plechů	m	30,00000	14,00	420,00	RTS 17/1
26	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku z měkkého PVC	m	30,00000	37,00	1 110,00	RTS 17/1
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
27	776511820RT1	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou, včetně odstranění lepidla	m2	56,00000	117,00	6 552,00	RTS 17/1
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
28	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	56,00000	240,00	13 440,00	RTS 17/1
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
29	28410153R	Linoleum přírodní, p.ú. PUR tl. 2,0mm, zátěžová třída min. 33	m2	64,40000	588,00	37 867,20	RTS 17/1
56*1,15				64,4			
30	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	593,89200	1,50	890,84	RTS 17/1
Díl: 781		Obklady keramické				2 003,76	
31	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,00000	48,00	96,00	RTS 17/1
včetně dodávky materiálu.							
32	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, včetně tmele, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 17/1
33	597813603R	Obkládačka 20x20, typ upesnění investor	m2	2,40000	350,00	840,00	RTS 17/1
2*1,2				2,4			
34	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	19,36000	3,50	67,76	RTS 17/1
Díl: 783		Nátěry				3 951,18	
35	783324240R00	Nátěr syntetický radiátorů Z +2x + 1x email (1,8*0,9*2+0,3*1,8*2+0,9*0,3*2)*3	m2	14,58000	271,00	3 951,18	RTS 17/1
14,58							
Díl: 784		Malby				12 091,95	
36	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	162,00000	20,00	3 240,00	RTS 17/1
včetně dodávky materiálu.							
strop : 56				56			
stěna : 106				106			
37	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	141,21000	54,00	7 625,34	RTS 17/1
včetně dodávky materiálu.							
strop : 56				56			
stěna : 106-3,3*6,3				85,21			
38	784195122R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	20,79000	59,00	1 226,61	RTS 17/1
3,3*6,3				20,79			
Díl: M21		Elektromontáže				105 000,00	
39	005	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	105 000,00	105 000,00	Projektantská cena.
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 071,61	
40	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,21502	105,00	127,58	RTS 17/1
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,21502	227,00	275,81	RTS 17/1
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,44032	16,00	311,05	RTS 17/1
Tonáž upesnění realizační firma dle vzdálenosti na vlastní skládku.							
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,21502	317,00	385,16	RTS 17/1
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,29012	25,00	182,25	RTS 17/1
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, třídění dle materiálu	t	1,21502	650,00	789,76	RTS 17/1

Položkový rozpočet

S:	170101_4	ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
O:	170101_4	Uherský Brod - Pod Vinohrady
R:	01	Počítačovo - jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Celkem						327 754,03
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Počítačovo - jazyková učebna	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	16 603,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	597,71	166,03
Montáž - materiál		38 055,00
Montáž - práce		44 618,00
Mezisoučet 1	17 200,71	82 839,03
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 960,38
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	17 200,71	87 799,41
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		105 000,12
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		105 000,12
Základ a hodnota DPH 21%	101 348,12	21 283,10
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		126 283,22

Počítačovo - jazyková učebna
Specifikace dodávky - Rozváděč R - celkem

ROZVÁDĚČ DO 63 A, TŘÍDA OCHRANY II
PRO NÁSTĚNNOU/ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ

Rozváděč, II. ochr. II, 646,5x281,5x98,5 mm

20/3 Pákový spínač na lištu DIN

Svoděč přepětí typ C

OFI-25-4-030A Proudový chránič

LPN-10B-1 Jistič MCB

LPN-16B-1 Jistič MCB

S3L-1000-16 Propojovací lišta

UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE

Pg13.5

Pg16

Specifikace dodávky - Rozváděč R - celkem

Dodávky

Specifikace dodávky - Rozváděč R - celkem

Dodávky - celkem

Elektromontáže

A - Svítilno asymetrické přisazené zářivkové pro nasvětlení školní tabule, 1x36W, elektronický předřadník, IP20

B - Svítilno přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mížkou, 2x36W, elektronický předřadník, IP20

N - Svítilno nástěnné nouzové s vyznačením směru úniku, 1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20

DOPLNĚNÍ JISTIČE

LPN-25B-3 Jistič MCB

LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY

Trubice zářivková 36W / 830

Recyklační poplatek svítilna

Recyklační poplatek zdroje

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Spínač řazení 5; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ

Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá - komplet

Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá - komplet + lištová krabice

Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, s ochranou proti přepětí - komplet + lištová krabice

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

CYKY-O 3x1.5 mm², pevně

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm², pevně

CYKY-J 5x1.5 mm², pevně

	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ks	1,00	4 890,00		4 890,00	700,00	700,00	5 590,00	5 590,00
Ks	1,00	451,00		451,00	180,00	180,00	631,00	631,00
Ks	1,00	4 482,00		4 482,00	370,00	370,00	4 852,00	4 852,00
Ks	1,00	1 100,00		1 100,00	448,00	448,00	1 548,00	1 548,00
Ks	4,00	100,00		400,00	98,00	392,00	198,00	792,00
Ks	6,00	100,00		600,00	98,00	598,00	198,00	1 188,00
Ks	2,00	482,00		964,00	298,00	596,00	780,00	1 560,00
ks	6,00	9,00		54,00	54,00	324,00	63,00	378,00
ks	1,00	10,00		10,00	64,00	54,00	64,00	64,00
				12 951,00		3 652,00		16 603,00
ks	1,00			12 951,00		3 652,00		16 603,00
				12 951,00		3 652,00		16 603,00
ks	2,00	1 377,00		2 754,00	300,00	600,00	1 677,00	3 354,00
ks	24,00	751,00		18 024,00	300,00	7 200,00	1 051,00	25 224,00
ks	1,00	874,00		874,00	300,00	300,00	1 174,00	1 174,00
Ks	1,00	774,00		774,00	354,00	354,00	1 128,00	1 128,00
ks	48,00	51,00		2 448,00	1,00	48,00	52,00	2 496,00
ks	24,00	6,00		192,00	1,00	24,00	9,00	216,00
ks	48,00	5,00		240,00	1,00	48,00	6,00	288,00
ks	2,00	178,00		356,00	105,00	210,00	283,00	566,00
ks	2,00	122,00		244,00	250,00	500,00	372,00	744,00
ks	3,00	198,00		594,00	250,00	750,00	448,00	1 344,00
ks	1,00	777,00		777,00	250,00	250,00	1 027,00	1 027,00
m	25,00	12,00		300,00	30,00	750,00	42,00	1 050,00
m	130,00	12,00		1 560,00	30,00	3 900,00	42,00	5 460,00
m	40,00	18,00		720,00	30,00	1 200,00	48,00	1 920,00

CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně	m	70,00	18,00	1 260,00	30,00	2 100,00	48,00	3 360,00
CYKY-J 5x6 mm ² , pevně	m	60,00	59,00	3 540,00	30,00	1 800,00	89,00	5 340,00
UTPCat6, pevně	m	95,00	7,00	665,00	30,00	2 850,00	37,00	3 515,00
Dvojlinka kulatá 2x1.5mm - reproduktory	m	110,00	19,00	2 090,00	30,00	3 300,00	49,00	5 390,00
Kabel HDMI1.4, pozlacené konce, délka 10m	ks	1,00	540,00	540,00	30,00	30,00	570,00	570,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
273-112 2x1-2,5mm ²	ks	50,00	3,00	150,00	1,00	50,00	4,00	200,00
273-104 3x1-2,5mm ²	ks	50,00	4,00	200,00	1,00	50,00	5,00	250,00
273-105 5x1-2,5mm ²	ks	50,00	6,00	300,00	1,00	50,00	7,00	350,00
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	2,00	5,00	10,00	25,00	50,00	30,00	60,00
UKONČENÍ KABELŮ DO								
5x10 mm ²	ks	2,00	38,00	76,00	1,00	2,00	39,00	78,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
do 2,5 mm ²	ks	50,00	13,00	650,00	1,00	50,00	14,00	700,00
do 16 mm ²	ks	10,00	19,00	190,00	1,00	10,00	20,00	200,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Uprava stávajícího rozvaděče	hod	6,00		0,00	300,00	1 800,00	300,00	1 800,00
Měření osvětlení	hod	5,00		0,00	300,00	1 500,00	300,00	1 500,00
Demontaz stávajícího zařízení	hod	15,00		0,00	300,00	4 500,00	300,00	4 500,00
Montáž zařízení jiných profesí, koordinace	hod	15,00		0,00	300,00	4 500,00	300,00	4 500,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	4,00		0,00	450,00	1 800,00	450,00	1 800,00
VYSEKANI RYH								
HĽOUBKA 50mm								
Sire 100 mm	m	30,00		0,00	33,00	990,00	33,00	990,00
Podružný materiál				1 281,00				1 281,00
Elektromontáže - celkem				38 055,00		40 966,00		79 021,00

Položkový rozpočet

S:	170101_4	ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
O:	170101_4	Uherský Brod - Pod Vinohrady
R:	02	Přírodověda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 3 Svísle a kompletní konstrukce						3 258,00	
1	347013112R00	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1x ocel.koe CD, 1x RF 12,5mm, kapotáž nad skříň	m2	4,50000	724,00	3 258,00	RTS 17/1
Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						8 617,36	
2	610991111R00	Zakrytí výplň vnitřních otvorů 1,8*2,2*3+2*1	m2	13,88000	47,00	652,36	RTS 17/1
3	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS	m	30,00000	79,00	2 370,00	RTS 17/1
4	612421615R00	Omlítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	2,00000	237,00	474,00	RTS 17/1
5	612423531RT2	Omlítka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi 30*0,15	m2	4,50000	1 138,00	5 121,00	RTS 17/1
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						20 783,63	
6	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 5*0,15*0,3	m3	0,22500	4 265,00	959,63	RTS 17/1
7	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, na OSB desky	m2	56,00000	294,00	16 464,00	RTS 17/1
8	632441491R00	Broušení podlahy, očištění	m2	56,00000	60,00	3 360,00	RTS 17/1
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						2 800,00	
9	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	56,00000	50,00	2 800,00	RTS 17/1
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 920,00	
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,00000	70,00	3 920,00	RTS 17/1
Díl: 97 Prorážení otvorů						4 221,00	
11	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi 5 x 7 cm	m	30,00000	107,00	3 210,00	RTS 17/1
12	974042567R00	Vysekání rýh podlaha 15x30 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	5,00000	131,00	655,00	RTS 17/1
13	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	2,00000	178,00	356,00	RTS 17/1
Díl: 725 Zařizovací předměty						4 776,72	
14	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	177,00	177,00	RTS 17/1
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
15	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky, krytu sifonu a armatur, napojení na stávající rozvody	soubor	1,00000	2 093,00	2 093,00	RTS 17/1
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
16	725823114RT0	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor. odpadu, základní úprava rozvodu z nástěnné baterie na stojánkovou	kus	1,00000	2 220,00	2 220,00	RTS 17/1
17	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	103,00	103,00	RTS 17/1
18	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	45,93000	4,00	183,72	RTS 17/1
Díl: 763 Dřevostavby						45 360,00	
19	763614142RT6	M. podlahy z desek do tl. 18 mm, P+D, lepením, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm, broušené 2 vrstvy : 2*56	m2	112,00000	405,00	45 360,00	RTS 17/1
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						864,96	
20	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00000	336,00	336,00	RTS 17/1
21	61187176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	480,00	480,00	RTS 17/1
22	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	8,16000	6,00	48,96	RTS 17/1
Díl: 776 Podlahy poviakové						59 983,09	
23	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených, okopových plechů	m	30,00000	14,00	420,00	RTS 17/1
24	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku z měkkého PVC	m	30,00000	37,00	1 110,00	RTS 17/1

Položkový rozpočet

S:	170101_4	ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
O:	170101_4	Uherský Brod - Pod Vinohrady
R:	02	Přírodověda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).							
25	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, včetně odstranění lepidla	m2	56,00000	117,00	6 552,00	RTS 17/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).							
26	776521200RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC, pouze položení - PVC ve specifikaci,	m2	56,00000	240,00	13 440,00	RTS 17/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).							
27	28410153R	Linoleum přírodní, p.ú. PUR tl. 2,0mm, záležová třída min. 33	m2	64,40000	588,00	37 867,20	RTS 17/ I
				64,4			
28	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	593,89200	1,00	593,89	RTS 17/ I
Díl: 781		Obklady keramické				2 003,76	
29	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	2,00000	48,00	96,00	RTS 17/ I
30	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmelu, 20x20 cm, včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 17/ I
31	597813603R	Obkládačka 20x20 , typ upřesní investor	m2	2,40000	350,00	840,00	RTS 17/ I
				2,4			
32	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	19,38000	3,50	67,76	RTS 17/ I
Díl: 783		Nátěry				3 965,76	
33	783324240R00	Nátěr syntetický radiátorů Z +2x + 1x email (1,8*0,9*2+0,3*1,8*2+0,9*0,3*2)*3	m2	14,58000	272,00	3 965,76	RTS 17/ I
				14,58			
Díl: 784		Malby				11 242,32	
34	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální včetně dodávky materiálu.	m2	156,00000	20,00	3 120,00	RTS 17/ I
				56			
				100			
35	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x včetně dodávky materiálu.	m2	135,21000	51,00	6 895,71	RTS 17/ I
				56			
				79,21			
36	784195122R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	20,79000	59,00	1 226,61	RTS 17/ I
				20,79			
Díl: M21		Elektromontáže				94 000,00	
37	005	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	94 000,00	94 000,00	Projektantská cena.
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 620,29	
38	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,91802	105,00	96,39	RTS 17/ I
39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,91802	227,00	208,39	RTS 17/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,68832	16,00	235,01	RTS 17/ I
Tonáž upřesní realizační firma dle vzdálenosti na vlastní skládku.							
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,91802	317,00	291,01	RTS 17/ I
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,50812	35,00	192,78	RTS 17/ I
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, třídění dle materiálu	t	0,91802	650,00	596,71	RTS 17/ I

Celkem	267 416,89
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Přírodověda	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	16 603,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	597,71	166,03
Montáž - materiál		31 971,53
Montáž - práce		40 324,00
Mezisoučet 1	17 200,71	72 461,56
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 337,73
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	17 200,71	76 799,29
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		94 000,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		94 000,00
Základ a hodnota DPH 21%	90 348,00	18 973,08
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		112 973,08

	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Přirodověda								
Specifikace dodávky - Rozváděč R-Přirodověda - celkem								
ROZVÁDĚČ DO 63 A, TRÍDA OCHRANY II								
PRO NÁSTĚNNOU ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ								
Rozváděč, tř. ochr. II, 646,5x281,5x98,5 mm	ks	1,00	4 890,00	4 890,00	700,00	700,00	5 590,00	5 590,00
20/3 Páčkový spínač na lištu DIN	Ks	1,00	451,00	451,00	180,00	180,00	631,00	631,00
Svodící přepěť II typ C	Ks	1,00	4 482,00	4 482,00	370,00	370,00	4 852,00	4 852,00
OFI-25-4-030A Proudový chránič	Ks	1,00	1 100,00	1 100,00	448,00	448,00	1 548,00	1 548,00
LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	4,00	100,00	400,00	98,00	392,00	198,00	792,00
LPN-16B-1 Jistič MCB	Ks	6,00	100,00	600,00	88,00	588,00	198,00	1 188,00
S3L-1000-16 Propojovací lišta	Ks	2,00	482,00	964,00	298,00	596,00	780,00	1 560,00
UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE								
Pg13.5	ks	6,00	9,00	54,00	54,00	324,00	63,00	378,00
Pg16	ks	1,00	10,00	10,00	54,00	54,00	64,00	64,00
Specifikace dodávky - Rozváděč R-Přirodověda - celkem								
				12 951,00		3 652,00		16 603,00
Dodávky								
Specifikace dodávky - Rozváděč R-Přirodověda - celkem								
	ks	1,00		12 951,00		3 652,00	0,00	16 603,00
Dodávky - celkem								
				12 951,00		3 652,00	0,00	16 603,00
Elektromontáže								
A - Svítidlo asymetrické přisazené zářivkové pro nasvělení školní tabule, 1x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	2,00	1 377,00	2 754,00	300,00	600,00	1 677,00	3 354,00
B - Svítidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	18,00	751,00	13 518,00	300,00	5 400,00	1 051,00	18 918,00
N - Svítidlo nástěnné nouzové s vyznačením směru úniku, 1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20	ks	1,00	874,00	874,00	300,00	300,00	1 174,00	1 174,00
DOPLNĚNÍ JISTIČE								
LPN-25B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	774,00	774,00	354,00	354,00	1 128,00	1 128,00
LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY								
Trubice zářivková 36W / 830	ks	48,00	51,00	2 448,00	1,00	48,00	52,00	2 496,00
Recyklační poplatek svítidla	ks	24,00	8,00	192,00	1,00	24,00	9,00	216,00
Recyklační poplatek zdroje	ks	48,00	5,00	240,00	1,00	48,00	6,00	288,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ								
Spínač fazení 1; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici	ks	1,00	136,00	136,00	81,00	81,00	217,00	217,00
Spínač fazení 5; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici	ks	2,00	178,00	356,00	105,00	210,00	283,00	556,00
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ								
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá - komplet	ks	2,00	122,00	244,00	250,00	500,00	372,00	744,00
Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá - komplet + lištová krabice	ks	3,00	198,00	594,00	250,00	750,00	448,00	1 344,00
Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, s ochranou proti přepětí - komplet + lištová krabice	ks	1,00	777,00	777,00	250,00	250,00	1 027,00	1 027,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevné	m	25,00	12,00	300,00	21,00	525,00	33,00	625,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevné	m	110,00	12,00	1 320,00	25,00	2 750,00	37,00	4 070,00

CYKY-J 5x1,5 mm ² , pevné	m	40,00	18,00	720,00	25,00	1 000,00	43,00	1 720,00
CYKY-J 3x2,5 mm ² , pevné	m	70,00	18,00	1 260,00	30,00	2 100,00	48,00	3 360,00
CYKY-J 5x6 mm ² , pevné	m	60,00	59,00	3 540,00	30,00	1 800,00	89,00	5 340,00
UTP Cat6, pevné	m	95,00	7,00	665,00	30,00	2 850,00	37,00	3 515,00
Dvojinka kulatá 2x1,5mm - reproduktory	m	70,00	19,00	1 330,00	30,00	2 100,00	49,00	3 430,00
Kabel HDMI 1.4, pozlacené konce, délka 10m	ks	1,00	540,00	540,00	30,00	30,00	570,00	570,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
273-112 2x1-2,5mm ²	ks	50,00	3,00	150,00	1,00	50,00	4,00	200,00
273-104 3x1-2,5mm ²	ks	50,00	4,00	200,00	1,00	50,00	5,00	250,00
273-105 5x1-2,5mm ²	ks	50,00	6,00	300,00	1,00	50,00	7,00	350,00
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	10,00	5,00	50,00	25,00	250,00	30,00	300,00
UKONČENÍ KABELŮ DO								
5x10 mm ²	ks	2,00	38,00	76,00	1,00	2,00	39,00	78,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
do 2,5 mm ²	ks	50,00	13,00	650,00	1,00	50,00	14,00	700,00
do 16 mm ²	ks	10,00	19,00	190,00	1,00	10,00	20,00	200,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Úprava stávajícího rozvaděče	hod	6,00		0,00	300,00	1 800,00	300,00	1 800,00
Měření csvěření	hod	5,00		0,00	300,00	1 500,00	300,00	1 500,00
Demontaz stávajícího zařízení	hod	15,00		0,00	300,00	4 500,00	300,00	4 500,00
Montáž zařízení jiných profesí, koordinace	hod	15,00		0,00	300,00	4 500,00	300,00	4 500,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	4,00		0,00	450,00	1 800,00	450,00	1 800,00
VYSEKANI RYH								
HLOUBKA 50mm								
Síře 100 mm	m	30,00		0,00	33,00	990,00	33,00	990,00
Podružný materiál				527,53				
Elektromontáže - celkem				31 971,53		36 672,00	0,00	68 116,00
							0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	170101_4	ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
O:	170101_4	Uherský Brod - Pod Vinohrady
R:	03	Jídlna (kuchyňka, technická výchova, šatna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 149 565,47							
1	34201332R00	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášř.,RF 12,5mm, neprůzvučnost Rw = 48dB 3,35*(10,6*2)+2,2*(9,3+2,65)	m2	97,31000	1 537,00	149 565,47	RTS 17/1
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 20 192,28							
2	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů 2,4*2,2*8+2*1*5+2*2*1	m2	56,24000	47,00	2 643,28	RTS 17/1
3	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS zdívo : 20 sdk : 50	m	70,00000	80,00	5 600,00	RTS 17/1
4	612423531RT2	Omitka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi zdívo : 20*0,15 sdk : 50*0,15	m2	10,50000	1 138,00	11 949,00	RTS 17/1
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 47 512,35							
5	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 22*0,3*0,15	m3	0,99000	4 265,00	4 222,35	RTS 17/1
6	632415102RT2	Podér samonivelační ručně tl. 2 mm, vyrovnávací	m2	185,00000	174,00	32 190,00	RTS 17/1
7	632441491R00	Broušení podlahy, očištění, penetrace	m2	185,00000	60,00	11 100,00	RTS 17/1
Díl: 64 Výplně otvorů 6 000,00							
8	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	RTS 17/1
9	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 17/1
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 9 250,00							
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	185,00000	50,00	9 250,00	RTS 17/1
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 475,00							
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	185,00000	35,00	6 475,00	RTS 17/1
Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 222,76							
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	17,00	34,00	RTS 17/1
13	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,45*2	m2	2,90000	293,00	849,70	RTS 17/1
14	968072886R00	Vybourání dveří shrnovacích nůžkových nad 2 m2 2*6,375*3,35	m2	42,71250	125,00	5 339,06	RTS 17/1
Díl: 97 Prorážení otvorů 10 372,00							
15	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	70,00000	107,00	7 490,00	RTS 17/1
16	974042567R00	Vysekání rýh betonová podlaha 15x30 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	22,00000	131,00	2 882,00	RTS 17/1
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 18 207,00							
17	721176114R00	Potrubi HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, vč.přislušenství - výpusťky, spoj.prvky atd. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení.	m	30,00000	595,00	17 850,00	RTS 17/1
18	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	178,50000	2,00	357,00	RTS 17/1
Díl: 722 Vnitřní vodovod 87 817,80							
19	722172313R00	Potrubi z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.přislušenství - výpusťky, spoj.prvky atd. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	70,00000	563,00	39 410,00	RTS 17/1
20	722172333R00	Potrubi z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč.přislušenství - výpusťky, spoj.prvky atd. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	70,00000	563,00	39 410,00	RTS 17/1
21	722181211RU1	Izolace návléková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	140,00000	55,00	7 700,00	RTS 17/1

Položkový rozpočet

S:	170101_4	ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
O:	170101_4	Uherský Brod - Pod Vinohrady
R:	03	Jídlna (kuchyňka, technická výchova, šatna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
	22	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	865,20000	1,50	1 297,80	RTS 17/1
Díl: 725		Zařizovací předměty				17 809,20		
	23	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkokartonu	soubor	2,00000	1 075,00	2 150,00	RTS 17/1
	24	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky, krytu sifonu a armatur, napojení na nové rozvody	soubor	2,00000	2 093,00	4 186,00	RTS 17/1
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).								
	25	725823114RT0	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvoru odpadů, základní	kus	2,00000	2 093,00	4 186,00	RTS 17/1
úprava rozvodu z nástěnné baterie na stojánkovou								
	26	286967594R	Modul-umyvadlo, odpadní kořeno 50mm, nastavitelné pozinkované podpěry, pro zabudování do stěny	kus	2,00000	3 469,00	6 938,00	RTS 17/1
	27	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	174,60000	2,00	349,20	RTS 17/1
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				26 727,90		
	28	766111820R00	Demontáž dřevěných obkladů sloupů	m2	24,00000	89,00	2 136,00	RTS 17/1
	29	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf.nad 0,8 m	kus	3,00000	720,00	2 160,00	RTS 17/1
	30	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kf.do 1,45 m	kus	1,00000	840,00	840,00	RTS 17/1
	31	55345503R	Dveře požární 1kfId.-30 min EI 30 DP1 90x197 cm	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 17/1
	32	55345512R	Dveře požární 2kf.-30 min EI 30 DP1 145x197 cm	kus	1,00000	10 980,00	10 980,00	RTS 17/1
	33	61161973R	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 90x197 dýha, odlehčená DTD, dýha	kus	2,00000	1 980,00	3 960,00	RTS 17/1
včetně kování, kliky a šítku broušený nerez								
	34	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	280,76000	2,50	651,90	RTS 17/1
Díl: 776		Podlahy povlakové				175 925,03		
	41	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, okopová lišta	m	41,00000	16,00	656,00	RTS 17/1
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).								
	42	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku z měkkého PVC	m	96,00000	37,00	3 552,00	RTS 17/1
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).								
	43	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, včetně odstranění lepidla	m2	185,00000	117,00	21 645,00	RTS 17/1
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).								
	44	776521200RT1	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položení a svaření - PVC ve specifikaci	m2	186,00000	324,00	60 264,00	RTS 17/1
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).								
	45	776981121RT1	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytín, profil 721/A, samolepicí, šířky 20 mm	m	3,00000	265,00	795,00	RTS 17/1
	46	284123111R	Podlahovina PVC homogenní čtverce tl. 1,7 mm, zátěžová třída min. 33	m2	213,90000	408,00	87 271,20	RTS 17/1
					108,1			
					92*1,15			
					105,8			
	47	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 741,83200	1,00	1 741,83	RTS 17/1
Díl: 781		Obklady keramické				5 410,15		
	48	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	5,40000	48,00	259,20	RTS 17/1
	49	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	5,40000	500,00	2 700,00	RTS 17/1
	50	597813603R	Obkládačka 20x20, typ upřesní investor	m2	6,48000	350,00	2 268,00	RTS 17/1
					6,48			
	51	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	52,27200	3,50	182,95	RTS 17/1
Díl: 784		Malby				36 985,10		
	52	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální včetně dodávky materiálu.	m2	495,00000	20,00	9 900,00	RTS 17/1
					185			
					stěny a sloupy : 310			
	53	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	423,98000	54,00	22 894,92	RTS 17/1

Položkový rozpočet

S:	170101_4	ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
O:	170101_4	Uherský Brod - Pod Vinohrady
R:	03	Jídelna (kuchyně, technická výchova, šatna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
		včetně dodávky materiálu.					
		stropy : 185		185			
		stěny a sloupce : 310-71,02		238,98			
54	784195122R00	Malba, barva, bez penetrace, 2 x 10,6*3,35*2	m2	71,02000	59,00	4 190,18	RTS 17/I
						71,02	
Díl: 799	Ostatní					11 151,36	
55	799001	D + M síť do oken proti hmyzu 2,4*2,2*8*0,5	m2	21,12000	528,00	11 151,36	Cena od dodavatele.
						21,12	
Díl: M21	Elektromontáže					210 500,00	
56	005	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	210 500,00	210 500,00	Projektantská cena.
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					6 408,42	
57	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,62878	105,00	381,02	RTS 17/I
58	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,62878	227,00	823,73	RTS 17/I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Tonáž upřesní realizační firma dle vzdálenosti na vlastní skládku.	t	58,06040	16,00	928,97	RTS 17/I
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,62878	318,00	1 153,95	RTS 17/I
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,77265	35,00	762,04	RTS 17/I
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, třídění dle materiálu	t	3,62878	650,00	2 358,71	RTS 17/I
Celkem						852 531,82	

Poznámky uchazeče k zadání

Jídelna (kuchyňka, technická výchova, šatna)

Hodnota A

Hodnota B

Základní náklady

Dodávka	23 213,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	835,67	232,13
Montáž - materiál		96 470,50
Montáž - práce		79 208,00
Mezisoučet 1	24 048,67	175 910,63
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		10 540,71
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	24 048,67	186 451,34
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		210 500,01
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		210 500,01
Základ a hodnota DPH 21%	196 724,01	41 312,04
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		251 812,05

Jídleina (kuchyňka, technická výchova, žátna)
Specifikace dodávky - Rozváděč R-kuchyň
ROZVÁDĚČ DO 63 A, TRÍDA OCHRANY II
PRO NÁSTĚNNOUZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ

Rozváděč, tř. ochr.II, 72 mod,646,5x281,5x98,5 mm
 63/3 Páčkový spínač na štu DIN
 Svodič přepětí typ C
 OFJ-25-4-030A Proudový chránič
 LPN-10B-1 Jistič MCB
 LPN-16B-1 Jistič MCB
 LPN-16B-3 Jistič MCB
 S3L-1000-16 Propojovací lišta
UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE

Pg13.5

Pg16

Specifikace dodávky - Rozváděč R-kuchyň - celkem

Dodávky

Specifikace dodávky - Rozváděč R-kuchyň

Dodávky - celkem

Elektromontáže

B1 - Svítidlo přisazené zářivkové s prisma krytem, 2x36W, elektronický předřadník, IP20

N - Svítidlo nástěnné rozuzové s vyznačením směru úniku, 1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20

DOPLNĚNÍ JISTIČE

LPN-63B-3 Jistič MCB

LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY

Trubice zářivkové 36W / 830

Recyklační poplatek svítidla

Recyklační poplatek zdroje

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Spínač řazení 1; b. jasně bílá

Spínač řazení 5; b. jasně bílá

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ

Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá

Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem a víčkem; b. jasně bílá, IP44, zapuštěná

Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, s ochranou proti přepětí

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

CYKY-O 3x1.5 mm², pevně

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm², pevně

	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	ks	1,00	4 890,00	4 890,00	700,00	700,00	5 590,00	5 590,00
	Ks	1,00	451,00	451,00	180,00	180,00	631,00	631,00
	Ks	1,00	4 842,00	4 842,00	370,00	370,00	5 212,00	5 212,00
	Ks	2,00	1 110,00	2 220,00	448,00	896,00	1 558,00	3 116,00
	Ks	4,00	100,00	400,00	98,00	392,00	198,00	792,00
	Ks	11,00	100,00	1 100,00	88,00	1 078,00	198,00	2 176,00
	Ks	4,00	298,00	1 192,00	304,00	1 216,00	602,00	2 408,00
	Ks	3,00	482,00	1 446,00	298,00	894,00	780,00	2 340,00
	ks	14,00	9,00	126,00	54,00	756,00	63,00	882,00
	ks	1,00	10,00	10,00	54,00	54,00	64,00	64,00
Specifikace dodávky - Rozváděč R-kuchyň - celkem				16 677,00		6 536,00		23 213,00
							0,00	0,00
Dodávky								
Specifikace dodávky - Rozváděč R-kuchyň	ks	1,00		16 677,00		6 536,00	0,00	23 213,00
Dodávky - celkem				16 677,00		6 536,00		23 213,00
							0,00	0,00
Elektromontáže								
B1 - Svítidlo přisazené zářivkové s prisma krytem, 2x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	53,00	751,00	39 803,00	300,00	15 900,00	1 051,00	55 703,00
N - Svítidlo nástěnné rozuzové s vyznačením směru úniku, 1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20	ks	3,00	874,00	2 622,00	300,00	900,00	1 174,00	3 522,00
DOPLNĚNÍ JISTIČE								
LPN-63B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	2 310,00	2 310,00	354,00	354,00	2 664,00	2 664,00
LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY								
Trubice zářivkové 36W / 830	ks	106,00	51,00	5 406,00	1,00	106,00	62,00	5 512,00
Recyklační poplatek svítidla	ks	56,00	8,00	448,00	1,00	56,00	9,00	504,00
Recyklační poplatek zdroje	ks	106,00	5,00	530,00	1,00	106,00	6,00	636,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ								
Spínač řazení 1; b. jasně bílá	ks	3,00	136,00	408,00	81,00	243,00	217,00	651,00
Spínač řazení 5; b. jasně bílá	ks	2,00	178,00	356,00	105,00	210,00	283,00	556,00
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ								
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá	ks	7,00	122,00	854,00	250,00	1 750,00	372,00	2 604,00
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem a víčkem; b. jasně bílá, IP44, zapuštěná	ks	1,00	158,00	158,00	250,00	250,00	408,00	408,00
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, s ochranou proti přepětí	ks	2,00	894,00	1 388,00	250,00	500,00	844,00	1 888,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	30,00	12,00	360,00	21,00	630,00	33,00	990,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	230,00	12,00	2 760,00	30,00	6 900,00	42,00	9 660,00

CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	240,00	18,00	4 320,00	30,00	7 200,00	48,00	11 520,00
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	50,00	18,00	900,00	30,00	1 500,00	48,00	2 400,00
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	105,00	32,00	3 360,00	30,00	3 150,00	62,00	6 510,00
CYKY-J 5x16 mm2 , pevně	m	70,00	199,00	13 930,00	40,00	2 800,00	239,00	16 730,00
UTPCat6, pevně	m	95,00	7,00	665,00	25,00	2 375,00	32,00	3 040,00
CYA 10mm2 , pevně	m	70,00	30,00	2 100,00	30,00	2 100,00	60,00	4 200,00
KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	30,00	157,00	4 710,00	150,00	4 500,00	307,00	9 210,00
Dvojjiřka kulatá 2x1,5mm - reproduktory	m	120,00	19,00	2 280,00	30,00	3 600,00	49,00	5 880,00
Kabel HDMI1.4, pozlacené konco, délka 10m	ks	2,00	540,00	1 080,00	30,00	60,00	570,00	1 140,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
273-112 2x1-2,5mm2	ks	110,00	3,00	330,00	1,00	110,00	4,00	440,00
273-104 3x1-2,5mm2	ks	110,00	4,00	440,00	1,00	110,00	5,00	550,00
273-105 5x1-2,5mm2	ks	110,00	6,00	660,00	1,00	110,00	7,00	770,00
UKONČENÍ KABELŮ DO								
5x16 mm2	ks	2,00	57,00	114,00	1,00	2,00	58,00	116,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
do 2.5 mm2	ks	130,00	13,00	1 690,00	1,00	130,00	14,00	1 620,00
do 16 mm2	ks	10,00	19,00	190,00	1,00	10,00	20,00	200,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Uprava stávjícího rozvadece	hod	6,00		0,00	300,00	1 800,00	300,00	1 800,00
Měření osvětlení	hod	5,00		0,00	300,00	1 500,00	300,00	1 500,00
Demontaz stávjícího zarizení	hod	15,00		0,00	300,00	4 500,00	300,00	4 500,00
Montáž zarizení jiných profesí, koordinace	hod	15,00		0,00	300,00	4 500,00	300,00	4 500,00
PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizni technik	hod	9,00		0,00	450,00	4 050,00	450,00	4 050,00
VYSEKANI RYH								
HLOUBKA 50mm								
Šířka 100 mm	m	20,00		0,00	33,00	660,00	33,00	660,00
Podružný materiál				2 298,50				
Elektromontáže - celkem				96 470,50		72 672,00		166 644,00
							0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	170101_4	ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
O:	170101_4	Uherský Brod - Pod Vinohrady
R:	04	WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						5 776,70	
1	610991111R00	Zakrytí výplň vnitřních otvorů 0,85*1,5*2+2*1	m2	4,55000	47,00	213,85	RTS 17/1
				4,55			
2	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	10,00000	166,00	1 660,00	RTS 17/1
3	612421637R00	Omlítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	8,85000	441,00	3 902,85	RTS 17/1
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						6 001,31	
4	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 6*0,3*0,15	m3	0,27000	4 265,00	1 151,55	RTS 17/1
				0,27			
5	632415102RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	17,83000	272,00	4 849,76	RTS 17/1
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						891,50	
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	17,83000	50,00	891,50	RTS 17/1
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 248,10	
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	17,83000	70,00	1 248,10	RTS 17/1
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 476,35	
8	962084121R00	Bourání příček dělicích ocelových 3,35*(3,4+1,8+1,5)-3*0,6*2	m2	18,84500	108,00	2 035,26	RTS 17/1
				18,845			
9	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbliječka, dlaždice keramické	m2	17,83000	43,00	766,69	RTS 17/1
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	17,00	68,00	RTS 17/1
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2	m2	1,60000	379,00	606,40	RTS 17/1
				1,6			
Díl: 97 Prorážení otvorů						2 984,15	
12	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	10,00000	107,00	1 070,00	RTS 17/1
13	974042544R00	Vysekání rýh betonová podlaha 7x15 cm	m	6,00000	131,00	786,00	RTS 17/1
14	976081111R00	Vybourání madla z jakéhokoliv zdíva 0,3+0,5+0,55	m	1,35000	108,00	145,80	RTS 17/1
				1,35			
15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	8,85000	111,00	982,35	RTS 17/1
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						5 882,10	
16	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm, včetně příslušenství - výustky, spoj.prvků, napojení na stupačku	m	2,00000	673,00	1 346,00	RTS 17/1
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.							
17	721176113R00	Potrubí HT odpadní D 50 x 1,8 mm, včetně příslušenství - výustky, spoj.prvky, napojení na stupačku	m	8,00000	532,00	4 256,00	RTS 17/1
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení.							
18	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	56,02000	5,00	280,10	RTS 17/1
Díl: 722 Vnitřní vodovod						10 036,32	
19	722181211RU2	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	16,00000	55,00	880,00	RTS 17/1
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a tepicí pásky.							
20	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč. příslušenství - výustky pro napojení, spoj.prvky	m	8,00000	563,00	4 504,00	RTS 17/1
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
21	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. příslušenství - výustky pro napojení, spoj.prvky	m	8,00000	563,00	4 504,00	RTS 17/1
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
22	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	98,88000	1,50	148,32	RTS 17/1
Díl: 725 Zařizovací předměty						20 082,79	
23	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	271,00	813,00	RTS 17/1

Položkový rozpočet

S:	170101_4	ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
O:	170101_4	Uherský Brod - Pod Vinohrady
R:	04	WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
24	725013138RT1	Klozet kombi,nádrž s armat.odpad svistý,bílý, včetně sedátka v bílé barvě , napojení na stávající rozvody	soubor	1,00000	5 952,00	5 952,00	RTS 17/1
25	725210821R00	Demontáž umyvadel, včetně armatur a sifonů	soubor	5,00000	178,00	890,00	RTS 17/1
26	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé, včetně zápachové úzavěrky a armatur, napojení na nové rozvody vody	soubor	1,00000	4 632,00	4 632,00	RTS 17/1
27	725291111R00	Madlo rovné nerezové dl. 300 mm	soubor	1,00000	1 104,00	1 104,00	RTS 17/1
28	725291113R00	Madlo rovné nerezové dl. 500 mm	soubor	1,00000	1 176,00	1 176,00	RTS 17/1
29	725291135R00	Madlo dvojitě sklápňné nerezové dl. 550 mm	soubor	1,00000	1 931,00	1 931,00	RTS 17/1
30	725823111RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, pro invalidy	kus	1,00000	2 722,00	2 722,00	RTS 17/1
úprava rozvodu z nástěnné baterie na stojánkovou							
31	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00000	103,00	412,00	RTS 17/1
32	725001	Zaslepení potrubí po demontáži klozetu a umyvadel	kus	7,00000	22,00	154,00	Cena montážní firmy
33	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	197,86000	1,50	296,79	RTS 17/1
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						30 600,00	
34	766825121R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové	kus	5,00000	720,00	3 600,00	RTS 17/1
35	6158162X	Skříň vysoká, policová	soubor	5,00000	5 400,00	27 000,00	Vlastní
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						19 051,00	
36	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	17,83000	48,00	855,84	RTS 17/1
37	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, včetně tmele, silikonování a spárování	m2	17,83000	500,00	8 915,00	RTS 17/1
38	59764203R	Dlažba matná 300x300x9 mm, doplnění	m2	20,50450	400,00	8 201,80	RTS 17/1
				17,83*1,15	20,5045		
39	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	179,72640	6,00	1 078,36	RTS 17/1
Díl: 781 Obklady keramické						12 382,66	
40	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	12,30000	48,00	590,40	RTS 17/1
včetně dodávky materiálu.							
41	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, včetně tmele, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	12,30000	500,00	6 150,00	RTS 17/1
42	597813603R	Obkládačka 20x20 , doplnění	m2	14,76000	350,00	5 166,00	RTS 17/1
				12,3*1,2	14,76		
43	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	119,06400	4,00	476,26	RTS 17/1
Díl: 783 Natěry						5 336,64	
44	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	11,88000	136,00	1 615,68	RTS 17/1
				0,3*(3*0,6*2+3*2*2)	4,68		
				0,3*(0,8*2+2*2*2)	2,88		
				0,3*(0,7+2*2)	1,41		
				0,3*(0,85*2+2*2*2)	2,91		
45	783324240R00	Nátěr syntetický radiátorů Z +2x + 1x email	m2	13,68000	272,00	3 720,96	RTS 17/1
				4*(0,9*1,2+0,3*1,2+0,3*0,9)*2	13,68		
Díl: 784 Malby						7 258,35	
46	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	89,77500	20,00	1 795,50	RTS 17/1
				stropy : 17,83	17,83		
				stěny : 3,35*(3,1+3,4+2,95+2,4)*2-	71,945		
				(0,85*1,5*2+0,8*2*2+0,85*2)			
47	784114112R00	Malba omyvatelná, bez penetrace, 2 x	m2	15,00000	95,00	1 425,00	RTS 17/1
48	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	74,77500	54,00	4 037,85	RTS 17/1
				89,775-15	74,775		
Díl: 799 Ostatní						25 344,00	
49	799001R	Sanitární příčka na WC, výška 2,0m, včetně dveří, nerezové nožičky a zámek pro invalidu	m2	6,40000	3 960,00	25 344,00	Cena od dodavatele
				včetně dveří 1x 800/1970			
				2*(1,6*2)	6,4		
Díl: M21 Elektromontáže						28 000,00	
50	005	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00	Projektantská cena.
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						5 919,77	

Položkový rozpočet

S:	170101_4	ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
O:	170101_4	Uherský Brod - Pod Vinohrady
R:	04	WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
51	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,35208	105,00	351,97	RTS 17/I
52	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,35208	227,00	760,92	RTS 17/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,63328	16,00	858,13	RTS 17/I
Tonáž upřesní realizační firma dle vzdálenosti na vlastní skládku.							
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,35208	318,00	1 065,96	RTS 17/I
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	20,11248	35,00	703,94	RTS 17/I
56	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, třídění dle materiálu	t	3,35208	650,00	2 178,85	RTS 17/I

Celkem	190 271,74
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

WC	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		13 304,10
Montáž - práce		13 111,00
Mezisoučet 1	0,00	26 415,10
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 584,91
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	28 000,01
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		28 000,01
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		28 000,01
Základ a hodnota DPH 21%	28 000,01	5 880,00
Náklady celkem s DPH		33 880,01

WC

Elektromontáže

A - Světlo LED 18W, kruhově přisazené, IP41, světelný tok 1210lm, průměr 345mm

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Spínač řazení 1: b. jasně bílá, komplet

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

CYKY-O 3x1.5 mm², pevně

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm², pevně

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-112 2x1-2,5mm²

273-104 3x1-2,5mm²

273-105 5x1-2,5mm²

KP 60/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Demoniz stávajícího zařízení

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 331500

Revizní technik

VYSEKÁNÍ RYH

HLOUBKA 50mm

Sire 100 mm

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem

	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cona	Cona celkem
A - Světlo LED 18W, kruhově přisazené, IP41, světelný tok 1210lm, průměr 345mm	ks	12,00	740,00	8 880,00	200,00	3 600,00	1 040,00	12 480,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ	ks	6,00	136,00	1 068,00	77,00	616,00	213,00	1 704,00
Spínač řazení 1: b. jasně bílá, komplet								
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	m	40,00	12,00	480,00	20,00	800,00	32,00	1 280,00
CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně								
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	m	130,00	12,00	1 568,00	20,00	2 600,00	32,00	4 160,00
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně								
SVORKOVNICE KRABICOVÁ	ks	35,00	3,00	105,00	1,00	35,00	4,00	140,00
273-112 2x1-2,5mm ²	ks	35,00	4,00	140,00	1,00	35,00	5,00	175,00
273-104 3x1-2,5mm ²	ks	35,00	6,00	210,00	1,00	35,00	7,00	245,00
273-105 5x1-2,5mm ²	ks	6,00	5,00	40,00	25,00	200,00	30,00	240,00
KP 60/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	6,00		0,00	300,00	2 400,00	300,00	2 400,00
Demoniz stávajícího zařízení								
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	hod	4,00		0,00	450,00	1 800,00	450,00	1 800,00
DLE ČSN 331500								
Revizní technik								
VYSEKÁNÍ RYH	m	30,00		0,00	33,00	990,00	33,00	990,00
HLOUBKA 50mm				801,10				
Sire 100 mm								
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem				13 304,10		13 111,00		25 614,00

Položkový rozpočet

S:	170101_4	ZŠ Uherský Brod - Pod Vinohrady - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
O:	170101_4	Uherský Brod - Pod Vinohrady
R:	05	VRN + ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						13 279,00	

1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 17/I
---	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	----------

Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů

2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 179,00	3 179,00	RTS 17/I
---	----------	----------------	--------	---------	----------	----------	----------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	100,00	100,00	RTS 17/I
---	------------	---------------------	--------	---------	--------	--------	----------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Kompletace.

Díl: ON Ostatní náklady						8 500,00	
--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 17/I
---	---------	------------------	--------	---------	----------	----------	----------

Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli.

5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 17/I
---	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a

Celkem						21 779,00	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání