

LEGENDA:

- ① STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ ZEĎ – BUDE ZBOURÁNA SO 01
- ② STÁVAJÍCÍ KAPLÍČKY
- SO01 OPRAVA VSTUPNÍCH KONSTRUKCI HŘBITOVA
- SO02 OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU HŘBITOVA

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE

ASFALOVÝ POKRCH ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE

ASFALOVÝ POKRCH ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE – ČÁST URČENÁ K OPRAVĚ – 20,8 M2

BETONOVÁ ZAMKOVÁ DLAŽBA

BETONOVÁ ZAMKOVÁ DLAŽBA – ČÁST URČENÁ K OPRAVĚ – 95,6 M2

hranice katastrálních pozemků; k.ú. Kunčičky

pozemky dotčené výstavbou

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- stávající nadzemní vedení NN do 1 kV – ochr. pásmo 1,0m – ČEZ Distribuce a.s.
- stávající zemní optický kabel CETIN – ochranné pásmo 1m – CETIN a.s.
- stávající zemní neprovodovaný kabel CETIN – ochranné pásmo 1m – CETIN a.s.
- jednotný kanalizační řád DN 300 – ochr. pásmo 1,5m (2,5m) – OV&K a.s.
- stávající zemní kabel VO – ochranné pásmo 1m – OK a.s.
- dešťový kanalizační řád – ochr. pásmo 1,5m – MO S. Ostrava

STÁVAJÍCÍ PRVKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUŠŤ – bude zdemontována a výškově upravena

STÁVAJÍCÍ ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB – beze změn

STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUŠŤ – beze změn

VÝŠKOVÉ A SMĚROVÉ OSAZENÍ


VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALI p.v. 226,33 výškové kóty terénu a zpevněných ploch  
SMĚROVÉ OSAZENÍ ŽIDKY JE DÁNO STÁVAJÍCÍMI ZDĚNÝMI BUDOVAMI  
A ŽIDKAMI V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ

BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

- B1 – odřezování horní asfaltové vrstvy příjezdové komunikace od odvodňovacího štěrbinového žlabu po vstupní bránu – 20,8 m2
- B2 – zbourání nadzemní a podzemní části vstupní zidky včetně demontáže kovových brán mezi kapličkami
- B3 – demontáž části stávajícího chodníku pro pěši před vstupní brávkou včetně obrubníků – 3,1 m2 – 2x
- B4 – demontáž části stávajícího chodníku pro pěši ze vstupní zidkou včetně obrubníků – 95,6 m2
- B5 – výkop zeminy před vstupní zidkou v šíři 750mm do hloubky 1,0m – 6,3 m2

Vypracoval :		Ing.Zdeněk Kůtra	
Kontroloval :		Ing.Zdeněk Kůtra	
Investor :		MO Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava	
Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě - Kunčičkách, parc.č. 1116, k.ú. Kunčičky		Datum zakázkové číslo 2018-13	
Název :		stupeň dokumentace OS	
koordináční situací výkres - stávající stav		měřítko 1:150	
		výkřč. C 03	

1116



PROJEKČNÍ 115  
KANCELAR

Ing.Zdeněk Kůtra, Na Pořadí 115, Pětkald  
IČO : 18817602 tel. 606 797 057

prosinec 2018

2018-13

OS

výkřč.

C 03