










PŮDORYS STŘECHY (ČÁST A), M 1:50



LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

 stávající konstrukce  nové konstrukce  bourané/demontované konstrukce/
tloušťka VVV před aplikací foukané izolace

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ATIKOVÉ ŽOIVO H. 300 mm
	CHIMELNÉ ŽOIVO Z CPP VE SPÁDU ŽLABU H. 150 mm
	ŠTĚPKOCEMENTOVÁ PŘÍČKA VELOX H. 150 mm (ve spádu střechy)
	(VELOX DESKA H. 25 mm + BETÓN H. 100 mm + VELOX DESKA H. 25 mm)
	TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍCH DESEK Z EPS 70F H. 140 mm

LEGENDA ČAR

- VIDI TELNÝ OB RYS ATIK A SPÁDOVÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- - - OB RYS ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ZATEPLENÍ A PLNÝCH VAZNÍKŮ VELOX
- APLIKACIŇ OTVORY 400x400 mm V HORNÍM PLÁŠTI STŘECHY PRO APLIKACI FOUKANÉ IZOLACE A IF ICH NÁSTUPNÉ ZAPRAVENÍ


LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ

STAVAJÍCÍ DOVĚTRAVACÍ OTVOR VZDUCHOVÉ MEZERY DVOUPLASTOVÉ STŘECHY
- PVC TRUBKA Ø 40 mm

LEGENDA NOVÝCH PRVKŮ


♦ 189 ks - odvětrávací polyetylenový komínek 75/240-270 mm s integrovanou bitumenovou manžetou (modifikovaný asfaltový SBS pás) a dešťovou krytkou


♦ 189 ks - aplikační otvor 400x400 mm



Počet navrhovaných komínků vychází ze získaných podkladů a může se změnit dle skutečného provedení střešního pláště a dle požadavků na správnou a rovnoměrnou aplikaci izolace v prostoru dvovpříslňové střechy KCE. Aplikátní otvor bude realizován do slávků KCE střešního pláště o rozměru 40x40 cm.

Větrací komínky budou osazeny v místech zaplavení aplikátních otvorů tak, aby byl horní plášť dvovpříslňové ploché střechy stavebními úpravami co nejméně narušen.

[illegible]

0 000 000 = 280,35 m n. n.					
Izmeny projektů (výkresy) podle JTK					
Oslovení představitelů	Ing. Tomáš KRČOČ	Architekt -			
Projektant	Ing. Tomáš KRČOČ	Výpracoval	Ing. Nikola Němček		
Stavěbník	Město Uherský Brod, Masarykovy nám. 100, 688 01 Uherský Brod			 PRŮBĚH VE STAVĚNÍ 1. etapa Č. 002 98 04 1. úroveň	
Místní zastupitel	Na Vyšňol 274/4 Uherský Brod, 688 01 Uherský Brod				
Dodatečné zateplení střechy č.2 Na Vyšňolu v Uherském Brodě				Páre Zákazka Úvod FID Datum Číslo Město Vyřídil D.	
Stavěbník objektu: D.1.1 Architekturostředí - stavební řešení Opiš Číslo výkresu: 1.1.1 Architekturostředí - stavební řešení Číslo výkresu: 1.1.1 Architekturostředí - stavební řešení				Město Vyřídil D.	