

## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

### MĚSTO VÝSLUNÍ

sídlo: Výsluní čp. 14, 431 83 Výsluní  
zastupuje: Ladislav Kareš, starosta  
IČ: 00262251  
DIČ: CZ00262251  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: 5021-441/0100  
(dále jen "objednatel")

a

### ABC Chomutov spol. s r .o.

sídlo: Škroupova 1059, 43001 Chomutov  
adresa pro doručování: Škroupova 1059, 43001 Chomutov  
IČ: 44566760  
DIČ: CZ44566760  
zastupuje: Ing. Stanislav Lesák, jednatel a Jan Vaněk, jednatel  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: 541844441 / 0100  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2041  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět smlouvy

1. Provedení více prací a odpočet méně prací z ceny díla

### II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí:  
***Obnova komunikace ve městě Výsluní od č.p.27 do č.p.24 ke kostelu***
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo blíže specifikováno:  
a) Výkaz výměr ZL.č1 , který je přílohou této smlouvy
3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem dodatku smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici. Objednatel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky.

### III. Cena díla

1. Cena díla dle SOD činí:  
cena bez DPH: 1 210 235,00 Kč  
sazba DPH 21 %  
DPH: 254 149,00 Kč  
**cena s DPH: 1 464 384,00 Kč**  
slovy: jeden milion čtyřista šedesát čtyři tisíc třista osmdesát čtyři koruny české včetně DPH
  
2. Cena dodatku – ZL.č1 činí:  
cena bez DPH: 105 980,00 Kč  
sazba DPH 21 %  
DPH: 22 256,00 Kč  
**cena s DPH: 128 236,00 Kč**  
slovy: sto dvacet osm tisíc dvě stě třicet šest korun českých včetně DPH
  
3. Cena díla včetně dodatku – ZL.č1 činí:  
cena bez DPH: 1 316 215,00 Kč  
sazba DPH 21 %  
DPH: 276 405,00 Kč  
**cena s DPH: 1 592 620,00 Kč**  
slovy: jeden milion pět set devadesát dva tisíce šest set dvacet korun českých včetně DPH

### IV. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je:  
k.ú. Výsluní , pozemek p.č.851/1
2. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.8.2020 .

### XI. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

V Výsluní dne 19. 8. 2020

V Chomutově dne 19. 8. 2020

  
Město Výsluní  
Ladislav Kareš, starosta



  
ABC Chomutov spol.s r.o.  
Jan Vaněk, jednatel

  
ABC Chomutov, spol. s r.o. (7)  
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/04

Stavba: Obnova komunikace ve meste Vysluni od c.p. 27 do c.p. 24 a ke kostelu-var1-VV

KSO:  
Místo:

Zadavatel: Město Vysluní  
Vysluní 14, 431 83 Vysluní

Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o.  
Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 28.7.2020

IČ: 00262251  
DIČ: CZ00262251

IČ: 44566760  
DIČ: CZ44566760

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>105 980,46</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	105 980,46	22 255,90
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>128 236,36</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

19.8.2020  
MĚSTO  
okr. Chomutov  
VÝSLUNÍ  
Razítko

ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)  
430 01 Chomutov, Škroupova 1059  
Jan Vaněk  
Datum a podpis: 19.8.2020  
Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/04

Stavba: **Obnova komunikace ve meste Vysluni od c.p. 27 do c.p. 24 a ke kostelu-var1-VV**

Místo: Datum: 28.07.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>105 980,46</b>	<b>128 236,36</b>
VCP1	Vícepráce č.1 - odvodnění a vsak	22 107,15	26 749,65
VCP2	Vícepráce č.2 - rozšíření asf.plochy a odvod.žlab	67 346,96	81 489,82
VCP3	VCP ze dne 23.6.2020 u komunitního centra	29 587,21	35 800,52
MP1	Méněpráce č.1	-13 060,86	-15 803,64

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova komunikace ve meste Vysluni od c.p. 27  
do c.p. 24 a ke kostelu var1-VV

Objekt: **VCP1 - Vícepráce č.1 - odvodnění a vsak**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 28.07.2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**22 107,15**

HSV - Práce a dodávky HSV	16 946,64
1 - Zemní práce	6 725,99
8 - Trubní vedení	914,48
998 - Přesun hmot	9 306,17
PSV - Práce a dodávky PSV	5 160,51
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	5 160,51

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova komunikace ve meste Vysluni od c.p. 27  
do c.p. 24 a ke kostelu var1-VV

Objekt: **VCP1 - Vícepráce č.1 - odvodnění a vsak**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 28.07.2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**22 107,15**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				16 946,64	
D		1	Zemní práce				6 725,99	
1	K	131201101	Hloubení jam	m3	5,250	279,00	1 464,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		výkop pro vsak					
	VV		3,5*1*1,5		5,250			
2	K	131201109	Příplatek za	m3	5,250	23,00	120,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3					
3	K	132201101	Hloubení rýh š do	m3	1,260	667,00	840,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do predepsané ho profilu a spádu v homine tr. 3 do 100 m3		1,260			
	WV		7*0,6*0,3		1,260			
4	K	132201109	Příplatek za	m3	1,260	151,20	190,51	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do predepsané ho profilu a spádu v homine tr. 3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tr. 3					
5	K	174101101	Zásyp jam,	m3	6,188	95,00	587,86	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v techto vykopávkác h					
	WV		rýha					
	WV		1,26- 0,322		0,938			
	WV		vsak - kamenivo					
	WV		3,5*1*1,3		4,550			
	WV		vsak- zemina					
	WV		3,5*1*0,2		0,700			
	WV		Součet		6,188			
6	M	58344003	kameniv	t	9,100	387,00	3 521,70	CS ÚRS
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 63/125					
	WV		vsak - kamenivo					
	WV		3,5*1*1,3		4,550			
	WV		4,55*2 Prepočte né koeficient em množství		9,100			
	D	8	Trubní vedení				914,48	
7	K	899623151	Obetono vání	m3	0,322	2 840,00	914,48	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obetonová ní potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20					
	WV		4*0,3*0,3		0,360			
	WV		odpočet trubky					
	WV		-					
	WV		(0,055)*2 *3,14*4		-0,038			
	WV		Součet		0,322			
D		998	Přesun hmot				9 306,17	
8	K	998276101	Přesun hmot pro	t	9,827	947,00	9 306,17	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminát ových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 160,51	
D		721	Zdravotníka - vnitřní kanalizace				5 160,51	
9	K	721173401	Potrubí	m	7,000	323,00	2 261,00	CS ÚRS
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
10	K	721242115	Lapač střešních	kus	1,000	2 740,00	2 740,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lapače střešních splavenin polypropyle nové (PP) s kulovým kloubem na odtok DN 110					
11	K	721290111	Zkouška	m	7,000	21,90	153,30	CS ÚRS
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
12	K	998721101	Přesun hmot	t	0,010	621,00	6,21	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovan ého materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova komunikace ve meste Vysluni od c.p. 27 do c.p. 24 a ke kostelu-var1-VV

Objekt:

VCP2 - Vícepráce č.2 - rozšíření asf.plochy a odvod.žlab

Místo:

Datum: 28.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**67 346,96**

D3 - 005: Komunikace	31 418,40
D5 - 099: Presun hmot HSV	1 171,85
HSV - Práce a dodávky HSV	34 756,71
1 - Zemní práce	26 779,08
8 - Trubní vedení	4 103,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 874,63

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova komunikace ve meste Vysluni od c.p. 27 do c.p. 24 a ke kostelu-var1-VV

Objekt:

VCP2 - Vícepráce č.2 - rozšíření asf.plochy a odvod.žlab

Místo:

Datum: 28.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>67 346,96</b>	
D	D3	005: Komunikace					31 418,40	
1	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevnene zeminy MZ tl 150 mm Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevnene zeminy MZ bez pridání pojiva nebo vylepšovacního materiálu, s rozprostrením, vřícením, promísením a zhuštením, tlouštka po zhuštení 150 mm	m2	41,340	32,90	1 360,09	
	PP							
	VV		dle geodetického zaměření - skutečnost 688 m2, SOD 646,66					
	VV		688-646,66		41,340			
2	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostrením a zhuštením, po zhuštení tl. 150 mm	m2	41,340	165,00	6 821,10	
	PP							
3	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednezrné - OKS) s rozprostrením a zhuštením v pruhu šířky do 3 m, po zhuštení tl. 50 mm	m2	41,340	264,00	10 913,76	
	PP							
4	K	573211111	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství 0,60 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	41,340	17,60	727,58	
	PP							
5	K	573231111	Postřik živický spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	41,340	22,00	909,48	
	PP							
6	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tr. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostrením a se zhuštením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tr. II, po zhuštení tl. 40 mm	m2	41,340	258,50	10 686,39	
	PP							
D	D5	099: Presun hmot HSV					1 171,85	
7	K	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým Presun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,437	50,00	1 171,85	
	PP							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					34 756,71	
D	1	Zemní práce					26 779,08	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	181301101	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,000	33,40	5 010,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření a urovňování omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2. tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		pás podél silničních obrub (330-30)*0,5		150,000			
9	M	1032110	zahradní substrát volně ložený	t	21,710	605,00	13 134,55	
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		12,08111111111111*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		21,710			
10	K	1032119Doprava	Doprava zeminy	km	150,000	38,00	5 700,00	
	PP		Doprava zeminy - Kobra Údlice - Výsluní					
	VV		Kobra Údlice - Výsluní 25 km					
	VV		25*2*3		150,000			
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	18,20	2 730,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utlačení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,250	90,90	204,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		150*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,250			
	D	8	Trubní vedení				4 103,00	
13	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	408,00	408,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
14	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
15	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	775,00	775,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
16	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 874,63	
17	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	6,450	40,30	259,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					
	VV		dle skutečného zaměření 24 m, v SOD pol.č.39 ve výměře 17,55					
	VV		24-17,55		6,450			
18	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	6,450	95,30	614,69	CS ÚRS 2019 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár					
	VV		dle skutečného zaměření 24 m, v SOD pol.č.38 ve výměře 17,55					
	VV		24-17,55		6,450			
19	K	989754652	Úprava vtokového objektu u garáží	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Úprava vtokového objektu u garáží					
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje sejmutí původní krycí betonové desky, zednickou úpravu a zvýšení stěn vtokového objektu, uložení silničního obrubníku					

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova komunikace ve meste Vysluni od c.p. 27 do c.p. 24 a ke kostelu-var1-VV

Objekt:

VCP3 - VCP ze dne 23.6.2020 u komunitního centra

Místo:

Datum: 28.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	29 587,21
1 - Zemní práce	26 154,93
1 - Zemní práce	12 879,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 204,00
997 - Přesun sutě	3 680,88
998 - Přesun hmot	1 390,20
PSV - Práce a dodávky PSV	3 432,28
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 432,28

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova komunikace ve meste Vysluni od c.p. 27 do c.p. 24 a ke kostelu-var1-VV

Objekt:

VCP3 - VCP ze dne 23.6.2020 u komunitního centra

Místo:

Datum: 28.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>29 587,21</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 154,93	
D	1		Zemní práce				12 879,85	
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,500	279,00	418,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		výkop pro vsak		1,500			
	VV		1*1*1,5					
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1,500	23,00	34,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,360	667,00	240,12	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
	VV		do 100 m3		0,360			
	VV		uložení potrubí					
	VV		2*0,6*0,3					
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,360	151,20	54,43	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	14,460	95,00	1 373,70	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním					
	VV		jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkovečkách					
	VV		rýha		0,360			
	VV		0,36					
	VV		vsak - kamenivo		1,300			
	VV		1*1*1,3					
	VV		vsak- zemina		0,200			
	VV		1*1*0,2					
	VV		zásyp plochy u komunitního centra		12,600			
	VV		14*3*0,3		14,460			
	VV		Součet					
6	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	27,800	387,00	10 758,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 63/125					
	VV		vsak - kamenivo		1,300			
	VV		1*1*1,3					
	VV		zásyp u komunitního centra		12,600			
	VV		14*3*0,3		13,900			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		13,9*2 'Přepočtené koeficientem množství		27,800	
			D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		8 204,00	
7	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,800	2 930,00	8 204,00	CS ÚRS 2019 01
			PP		Bourání základů z betonu prostého			
			VV		bourání betonu u čp.188/1			
			VV		14*1*0,2		2,800	
			D 997		Přesun sutě		3 680,88	
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,600	43,30	242,48	
			PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km			
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	134,400	9,00	1 209,60	
			PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			
			VV		5,6*24 'Přepočtené koeficientem množství		134,400	
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,600	168,00	940,80	
			PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti			
11	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,600	230,00	1 288,00	CS ÚRS 2019 01
			PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101			
			D 998		Přesun hmot		1 390,20	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živincovým	t	27,804	50,00	1 390,20	
			PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živincovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			
			D PSV		Práce a dodávky PSV		3 432,28	
			D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		3 432,28	
13	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	2,000	323,00	646,00	CS ÚRS 2019 01
			PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110			
14	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	1,000	2 740,00	2 740,00	CS ÚRS 2019 01
			PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110			
15	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	2,000	21,90	43,80	CS ÚRS 2019 01
			PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125			
16	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,004	621,00	2,48	CS ÚRS 2019 01
			PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova komunikace ve meste Vysluni od c.p. 27 do c.p. 24 a ke kostelu-var1-VV

Objekt:

MP1 - Méněpráce č.1

Místo:

Datum: 28.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-13 060,86**

D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce

-12 878,31

D5 - 099: Presun hmot HSV

-182,55

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova komunikace ve meste Vysluni od c.p. 27 do c.p. 24 a ke kostelu-var1-VV

Objekt:

MP1 - Méněpráce č.1

Místo:

Datum: 28.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-13 060,86</b>	
D	D4		<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-12 878,31</b>	
1	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bocní operou do lože z betonu prostého	m	-43,210	198,00	-8 555,58	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s bocní operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		výměra v původním rozpočtu - SOD je 203,21					
	VV		skutečně zaměřená výměra - 160					
	VV		160-203,21		-43,210			
2	K	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-43,210	100,04	-4 322,73	
	PP		obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm					
D	D5		<b>099: Presun hmot HSV</b>				<b>-182,55</b>	
3	K	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	-3,651	50,00	-182,55	
	PP		Presun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m iakékoliv délky objektu					