

# DODATEK Č. 1

## ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 220017A OBO

č. objednatele: .....

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Objednatel

**Společnost:**

**Obec Oborná**

Sídlo:

Oborná 80, PSČ 792 01 Bruntál

IČ:

00846520

DIČ:

CZ00846520

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Anna Fischerová, starostka obce

Ve věcech smluvních:

Anna Fischerová, starostka obce

Ve věcech technických:

Anna Fischerová, starostka obce; Ing. Jakub Dokulil

telefon / fax:

email:

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel

**Společnost:**

**SILNICE MORAVA s.r.o.**

Sídlo:

Revoluční 904/ 30, 794 01, Krnov

Zapsaná v obch. rejstříku:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

IČ:

25357352

DIČ:

CZ25357352

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Krnov

Číslo účtu:

166058472/0300

Zastoupená:

Dalibor Tesař, jednatel společnosti

Ve věcech smluvních:

Dalibor Tesař, jednatel společnosti

Ve věcech technických:

Lukáš Trávníček, obchodní ředitel

Ing. Václav Dlouhý, Radek Tomášek, Michal Stolek, Bohumír

Fryš, Bohdan Petr, Petr Malohlava, Rostislav Hilšer, Zdeněk

Dobrovolný, Ing. Robert Kocuba

telefon / fax:

554 610 710 / 554 625 650

email:

silnicemorava@silnicemorava.cz

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 220017A OBO**

**„Rekonstrukce místní komunikace v obci Oborná“**

## II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 220017A OBO (pro stavbu „Rekonstrukce místní komunikace v obci Oborná“) a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce i méněpráce) a cena díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se vlivem výše uvedených více a méněprací mění celková cena díla a nová cena díla činí:

<b>Cena díla dle SOD bez DPH:</b>	<b>912 677,20 Kč</b>
<b>Méněpráce dle dod. č. 1 bez DPH:</b>	<b>-137 668,01 Kč</b>
<b>Vícepráce dle dod. č. 1 bez DPH:</b>	<b>98 656,77 Kč</b>
<b>Nová cena díla dle dod. č. 1 bez DPH:</b>	<b>873 665,96 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>183 469,85 Kč</b>
<b>Nová cena díla dle dod. č. 1 vč. DPH:</b>	<b>1 057 135,81 Kč</b>



2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 220017A OBO se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

## IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka víceprací a přehled méněprací

V Oborné dne 20.10.2020

  
  
OBEC OBORNÁ  
Oborná 80, 792 01 Bruntál  
IČ: 00 84 65 20

za objednatele  
Anna Fischerová  
starostka  
obec Oborná

V Krnově dne 19.10.2020

  
SILNICE MORAVA s.r.o.  
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV  
IČO 25357352, DIČ CZ25357352  
-4-

za zhotovitele  
Dalibor Tesař  
jednatel společnosti  
SILNICE MORAVA s.r.o

# Položkový rozpočet stavby - **VÍCEPRÁCE** a **MÉNĚPRÁCE**

Datum:

Stavba : **VCP-MP - MK Oborná lokalita 1, 4 a 5**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

SILNICE MORAVA s.r.o.  
Revoluční 904/30, 794 01, Krnov


IČO : 25357352

DIČ : CZ25357352

Za zhotovitele :

**SILNICE MORAVA s.r.o.**  
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV  
IČO 25357352, DIČ CZ25357352  
-4-

Za objednatele :



Rozpočtové náklady

	v Kč bez DPH
<b>Celkem VÍCEPRÁCE</b>	<b>98 656,77 Kč</b>
<b>Celkem MÉNĚPRÁCE</b>	<b>- 137 668,01 Kč</b>
Cena díla dle SOD	912 677,20 Kč
Nová cena díla dle dod. č. 1	873 665,96 Kč

912 677,20 Kč
873 665,96 Kč

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 MK lokalita 1	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Lokalita 1 - VCP a MNP	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS	Vícpráce Lokalita 1	53 857,09 Kč
	ZRN+ost.náklady+HZS	Méněpráce Lokalita 1	- 403,20 Kč
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			53 453,89 Kč
Základ pro DPH 21,0 %			11 225,00 Kč
DPH 21,0 %			- Kč
Základ pro DPH 0,0 %			- Kč
DPH 0,0 %			- Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>64 679,00 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	01 Lokalita 1 <b>VICEPRACE</b>	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
3	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	M3	4,60	78,00	358,80
4	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	4,60	12,00	55,20
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	M3	0,67	108,00	72,36
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.	M3	0,67	24,00	16,08
3	162701105R1	Vodorovné přemístění do 17000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	5,27	183,60	967,57
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	5,27	14,40	75,89
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	10,54	96,00	1 011,84
6	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	49,10	24,00	1 178,40
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>3 736,14</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
7	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	241,09	15,00	3 616,35
8	M5834415600	Kamenivo štěrkodrt' 0-32	T	37,85	321,60	12 172,56
9	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	46,00	124,80	5 740,80
11	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m <sup>2</sup>	M2	46,00	14,40	662,40
13	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	46,00	208,80	9 604,80
20	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	M2	46,00	13,20	607,20
21	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	M2	46,00	3,60	165,60
	56960 OA0	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1,74	766,00	1 332,84
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>33 902,55</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				
14	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	7,00	96,00	672,00
15	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	14,50	96,00	1 392,00
16	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	1,00	108,00	108,00
17	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,47	6 720,00	3 158,40
22	M5838012000	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	T	0,63	3 120,00	1 965,60
23	M592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	1,00	116,40	116,40
	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	KUS	7,00	1 258,00	8 806,00
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce</b>						<b>16 218,40</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>MK Oborná lokalita 1, 4 a 5</b>	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	<b>01 Lokalita 1 MENEPRACE</b>	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				
18	919112114-1	Řezání dilatačních spar včetně přelití zálivkou	M	-2,80	144,00	-403,20
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce</b>				<b>-403,20</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	MK lokalita 4	JKSO
Objekt			SKP
02	Lokalita 4 - VCP a MNP		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem		
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS	Vícepráce Lokalita 4	41 421,62 Kč
	ZRN+ost.náklady+HZS	Méněpráce Lokalita 4	- 2 707,20 Kč
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			38 714,42 Kč
Základ pro DPH 21,0 %			8 130,00 Kč
DPH 21,0 %			- Kč
Základ pro DPH 0,0 %			- Kč
DPH 0,0 %			- Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>46 844,00 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	02 Lokality 4 <b>VICEPRACE</b>	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	M3	1,00	78,00	78,00
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	1,00	12,00	12,00
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	0,90	108,00	97,20
4	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.	M3	0,90	24,00	21,60
5	162701105R1	Vodorovné přemístění do 17000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1,90	183,60	348,84
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	1,90	14,40	27,36
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	3,80	96,00	364,80
8	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	14,00	24,00	336,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>1 285,80</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
9	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	351,45	15,00	5 271,75
10	M5834415600	Kamenivo štěrkodrt' 0-32	T	55,18	321,60	17 745,89
11	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	4,00	124,80	499,20
	56960 OA0	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	2,43	766,00	1 861,38
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>25 378,22</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				
16	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	10,00	96,00	960,00
17	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	17,50	96,00	1 680,00
18	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	10,00	108,00	1 080,00
19	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	1,10	6 720,00	7 392,00
24	M5838012000	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	T	0,70	3 120,00	2 184,00
25	M592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	2,00	116,40	232,80
26	M592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	KUS	6,00	106,80	640,80
27	M592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm	KUS	2,00	294,00	588,00
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce</b>				<b>14 757,60</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>MK Oborná lokalita 1, 4 a 5</b>	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	<b>02 Lokalita 4 MENEPRACE</b>	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				
20	919112114-1	Řezání dilatačních spar včetně přelití zálivkou	M	-18,80	144,00	-2 707,20
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce</b>				<b>-2 707,20</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01	MK lokalita 5	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>03</b>	<b>Lokalita 5 - VCP a MNP</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek 0
	<b>MK Oborná lokalita 1, 4 a 5</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem		
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS	Vícepráce Lokalita 5	3 378,06 Kč
	ZRN+ost.náklady+HZS	Méněpráce Lokalita 5	- 134 557,61 Kč
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		-	131 179,55 Kč
DPH 21,0 %		-	27 548,00 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			- Kč
DPH 0,0 %			- Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		-	<b>158 728,00 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>MK Oborná lokalita 1, 4 a 5</b>	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	<b>03 Lokalita 5 VICEPRACE</b>	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
	56960 OA0	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	4,41	766,00	3 378,06
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>3 378,06</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	MK Oborná lokalita 1, 4 a 5	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	03 Lokalita 5 MENEPRACE	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
7	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	-6,26	108,00	-676,51
8	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.	M3	-6,26	24,00	-150,34
9	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	-10,08	108,00	-1 088,64
10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	-10,08	24,00	-241,92
11	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	-4,18	108,00	-451,01
12	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.	M3	-4,18	24,00	-100,22
13	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	-6,72	108,00	-725,76
14	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	-6,72	24,00	-161,28
15	162701105R1	Vodorovné přemístění do 17000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-27,24	183,60	-5 001,26
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	-27,24	14,40	-392,26
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	-49,03	96,00	-4 706,88
18	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	-2,87	192,00	-550,14
19	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	-25,44	24,00	-610,56
20	M5834415600	Kamenivo štěrkodř 0-32	T	-5,44	321,60	-1 750,79
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>-16 607,57</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>				
21	317321119	Mostní římsy ze ŽB C 35/45	M3	-0,19	4 680,00	-898,56
22	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	-1,04	456,00	-474,24
23	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	-1,04	96,00	-99,84
24	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	T	-0,01	38 400,00	-322,56
25	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	M	-2,80	576,00	-1 612,80
26	348R1	Dodávka zábradlí u vtokové jímky	M	-2,80	2 712,00	-7 593,60
27	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	T	-0,05	27 600,00	-1 330,32
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé konstrukce</b>				<b>-12 331,92</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>				
33	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	-5,80	4 320,00	-25 056,00
35	919413111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800	KUS	-1,00	13 200,00	-13 200,00
36	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	KUS	-1,00	19 200,00	-19 200,00
37	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	M	-4,50	360,00	-1 620,00
38	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	-9,40	72,00	-676,80
39	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	M	-58,00	132,00	-7 656,00
42	M5524251161	Vtoková mříž 600 x 600 mm	KUS	-1,00	5 880,00	-5 880,00
43	M562411110	trouba Pecor Optima 8 kPA d = 400 mm	M	-4,50	2 133,60	-9 601,20
44	M592275140	žlabovka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm	KUS	-177,52	74,40	-13 207,13
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce</b>				<b>-96 097,13</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Přesun hmot</b>				
46	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	-264,47	36,00	-9 520,99
<b>Celkem za</b>		<b>99 Přesun hmot</b>				<b>-9 520,99</b>