

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **ZŠ Bohumínská**
 Objekt: **01** **REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ**
 Rozpočet: **01** **Rozpočet**

Zadavatel _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
723	Vnitřní plynovod	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	

M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	
M42	Montáž zařízení potravinářského průmyslu	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	ZŠ Bohumínská
O: 01	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 34		Stěny a příčky				0,00		
1	342012222R00	Příčky z desek sadrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	17,42000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						

SDK příčka : (1,55+1,05)*2*3,35

17,42000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
2	612421615R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	0,67000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		zapravení čel bouraných příček : 2*0,1*3,35						

0,67000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
3	631664111R00	Oprava trhlín a výtluků v podlahách cementovou hmotou včetně penetrace podkladu, tloušťky od 1 mm do 10 mm	m2	127,41000		0,00	801-4	RTS 20/ I
		vyspravení stávající podlahy po vybourání dlažby : 127,41						

127,41000

4	632415102RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	127,41000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		s rozproštěním a uhlazením						
		nivelace podlahy : 127,41						

127,41000

5	63R01	Osazení vpsutí a žlabů na úroveň nové podlahy	kus	5,00000		0,00		Vlastní
		úprava osazení stávajícího odvodňovacího žlabu na úroveň nové podlahy : 1						
		úprava osazení stávajících podlahových vpustů na úroveň nové podlahy : 4						

1,00000

4,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
6	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	577,30000		0,00	800-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	ZŠ Bohumínská
O: 01	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnitřní lešení : 75,3+192+85+225						
				577,30000				

7	944941103R00	Ochranné zábradlí na leškových trubkových konstrukcích dvoutýčové	m	70,00000		0,00	800-3	RTS 20/ I
		Pro leškové trubkové konstrukce do výšky 40 m.						
		zabezpečení volných okrajů střechy - provizorní zábradlí : 70						
				70,00000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách							
						0,00		
8	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	577,30000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		úklid budov o 3 podlažích, vč střechy : 75,3+192+85+225						
				577,30000				

9	953921115R00	Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 500 x 500 x 60 mm	kus	10,00000		0,00	801-1	RTS 20/ I
		kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)						
		roznášecí dlaždice 0,6*0,6*0,05- podpůrná kce VZT potrubí : 10						
				10,00000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
						0,00		
10	962036112R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduší ocelová konstrukce, 1xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	13,73500		0,00	801-3	RTS 20/ I
		bourání sdk příček : (2*(1+1,05))*3,35						
				13,73500				

11	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	127,41000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		odstranění keramické dlažby vč. Nesoudržných částí podkladních vrstev : 127,41						
				127,41000				

12	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	127,41000		0,00	801-3	RTS 20/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	ZŠ Bohumínská
O: 01	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ
R: 01	Rozpočet

	P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	odstranění keramické dlažby vč. Nesoudržných částí podkladních vrstev : 127,41							
	127,41000							
13	970051030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 30 mm	m	0,35000	0,00	801-3		RTS 20/ I
	prostup ZB stropem 0,35x0,3m : 1*0,35							
	0,35000							
14	971028561R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,86100	0,00	801-3		RTS 20/ I
	základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
	Začátek provozního součtu							
	prostupy skrz příčky v 2.NP 1,35x06 : 2*1,35*0,6							
	1,62000							
	prostupy skrz příčky v 2.NP 0,2x0,2 : 2*0,2*0,2							
	0,08000							
	prostupy skrz příčky v 2.NP 1,15x0,6 : 1*1,15*0,6							
	0,69000							
	prostupy skrz příčky v 2.NP 0,6x0,45 : 1*0,6*0,45							
	0,27000							
	prostupy skrz příčky v 2.NP 0,35x0,6 : 1*0,35*0,6							
	0,21000							
	Mezisoučet							
	2,87000							
	Konec provozního součtu							
	2,87*0,3							
	0,86100							
15	971081621R00	Vybourání otvorů v příčkách deskových plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	2,68000	0,00	801-3		RTS 20/ I
	heraklitových, rabciových a jiných deskových,							
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
	vybourání části PTH příček : 2*0,4*3,35							
	2,68000							
16	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	0,79060	0,00	801-3		RTS 20/ I
	bez odstranění podlahy a násypu,							
	rozšíření stávajícího prostupu z 0,7x0,5 na 1,35x0,6m, skrz ŽB strop : 4*0,46*0,35							
	0,64400							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	ZŠ Bohumínská
O: 01	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		demontáž části sklady střešního pláště - plynosilikát tl.0,15 pro rozšíření stávajících prostupů 0,7x0,5m na 1,35x0,6m : ((1,35*0,6)-(0,7*0,5))*0,15		0,06900				
		demontáž části sklady střešního pláště - bet. Potěr tl. 0,06m pro rozšíření stávajících prostupů 0,7x0,5m na 1,35x0,6m : ((1,35*0,6)-(0,7*0,5))*0,06		0,02760				
		vytvoření otvorů v kci střešního pláště 0,25x0,25 : 4*0,25*0,25*0,2		0,05000				

17	965200021RA0	Odstanění násypů pod podlahami a ochranného na střeších na střeších, tloušťka 10 cm	m3	0,16100			0,00 AP-HSV	RTS 20/ I
		Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km.						
		demontáž části sklady střešního pláště - škvárový násyp, max tl.0,35m pro rozšíření stávajících prostupů 0,7x0,5m na 1,35x0,6m : ((1,35*0,6)-(0,7*0,5))*0,35		0,16100				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00		
18	998011033R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí z bloků výšky přes 12 do 24 m	t	4,77162		0,00	801-1	RTS 20/ I
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí z bloků						

Díl: 712	Povlakové krytiny					0,00		
19	712300831R00	Odstanění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	0,46000		0,00	800-711	RTS 20/ I
		demontáž části sklady střešního pláště - asf. Pás pro rozšíření stávajících prostupů 0,7x0,5m na 1,35x0,6m : (1,35*0,6)-(0,7*0,5)		0,46000				

20	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy p přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	5,88000		0,00	800-711	RTS 20/ I
		podkladní pvc folie : 0,7*0,7*12		5,88000				

21	28322100.AR	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 3,00 mm; plošná hmotnost 2 300 g/m2; PVC-P; kaširování netkaná textilie	m2	6,46800		0,00	SPCM	RTS 20/ I
----	-------------	--	----	---------	--	------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	ZŠ Bohumínská		
O: 01	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ		
R: 01	Rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podkladní pvc folie : 0,7*0,7*12*1,1		6,46800				

22 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m
50 m vodorovně % 0,00 800-711 RTS 20/ I

Díl: 713	Izolace tepelné 0,00							
23 713101111R00	Odstanění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	0,92000			0,00	800-713	RTS 20/ I
	demontáž části skladby střešního pláště - TI Minerální vata ve dvou vrstvách, každá 0,04m pro rozšíření stávajících prostupů 0,7x0,5m na 1,35x0,6m : ((1,35*0,6)-(0,7*0,5))*2		0,92000					

24 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovně % 0,00 800-713 RTS 20/ I

Díl: 721	Vnitřní kanalizace 0,00							
25 721R01	Upravení 2 stávajících vpustí 0,45x0,6m propojeno na jednu vpust 0,45x2,80 m, vč nutných bouracích prací	celk	1,00000			0,00		Vlastní
	upravení 2 stávajících vpustí 0,45x0,6m propojeno na jednu vpust 0,45x2,80m , vč nutných bouracích prací : 1		1,00000					

26 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu % 0,00 800-721 RTS 20/ I

Díl: 723	Vnitřní plynovod 0,00							
27 723R01	Úprava plynovodního přípojovacího potrubí k ohřivači VZT jednotky na střeše	celk	1,00000			0,00		Vlastní
	úprava plynovodního přípojovacího potrubí k ohřivači VZT jednotky na střeše včetně dodávky uzavírací armatury. Jedná se o zkrácení stávajícího potrubí, jeho redimenzace na 1/2' dopojení do VZT jednotky a dodávku uzavíracího plynového kohoutu 1'							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	ZŠ Bohumínská
O: 01	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%				0,00	800-721 RTS 20/ I

Díl: 725	Zařizovací předměty					0,00		
29	725210912R00	Opavy umyvadel demontáž a zpět.montáž umyvadla s 1stoj.ventilem zpětná montáž umyvadla, vč. Zpětného napojení na odpad : 1	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ I

30	725R01	Posun přívodů vody a odpadního potrubí pro umyvadlo o cca 30cm posun přívodů vody a odpadního potrubí pro umyvadlo o cca 30cm : 1	celek	1,00000		0,00		Vlastní
----	--------	--	-------	---------	--	------	--	---------

31	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%				0,00	800-721 RTS 20/ I
----	--------------	--	---	--	--	--	------	-------------------

Díl: 765	Krytiny tvrdé					0,00		
32	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž demontáž části skladby střešního pláště - folie protan pro rozšíření stávajících prostupů 0,7x0,5m na 1,35x0,6m : (1,35*0,6)-(0,7*0,5)	m2	0,46000		0,00	800-765	RTS 20/ I

33	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%				0,00	800-765 RTS 20/ I
----	--------------	---	---	--	--	--	------	-------------------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					0,00		
34	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m oplocení staveniště : 75	m	75,00000		0,00	800-767	RTS 20/ I

35	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m oplocení staveniště : 75	m	75,00000		0,00	800-767	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	ZŠ Bohumínská		
O: 01	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ		
R: 01	Rozpočet		

	P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	36	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	887,56000			0,00	800-767 RTS 20/ I
			U 120 - 4,5m - OK VZT : 2*4,5*13,4		120,60000				
			U 120 - 0,5m - OK VZT : 4*5*13,4		26,80000				
			U 120 - 6,2m - OK VZT : 2*6,2*13,4		166,16000				
			U 120 - 0,125m - OK VZT : 4*0,125*13,4		6,70000				
			U 120 - 0,18m - OK VZT : 2*0,18*13,4		4,82400				
			pororošt - 33,33x33,33 c.t.c. zinkovaný - OK VZT : 16,32*28,8		470,01600				
			U 120 - 2,75m - podchycovací rámy : 2*2,75*13,4		73,70000				
			U 120 - 0,7m- podchycovací rámy : 2*0,7*13,4		18,76000				
	37	767R01	Podchycení stropní kce novou ocelovou kci - roznášecí rámy z U120 - kotveno do ŽB nosné kce objektu	celek	4,00000			0,00	Vlastní
			podchycení stropní kce novou ocelovou kci - roznášecí rámy z U120 - kotveno do ŽB nosné kce objektu, pro rozšíření stávajících průstupů na 1,35x0,6m : 4		4,00000				
	38	767R02	demontáž horní části OK - rám VZT jednotky	celek	1,00000			0,00	Vlastní
			demontáž horní části OK - rám VZT jednotky : 1		1,00000				
	39	767R03	Pomocný materiál pro podchycovací konstrukci	celek	1,00000			0,00	Vlastní
	40	15425820R	profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar U; jakost S235 (11375); rovnoramenný; tl = 4,00 mm; v = 120 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,50105			0,00	SPCM RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	ZŠ Bohumínská
O: 01	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		U 120 - 2,75m - podchycovací rámy : 2*2,75*13,4		73,70000				
		U 120 - 0,7m- podchycovací rámy : 2*0,7*13,4		18,76000				
		Mezisoučet		417,54400				
		Konec provozního součtu		417,544*1,2/1000				
				0,50105				

41 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-767 RTS 20/ I
50 m vodorovně

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot							
42 777572010R00	Podlahy ze stěrky polyuretanové dvouvrstvé	m2	131,48450	0,00	800-773	RTS 20/ I		
	jednovrstvé nebo dvouvrstvé podlahy s impregnací, tmelením a vrchním barevným nátěrem odolné proti opotřebení a proti nepříznivému působení chemikálií, včetně penetračního nátěru, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru.							
	polyuretanová podlahová stěrka, vč všech nutných vrstev : 127,41		127,41000					
	soklík z polyuretanové stěrky : (73+3,34+3,35+1,8)*0,05		4,07450					

43 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-773 RTS 20/ I
50 m vodorovně

Díl: 781	Obklady keramické							
44 781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	0,67000	0,00	800-771	RTS 20/ I		
	keramický obklad čel příček : 2*0,1*3,35		0,67000					

45| 781230121R00 Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm m2 0,67000 0,00 800-771 RTS 20/ I
hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	ZŠ Bohumínská
O: 01	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		keramický obklad čel přiček : 2*0,1*3,35		0,67000				
46	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér	m2	0,87100		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		keramický obklad čel přiček : 2*0,1*3,35*1,3		0,87100				

47 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-771 RTS 20/ I

Díl: 784	Malby							
48	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	486,69000		0,00	800-784	RTS 20/ I

výmalba 2.NP :

2.4.09 : ((73+3,34+3,35+1,8)*1,3)-(1,2*0,9*15)-(1,15*0,6)-(0,6*0,45)-(1,35*0,6)
 134,16000
 2.4.09 : ((1,2+0,9+0,9)*0,15*15)+127,41
 2.4.11 : (13,85*1,7)-(1,3*0,6)-(1,2*1,3)+((1,2+1,3+1,3)*0,15)-(0,9*0,4)+11,4
 2.4.12 : (12,7*3,3)-(1,2*2,1)-(1,3*2,05*3)-(0,9*1,97*2)+((1,2+2,1+2,1)*0,15)+12,4
 kancelář : (9,8*3,3)-(0,8*1,97)-(1,2*0,6)-(1,35*0,6*2)-(1,2*2,1)+((1,2+2,1+2,1)*0,15)+4,85
 31,56400
 2.4.13 : (4,05*1,7)+1,02
 7,90500
 2.4.14 : (5,85*3,3)-(0,6*1,97)+1,82
 19,94300
 výmalba 3.NP : ((37+1,6)*3,35)-(1,2*2,1*8)-(0,9*1,97)+((1,2+2,1+2,1)*0,15*8)
 113,85700
 malba sdk přička : (1,55+1,05)*2*3,35
 17,42000

49	784114112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	486,69000		0,00	800-784	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 486,69000		486,69000				

50	784R01	Zakrytí podlah před malováním	celk	1,00000		0,00		Vlastní
51	784R02	Oblepení oken a dveří	celk	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	ZŠ Bohumínská
O: 01	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 799 Ostatní								
52	799R01	Zpětné zajištění otvorů - izolace, natavení folie, vycpání minerální vatou/vlnou	kus	4,00000		0,00		Vlastní
		zpětné zajištění otvorů : 4		4,00000				
53	799R02	Uprava nepoužitých průstupů v přičce 100mm	celek	1,00000		0,00		Vlastní
		zazdění nepoužitých průstupů v přičce 100mm : 1		1,00000				
		zaomítání nově zazděných průstupů :						
		sjednocení se stávajícím povrchem - nově zazděné povrchy :						
54	799R03	Sestava 3 ručně ovládaných Al rolet	celek	1,00000		0,00		Vlastní
		sestava 3 ručně ovládaných Al rolet : 1		1,00000				
Díl: M21 Elektromontáže								
55	M21R01	Elektroinstalace	celek	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení								
56	M24D01	D+M - VZT, samostatný rozpočet	celek	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: M42 Montáž zařízení potravinářského průmyslu								
57	M42D01	Demontáž gastro zařízení z 1.4.07a	celek	1,00000		0,00		Vlastní
58	M42D02	Demontáž veškerého gastro vybavení 2.NP	celek	1,00000		0,00		Vlastní
59	M42D03	Demontáž sestavy 3 rolet ve výdejním okně, délky 4,05m	celek	1,00000		0,00		Vlastní
60	M42R01	Opatření proti poškození zařízení kuchyně a dotčených prostor	celek	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	ZŠ Bohumínská		
O: 01	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ		
R: 01	Rozpočet		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	M42R02	Zpětná montáž gastro vybavení	celek	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
		zpětná montáž gastro vybavení : 1		1,00000				

62	M42R03	nový odkladací stůl 1000/700 - nerez	celek	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
		nový odkladací stůl 1000/700 - nerez : 1		1,00000				

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00								
63	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	7,69467	0,00	0,00	821-1	RTS 20/ I

64	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,69467	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

65	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	115,42007	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	------	-------	-----------

66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,69467	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	---------	------	------	-------	-----------

67	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	7,69467	0,00	0,00	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	---------	------	------	-------	-----------

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00								
68	VN005R01	Realizační dokumentace	celek	1,00000	0,00	0,00		Vlastní

69	VN005R02	Mobilní wc	celek	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
----	----------	------------	-------	---------	------	------	--	---------

70	VN005R03	Kontejner na stavební odpad	celek	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
----	----------	-----------------------------	-------	---------	------	------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	ZŠ Bohumínská
O: 01	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	VN005R04	Výstražná páska	m	250,00000	0,00	0,00		Vlastní
výstražná páska : 250 250,00000								
72	VN005R05	Zabezpečení střešního pláště proti poškození	m2	217,60000	0,00	0,00		Vlastní
zabezpečení střešního pláště proti poškození : 16*13,6 217,60000								
73	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
74	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
Díl: ON	Ostatní náklady					0,00		
75	ON01	Jeřáb	celek	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						0,00		