


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 5-5 km 0,124 30

**VOZOVKA**

A	ASFALTOVÝ BETON ACO 11 S (ČSN EN 13108-1)	50 MM
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,3 KG/M ² - ASF. EMULZE PS-E (ČSN 736129)	- MM
	ASFALTOVÝ BETON ACP 22 S (ČSN EN 13108-1)	100 MM
	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 0,6 KG/M ² - ASF. EMULZE PI-E (ČSN 736129)	- MM
	ŠTĚRKODRŤ Š _{DA} FRAKCE 0/32 (ČSN 736126-1)	150 MM
	HRUBÉ DRCENÉ FRAKCE 32/63 (ČSN 736126)	200 MM
	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLAŇ ($E_{def,z} = 45 \text{ MPa}$)	- MM
	CELKEM	500 MM

PARKOVIŠTĚ


B		
—	DLAŽBA Z DROBNÝCH ŽULOVÝCH KOSTEK 100/100/100 MM (ČSN 736131 - 1)	100 MM
—	LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8 (ČSN 736131-1)	50 MM
—	ŠTĚRKODRŤ ŠD _A FRAKCE 0/32 (ČSN 736126-1)	150 MM
—	HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 32/63 (ČSN 736126)	200 MM
—	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ ($E_{\text{def},2} = 45,0\text{MPa}$)	- MM
	CELKEM	500 MM

CHODNÍK

C	BETONOVÁ DLAŽBA OBDÉLNÍKOVÁ 100/200/60 MM, ŽLUTÁ BARVA	60 MM
	LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8 (ČSN 736131-1)	50 MM
	ŠTERKODRŤ ŠD _A FRAKCE 0/32 (ČSN 736126-1)	250 MM
	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ ($E_{def,z} = 30,0MPa$)	- MM
	CELKEM	360 MM


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6-6

km 0,180 00



POZNÁMKA:

PO ODKOPÁNÍ ZEMINY NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ BUDE ZEMNÍ PLÁŇ UROVNĚNÁ A ZHTNĚNÁ. NÁSLEDNĚ BUDE ZMĚŘENA JEJÍ ÚNOSNOST STATICKOU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU. MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA $R_{def,2} = 45,00 \text{ MPa}$. POKUD BY BYLA NAMĚŘENA HODNOTA NIŽŠÍ PROVEDE SE SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ VÝMĚNOU ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ ZA ŠTĚRKODŘÍ ŠD_s FRAKCE 0/63 V TLOUŠŤCE 300 MM.

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. RADOMÍR PROKEŠ, PP PROJEKT HODONÍN S.R.O.		 PP projekt Dobruška 397/VA, 685 01 Hodonín IČ: 27777807, DIČ: CZ2777807 tel./fax: 5183281007, mobil: 7773911204 e-mail: ppprojekt@ppprojekt.com
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. RADOMÍR PROKEŠ		
PROJEKTANT: BC. JIŘINA BEZÚŠKOVÁ		
MÍSTO STAVBY / KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HODONÍN / HODONÍN / 640417		
INVESTOR: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN		FORMÁT: 4 A4
AKCE: ÚPRAVA ULIČNÍHO PROSTORU UL. JÁNOŠÍKOVA, HODONÍN		DATUM: 01/2020
ČÁST STAVBY: D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		STUPEŇ PD: PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY: 1065/2020
		ARCHIVNÍ Č.: 1065/2020
STAVEBNÍ OBJEKT: SO.01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		ČÍSLO KOPIE:
OBSAH VÝKRESU: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 5-5', 6-6'		MĚŘÍTKO: M 1:50
		ČÍSLO VÝKRESU: D.01.2.c3