



S004P01F0VUE

Dodatek è. 1 ke SMLouvÈ O Dílo è. SD/2020/0115/150

uzavřený podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. è. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spoj: Komerèní banka, a.s., poboèka Hodonín, è.ú. 424671/0100
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města
v technických záležitostech: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
IČO: 425 74 924
DIČ: CZ 45274924
Bankovní spojení: Komerèní banka, a.s., è.ú. 1005845621/0100
Zastoupený: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem è. 1 v souladu s èl. 6.8.2. Smlouvy dohodly na změně věcného rozsahu díla, tj. na sanacích jam po provedení archeologického výzkumu. Z důvodu provádění archeologického průzkumu došlo k pozastavení stavebních prací, jehož důsledkem je prodloužení termínu dokončení stavby o 49 dní v souladu s èl. 5.7.5. Smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ:

3.1. V èl. 5.3. se text podle smlouvy:

*„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):
Do 130 dnů od zahájení stavebních prací.“*

nahrazuje zněním podle dodatku è. 1:

*„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):
V termínu do 3.1.2021.“*

4. CENA DÍLA

- 4.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně bodu 6. Cena díla. Navýšení ceny díla je vypočítáno cenovou kalkulací, která je přílohou Dodatku č.1 Smlouvy. Cena díla uvedená v čl. 6 Smlouvy se:

Celkem: 11 469 421,49 Kč bez DPH
DPH: 2 408 578,51 Kč
Celkem s DPH: 13 878 000,00 Kč vč. DPH)

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1:

Celkem: 11 852 619,66 Kč (bez DPH)
DPH: 2 489 050,12 Kč
Celkem s DPH: 14 341 669,78 Kč (vč. DPH)

Rozpis zvýšení ceny díla (příloha č. 1):

- Vícepráce vyvolané archeologickým výzkumem dle odst. 6.8.2.
o částku 383 198,17 Kč bez DPH

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 5.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města:	na 47. schůzi rady města
Datum a číslo jednací:	10.11.2020, usnesení č. 3152

V I

....
L
st

23. 11. 2020

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Soupis víceprací archeologický výzkum

Příloha č. 3: Zápis z kontrolního dne 23.7.2020

Příloha č. 4: Kopie zápisu za stavebního deníku

Název akce:

„Úprava uličního prostoru ul. Jánošíkova, Hodonín“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 01**

„Vícepráce, prodloužení doby výstavby - archeologický výzkum“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2020/0115/150

1. Oddíl stavby: *SO 01 Komunikace a zpevněné plochy*

2. Zpracovatel změnového listu: *EUROVIA CS, a.s.*

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník: *SD č. 1, strana č. 263105, datum 23.07.2020*
3.2 kontrolní den: *KD č. 1, ze dne 23.7.2020*
3.3 jiné související dokumenty: *rozpočet víceprací*

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Z důvodů provádění archeologického průzkumu došlo k zastavení stavebních prací na stavbě. Došlo k prodloužení doby výstavby, což má vliv na položky zařízení staveniště, komplexní zkoušky a pronájem provizorního dopravního značení. Dále bylo nutno odstranit vykopaný materiál z archeologického průzkumu a odvést na skládku. Bylo nutno zasypat vykopané jámy po archeologickém průzkumu. Z toho důvodu došlo k navýšení položek zásypu.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Naložení a odvoz výkopku na meziskládku a následný odvoz a uložení na skládku. Přerovnání jam po archeologickém průzkumu a zhutnění. Doplnění vrstvy v místě archeologického průzkumu o štěrkopískovou vrstvu, zhutnění a provedení zatěžovacích zkoušek.


6. Finanční náklady změny

Položky dle rozpočtu SoD, nová položka z ceníku RTS.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	383 198,17	463 669,79
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	11 469 421,40	13 877 999,89
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	11 852 619,57	14 341 669,68

V Brně, dne 30.09.2020


(jméno, podpis zhotovitele)



7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- Vícepráce se stavbou komunikace souvisejí pouze nepřímo. Nutnost jejich provedení nastala v důsledku jiné smlouvy objednatele (Provedení archeologického průzkumu), ale protože tento průzkum neobsahoval obnovu zasaženého podloží komunikace, je nutné jej provést.
- Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neproveděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo). Vícepráce tohoto dodatku limit nedosahují.
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, atpod.)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím. Tyto vícepráce se nedotýkají SP.
- stanovisky dotčených orgánů. Tyto vícepráce se nedotýkají stanovisek dotčených orgánů. Pokud se jich týká archeologický průzkum, je to věcí jiné SOD.
- podmínkami dotačního programu *Toto není záležitost, kterou by mohl posoudit TDS.*


Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby. **ANO.**
- Dodatek IZ *Toto není záležitost, kterou by mohl posoudit TDS.*
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo **ANO.**
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) *Pokud je stavba realizována z dotačního programu, potom ano.*

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Brně, dne 29.9.2020



(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP), (autorského dozoru (AD))

Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD - podrobný archeologický průzkum a výskyt archeologických nálezů nelze v daném území předpokládat. VRN a ON u všech staveb předpokládá základní archeologický průzkum. Archeologický průzkum je vždy součástí stavby – ne projektové dokumentace.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (samostatná PD) – návrh technického řešení zasypaní jam po provedeném podrobném archeologickém průzkumu byl zpracován PP projekt Hodonín s.r.o. a odevzdán MěÚ Hodonín, odboru IaÚ dne 19.09.2020. Varianty nebyly navrženy.

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.) – po provedeném podrobném archeologickém průzkumu jsou v tělese vozovky jámy o celkové délce cca 53 m, šířce cca 4 m a hloubce až 1,9 m. Pro pokračování stavebních prací je nezbytně nutné tyto jámy zasypat a ztuhlřit podle navrženého postupu v PD.

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně, dne 25.09.2020



9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Kopie zápisu ve stavebním deníku – přerušení prací. |
| Příloha č. 2 | Položkový rozpočet |
| Příloha č. 3 | Zápis z 1. kontrolního dne 23.7.2020 |

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2020/0115/150

Změnový list č. 1	Název Změnového listu Vícepráce, prodloužení doby výstavby	celková částka 463 669,79 Kč
Rozpis částky na roky:	2020	
	2021	
	2022	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

Soupis prací vícepráce archeologický výzkum

S:	1065/2020	Úprava uličního prostoru ul. Jánošíkova, Hodonín
O:		
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení (3*6)*2*1,8 - 2 přípojky plynu a 1 přípojky elektrické energie	m3	64,80000		
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 předpokládaný odkop v místech archeologických vykopávek - jámy 190,10 - 97,00 = 93,10	m3	93,10000		
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 lepivost max 30 % - pol.2	m3	93,10000		
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m na mezideponii odvoz výkopku na meziskládku	m3	97,00000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz výkopku na skládku	m3	97,00000		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km skládka ve vzdálenosti do 15 km - 10 km, čili 5x : 97*5	m3	485,00000		
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	97,00000		
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 nakládání na stavbě a na meziskládce 97*2=194	m3	194,00000		
13	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním zásyp z místní zeminy v místě archeologických vykopávek + doplnění (Fereto)	m3	190,10000		
14	181101102R00	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Edef,2 = 45 MPa (30 MPa)	m2	360,00000		
pol.77						
N	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj Fereto 97*1,9=184,3*1,2(ztratné)=221,16	t	221,16000		
Díl: 5 Komunikace						
77	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm s rozprostřením a zhutněním zpětná úprava úprava v místě archeologických vykopávek - doplnění do úrovně parapláně	m2	360,00000		
Díl: 000 VRN						
1		Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.) vč. spotřeby energií a likvidace odpadu prodloužení doby výstavby o 49dní	jed.	1		
5		Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla) prodloužení doby výstavby o 49dní	jed.	1		
7		Náklady na dočasné dopravní značení, poplatky za zábor veř. prostranství apod. prodloužení doby výstavby o 49dní	jed.	1		

Celkem

383 198,17

**Zápis z 1. kontrolního dne konaného
dne 23. 7. 2020 na stavbě**

„ÚPRAVA ULIČNÍHO PROSTORU UL. JÁNOŠÍKOVA HODONÍN“

Přítomni: dle prezenční listiny

Začátek: 13:00 hod.

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola stavby
- C. Zpráva koordinátora BOZP
- D. Trvalé úkoly
- E. Operativní úkoly

Ad A) Zpráva zhotovitele

Zpráva zhotovitele o dosud provedených pracích a plánu na další období byla zhotovitelem přednesena ústně.
Počínaje 2. kontrolním dnem bude zpráva zhotovitele o provedených pracích a plánu na další období předkládána v písemné formě na firemním papíře, datovaná a podepsaná stavbyvedoucím. Stane se přílohou zápisu z KD.

Ad B) Kontrola stavby

Proběhla kontrola stavby.

Ad C) Zpráva koordinátora BOZP

Koordinátor BOZP provádí průběžnou kontrolu, zpracovává samostatný zápis z kontroly, kterým obesílá účastníky KD, provádí zápis do stavebního deníku a předkládá měsíční souhrnnou zprávu.
Koordinátor BOZP provedl na základě podkladů zhotovitele oznámení o zahájení prací.
Umístění oznámení o zahájení prací bude na přístupném místě na stavbě.
Zhotovitel se řídí pokyny koordinátora BOZP, na zjištěné nedostatky reaguje bez prodlení.
Odstranění zjištěných nedostatků potvrdí zhotovitel zápisem do SD.

AD D) Úkoly trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
a	Kontrola harmonogramu prací	Investor, externí TDI	Průběžně	Práce budou v souladu se schváleným hmg. prací.
b	Kontrola objízdné trasy	Zhotovitel	Průběžně	O provedené kontrole se provádí zápis do SD.
c	Kontrola dočasného DZ	Zhotovitel	Průběžně	O provedené kontrole se provádí zápis do SD.
d	Kontrola kvality prací	Investor, externí TDI	Průběžně	Provádí se vizuálně a v souladu s se schválenými KZP.

e	Kontrola financování a fakturace	Investor, externí TDI	Ve fakturačním období	Provádí se na základě měřického deníku, protokolů o zkouškách, dokladů o hospodaření s odpady, fotodokumentací atd. Termíny předkládání a limity fakturace stanovil investor.
f	Kontrola vedení stavebních deníků	Investor, externí TDI	Průběžně	Deníky obsahují veškeré náležitosti včetně zápisů laboratoří o provedených zkouškách a výzev zhotovitele ke kontrole zakrývaných částí stavby a vyslovení souhlasu s pokračováním prací.
g	Ukládání materiálů na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	Zhotovitel	Průběžně	Doklady ze skládky musí splňovat podmínky SOD.
h	Kontrola RDS			Investor neuplatnil požadavek na zpracování RDS.
i	KZP, TePř	Zhotovitel Investor, externí TDI	Důsledně před zahájením příslušných prací	Zhotovitel předloží koncepty KZP a TePř ve stanoveném časovém předstihu k revizi investora, TDI a koordinátora BOZP tak, aby byly schváleny před zahájením příslušných prací.
j	Fotodokumentace	Zhotovitel	Průběžně	Fotodokumentace je pořizována průběžně, zachycuje běžný postup prací a mimořádné situace.
k	Materiálová kniha	Zhotovitel	Před zahájením prací	Materiálová kniha obsahuje soupis všech materiálů a výrobků, které budou na stavbě použity. Musí být schváleny před jejich použitím.
l	Laboratorní deník	Zhotovitel	Průběžně	V laboratorním deníku je mimo povinných informací uveden SO na kterém byla zkouška provedena, odkaz na číslo protokolu a výsledek zkoušky.
m	Měřický deník			Není požadován. Údaje o objemu provedených prací budou uvedeny v denních záznamech v SD.
n	Vytýčení sítí	Zhotovitel	Před zahájením prací	Zhotovitel doloží vytýčení sítí protokoly pořizovanými s vlastníky, případně majetkovými správci.
o	Křížení sítí	Zhotovitel	Průběžně	Zhotovitel zdokumentuje příslušným způsobem křížení se sítěmi, které obnažil v průběhu výstavby.
p	Subdodavatelé	Zhotovitel	Před zahájením činnosti subdod.	Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů a jejich kontaktní údaje.

r	Vytýčení obvodu staveniště	Zhotovitel	Před zahájením prací	
---	----------------------------	------------	----------------------	--

Ad D) Trvalé úkoly - aktuální informace a požadavky.

a)1 Hmg. prací bude vzhledem k přerušení prací v důsledku provádění archeologického průzkumu aktualizován a schválen investorem. Plnění bude pravidelně kontrolováno.

b)1 Kontrola objízdné trasy bude prováděna týdně.

c)1 Kontrola dočasného DZ bude prováděna průběžně.

d)1 Kontrola kvality provedených prací bude prováděna vizuálně a dle KZP.

e)1 Bude prováděna ve fakturačním období.

f)1 Kontrola SD je zahájena a bude TDS prováděna průběžně.

i)1 KZP budou zpracovány po SO, TePř po technologiích.

KZP budou po schválení elektronicky přístupné.

Požadavek na obsah byl zhotoviteli sdělen.

TePř budou zpracovány po technologiích.

Schválené TePř budou elektronicky přístupné.

k)1 Požadavek na vedení a obsah materiálové knihy byl zhotoviteli sdělen.

Ad E) Operativní úkoly

1.1 Studie hluku ze stavební činnosti

Není vyžadována.

1.2 Provedení archeologického průzkumu.

V rámci KD bylo rozhodnuto o provedení archeologického průzkumu.

Práce na jeho provádění budou odborníky Masarykova muzea Hodonín zahájeny 24. 7. 2020.

Termín ukončení průzkumu bude upřesněn.

V důsledku této skutečnosti vydal investor pokyn k přerušení prací na stavbě.

Zápis je uveden v SD.

Zhotovitel bude v době provádění archeologického průzkumu v kontaktu.

AD na základě rozsahu archeologických výkopů určí technické řešení obnovy prostoru výkopu.

V důsledku přerušení prací bude provedena aktualizace hmg. prací.

1.3 Vedení samostatného SD víceprací a méněprací. Odsouhlasení provede AD podpisem v tomto SD.

TDS se bude podílet na posuzování technického řešení případných víceprací, není oprávněn posuzovat cenu.

1.6 Měření tloušťek konstrukčních vrstev vozovky bude prováděno geodeticky v příčných profilech PD.

Ukončení KD v 15.00 hod.

Příští 2. KD se uskuteční elektronickou formou ve čtvrtek 30. 7. 2020.
TDS se obrací s prosbou na zainteresované subjekty, aby své poznatky a požadavky zaslali do tohoto data TDS na mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.

3. KD se mimořádně uskuteční ve čtvrtek 13. 8. 2020 ve 13. hod. (pokud nebude na základě pokynu investora znovu pouze korespondenční).

Další KD budou pravidelně týdně vždy v pondělí v 9.00 hod. se srazem na stavbě.

Pozvánky na KD nebudou rozesílány, Tyto informace slouží jako pozvánky na KD.

Zpracovala:

INVESTINŽENYRING a.s.

POČASÍ: 16°C 22°C POLODNE
 PRAC. DOBA: 1-1500hod 11-1200hod PRISTAVKA PATEK
 POOST PRAC: 1x THP 6x DELNIK
 MECHANIZACE: 1x DABR 2x TAPR
 POPIS PRAC: HLOUBENI KANALIZACE
 VYKOP PLYN

KONTROLA KAPALIN DV 10 OLY DO SÍLY. POUŽITÍ
 V PRÁCI: OBSLUHA + MĚŘENÍ ÚSTŘEŽNÍ
 PRAC. VÝKON: VYKOP VERTIKÁLNÍ ŠTOLY
 MECHANIZACE: DO SÍLY KONTROLA SÍLY (KONTROLA)
 HLOUBENI VERTIKÁLNÍ ŠTOLY V ÚSTŘEŽNÍ
 PRAC. DOBA: 1-1500hod 11-1200hod PRISTAVKA PATEK

POČASÍ: 13°C 19°C 26°C JASNĚ
 PRAC. DOBA: 1-1500hod 11-1200hod PRISTAVKA PATEK
 POOST PRAC: 1x THP 5x DELNIK
 MECHANIZACE: DABR 2x TAPR
 POPIS PRAC: HLOUBENI KANALIZACE, PRAC. PRÁCE

HLOUBENI ŠTOLY V ÚSTŘEŽNÍ
 PRAC. DOBA: 1-1500hod 11-1200hod PRISTAVKA PATEK

PRAC. DOBA: 1-1500hod 11-1200hod PRISTAVKA PATEK

* 263105

Stav, deník:

Datum: