



Výkaz použitého materiálu

SKŘÍŇ 600x600x250 -P-	1 ks	-TE
HLAVNÍ VYPÍNAČ In=3/50A	1 ks	3TE
SPD typ 1+2, Iimp (10/350) = 4x 12,5kA	1 ks	4TE
POMOCNÝ KONTAKT PŘEPÍNACÍ	1 ks	1TE
JISTIČ In=1/10A/B, Icn=10kA	1 ks	1TE
JISTIČ In=1/10A/C, Icn=10kA	1 ks	1TE
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPR. OCHRANOU In=1+N/16A/B/0,03A, Icn=10kA	1 ks	2TE
		Σ=12TE

název rozvaděče :	*podružný rozvaděč RO.002*	rozvodná soustava :	*3 PE+N st. 50Hz 400V/TN-S*	projektant :	*Hrbotický Marek*	stavba :	*Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa*
provedení :	*oceloplechové přisazené*	ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :	*automatickým odpojením od zdroje, proudovým chráničem*	investor :	*Město Hodonín*		
rozměry :	*600 x 600 x 250*			datum :	*říjen 2019*		
krytí :	*IP30 / IP20*	provedení přívodu :	*shora*	provedení vývodů :	*shora*	zakázka :	*50-2019*
						obsah :	*Schema rozvaděče RO.002*

výkres č. : **5.d** 1/1