

Naše značka  
**VZ 18/20**Vyřizuje/linka  
**Mgr. Matušková/543171635**Místo odeslání/datum  
**Brno 14. 5. 2020**Výběrové řízení „**Snížení energetické náročnosti objektů DPMB, a.s. areál Slatina**“**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

Dobrý den,

v označené věci jeden ze zájemců v rámci veřejné zakázky „**Snížení energetické náročnosti objektů DPMB, a.s. areál Slatina**“ vznesli následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpovědi.

**Vznesený dotaz č. 1:**

Ve výkazu výměr objektu Areál Slatina, je položka č.132 s názvem Likvidace kovového odpadu dopravním podnikem (dle směrnice E12r3 – Kovový odpad), co máme vyplnit jako jednotkovou cenu, hodnotu 0.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

U položky dodavatel uvede jednotkovou cenu 0 Kč, veškerý kovový odpad bude ukládám do přistaveného kontejneru DPMB, a.s.

**Vznesený dotaz č. 2:**

Ve výkazu výměr objektu Areál Slatina je položka č.133 s názvem Poplatek za skládku 10 % příměsí, prosím o upřesnění typu odpadu, případně kód odpadu apod.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Jedná se o odpady vzniklé při bourání položek uvedených v dílu 96 – Bourání konstrukcí, mimo položky – asfaltové pásy, PVC střešní krytina a polystyren + omítka, které jsou uvedeny samostatně.

**Vznesený dotaz č. 3:**

Ve výkazu výměr objektu Areál Slatina, jsem nenašel likvidaci odpadu ze světlíků, které se budou demontovat, jako odpady - polykarbonát, drátosklo a sklolaminát.

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Likvidaci odpadu ze světlíků dodavatel ocení jako součást položky č. 133.

**Vznesený dotaz č. 4:**

Ve výkazu výměr objektu Areál Slatina jsem nenašel položku na dodávku a montáž náběhových klínek kolem světlíků, atik, stěn, mezistřešní žlab apod., jak je uvedeno v projektové dokumentaci ve výkresech detailů.

**Odpověď na dotaz č. 4:**

Montáž těchto prvků dodavatel ocení v položce č. 157 - kde ve výkazu výměr je uvedeno : "atiky, lemy, lemy světlíků, žlaby". Dodávku těchto prvků dodavatel ocení v položce č. 158 - kde je ve výkazu výměr je uvedeno : "atiky, lemy, lemy světlíků, žlaby"

**Vznesený dotaz č. 5:**

V projektové dokumentaci u objektu Areál Slatina, je uveden u skladeb konstrukcí u skladby ST1, jako podkladní pás pod novou tepelnou izolaci – oxidovaný asfaltový pás, bez uvedené tloušťky, ale ve výkazu výměr je u položky č.144 uveden u skladby ST1 pás asfaltový modifikovaný SBS tl. 4mm, s AL vložkou, co platí.

**Odpověď na dotaz č. 5:**

Zadavatel uvádí, že platí popis uvedený ve skladbě ST1, jde o pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií (k podkladu celoplošně nataven) tl. 4mm

**Vznesený dotaz č. 6:**

Ve výkazu výměr objektu Venkovní rozvody - část Stavební, je položka č.109 s názvem Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno, prosím o upřesnění typu odpadu, případně kód odpadu apod.

**Odpověď na dotaz č. 6:**

V rámci 5 % příměsí se jedná o dřevo, železo, plasty a zeminu.

**Vznesený dotaz č. 7:**

Ve výkazu výměr objektu Venkovní rozvody – část Technologie vnitřky včetně demontáží, je položka č. 249 s názvem Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno, prosím o upřesnění typu odpadu, případně kód odpadu apod.

**Odpověď na dotaz č. 7:**

Jedná se o odpad s 5 - 10 % příměsí dřeva, železa, plastů, zeminy.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek  
předseda představenstva

Ing. Josef Veselý  
člen představenstva  
i.s.

Mgr. Kateřina Matušková  
právní a zakázkový odbor