

Dodatečné informace č. 1 k VZ: Oprava fasády MŠ Loucká Znojmo

Dotaz:

Dobrý den,

předložený slepý VV - hromosvod neodpovídá rozsahem prací předložené PD – výkres 12-ochrana před bleskem – kde se uvádí zemní práce kolem objektu...atd.

Má se tedy cenit rozsah dle položek slepého VV č. 86 a 87??

Děkuji za odpověď.

34531505R Revize a přeměření hromosvodů

210200020RAB Hromosvod, pro administrativní budovy

Dle projektové dokumentace : obsahuje:1

101 000 Jímací tyč Al 2000 mm plný profil 10 mm- 1KS:

840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý -130,111MB:

860 115 Vývod uzemnění z vyrovnaného drátu Rd 10- 1500 mm, nerez V4A-6,1KS:

Podpěra pod krytinu na svahu:

PV12- 114KS:

Spojovací svorka-SS -7KS:

SK křížová- 18KS:

měření:

Odpověď:

Výkres hromosvodu je výkresem pro celý objekt MŠ Loucká, včetně již realizované přístavby.

Cena ve výkazu výměr je zbývající část hromosvodu na střeše objektu původní MŠ.

V rozpočtu je počítáno se zachováním stávajících svodů hromosvodů, jejich přeměření a revize po napojení hromosvodu střechy.