







SMLUVNÍ LIST

- 1) Návrh smlouvy č.: 0374/2020 ze dne: 17.03.2020
- 2) Předmět smlouvy: Sanace opěrné zdi Staré Město
- 3) Druhá smluvní strana: VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 3580/17, 67182 Znojmo
- 4) Za věcnou správnost obsahu smlouvy, realizaci a kontrolu plnění odpovídá:
Jméno: Plachá Marie Ing. Datum: 17.03.2020 Podpis: 
- 5) Vypracováno – posouzeno právníkem: Mgr. Alena Rybníčková
Podpis:  Datum: 18.3.2020
zodpovědným za soulad smlouvy s obecně závaznými předpisy
- 6) Projednáno s dotčenými odbory:
odb. finanční, Štěpaník Marek, Ing. Dne: 18.3.2020 Podpis: 
odb. investic a technických služeb, Bartušek Karel, Ing. Dne: 18.3.2020 Podpis: 
- 7) Přípomínky:
- 8) Výsledek projednání připomínek, stanovisko tajemníka MěÚ: 
- 9) Smlouva je na základě výběrového řízení: ano/ne
- 10) Projednáno v radě města: Ano/Ne č. usnesení: č. 63/2020, bod č. 2859,
16.03.2020
- 11) Projednáno v zastupitelstvu města: Ano/Ne č. usnesení:
- 12) Smlouvu podepsal: podpis:  dne: 23. 03. 2020
- 13) Smlouva ze zákona zveřejněna: dne:
- 14) Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra dne: pod ID:
- 15) Do centrální evidence přijato dne: převzal:

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 0374/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 7087

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Janem Groisem, MBA, starostou města
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-50548800237/0100
Datová schránka: ns4a987
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OITS, Ing. Marie Plachá – referent OITS

2. Zhotovitel:

VHS plus, spol. s r.o.

Sídlo: Dobšická 3580/17, 671 82 Znojmo
Zapsán: v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8545
Jednající: Ing. Stanislav Hahn a Ing. Jaroslav Krčál, jednatelé společnosti
IČO: 46992138
DIČ: CZ46992138
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s, pobočka Znojmo
Číslo účtu: 2108889963/2700
Datová schránka c45uku4
Zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Jiříček - vedoucí výroby
Ing. Denisa Roháčová - stavbyvedoucí, Vít Glaser – mistr

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Statická sanace opěrné zdi Staré Město 7, parc. č. 81 k.ú. Znojmo-město**“.
4. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Aleš Čeleda, AC-projekt, Znojmo, Dobšická 12.
5. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.

6. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu.
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel vč. předání dokladů o likvidaci odpadu objednateli,

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: **ihned po podpisu smlouvy o dílo**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 15.05.2020**

2. Místem plnění díla je pozemek parc. č. 81, , v k. ú. Znojmo-město (po odstraněném RD Staré Město 7, Znojmo). Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena díla bez DPH: 1 781 687,67 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší počet jednotek, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
5. Smluvní strany se dohodly, že objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktur vystavených zhotovitelem. Přílohou faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis skutečně provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat k poslednímu dni kalendářního měsíce. Objednatel se ke

- zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.
2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
 3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
 4. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
 5. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
 6. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Objednatel na kontrolu staveniště jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude dohlížet na dodržování předpisů BOZP, PO či hygienických předpisů. Zhotovitel je dále povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jejich porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí.
5. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit výkon své funkce technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru a koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu odpovídající náplni jejich funkce.
6. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **5 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodlene neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje pravidelně realizovat kontrolní dny za účasti zástupce objednatele, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, dále vlastníka pozemku parc. č. 81 k.ú. Znojmo-město nebo jeho právoplatného zástupce s tím, že o termínu konání kontrolního dne dá vědět min. 3 pracovní dny předem, nebude-li se jednat o pravidelný na posledním kontrolním dnu dohodnutý termín.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
8. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnosti zhotovitele při provádění díla. O

výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
10. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
13. Dodavatel požaduje součinnost Objednatele se zajištěním přenosných výjimek pro vjezd vozidel nad 3,5 t (čerpadla dopravní směsi, autodomíchávače, apod.), které se budou na realizaci díla podílet. Dále dodavatel požaduje zajištění parkovacích karet pro vjezd a parkování osobních a dodávkových vozidel pracovníků dodavatele v blízkosti staveniště.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, včetně pojištění na stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla; přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje tyto pojistné smlouvy předložit objednateli k seznámení při podpisu smlouvy a udržovat tato pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel, zhotovitel, technický dozor stavebníka i autorský dozor; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli na své náklady sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - originál stavebního deníku,
 - dokumentaci skutečného provedení
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **24 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele Ing. Romana Jiříčka, tel. 777 707 080 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,025 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek, u něhož je zhotovitel v prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 1 000 Kč za každý započatý den prodlení a reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezhájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Nabytí účinnosti smlouvy je podmíněno jejím uveřejněním v Registru smluv.
2. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Uzavření této smlouvy bylo schváleno RM dne 16.03.2020 usnesením č. 63/2020, bod č. 2859.

Ve Znojmě dne: 23. 03. 2020

Ve Znojmě dne: 17.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

VHS plus, spol. s r.o.
Ing. Stanislav Hahn a Ing. Jaroslav Krčál
jednatelé společnosti

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

VHS plus
VHS plus, spol. s r.o.
Debléská 17, 679 21 ZNOJMO
DIČ: CZ2888128 11/

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			293 595,53	16
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			182 077,62	10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			670 481,97	38
5	Komunikace	HSV			20 315,82	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			59 504,93	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			421,58	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			79 171,80	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			26 959,50	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			62 862,78	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			49 374,22	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			113 587,79	6
M46	Zemní práce při montážích	MON			350,10	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			192 984,03	11
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	2
Cena celkem					1 781 687,67	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/34	Statická sanance zdi, Staré Město 7, Znojmo
O:	01	Statická sanance zdi
R:	2019/34	Statická sanance zdi, Staré Město 7, Znojmo_PO HAVÁRII (03_2020)

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							
1	113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m ² , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, skvarty nebo strusky	m ²	8,35000	620,00	5 177,00	822-1	RTS 20/1
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v rozsahu oprav plochy-pro zpět. použití : 8,5*1,6-(1*6) podél nové zdi : 1,5*0,5			7,60000				
			0,75000				
				293 595,53			

2	11320111R00 Vytřetí obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stáv. obruby v místě kolize s novou zdi : 10,4-5,5	m	4,90000	168,00	823,20	822-1	RTS 20/1
---	---	---	---------	--------	--------	-------	----------

3	139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m ³	20,52000	2 120,00	43 502,40	800-1	RTS 20/1
---	---	----------------	----------	----------	-----------	-------	----------

základy pod pilíře : 0,6*1,5*1*2
základ pod stěnu : 0,8*2,25*10,4

4	151101402R00 Zřízení vzepržení zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 8 m s potřebným přepažováním, 5,5*10,6+6,2*3,6+1,2*5*2*4	m ²	128,62000	421,00	54 149,02	800-1	RTS 20/1
---	---	----------------	-----------	--------	-----------	-------	----------

128,62000

5	151101412R00 Odstranění vzepržení stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 8 m s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 128,62000	m ²	128,62000	220,00	28 296,40	800-1	RTS 20/1
---	--	----------------	-----------	--------	-----------	-------	----------

128,62000

6	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m ³	20,52000	267,00	5 478,84	800-1	RTS 20/1
---	---	----------------	----------	--------	----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/34	Statická sanance zdi, Staré Město 7.Znojmo
O:	01	Statická sanance zdi
R:	2019/34	Statická sanance zdi, Staré Město 7.Znojmo_PO HAVÁRII (03_2020)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,52000								
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,52000*5	m3	102,60000	21,00	2 154,60	800-1	RTS 20/ I
				20,52000				
				102,60000				
8	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, základy pod pilře : 0,6*1,5*1*2 základ pod stěnu : 0,8*2,25*10,4 zásyp za opěr. stěnou - kamenivo : 0,9*2,5/2*8,5+0,5*3,5*8,5	m3	44,95750	820,00	36 865,15	800-1	RTS 20/ I
				1,80000				
				18,72000				
				24,43750				
9	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, základ pod stěnu : 0,8*2,25*10,4*2 základy pod pilře : (0,5*1,2*1*2)*2 zásyp za opěr. stěnou - kamenivo : (0,9*2,5/2*8,5+0,5*3,5*8,5)*4	m3	137,59000	319,00	43 891,21	800-1	RTS 20/ I
				37,44000				
				2,40000				
				97,75000				
10	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,52000	m3	20,52000	822,00	16 867,44	800-1	RTS 20/ I
				20,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7, Znojmo
O:	01	Statická sanace zdi
R:	2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7, Znojmo_PO HAVÁRII (03_2020)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	20,52000	28,00	574,56	800-1	RTS 20/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20.52000				

12	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťnutím	m3	25,03750	522,00	13 069,58	800-1	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

základy pod pilíře : 0,6*1,5*1*2-(0,5*1,2*1*2)

zásyp za opěr. stěnou - kamenivo : 0,9*2,5/2*8,5+0,5*3,5*8,5

0,60000

24,43750

13	185803411R00	Výhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, úprava okolního terénu pro dokončení stavby : 2*(10,5+7)	m2	35,00000	12,00	420,00	823-1	RTS 20/ I
				35,00000				

14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	20,52000	350,00	7 182,00	800-1	RTS 20/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20.52000				

15	14115364R	Trubka bežešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 51,0 mm; tloušťka stěny 3,2 mm	m	76,00000	283,00	21 508,00	SPCM	RTS 20/ I
				trubky na pracovní vzepření - zústanou součástí stěny : (5+4,5)*8				
				76,00000				

16	583412003R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída A	t	43,98750	310,00	13 636,13	SPCM	RTS 20/ I
				zásyp za opěr. stěnou - kamenivo : (0,9*2,5/2*8,5+0,5*3,5*8,5)*1,8				
				43,98750				

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

17	212753213R00	Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože	m	20,80000	28,00	582,40	827-1	RTS 20/ I
				odvodnění op. stěny : 1,2*8+1,4*8				
				20,80000				
						182 077,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7,Znojmo
O:	01	Statická sanace zdi
R:	2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7,Znojmo_PO HAVÁRII (03_2020)

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	21690412R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu kleneb, 4,6*2,7+3,5*4	m2	26,42000	521,00	13 764,82	800-2	RTS 20/1
			26,42000				

19	274272160RT3 Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 500 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže, základ pod pilíře : 1,2*1*2	m2	2,40000	3 170,00	7 608,00	801-1	RTS 20/1
			2,40000				

20	274313711R00 Beton základových pasů prosytý třídy C 25/30 opěrná stěna : 0,8*2,25*10,4	m3	18,72000	4 423,00	82 798,56	801-1	RTS 20/1
			18,72000				

21	274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základ opěrné stěny : 0,8*(10,4+2,2*2)	m2	11,84000	721,00	8 536,64	801-1	RTS 20/1
			11,84000				

22	274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	11,84000	129,00	1 527,36	801-1	RTS 20/1
			11,84000				

23	274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) pilíře : 7,8*1,2*1*2/1000*1,08	t	0,02022	38 110,00	770,58	801-1	RTS 20/1
			0,02022				

24	279351101R00 Bednění základových zdí jednostranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně přepražení (uzavření) sklepa před výplní popilkocem.-předpoklad : 1,5*3*2	m2	9,00000	807,00	7 263,00	801-1	RTS 20/1
			9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/34	Statická sanance zdi, Staré Město 7,Znojmo
O:	01	Statická sanance zdi
R:	2019/34	Statická sanance zdi, Staré Město 7,Znojmo_PO HAVÁRII (03_2020)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	229940020RA0	Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 105 mm	m	6,00000	8 160,00	48 960,00	AP-HSV	RTS 20/ I

z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svařem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění pomocné konstrukce ze dřeva.
3*2
6,00000

26	28600193R	trubka plastová otopné systémy PE-Xa; SDR 11,0; DN = 40,0 mm; D = 50,0 mm; Di = 40,8 mm; s = 4,60 mm; teplota média max 95 °C; tlak média 0,6 MPa	m	22,88000	448,70	10 266,26	SPCM	RTS 20/ I
				22,88000				

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,80000*1,1

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

27	310217861R00	Zazdívká otvorů do 0,25 m2 ve zdivu, kamenem ve zdivu tloušťky přes 450 do 600 mm	kus	15,00000	1 197,00	17 955,00	801-4	RTS 20/ I
----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------	-------	-----------

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení
dozdívky - předpoklad : 15

15,00000

670 481,97

28	31121126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	1,92500	5 190,00	9 990,75	801-1	RTS 20/ I
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

neopracované pod omítku,

dozdívka rohu stěny : 0,5*0,7*5,5

1,92500

29	31121128R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné licování zdiva	m3	1,92500	1 074,00	2 067,45	801-1	RTS 20/ I
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

neopracované pod omítku,

dozdívka rohu stěny : 0,5*0,7*5,5

1,92500

30	31821116R00	Zdivo podezdívek oplocení z lomového kamene na maltu MC - 10	m3	3,19200	12 100,00	38 623,20	801-5	RTS 20/ I
----	-------------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------

oboustranně licované, včetně případného vynechání drenážních otvorů

zábradelní zídka : 0,3*1*10,64

3,19200

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7, Znojmo
O: 01	Statická sanace zdi
R: 2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7, Znojmo_PO HAVARII (03_2020)

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost RTS 20/1
31	327215132R00 Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene obkládní z lomového kamene lomatsky upraveného, jednostranně licované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou opěrná stěna : 0,25*4*10,4	m3	10,40000 10,400000	8 685,00	90 324,00	801-5	RTS 20/1
32	327323127R00 Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního zdi a valy , beton třídy C 25/30, opěrná stěna : (1,1*1,8+2,1*0,7+0,65*1,7/2)*10,4	m3	41,62600 41,626000	5 845,00	243 303,97	832-1	RTS 20/1
33	327351211R00 Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení opěrná stěna : (6+0,25*2+4)*10,4 boký jednotlivých sekcí : 1*6*5	m2	157,40000 127,40000 30,00000	986,00	155 196,40	801-5	RTS 20/1
34	327351221R00 Bednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 157,40000	m2	157,40000 157,400000	288,00	45 331,20	801-5	RTS 20/1
35	327361007R00 Výztuž zdí a valů z oceli 10 505(R), průměru do 12 mm dle PD : 966,034/1000	t	0,96603 0,966030	52 930,00	51 131,97	801-5	RTS 20/1
36	331211631R00 Zdivo pilířů z kamene opracovaného pro spárování, na maltu MC 10, o menší straně pilíře do 750 mm čtyřhranných pravouhlých, bez spárování, s pomocným lešením o výšce podlany do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, pilíře : 1,25*3/2*2*0,45	m3	1,68750 1,687500	8 400,00	14 175,00	801-1	RTS 20/1
37	340238212R00 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení zábradlí schodiště : 1*1,45+0,15*(1+1,5+3,8)	m2	2,39500 2,395000	995,00	2 383,03	801-4	RTS 20/1
				2,395000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/34	Statická sanance zdi, Staré Město 7,Znojmo
O:	01	Statická sanance zdi
R:	2019/34	Statická sanance zdi, Staré Město 7,Znojmo_PO HAVÁRII (03_2020)

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5						20 315,82	
38	564851111R00	Podklad ze štrčokodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	7,50000	311,00	2 332,50	822-1 RTS 20/ I
			v rozsahu zříceného chodníku : 1,5*5 7,50000				

39	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžezného tloušťky 50 mm	m2	14,35000	672,00	9 643,20	822-1 RTS 20/ I
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici							
chodník nad zřícenou zdi : 8,5*1,6 13,60000							
podél nové zdi : 1,5*0,5 0,75000							

40	594411111RT2	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z cementové malty tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1	m2	4,78800	990,00	4 740,12	822-1 RTS 20/ I
lomatský upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm							
ukončení zábradlení zdi z plochých kamenů : 0,45*10,64 4,78800							

41	58380010R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá	t	0,75000	4 800,00	3 600,00	SPCM RTS 20/ I
chodník nad zřícenou zdi : 8,5*1,6/8 1,70000							
původní kostky : -(8,5*1,6-(1*6))/8 -0,95000							

Díl: 62							
Úpravy povrchů vnější							
42	622421143R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápencementové štukové, složitost 1÷2	m2	6,79000	817,00	5 547,43	801-1 RTS 20/ I
zídka zábradlí schodiště - lokální poruchy : 1*1,45*2+0,15*(1+1,5+3,8)*2 2 4,79000							
před započítáním oprav 2,00000							

43	622903111R00	Očištění zdva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	35,25000	147,00	5 181,75	801-5 RTS 20/ I
před započítáním oprav 35,25000							
zídka podél schodiště : 6,5*3,5+2,5*5							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019/34	Statická sanance zdi, Staré Město 7,Znojmo
O: 01	Statická sanance zdi
R: 2019/34	Statická sanance zdi, Staré Město 7,Znojmo_PO HAVÁRII (03_2020)

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

44	627452101RT1 Spátování maltou cementovou zapsušené rovné zdi z kamene, cementovou maltou nové dozdivky : 15 pilíře : 3,2*0,45*2+1,25*3/2*2*2 zábradelní zídka : 2*1*10,64 ukončení zdí z plochých kameňů : 0,45*10,64	m2	51,44800 15,00000 10,38000 21,28000 4,78800	774,00	39 820,75	801-1	RTS 20/I
----	---	----	---	--------	-----------	-------	----------

45	627452911RT1 Spátování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, cementovou maltou zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyskrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m stěna pod zábr. schodiště - POZN. 1 : 2,5*3	m2	7,50000	1 194,00	8 955,00	801-5	RTS 20/I
----	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, HORNÍ PLOCHA ZÍDKY SCHODIŠTĚ : 0,15*(2,5+0,2+5)	421,58		
		421,58	801-1	RTS 20/I

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
HORNÍ PLOCHA ZÍDKY SCHODIŠTĚ : 0,15*(2,5+0,2+5)

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	936451111R00 Výplň cementopopilkovou suspenzí dutin 1,0 MPa STAVAJÍCÍ SKLEP - PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH : 3*(1,2*1,5+2,7*2,7+1,3*1)	79 171,80		
		79 171,80	827-1	RTS 20/I

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení	26 959,50		
		26 959,50	15 840,00	800-3 RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7,Znojmo
O: 01	Statická sanace zdi
R: 2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7,Znojmo_PO HAVÁRII (03_2020)

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	5,5*10		55,00000				
49	941941191RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	55,00000	85,00	4 675,00	800-3	RTS 20/ I
50	941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	55,00000	62,00	3 410,00	800-3	RTS 20/ I
51	941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m u zábradelní zidky : 7*1,5	m2	10,50000	289,00	3 034,50	800-3	RTS 20/ I
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				62 862,78		
52	953943111R00 Osazování jiných kovových výrobků do vymechaných nebo vysekávaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání kotvení kamen. předezdivky opěr. stěny, rasir 60x60cm : 4*10,4/(0,6*0,6) prokotvení dozdivek : 15 prokotvení kamenné zábradelní zidky : 21 prokotvení dozdivky nároží : 9	kus	160,55556	152,00	24 404,45	801-1	RTS 20/ I
53	953981203R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plyných materiálů kotvení kamen. předezdivky opěr. stěny, rasir 60x60cm : 115	kus	115,00000	225,00	25 875,00	801-4	RTS 20/ I
54	953981204R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do plyných materiálů	kus	15,00000	280,00	4 200,00	801-4	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7, Znojmo
O: 01	Statická sanace zdi
R: 2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7, Znojmo_PO HAVÁRII (03_2020)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		prokovení dozdivek : 15		15,00000				
55	953981205R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, malta pro chemické kotvy dvousložková do plyných materiálů	kus	21,00000	310,00	6 510,00	801-4	RTS 20/ I
		prokovení kamenné zábradelní zidky : 21		21,00000				
56	13285300R	ocel betonářská žebírková tyč 10505; d = 12,0 mm	t	0,04422	20 670,00	914,03	SPCM	RTS 20/ I
		kotvení kamen. předezařivky opěr. stěny, rastr 60x60cm : 0,89*0,4*115/1000*1,08		0,04422				
57	13285310R	ocel betonářská žebírková tyč 10505; d = 16,0 mm	t	0,01280	20 670,00	264,58	SPCM	RTS 20/ I
		prokovení dozdivek : 1,58*0,5*15/1000*1,08		0,01280				
58	13285320R	ocel betonářská žebírková tyč 10505; d = 20,0 mm	t	0,03361	20 670,00	694,72	SPCM	RTS 20/ I
		prokovení kamenné zábradelní zidky : 2,47*0,6*21/1000*1,08		0,03361				
Díl: 96		Bourání konstrukci				49 374,22		
59	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného smíšeného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	24,80000	842,00	20 881,60	801-3	RTS 20/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zbytek nezřícené zdi : 1*6,2*4		24,80000				
60	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plyných, tloušťky 140 mm	m2	2,39500	162,00	387,99	801-3	RTS 20/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), zábradlí schodiště : 1*1,45+0,15*(1+1,5+3,8)		2,39500				
61	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,34000	3 725,00	8 716,50	801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7,Znojmo
O:	01	Statická sanace zdi
R:	2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7,Znojmo_PO HAVÁRII (03_2020)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		v místě základu op. zdi : 0,1*2,25*10,4		2,34000			
62	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 700 mm2	kus	16,00000	111,00	1 776,00	801-3 RTS 20/ I
		odřezání trubek vzepření : 16		16,00000			
63	966079991R00	Přerušení ocelových profilů příplatek za každých dalších 50 mm2 přes průřez 700 mm2	kus	32,00000	74,00	2 368,00	801-3 RTS 20/ I
		odřezání trubek vzepření : 16*2		32,00000			
64	971042121R00	Vyvrtní otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	130,00000	62,00	8 060,00	801-3 RTS 20/ I
		základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), prokotvení dozdivek : 15 kovení kamen. předezdívky opěr. stěny, rastr 60x60cm : 115		15,00000 115,00000			
65	971042122R00	Vyvrtní otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm	kus	21,00000	118,00	2 478,00	801-3 RTS 20/ I
		základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), prokotvení kamenné zábradelní zidky : 21		21,00000			
66	973022341R00	Vysekáni vyklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm	kus	8,00000	376,00	3 008,00	801-3 RTS 20/ I
		kapsy pro zavázání pilířů : 4*2		8,00000			
67	976061111R00	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m	5,00000	78,00	390,00	801-3 RTS 20/ I
		5		5,00000			
68	978015291R00	Oliučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabnutím spár, s očištěním zdiva	m2	14,29000	67,00	957,43	801-3 RTS 20/ I
		1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019/34	Statická sanance zdi, Staré Město 7, Znojmo
O: 01	Statická sanance zdi
R: 2019/34	Statická sanance zdi, Staré Město 7, Znojmo_PO HAVÁRII (03_2020)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zídka zábradlí schodiště - lokální poruchy : 1*1,45*2+0,15*(1+1,5+3,8)*2

2 4,79000

stěna pod zábr. schodiště - POZN. 1 : 2,5*3

2,00000

7,50000

69	97907121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	8,35000	42,00	350,70	822-1	RTS 20/1
----	-------------	---	----	---------	-------	--------	-------	----------

od spojovacího materiálu, s uloženíím očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m

v rozsahu oprav plochy-pro zpět. použití : 8,5*1,6-(1*6)

podél nové zdi : 1,5*0,5

7,60000

0,75000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
70	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	323,61193	351,00	113 587,79	801-1	RTS 20/1

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou

Díl: M46 Zemní práce při montážích								
71	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	0,09000	3 890,00	350,10		RTS 20/1

vyrovnávka pod BD : 0,05*0,6*1,5*2

350,10

350,10

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot								
72	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovněním zřícené konstrukce+zemina : 4,5*4,5/2*7	t	70,87500	166,00	11 765,25	832-1	RTS 20/1

192 984,03

11 765,25

70,87500

73	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km zřícené konstrukce+zemina : 4,5*4,5/2*7	t	70,87500	227,00	16 088,63	801-3	RTS 20/1
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	----------

zřícené konstrukce+zemina : 4,5*4,5/2*7

70,87500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7,Znojmo
O:	01	Statická sanace zdi
R:	2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7,Znojmo_PO HAVÁRII (03_2020)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
74	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km zřícené konstrukce+zemina : 4,5*4,5/2*7*14	t	992,25000 992,25000	15,00	14 883,75	801-3 RTS 20/ I
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m zřícené konstrukce+zemina : 4,5*4,5/2*7	t	70,87500 70,87500	317,00	22 467,38	801-3 RTS 20/ I
76	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m zřícené konstrukce+zemina : 4,5*4,5/2*7*4	t	283,50000 283,50000	35,00	9 922,50	801-3 RTS 20/ I
77	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti zřícené konstrukce+zemina : 4,5*4,5/2*2	t	20,25000 20,25000	350,00	7 087,50	801-3 RTS 20/ I
78	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním, zřícené konstrukce+zemina : 4,5*4,5/2*7	t	70,87500 70,87500	12,00	850,50	800-6 RTS 20/ I
79	979012212R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	65,46667 65,46667	257,00	16 824,93	832-1 RTS 20/ I
80	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním	t	65,46667 65,46667	166,00	10 867,47	832-1 RTS 20/ I
81	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	65,46667 65,46667	227,00	14 860,93	801-3 RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7, Znojmo
O: 01	Statická sanace zdi
R: 2019/34	Statická sanace zdi, Staré Město 7, Znojmo_PO HAVÁRII (03_2020)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	97908121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	916,53338	15,00	13 748,00	801-3	RTS 20/1
83	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	65,46667	317,00	20 752,93	801-3	RTS 20/1
84	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	261,86668	35,00	9 165,33	801-3	RTS 20/1
85	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	65,46667	350,00	22 913,33	801-3	RTS 20/1
86	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	65,46667	12,00	785,60	800-6	RTS 20/1
Díl: ON	Ostatní náklady					30 000,00		
87	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 20/1

Celkem **1 781 687,67**