

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

2020/409

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA, starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek vedoucí odboru investic a technických služeb
Václav Vybíral referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

K.S.H.group s.r.o.
Sídlo: Chlupice 273, 671 71 Hostěradice
Zapsán: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57791
Zastoupený: Vlastimil Komárek, jednatel
IČ: 282 72 595
DIČ: CZ28272595
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2289826389/0800
Zástupce ve věcech technických: Komárek Vlastimil

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2.6.2020 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **Oprava střechy MŠ Přímětice ul. Ugartova Znojmo 1. Etapa**
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

3. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: do 1.7.2020
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu plnění: do 10.8.2020

4. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).
Celková cena 1.090.000,- Kč + příslušná sazba DPH
2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
5. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně. Objeví-li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
6. Zhotovitel tímto výslovně ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností.

5. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.
Přílohou faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených (dále jen „zjišťovací protokol“) a kopie protokolu o předání a převzetí díla.
2. Ke každému z děl budou vystaveny zvlášť dílčí faktury.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

8. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

9. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. Prostřednictvím subdodavatelů může být dílo prováděno maximálně do celkové výše **20%** rozsahu prací (posuzováno ve vztahu k ceně díla dle této smlouvy). Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

- doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
 6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítí dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
 7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

12. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** na stavební práce spojené se zapravením fasád okolních nemovitostí od data převzetí předmětu díla objednatelům. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

13. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelům v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelům, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.

4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku v tom rozsahu, že jejich právní jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.
7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. §§ 1799 a 1800 (doložky v adhezních smlouvách).
8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku na prodloužení promlčecí lhůty ve prospěch objednatele tak, že práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení, popř. práva s touto smlouvou jakkoliv související, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
9. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.
11. Zhotovitel se vzdává práva zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky ani pohledávky třetí osoby proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
13. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem jakoukoli svou pohledávku, včetně pohledávky nesplacené, nejisté a neurčitě. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
14. Pokud jakákoliv část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
15. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
16. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, o čem se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.
17. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
18. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
19. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad informovanost o opravách chodníků bydlicí občany dané ulice.
20. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne, usnesením č., bodem.
21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 22.6.2020 7/2/2020 5303
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Ve Znojmě dne:

V Hostěradicích dne: 23.6.2020

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	Oprava části střechy MŠ Ugartova Přimětice	Objednatel:	Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo	IČ/DIČ:	00293881/CZ00293881
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina	IČ/DIČ:	02531496/
Lokalita:	k.ú. Přimětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 279/11)	Zhotovitel:	K.S.H.group s.r.o.	IČ/DIČ:	CZ28272595
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	139
JKSO:	8013119	Zpracoval:		Datum:	23.6.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	149 107,38	Práce přesčas		0,00		
	Montáž	217 760,74	Bez pevné podl.		0,00		
PSV	Dodávky	338 071,82	Kulturní památka		0,00		
	Montáž	248 269,53					
"M"	Dodávky	1 883,51					
	Montáž	33 185,43					
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		101 721,62					
ZRN celkem		1 090 000,00	DN celkem		0,00		
			DN celkem z obj.		0,00		

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	1 090 000,00 Kč
Základ 21%	1 090 000,00 Kč	DPH 21%	228 900,00 Kč	Celkem včetně DPH	1 318 900,00 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	 23.6.2020 Datum, razítko a podpis Chiupice 273, 671 71 IČ: 28272595, DIČ: CZ28272595

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice	Doba výstavby:	Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Roman Zvěřina
Lokalita:	k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 279/11)	Konec výstavby:	Zhotovitel: K.S.H.group s.r.o.
JKSO:	8013119	Zpracováno dne: 23.6.2020	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
50 0 2	Zateplení střechy	24 100,00	209 300,00	233 400,00	12,53
50 0 3	OPRAVA ČÁSTI STŘECHY	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Celkem:		1 090 000,00 Kč	

Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin

Název stavby:	Oprava části střechy MŠ Ugartova Přimětice	Doba výstavby:	Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Roman Zvěřina
Lokalita:	k.ú. Přimětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 279/11)	Konec výstavby:	Zhotovitel: K.S.H.group s.r.o.
JKSO:	8013119	Zpracováno dne: 23.6.2020	Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.1		Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy	751,39	174 722,27	175 473,65	59,29
SO 01.1	71	Izolace	0,00	8 954,24	8 954,24	5,19
SO 01.1	72	Zdravotně technické instalace	0,00	614,00	614,00	0,06
SO 01.1	76	Konstrukce	544,78	5 952,70	6 497,48	0,46
SO 01.1	9	Dokončovací práce, demolice	206,61	159 201,33	159 407,93	53,58
SO 01.2		Zateplení střechy	487 081,60	409 914,84	896 996,44	15,59
SO 01.2	3	Svislé a kompletní konstrukce	8 218,96	7 624,69	15 843,65	0,79
SO 01.2	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	98 424,41	119 752,97	218 177,38	8,94
SO 01.2	71	Izolace	288 199,76	188 630,96	476 830,72	3,17
SO 01.2	72	Zdravotně technické instalace	11 998,66	9 449,78	21 448,45	0,02
SO 01.2	76	Konstrukce	36 188,49	34 626,38	70 814,87	0,94
SO 01.2	78	Dokončovací práce	942,78	3 231,86	4 174,63	0,03
SO 01.2	9	Dokončovací práce, demolice	43 108,54	46 598,20	89 706,74	1,69
SOVORN		Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	2 894,94	2 894,94	0,00
SOVORN	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	2 894,94	2 894,94	0,00
SOZS		Zařízení staveniště	1 229,73	13 405,27	14 635,00	0,14
SOZS	1	Zemní práce	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
SOZS	76	Konstrukce	197,34	1 812,66	2 010,00	0,14
SOZS	9	Dokončovací práce, demolice	1 032,38	9 092,62	10 125,00	0,00

Celkem:

1 090 000,00 Kč

Soupis prací a dodávek rekapitulace –podskupiny

Název stavby:	Oprava části střechy MŠ Ugartova Přímětice	Doba výstavby:	Objednatel: Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Roman Zvěřina
Lokalita:	k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 279/11)	Konec výstavby:	Zhotovitel: K.S.H.group s.r.o.
JKSO:	8013119	Zpracováno dne: 23.6.2020	Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.1		Přípravné a bourací práce pro zateplení střechy	751,39	174 722,27	175 473,65	59,29
SO 01.1	712	Izolace střech (živičné krytiny)	0,00	5 410,37	5 410,37	3,61
SO 01.1	713	Izolace tepelné	0,00	3 543,88	3 543,88	1,59
SO 01.1	721	Vnitřní kanalizace	0,00	614,00	614,00	0,06
SO 01.1	764	Konstrukce klempířské	0,00	4 497,48	4 497,48	0,35
SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	544,78	1 455,22	2 000,00	0,11
SO 01.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
SO 01.1	96	Bourání konstrukcí	206,61	53 702,92	53 909,53	43,42
SO 01.1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	11 037,20	11 037,20	10,15
SO 01.1	S	Přesuny sutí	0,00	91 261,20	91 261,20	0,00
SO 01.2		Zateplení střechy	487 081,60	409 914,84	896 996,44	15,59
SO 01.2	31	Zdi podpěrné a volné	8 218,96	7 624,69	15 843,65	0,79
SO 01.2	60	Omítky ze suchých směsí	13 272,76	6 559,79	19 832,55	0,19
SO 01.2	61	Úprava povrchů vnitřní	1 029,30	3 618,06	4 647,36	0,19
SO 01.2	62	Úprava povrchů vnější	83 566,01	109 337,54	192 903,55	8,45
SO 01.2	63	Podlahy a podlahové konstrukce	556,34	237,58	793,92	0,12
SO 01.2	712	Izolace střech (živičné krytiny)	172 920,14	155 967,50	328 887,64	2,01
SO 01.2	713	Izolace tepelné	115 279,62	32 663,46	147 943,08	1,16
SO 01.2	721	Vnitřní kanalizace	11 998,66	9 449,78	21 448,45	0,02
SO 01.2	762	Konstrukce tesařské	17 207,20	10 515,13	27 722,33	0,61
SO 01.2	764	Konstrukce klempířské	15 417,00	14 026,21	29 443,22	0,22
SO 01.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	3 564,29	10 085,03	13 649,33	0,11
SO 01.2	784	Malby	942,78	3 231,86	4 174,63	0,03
SO 01.2	94	Lešení a stavební výtahy	7 641,17	15 146,99	22 788,16	1,55
SO 01.2	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	5,70	3 825,50	3 831,20	0,00
SO 01.2	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	4 332,38	4 332,38	0,00
SO 01.2	M21	Elektromontáže	35 461,67	18 693,33	54 155,00	0,14
SO 01.2	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
SOVORN		Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	2 894,94	2 894,94	0,00
SOVORN	M	Montážní přírázky	0,00	2 894,94	2 894,94	0,00
SOZS		Zařízení staveniště	1 229,73	13 405,27	14 635,00	0,14
SOZS	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SOZS	762	Konstrukce tesařské	197,34	1 812,66	2 010,00	0,14
SOZS	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00
SOZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	1 002,84	997,16	2 000,00	0,00
SOZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí	29,54	6 970,46	7 000,00	0,00

Celkem:

1 090 000,00 Kč

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava částí střechy MŠ Ugartova Přímětice	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo
Druh stavby:	Stavební úpravy	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina
Lokalita:	k.ú. Přímětice - parc.č. st. 371/1, 371/2 (Ugartova 279/11)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	K.S.H.group s.r.o.
JKSO:	8013119	Zpracováno dne:	23.6.2020	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 01.1	712	Izolace střech (živice krytiny)				0,00	5 410,37	5 410,37		3,61	
1	SO 01.1	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	360,691	15,00	0,00	5 410,37	5 410,37	0,01	3,61	RTS I / 2020
	SO 01.1	713	Izolace tepelné				0,00	3 543,88	3 543,88		1,59	
2	SO 01.1	713100827R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. tl. 5 cm	m2	141,755	25,00	0,00	3 543,88	3 543,88	0,01	1,59	RTS I / 2020
	SO 01.1	721	Vnitřní kanalizace				0,00	614,00	614,00		0,06	
3	SO 01.1	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 110+160	kus	2,000	179,00	0,00	358,00	358,00	0,02	0,04	RTS I / 2020
4	SO 01.1	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm- části větr.komínku	m	8,000	32,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,02	RTS I / 2020
	SO 01.1	764	Konstrukce klempířské				0,00	4 497,48	4 497,48		0,35	
5	SO 01.1	764900020RA0	Demontáž oplechování zdí-atika	m	88,616	30,00	0,00	2 658,48	2 658,48	0,00	0,20	RTS I / 2020
6	SO 01.1	764900060RA0	Demontáž oplechování zdí	m	61,300	30,00	0,00	1 839,00	1 839,00	0,00	0,15	RTS I / 2020
	SO 01.1	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				544,78	1 455,22	2 000,00		0,11	
7	SO 01.1	767900090RAD	Demontáž atypických ocelových konstrukcí	kg	100,000	20,00	544,78	1 455,22	2 000,00	0,00	0,11	RTS I / 2020
	SO 01.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	3 200,00	3 200,00		0,00	
8	SO 01.1	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce -demontáž vedení hromosvodů na střeše, včetně podložek	h	16,000	200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.1	96	Bourání konstrukcí				206,61	53 702,92	53 909,53		43,42	
9	SO 01.1	965200021RAB	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších - škvára	m3	30,830	1 700,00	0,00	52 411,00	52 411,00	1,40	43,16	RTS I / 2020
10	SO 01.1	968096001R00	Bourání parapetů š. do 20 cm	m	4,950	38,00	0,00	188,10	188,10	0,01	0,06	RTS I / 2020
11	SO 01.1	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	2,970	419,00	206,61	1 037,82	1 244,43	0,07	0,20	RTS I / 2020
12	SO 01.1	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	3,000	22,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	11 037,20	11 037,20		10,15	
13	SO 01.1	978300020RA0	Otučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % nebo břizolitových i ostění	m2	110,372	100,00	0,00	11 037,20	11 037,20	0,09	10,15	RTS I / 2020
	SO 01.1	S	Přesuny sutí				0,00	91 261,20	91 261,20		0,00	
14	SO 01.1	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP(nebo schozem)	t	59,287	300,00	0,00	17 786,10	17 786,10	0,00	0,00	RTS I / 2020
15	SO 01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	59,287	200,00	0,00	11 857,40	11 857,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
16	SO 01.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	296,433	20,00	0,00	5 928,66	5 928,66	0,00	0,00	RTS I / 2020
17	SO 01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	59,287	250,00	0,00	14 821,75	14 821,75	0,00	0,00	RTS I / 2020
18	SO 01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	59,287	226,00	0,00	13 398,86	13 398,86	0,00	0,00	RTS I / 2020
19	SO 01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	592,870	15,50	0,00	9 189,49	9 189,49	0,00	0,00	RTS I / 2020
20	SO 01.1	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	3,607	1 446,00	0,00	5 215,72	5 215,72	0,00	0,00	RTS I / 2020
21	SO 01.1	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,056	1 244,00	0,00	69,66	69,66	0,00	0,00	RTS I / 2020
22	SO 01.1	979990141R00	Poplatek za skládku sutí - polsíd	t	1,588	1 244,00	0,00	1 975,47	1 975,47	0,00	0,00	RTS I / 2020
23	SO 01.1	979990163R00	Poplatek za skládku sutí - ocel+sklo	t	0,202	1 244,00	0,00	251,29	251,29	0,00	0,00	RTS I / 2020
24	SO 01.1	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	53,834	200,00	0,00	10 766,80	10 766,80	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	31	Základní střešní				8 218,96	7 624,69	15 843,65		0,79	
25	SO 01.2	319211332RT1	Fabion z CM v koutě podlahy r 50 mm	m	71,020	145,00	3 841,27	6 456,63	10 297,90	0,00	0,10	RTS I / 2020
26	SO 01.2	311270042RA0	Zdivo z tvárníc porobetonových hladkých, tloušťka 25 cm	m3	0,743	7 464,00	4 377,69	1 168,06	5 545,75	0,93	0,69	RTS I / 2020
	SO 01.2	60	Omítky ze suchých směsí				13 272,76	6 559,79	19 832,55		0,19	
27	SO 01.2	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	72,780	58,00	1 888,41	2 332,83	4 221,24	0,00	0,02	RTS I / 2020
28	SO 01.2	602011188RT8	Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 3.0 mm	m2	36,390	429,00	11 384,36	4 226,96	15 611,31	0,00	0,16	RTS I / 2020
	SO 01.2	61	Úprava povrchů vnitřní				1 029,30	3 618,06	4 647,36		0,19	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
29	SO 01.2	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,564	244,00	219,09	650,53	869,62	0,00	0,01	RTS I / 2020
30	SO 01.2	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,064	746,00	810,22	2 967,53	3 777,74	0,03	0,18	RTS I / 2020
	SO 01.2	62	Úprava povrchů vnější				83 566,01	109 337,54	192 903,55		8,45	
31	SO 01.2	622481115R00	Potažení vnějších stěn ralic pletivem, přichycení	m2	110,372	108,00	3 268,11	8 652,08	11 920,18	0,00	0,07	RTS I / 2020
32	SO 01.2	622421121RT2	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatělena	m2	110,372	307,00	14 281,97	19 602,23	33 884,20	0,04	3,99	RTS I / 2020
33	SO 01.2	620452106R00	Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm	m2	110,372	188,00	2 663,34	18 096,59	20 749,94	0,02	2,34	RTS I / 2020
34	SO 01.2	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	110,372	59,00	426,80	6 085,15	6 511,95	0,00	0,00	RTS I / 2020
35	SO 01.2	622315521RV1	Zateplovací systém atiky, XPS tl. 80 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/m K.	m2	55,483	763,00	19 190,77	23 142,76	42 333,53	0,01	0,67	RTS I / 2020
36	SO 01.2	622315137RV1	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 200 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	53,372	883,00	24 865,20	22 282,28	47 127,48	0,01	0,65	RTS I / 2020
37	SO 01.2	713131531RT1	Izolace stěn,bitumenové lep.celoplošně(příplatek k lepení bitumeny- atiková a stěnová část)	m2	41,018	604,00	18 080,44	6 694,44	24 774,87	0,00	0,20	RTS I / 2020
38	SO 01.2	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-rohy	m2	0,300	244,00	18,44	54,76	73,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
39	SO 01.2	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	3,000	109,00	88,55	238,45	327,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
40	SO 01.2	622110010RA0	Omitka stěn vnější bílozlitová, složitost 3-jen oprava dotčení částí pod atikou	m2	3,384	1 537,00	692,39	4 508,81	5 201,21	0,15	0,52	RTS I / 2020
	SO 01.2	63	Podlahy a podlahové konstrukce				566,34	237,58	793,92		0,12	
41	SO 01.2	632922912R00	Kladení dlaždic 40 x 40 cm na střeše pod VZT	m2	1,280	239,00	68,34	237,58	305,92	0,00	0,00	RTS I / 2020
42	SO 01.2	592468030	Dlažba betonová 400x400x40 mm hladká vhodná pro dlažbu na terče(bude dle výběru)	kus	8,000	61,00	488,00	0,00	488,00	0,02	0,12	RTS I / 2020
	SO 01.2	712	Izolace střeš (zvláštní krytiny)				172 920,14	155 967,50	328 887,64		2,01	
43	SO 01.2	712372111RV1	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton,tl. izolace cca 300 mm, fólie ve specifikaci	m2	133,389	598,00	23 698,28	56 068,34	79 766,62	0,00	0,00	RTS I / 2020
44	SO 01.2	712371801RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, fólii PVC,1 vrstva - fólie ve specifikaci-atika	m2	19,278	166,00	160,98	3 039,17	3 200,15	0,00	0,00	RTS I / 2020
45	SO 01.2	712372111RS1	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na XPS svíslá,tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	45,702	485,00	2 936,53	19 228,94	22 165,47	0,00	0,00	RTS I / 2020
46	SO 01.2	283220012	Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 1600 mm, z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku(B roof (t3))viz.PD	m2	228,124	228,00	52 012,27	0,00	52 012,27	0,00	0,42	RTS I / 2020
47	SO 01.2	712391171RZ5	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie,1 vrstva - včetně dodávky textilie min.300g/m2	m2	198,369	76,00	5 342,83	9 733,21	15 076,04	0,00	0,06	RTS I / 2020
48	SO 01.2	712311101RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP,1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	194,619	28,00	3 042,71	2 406,62	5 449,33	0,00	0,06	RTS I / 2020
49	SO 01.2	712499096RT3	Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro AIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2	m2	47,640	5,00	0,00	238,20	238,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
50	SO 01.2	712341559RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením,1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	194,619	108,00	1 853,92	19 164,93	21 018,85	0,00	0,07	RTS I / 2020
51	SO 01.2	712499097RT3	Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP,plochy jednotlivě od 5 do 10 m2	m2	47,640	35,00	0,00	1 667,40	1 667,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
52	SO 01.2	628522691	Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral, tloušťka pásu - 4,0 mm viz.PD	m2	233,543	169,00	39 468,77	0,00	39 468,77	0,00	1,05	RTS I / 2020
53	SO 01.2	712378102RT1	Komínek odvětrání střešy s manžetou z PVC,DN 50 mm	kus	8,000	1 128,00	6 558,56	2 465,44	9 024,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
54	SO 01.2	712378008R00	Pásek systémový pro lepení střešní krytiny z poplastovaného plechu RŠ 50 mm	m	55,938	121,00	1 588,80	5 179,70	6 768,50	0,00	0,02	RTS I / 2020
55	SO 01.2	712378006R00	Rohová lišta vnější ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií	m	70,680	142,00	3 476,76	6 559,80	10 036,56	0,00	0,05	RTS I / 2020
56	SO 01.2	712378007R00	Rohová lišta vnitřní ze systémové popl.plechu RŠ 100 mm, pro lepení střešních folií	m	96,660	142,00	4 754,72	8 971,00	13 725,72	0,00	0,07	RTS I / 2020
57	SO 01.2	712378001R00	Lemování ke stěně z poplastovaného plechu systémové ke střešní krytině tl.0,6mm Pz jádro do RŠ150MM	m	29,980	201,00	2 308,37	3 717,61	6 025,98	0,00	0,04	RTS I / 2020
58	SO 01.2	712378003R00	D+M Systémové lemování atiky,films pro lepení střešní folie z poplastovaného plechu tl.0,6mm RŠ do 250 mm	m	42,620	246,00	5 183,99	5 300,53	10 484,52	0,00	0,08	RTS I / 2020
59	SO 01.2	712378101RT3	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC,pro DN 110 mm	kus	6,000	1 513,00	9 638,01	2 465,99	12 104,00	0,00	0,01	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
60	SO 01.2	712348105RT3	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu, průměr prostupu 110 mm	kus	1,000	1 388,00	1 042,07	345,93	1 388,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
61	SO 01.2	711757288R00	Opracování prostupů, samolep. pásy, D do 200 mm - parozábranou	kus	7,000	662,00	304,53	4 329,47	4 634,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
62	SO 01.2	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	17,000	166,00	141,95	2 680,05	2 822,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
63	SO 01.2	28322342	Fólie speciální systémová střešní mPVC+ti, 2,4mm pro vytvoření chodníčku na střeších a pod podkladní dlažby a pod.	m2	18,700	503,00	9 406,10	0,00	9 406,10	0,00	0,05	RTS I / 2020
64	SO 01.2	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	2,011	1 196,00	0,00	2 405,16	2 405,16	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	713	Izolace tepelné				116 279,62	32 663,46	147 943,08		1,16	
65	SO 01.2	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK-po vrstvách 3x	m2	400,166	124,00	18 084,07	31 536,52	49 620,58	0,00	0,13	RTS I / 2020
66	SO 01.2	28375971	Deska spádová EPS 100	m3	14,343	2 100,00	30 120,30	0,00	30 120,30	0,02	0,29	RTS I / 2020
67	SO 01.2	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	35,375	1 800,00	63 675,00	0,00	63 675,00	0,02	0,71	RTS I / 2020
68	SO 01.2	283754601	Polystyren extrudovaný XPS-spádový	m3	0,938	3 625,00	3 400,25	0,00	3 400,25	0,04	0,03	RTS I / 2020
69	SO 01.2	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,217	926,00	0,00	1 126,94	1 126,94	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	721	Vnitřní kanalizace				11 998,86	9 449,78	21 448,65		0,02	
70	SO 01.2	721231114RT4	Vtok střešní v povlak krytině, zatepl. v.300 mm, průměr 125 mm	kus	1,000	2 000,00	1 693,15	306,85	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
71	SO 01.2	721231144RT5	Vtok zateplení 300 mm, průměr 160 mm, Vpusť ve střeše s tepelnou izolací tl. do 300 mm.	kus	1,000	2 000,00	1 823,92	176,08	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
72	SO 01.2	28348324	Odvodňovací kroužek pro koš	kus	2,000	250,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
73	SO 01.2	28348329	Ochranný koš perforovaný v200	kus	2,000	790,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
74	SO 01.2	28348323	Nástavec prodlužovací	kus	2,000	670,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
75	SO 01.2	721231331R00	Vyhřívací sada pro střešní vtoky	kus	2,000	800,00	1 505,35	94,65	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
76	SO 01.2	721231335R00	Elektronický termostat vnitřní-systémový včetně propoje	kus	2,000	1 500,00	2 648,68	351,32	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
77	SO 01.2	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce-propoj kabelem, jistič, skříňka a pod pro napojení vyhřívání vpusť	h	35,000	200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
78	SO 01.2	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,000	418,10	88,48	329,62	418,10	0,01	0,01	RTS I / 2020
79	SO 01.2	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	3,000	666,00	819,09	1 178,91	1 998,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
80	SO 01.2	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,018	686,00	0,00	12,35	12,35	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	762	Konstrukce tesařské				17 207,20	10 515,13	27 722,33		0,61	
81	SO 01.2	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	19,860	58,00	0,00	1 151,88	1 151,88	0,00	0,00	RTS I / 2020
82	SO 01.2	60596002	Rezivo - fošny, hranoly-kónycký špaliky 100/70/80mm dl.cca250mm dle atiky a pod.	m3	0,114	6 573,00	749,32	0,00	749,32	0,55	0,06	RTS I / 2020
83	SO 01.2	762441113R00	Montáž obložení atiky dřevostěpkové desky, 1 vrst. hmoždinkami	m2	32,980	273,00	524,74	8 478,80	9 003,54	0,00	0,00	RTS I / 2020
84	SO 01.2	607250381	Deska dřevostěpková N tl. 25 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana	m2	35,618	406,00	14 460,91	0,00	14 460,91	0,01	0,53	RTS I / 2020
85	SO 01.2	762911121R00	Impregnace reziva tlakovakouřová, vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo.	m3	0,114	1 881,00	212,09	2,34	214,43	0,02	0,00	RTS I / 2020
86	SO 01.2	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,939	1 342,00	1 260,14	0,00	1 260,14	0,02	0,02	RTS I / 2020
87	SO 01.2	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,613	1 439,00	0,00	882,11	882,11	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	764	Konstrukce klempířské				15 417,00	14 026,21	29 443,22		0,22	
88	SO 01.2	764817163RT2	Oplechování zdi (atik) z lak. Pz plechu, rš 630 mm	m	34,900	703,00	15 417,00	9 117,70	24 534,70	0,00	0,14	RTS I / 2020
89	SO 01.2	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce-demontáž, krácení cca 350mm a zpětná montáž podokapního žlabu, včetně kotvícího a spojovacího mat.	h	6,000	420,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
90	SO 01.2	764900020RA0	Demontáž oplechování zdi-atika-jen úprava stávajícího plechu (sklepaní falců, zastřížení a pod.)	m	34,320	57,00	0,00	1 956,24	1 956,24	0,00	0,08	RTS I / 2020
91	SO 01.2	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,221	1 956,00	0,00	432,28	432,28	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 564,29	10 085,03	13 649,33		0,11	
92	SO 01.2	767995102R00	Z1 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-prvky žebříků viz.PD	kg	52,810	70,00	275,97	3 420,73	3 696,70	0,00	0,00	RTS I / 2020
93	SO 01.2	55399994.A	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované pro žebřík-viz.PD	kg	57,035	20,00	1 140,70	0,00	1 140,70	0,00	0,06	RTS I / 2020
94	SO 01.2	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož viz.PD	kus	16,000	100,00	1 014,93	585,07	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
95	SO 01.2	767995102R00	Z2 - 2ks Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-nosný rámpo VZT jednotku viz.PD	kg	42,224	70,00	220,65	2 735,03	2 955,68	0,00	0,00	RTS I / 2020
96	SO 01.2	55399994.A	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-žárově pozinkované pro výrobu rámu pro VZT jednotku-viz PD	kg	45,602	20,00	912,04	0,00	912,04	0,00	0,05	RTS I / 2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
97	SO 01.2	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce-demontáž a opětovná montáž 2ks VZT jednotek, včetně kotvičino a spojovacího mat.	h	16,000	200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
98	SO 01.2	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,109	1 323,00	0,00	144,21	144,21	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	784	Malby				942,78	3 231,86	4 174,63		0,03	
99	SO 01.2	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylát 1 x	m2	33,132	21,00	183,52	512,25	695,77	0,00	0,01	RTS I / 2020
100	SO 01.2	784165512R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 2 x	m2	33,132	65,00	505,63	1 647,95	2 153,58	0,00	0,02	RTS I / 2020
101	SO 01.2	784165511R00	Malba akrylát bílá, bez penetrace, 1 x	m2	33,132	40,00	253,63	1 071,65	1 325,28	0,00	0,01	RTS I / 2020
	SO 01.2	94	Lešení a stavební výtahy				7 641,47	15 146,99	22 788,46		1,55	
102	SO 01.2	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	51,960	108,00	1 841,04	3 770,64	5 611,68	0,00	0,06	RTS I / 2020
103	SO 01.2	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	6,000	183,00	455,21	642,79	1 098,00	0,01	0,04	RTS I / 2020
104	SO 01.2	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	27,360	188,00	2 220,10	2 923,58	5 143,68	0,01	0,17	RTS I / 2020
105	SO 01.2	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami š.do 1 m, H 10 m	m2	63,600	63,00	1,27	4 006,53	4 006,80	0,02	1,17	RTS I / 2020
106	SO 01.2	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	127,200	27,00	3 123,55	310,85	3 434,40	0,00	0,11	RTS I / 2020
107	SO 01.2	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami š.1 m, H 10 m	m2	63,600	51,00	0,00	3 243,60	3 243,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
108	SO 01.2	941941502R00	Doprava lešení pronaj.dovoz a odvoz sady do 250m2	km	25,000	10,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				5,70	3 825,50	3 831,20		0,00	
109	SO 01.2	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů-střecha a vnitřek po opravě kanalizace a zazdívice oken	m2	191,560	20,00	5,70	3 825,50	3 831,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	4 332,38	4 332,38		0,00	
110	SO 01.2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	11,401	380,00	0,00	4 332,38	4 332,38	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	M21	Elektromontáže				35 461,67	18 693,33	54 155,00		0,14	
111	SO 01.2	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený,včetně dodávky kabelu Kabel CYKY-J 3x1,5	m	55,000	61,00	765,07	2 589,93	3 355,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
112	SO 01.2	210220221R00	Tyč jímací s upev. na stř. do 4 m, na konstr	kus	4,000	638,00	0,00	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
113	SO 01.2	35444172A	Tyč jímací 3 m FeZn, 18 mm viz.PD EL	kus	4,000	1 285,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,02	
114	SO 01.2	35441233A	Stojan jímací tyče 4 m na ploché střeše	kus	4,000	1 099,00	4 396,00	0,00	4 396,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
115	SO 01.2	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS	kus	40,000	126,00	396,40	4 643,60	5 040,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
116	SO 01.2	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	6,000	190,00	132,32	1 007,68	1 140,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
117	SO 01.2	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	35,000	181,00	448,88	5 886,12	6 335,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
118	SO 01.2	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	8,000	168,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
119	SO 01.2	35441850	Svorka univerzální SU	kus	8,000	13,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
120	SO 01.2	210220302RT5	Svorka k tyči, FeZn, pro průměr 8-10/16mm,včetně dodávky svorky k jímací tyči	kus	4,000	202,00	138,00	670,00	808,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
121	SO 01.2	35441542	Podpora vedení na ploché stř. plast. štěrky PV 21-c	kus	90,000	18,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,09	RTS I / 2020
122	SO 01.2	35441213A	Držák T oddáleného hromosvodu	kus	6,000	69,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,01	RTS I / 2020
123	SO 01.2	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový-Betonový podstavec PB9 9kg 4ks+pryž.podložka,Betonový podstavec PB19 +podložka,	sada	4,000	1 153,00	4 612,00	0,00	4 612,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
124	SO 01.2	34195	Pomocný instalační materiál	ks	15,000	1 153,00	17 295,00	0,00	17 295,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SO 01.2	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	4 600,00	4 600,00		0,00	
125	SO 01.2	220890202R00	Revize dotčeného bleskovodu vč. revizní zprávy	h	15,000	200,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
126	SO 01.2	220890202R00	Revize elektro-připojení vyhlív.cpusť	h	8,000	200,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SOVORN	M	Montážní přírázky				0,00	2 894,94	2 894,94		0,00	
127	SOVORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-vypracování výrobní dílenské dokumentace	h	5,000	50,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
128	SOVORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele - práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h	5,000	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
129	SOVORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	10 724,701	0,10	0,00	1 072,47	1 072,47	0,00	0,00	RTS I / 2020
130	SOVORN	201 R00	Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby	%	10 724,701	0,10	0,00	1 072,47	1 072,47	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SOZS	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	2 500,00	2 500,00		0,00	
131	SOZS	181050010RA0	Terénní modelace-nebo úklid staveniště po ukončení stavby	m2	50,000	50,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SOZS	762	Konstrukce tesařské				197,34	1 812,66	2 010,00		0,14	
132	SOZS	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění (ochrana materiálů sypaných stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)	kus	1,000	2 010,00	197,34	1 812,66	2 010,00	0,14	0,14	RTS I / 2020
	SOZS	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 125,00	1 125,00		0,00	
133	SOZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	1,500	500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
134	SOZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	7,500	50,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SOZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				1 002,84	997,16	2 000,00		0,00	
135	SOZS	220110583R00	Montáž celoplech. rozvaděče - provizorní zapojení	kus	1,000	1 000,00	2,84	997,16	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
136	SOZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103 (staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	SOZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí				29,54	6 970,46	7 000,00		0,00	
137	SOZS	381181002R00	Montáž a demontáž mobilních buněk v jednopodlažní sestavě	kus	1,000	1 000,00	29,54	970,46	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
138	SOZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	3,000	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
139	SOZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení	měsíc	3,000	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

Celkem:

1 090 000,00 Kč

Akce: Oprava střechy MŠ Přímětice ul. Ugartova Znojmo 1	Časový harmonogram stavebních prací							
	Týdny roku 2020							
	27	28	29	30	31	32	33	
Oprava střechy MŠ Přímětice ul. Ugartova Znojmo 1								



B. S. B.
 GROUP s.r.o.
 Chlupice 273, 671 71
 IČ: 269 72595, DIČ: CZ28272595