

Fa ORLÍK PROJEKCE

STAVBA : **ZŘÍZENÍ WC PRO ZTP NA ZŠ PĚŠÍ 661/1**
V OSTRAVĚ - MUGLINOVĚ

STAVEBNÍK: **ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OSTRAVA, duben 2020

Vypracoval : Ing.Zdeněk Orlík

autorizovaný inženýr

VŠEOBECNÁ ČÁST.

Na základě požadavku ÚMob Slezská Ostrava byly navrženy stavební úpravy v ZŠ na ulici Pěší 661/1 v Ostravě Muglinově dle požadavků zadavatele. Jedná se zřízení sociálního zařízení pro osoby s omezenou možností pohybu.

Pro zajištění tohoto požadavku zadavatele byl ve stávajících prostorách školy vytypován prostor úklidové komory v 1.NP objektu, který je situován vedle WC chlapců. Pro plošné zajištění bezproblémového přístupu osob ZTP do tohoto prostoru bylo s vedením školy dohodnuto, že dojde k posunutí nenosné dělicí, zděné příčky tl.100 mm mezi úklidovou komorou do plochy předsíně WC chlapců. Z prostoru úklidu bude demontována výlevka a přemístěna do WC chlapců v sousední místnosti.

Nově upravený prostor sociálního zařízení pro žáky s omezenou schopností pohybu bude vybaven umyvadlem s dlouhou pákou, sklopným zrcadlem a zvýšeným WC s nezbytnými pevnými a sklopnými madly. Dále bude u zařizovacích předmětů osazen dávkovač mýdla, držák WC papíru a papírových ručníků

TECHNICKÁ ČÁST.

Bourací práce :

V prostoru původní úklidové komory dojde k vybourání stávající nenosné dělicí zděné příčky tl. 100 mm a výšky cca 2,60 m mezi tímto prostorem a předsínkou WC chlapců z důvodu plošného zvětšení upraveného prostoru pro realizaci nového sociálního zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dále bude demontována původní výlevka v tomto prostoru a upraveny rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. Současně budou strženy stávající keramické obklady výšky 1,50 m po obvodu místnosti. V celém prostoru nově řešeného sociálního zařízení pro ZTP budou vybourány původní dlažby do hloubky cca 50 mm z důvodu instalace nových zařizovacích předmětů v tomto sociálním zařízení. Stávající dveře z chodby do nově řešeného sociálního zařízení budou vybourány včetně zárubně. Ve stávajícím WC chlapců dojde k demontáži 1 KS záchodové mísy. V tomto prostoru bude zřízená úklidová komora.

Nový stav :

Nová dělicí, posunutá příčka výšky cca 2,60 m mezi upraveným prostorem sociálního zařízení pro ZTP a předsíní WC chlapců je navržena z tvárnic Ytong tl. 100 mm se stěrkou perlínkou a novou omítkou. Nová příčka bude osazena na pás lepenky. Současně dojde k provedení upravených rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace v tomto prostoru dle osazení nově navržených zařizovacích předmětů v souladu s potřebami a požadavky na sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Část příčky ze strany WC chlapců bude opatřena keramickým obkladem výšky 2,0 m. Vnitřní stěny upraveného sociálního zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu budou vyspraveny celoplošně jádrovou směsí a opatřeny keramickým obkladem výšky 2,0 m. Podlaha nového sociálního zařízení bude po očištění a srovnání povrchu opatřena vyrovnávací stěrkou s vodotěsnou izolací. Nová keramická dlažba bude v tomto prostoru osazena do flexibilního tmelu.

Nové vstupní dveře do sociálního zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu budou osazeny do ocelové zárubně a opatřeny vnitřním madlem a větracími otvory u prahu a v horní části. Dveře budou otevírány do chodby.

V prostoru stávajícího sociálního zařízení chlapců bude osazena nová výlevka a vstupní dveře do tohoto boxu budou opatřeny dozickým zámkem s vložkou.

V Ostravě , duben 2020

Vypracoval : Ing.Zdeněk Orlík

autorizovaný inženýr