

Zadavatel: město Uherský Brod
 Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
 Zastoupený: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
 IČ: 00291463

1/O/2020048



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 Operační program Životní prostředí

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 17.06.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce ul. Soukenická a ul. U Fortny - I. etapa**
 Ev. číslo veřejné zakázky: 2020048
 Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
 Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00291463>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Chtěli bychom Vás požádat o vysvětlení zdvojení, u asfaltu až ztrojení těchto položek, dále s tímto souvisí i přesuny sutě a skládkovné.
 SO 101, SO 102, SO 103:

Díl: 1		Zemní práce				0,00	
16	11310731ER00	Odstranění podkladů nebo krytí z kameniva těžkého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	1 348.00000		0,00	822-1 RČS 20/1
		PODKLAD BOUR.ZPEV. PLOCH:					
		VYBOUR. ASFALTU TL. 150mm : 1240		1 240.00000			
		ROZEBR DVOUBAREVNÉ HRÁZKY Z BETONOVÉ DLAŽBY : 2		2.00000			
		ROZEBR BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - H - PROFIL : 20		20.00000			
		ROZEBR ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 0		0.00000			
		VYBOUR. BETONU TL. 150mm : 75		75.00000			
		viz situace, zpráva :					
17	11310741ER00	Odstranění podkladů nebo krytí z kameniva hrubého drobného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	1 382.00000		0,00	822-1 RČS 20/1
		VYTŘENÍ ZAKHLINĚNÉ ŠERKODRĚ TL. 150mm : 36		36.00000			
		PODKLAD BOUR.ZPEV. PLOCH:					
		VYBOUR. ASFALTU TL. 150mm : 1240		1 240.00000			
		ROZEBR DVOUBAREVNÉ HRÁZKY Z BETONOVÉ DLAŽBY : 2		2.00000			
		ROZEBR BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - H - PROFIL : 20		20.00000			
		ROZEBR ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 8		8.00000			
		VYBOUR. BETONU TL. 150mm : 75		75.00000			
		viz situace, zpráva :					
18	11310831ER00	Odstranění podkladů nebo krytí živých, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	1 240.00000		0,00	822-1 RČS 20/1
		VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm : 1240		1 240.00000			
		viz situace, zpráva :					
Díl: 1		Zemní práce				0,00	
18	11310731ER00	Odstranění podkladů nebo krytí z kameniva těžkého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	1 145.00000		0,00	822-1 RČS 20/1
		PODKLAD BOUR.ZPEV. PLOCH:					
		VYBOUR. ASFALTU TL. 150mm : 260		260.00000			
		ROZEBR DVOUBAREVNÉ HRÁZKY Z BETONOVÉ DLAŽBY : 850		850.00000			
		ROZEBR BETONOVÉ DLAŽBY : 2		2.00000			
		ROZEBR ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 13		13.00000			
		VYBOUR. BETONU TL. 150mm : 10		10.00000			
		ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ MOZAIKY : 2		2.00000			
		viz situace, zpráva :					

10	11310751ER00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	1 145,00000		0,00	822-1	R'S 20/1
		PODKLAD BOUR.ZPEV. PLOCH :						
		VYBOUR. ASFALU L. 150mm : 280		280,00000				
		ROZEDR. DVOUBAREVNÉ HRÁČKY Z BETONOVÉ DLAŽBY : 850		850,00000				
		ROZFRB. BETONOVÉ DLAŽBY : 2		2,00000				
		ROZEBR. ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 13		13,00000				
		VYBOUR. BETONU TL.150mm : 18		18,00000				
		ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ MOZAIKY : 2		2,00000				
		viz situace, zpráva :						
20	11310831ER00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	280,00000		0,00	822-1	R'S 20/1
		VYBOURÁNÍ ASFALU TL. 150mm : 280		280,00000				
		viz situace, zpráva :						
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
16	11310731ER00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžkého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	768,00000		0,00	822-1	R'S 20/1
		ROZKLI. AN. ROZFR. PRVY. PLOCH :						
		VYBOUR. ASFALU TL. 150mm : 475		475,00000				
		ROZEBR. DVOUBAREVNÉ HRÁČKY Z BETONOVÉ DLAŽBY : 135		135,00000				
		ODSTRANĚNÍ ZA TRAVNĚOVACÍ DLAŽBY : 140		140,00000				
		ROZEDR. ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 10		10,00000				
		viz situace, zpráva :						
17	11310751ER00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	768,00000		0,00	822-1	R'S 20/1
		ROZKLI. AN. ROZFR. PRVY. PLOCH :						
		VYBOUR. ASFALU TL. 150mm : 475		475,00000				
		ROZEBR. DVOUBAREVNÉ HRÁČKY Z BETONOVÉ DLAŽBY : 135		135,00000				
		ODSTRANĚNÍ ZA TRAVNĚOVACÍ DLAŽBY : 140		140,00000				
		ROZEBR. ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm : 10		10,00000				
		viz situace, zpráva :						
18	11310831ER00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	475,00000		0,00	822-1	R'S 20/1
		VYBOURÁNÍ ASFALU TL. 150mm : 475		475,00000				
		viz situace, zpráva :						

Odpověď č. 1 :

Jedná se o 3 různé i když popisem podobné položky:

- odstranění 15cm živičného KRYTU
 - odstranění 15cm podkladní vrstvy DRCENÉHO kameniva = štěrkodrti = nosné vrstvy pod tímto živičným krytem
 - odstranění 15cm podkladní vrstvy TĚŽENÉHO kameniva = štěrkopísku = podkladní ochranné vrstvy pod nosnou vrstvou
- dohromady tyto položky dají odstranění celé konstrukce vozovky v tl. 45cm

Tyto položky se objevují u všech dotčených stavebních objektů (dále jen „SO“). Odstranění vrstev zpevněných ploch jsou identifikovány (týkají se pouze) daného SO a součet všech ploch v jednotlivých SO zohledňuje odstranění celkové stávající plochy v zájmovém území stavby.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 17.6.2020.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností