






ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

M1:50



LEGENDA ZNAČEK

-  STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PÁLENÝCH CIHEL
-  BOURANÉ/ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
-  ZDIVO Z PÁLENÝCH CIHEL URČENO K VYBOURÁNÍ - ŘEZ
-  ZDIVO Z PÁLENÝCH CIHEL URČENO K VYBOURÁNÍ - POHLED

POZNÁMKA:

PŘED BOURÁNÍM JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ BUDE PROVEDENO VSAZENÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY. BUDE PROVEDENO PODCHYCENÍ ZDIVA POD STROPEM, PŘEKLADY BUDOU OVLÁDÁNY DO VYSEKANÝCH RÝH DO CEMENTOVÉHO LOŽE. SPÁRA MEZI PŘEKLADY A NAVAZUJÍCÍM ZDÍVEM BUDE AKTIVOVÁNA OCELOVÝMI KLÍNY NEBO JINOU VHDNOU VÝPLNÍ.  
PO DOKONČENÍ MONTÁŽE VZT POTRUBÍ BUDOU ZAPRAVENY OMÍTKY A PROVEDENA VÝMALBA VŠECH STAVBOU DOTČENÝCH PROSTOR. VÝPLŇ MEZI POTRUBÍM A KONSTRUKCÍ PROSTUPU ZAJISTÍ DODAVATEL VZT.

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH  
0,000 = PODLAHA V 1.PP

DRUH PRÁCE	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		<div><div><div>REPOS</div><div>ING</div></div><div>Břf. Čapků 3088, Hodonín 69501 tel.: 773 220 600 e-mail: matej@reposing.cz</div></div> <div>stavby   inženýring</div>	
VYPRACOVAL	Bc. Martin Osička			
ZODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Ondřej Matěj, ČKAIT 1005853			
STAVEBNÍK	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín, IČ: 00284891			
MÍSTO STAVBY	k.ú. Hodonín 640417, parc.č. st. 356			
NÁZEV STAVBY	RADNICE HODONÍN - REKONSTRUKCE VZT 1.PP - RESTAURAČNÍ PROVOZ			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO01 REKONSTRUKCE VZT RADNICE		FORMÁT	2x A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	02/2020
OBSAH:	ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE		STUPEŇ PD	DPSP
			MĚŘITKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.03