


ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV

M1:50



LEGENDA ZNAČEK

- [Hatched Box] STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PÁLENÝCH CIHEL
- [Red Line] NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- [Red Hatched Box] NOVÉ ZDIVO - ZAZDÍVKY OTVORŮ Z CIHEL PÁLENÝCH, PŘÍČKA Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVÝCH TVÁRNIC tl. 100 mm - ŘEZ
- [Red Dotted Box] NOVÉ ZDIVO - ZAZDÍVKY OTVORŮ Z CIHEL PÁLENÝCH, PŘÍČKA Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVÝCH TVÁRNIC tl. 100 mm - POHLED

POZNÁMKA:

PŘED BOURÁNÍM JEDNOTLIVÝCH OTVORŮ BUDE PROVEDENO VSAZENÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY. BUDE PROVEDENO PODCHYCENÍ ZDIVA POD STROPEM, PŘEKLADY BUDOU VKLÁDANY DO VYSEKANYCH RÝH DO CEMENTOVÉHO LOŽE. SPÁRA MEZI PŘEKLADY A NAVAZUJÍCÍM ZDÍVEM BUDE AKTIVOVÁNA OCELOVÝMI KLÍNY NEBO JINOU VHDNOU VÝPLNÍ.
PO DOKONČENÍ MONTÁŽE VZT POTRUBÍ BUDOU ZAPRAVENY OMÍTKY A PROVEDENA VÝMALBA VŠECH STAVBOU DOTČENÝCH PROSTOR. VÝPLŇ MEZI POTRUBÍM A KONSTRUKCÍ PROSTUPU ZAJISTÍ DODAVATEL VZT.

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH
0,000 = PODLAHA V 1.PP

DRUH PRÁCE	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		<div><div>REPOS ING</div><div>Břf. Čapků 3088, Hodonín 69501 tel.: 773 220 600 e-mail: matej@reposing.cz</div><div>stavby inženýring</div></div>	
VYPRACOVAL	Bc. Martin Osička			
ZODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Ondřej Matěj, ČKAIT 1005853			
STAVEBNÍK	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín, IČ: 00284891			
MÍSTO STAVBY	k.ú. Hodonín 640417, parc.č. st. 356			
NÁZEV STAVBY	RADNICE HODONÍN - REKONSTRUKCE VZT 1.PP - RESTAURAČNÍ PROVOZ			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO01 REKONSTRUKCE VZT RADNICE		FORMÁT	2x A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	02/2020
OBSAH:	ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV		STUPEŇ PD	DPSP
			MĚŘITKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.05