

INVESTOR		DODAVATEL		ČÍSLO PARÉ		
 <b>CPA Delfín</b> Slovácké náměstí 2377 Uherský Brod		BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM				
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE				PROJEKTANT ČÁSTI PD		
HIP:	Ing. et Ing. Vlk		Zodp. projektant:	Ing. Voznica	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           ///         </div> <div>           Ing. et Ing. Lumír Vlk            projekce VZT, CHL - OKT, PBŘ            lumirvlk@gmail.com            tel.: 606 420 356            IČO: 67 71 70 55            DIČ: CZ7506015484         </div> <div>           ///         </div> </div>	
			Vypracoval:	Ing. Voznica		
Místo stavby:	Uherský Brod					
Kraj:	Zlínský					
Investor:	CPA Delfín, Slovácké náměstí 2377, 688 01 Uherský Brod					
Název zakázky:	<b>CENTRUM POHYBOVÝCH AKTIVIT          UHERSKÝ BROD          VÝMĚNA VZT JEDNOTEK č.1 a č.2</b>				Formát:	A4
Část:	SIL. ELEKTROTECHNIKA - VZT č.2				Datum:	05/2020
Obsah:	SPECIFIKACE				Stupeň:	DVZ
					Číslo zakázky:	P20P020_LV
					Měřítko:	
					Číslo výkresu:	<b>02.</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Uherský Brod Výměna VZT

Objekt:

02 - VZT č.2

Místo:

Datum:

11. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 0,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

135	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	20,000		0,00
136	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3 m	m	20,000		0,00
119	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	20,000		0,00
120	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	m	20,000		0,00
142	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	20,000		0,00
143	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	m	20,000		0,00
130	K	741112022	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm	kus	5,000		0,00
131	M	34571428	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm <sup>2</sup>	kus	5,000		0,00
48	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm <sup>2</sup>	m	30,000		0,00
49	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm <sup>2</sup>	m	30,000		0,00
50	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm <sup>2</sup>	m	50,000		0,00
51	M	34140844	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm <sup>2</sup>	m	50,000		0,00
121	K	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 25 až 35 mm <sup>2</sup>	m	25,000		0,00
122	M	34142160	vodič silový s Cu jádrem 25mm <sup>2</sup>	m	25,000		0,00
125	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm <sup>2</sup>	m	80,000		0,00
126	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm <sup>2</sup>	m	80,000		0,00
54	K	741128005.R	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů trasování vedení na omítce	set	1,000		0,00
9	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm <sup>2</sup>	kus	50,000		0,00
8	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm <sup>2</sup>	kus	60,000		0,00
129	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm <sup>2</sup>	kus	30,000		0,00
10	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000		0,00
11	M	35711660.RVM2 13	rozváděč elektroměrový betonový ER212/KVP7P 1x dvousazbový	kus	1,000		0,00
133	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000		0,00
134	M	35711660.MET	rozváděč elektroměrový betonový ER212/KVP7P 1x dvousazbový	kus	1,000		0,00
132	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,00
137	K	741910413	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm	m	18,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	M	34575493	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125	m	18,000		0,00
148	K	741910511	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti do 5 kg	kus	10,000		0,00
149	K	741910512	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg	kus	5,000		0,00
52	K	741910601.P	Montáž ostatních nosných prvků příchyttek plastových, počtu otvorů do 4	kus	50,000		0,00
53	M	35432540.P	příchytka kabelová 11-18mm	kus	50,000		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

141	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	30,000		0,00
6	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	24,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN2 Příprava staveniště 0,00

144	K	022002000	Přeložení konstrukcí	hod	8,000		0,00
145	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí	hod	8,000		0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

146	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,000		0,00
-----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--	------

D VRN6 Územní vlivy 0,00

147	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	5,000		0,00
-----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--	------