



S004P01E3NKQ

Číslo smlouvy objednatele: SD/2020/0126/150

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN - ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI JÍDELNY  
“

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:****Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

**Město Hodonín**

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  
11758

/dále jen zhotovitel/

**STAVIKA s.r.o**

J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

49432991

CZ49432991

ČSOB, a.s., č.ú. 261648606/0300

Miroslav Svoboda, jednatel společnosti

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0126/150 (dále jen „**Smlouva**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a 2 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.
- 2.2.** Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 a 2 činí:
- 154 541,6 Kč bez DPH  
32 453,74 Kč DPH 21%  
186 995,34 Kč vč. DPH 21%
- Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 2 činí:
- 98 650 Kč bez DPH  
20 716,5 DPH 21%  
119 366,5 vč. DPH 21%
- Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a 2 upravuje následovně:
- 748 636,6 Kč bez DPH  
157 213,69 Kč DPH 21%  
**905 850,29 Kč vč. DPH**
- 2.3.** Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2.** Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení:

**Přílohy a nedílné součásti Dodatku:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 a 2 vč. oceněného soupisu více a méně prací

V Hodoníně, dne 31. 8. 2020

V ..... dne 31. 8. 2020

**Objednatel**

**Zhotovitel**

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

.....  
**Libor Střecha**  
starosta města Hodonín

.....  
Miloslav Svoboda  
jednatel společnosti Stavika s.r.o.

Název akce:  
MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN - ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI JÍDELNY

## Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1  
„(otopná tělesa)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD2020/0126/150

1. Oddíl stavby: (SO 01 Budova MŠ)
2. Zpracovatel změnového listu: STAVIKA s.r.o ; J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 

|     |                             |                   |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| 3.1 | kontrolní den:              | (KD č. 1, ze dne  |
|     | 22.7.2020)                  |                   |
| 3.2 | jiné související dokumenty: | (položkový rozp.) |
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**  
Stávající litinové radiátory situované v místnosti jídelny i výdejny jídla (celkem 4ks radiátorů byly osazeny tak, že jejich spodní hrana byla těsně nad stávající podlahou. Ležatý rozvod pro zpětný přívod ochlazené vody zpět ke zdroji vytápění byl polovinou profilu podélně uložen v celé místnosti jídelny - zabetonován v podlaze a z druhé poloviny zasahoval nad podlahovou krytinu (technicky i užitelsky nevhodné řešení – přes tepelně nezaizolované potrubí možná kondenzace vlhkosti do podlahy; špatný přístup při úklidu a vytírání podlahy). Hlavní přívod topení je situován celý pod sanovanou podlahou a jeho technický stav odpovídá stáří budovy. Při manipulaci s původními litinovými radiátory (demontáž a zpětná montáž) nelze vyloučit poškození těsnění mezi jednotlivými články radiátoru.
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**  
PD pro provedení stavby – výkaz výměr obsahuje jen odpojení a připojení 3ks radiátorů (skutečnost jsou 4 ks) po opravě izolace proti vlhkosti. Navrhována je změna výškového umístění radiátorů spojená s úpravou přívodního i zpětného potrubí, současně výměna stávajících litinových radiátorů za nové plechové radiátory a výměna hlavního ležatého potrubí v sanované místnosti jídelny. (vícepráce 40 682 Kč bez DPH, DPH 21% 8 543,-; celkem s DPH 49 226,-)
6. **Finanční náklady změny**  
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

| POLOŽKA                   | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---------------------------|--------------|------------|
| VÍCEPRÁCE                 | 40 682,60    | 49 225,95  |
| MĚNĚPRÁCE                 | 0,00         | 0,00       |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD   | 692 745,00   | 838 221,45 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 733 427,60   | 887 447,40 |

V Hodoníně... dne 27.7.2020.....

  
(připis zhotovitele)

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

TDS doporučuje výměnu 4 ks radiátorů a potrubí v podlaže za nové a to z důvodu uvedených v bodu 4. Taktéž doporučují osadit v kuchyňce do odpadového potrubí přečerpávání, s chledem na stávající výšku odpadů, jejichž vyústění se nachází pod hlavním odpadním potrubí Vak a nelze výškově upravit.

**Kontrola souladu změny zejména se:**


Nutnost provedení popsaných prací vychází ze skutečnosti zjištěných při provádění stavebních prací, ze zpřesňujících požadavků investora, uživatele, projektanta i zhotovitele stavby. Navržené technické řešení reaguje na zjištěná fakta a jsou považována za efektivní a technicky odpovídající.

Uvedené změny nejsou v rozporu se zadávací dokumentací. Vyčíslení ceny předmětných víceprací je provedeno v souladu se SoD. Vliv na harmonogram stavby zde není.

**Doporučení**

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit

V HOŘKOVĚ dne 28.7.20.....



(jméno, podpis)

8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) Vícepráce vedou k navýšení finančního limitu, proto bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 25.8.2020
- b) Návrh finančního krytí: ze schválené částky rozpočtu ORJ 0150 ORG 588121313

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně ..... dne 25.7.20.....

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně ..... dne 25.7.20.....

GARANT ODBORU:

V Hodoníně ..... dne .....



Milan Hudec .....  
(jméno, podpis)

Libor Střecha.....  
(jméno, podpis)

9. Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1
- Příloha č. 2

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce  
položkový rozpočet

**Příloha č. 1 ZL -  
Doklad o kontrole a  
zajištění finančního  
krytí při změně díla  
v průběhu realizace  
akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka:

Změnový list č.1                      Název Změnového listu - otopná tělesa                      celková  
částka  
49 226,-

Rozpis částky na roky:                      2020


Finanční profil:

| ROK  | ORJ  | ORG       | POLOŽKA | Částka v Kč |
|------|------|-----------|---------|-------------|
| 2020 | 0150 | 588121313 |         | 49226,-     |

Potvrzuji provedení kontroly  
a zajištění finančního krytí  
při změně díla v průběhu  
realizace akce, operaci  
schvaluji:

příkazce operace:                      datum:                      jméno:

správce rozpočtu:                      datum: 29.7.20                      jméno:



Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

### Položkový rozpočet

Zakázka: potrubí , radiátory  
 Místo: Z.Š Žižkova Hodonín  
 Objednatel: IČ:  
DIČ:


Zhotovitel: IČ: 63489953  
 Městská bytová správa, spol. s r.o.  
 Rodínova 691/4 DIČ:  
 69501 Hodonín

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem           |
|------------------|------------------|
| HSV              | 2 500,00         |
| PSV              | 6 575,60         |
| MON              | 0,00             |
| Vedlejší náklady | 31 607,00        |
| Ostatní náklady  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    | <b>40 682,60</b> |

| Rekapitulace daní       |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 40 682,60 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 8 543,00 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,40 CZK      |

**Cena celkem s DPH** **49 226,00 CZK**

v Prácheň dne 30.07.2020  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele



### Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název            | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|------------------|----------|--|--|------------|
| 8           | Trubní vedení    | HSV      |  |  | [REDACTED] |
| 733         | Rozvod potrubí   | PSV      |  |  |            |
| 735         | Otopná tělesa    | PSV      |  |  |            |
| VN          | Vedlejší náklady | VN       |  |  |            |
| Cena celkem |                  |          |  |  | 40 662,60  |

Položkový rozpočet

|    |                     |
|----|---------------------|
| S: | potrubí , radiátory |
| O: | Z.Š Žižkova Hodonín |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                       | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|--------|----------|-----------|--------|
| Díl: | 8             | Trubní vedení                                       |        |          |           |        |
| 1    | 871521101R00  | Svařovací práce                                     | kus    |          |           |        |
| Díl: | 733           | Rozvod potrubí                                      |        |          |           |        |
| 2    | 733171120R00  | Napojení potrubí Giacominí u radiátoru, rozdělovače | kus    |          |           |        |
| 3    | 55137383R     | šroubení radiátorové                                | kus    |          |           |        |
| 4    | 551282400R    | Konzola upevňovací k rozdělovači IVAR.AC 609 - 1"   | kus    |          |           |        |
| 5    | 551200022R    | Termostatický Radiátorový Ventil                    | kus    |          |           |        |
| Díl: | 735           | Otopná tělesa                                       |        |          |           |        |
| 6    | 735191910R00  | Napustění a v vody do otopného systému - bez kotle  | soubor |          |           |        |
| Díl: | VN            | Vedlejší náklady                                    |        |          |           |        |
| 7    | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                      | Soubor |          |           |        |
| 8    | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                      | Soubor |          |           |        |
| 9    | 005121020R    | Montážní práce + spojovací materiál                 | Soubor |          |           |        |
| 10   | 19631314R     | Trubka měděná systémová Mapress 28 x 1,0 mm         | m      |          |           |        |
| 11   | 48451699R     | Radiátor VK 22-600/1400                             | kus    |          |           |        |

Název akce:

## MŠ ŽIŽKOVA HODONÍN - ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI JÍDELNY

# ZMĚNOVÝ LIST

číslo: č. 2

„Změna podlah, zemních prací a terénních úprav“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: 06/2020 (SD2020/0126/150)

1. Oddíl stavby: SO01 budova MŠ
2. Zpracovatel změnového listu: Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02, Břeclav
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
  - 3.1 stavební deník: SD č. 1, strana č. 8929269, datum 29.7.2020
  - 3.2 kontrolní den: KD č. 2, ze dne 29.7.2020
  - 3.3 jiné související dokumenty: položkový rozpočet

#### 4. Zdůvodnění a příčina změny:

##### 4.1. Méněpráce

- Není nutné provedení betonového podkladu u základu, kde bude proveden jen štěrkopískový podsyp. Ten plně nahradí betonový podkladek pro ohnutí dolní hrany nopové fólie. Toto řešení je levnější a rychlejší.
- Nebude fakturována položka 51 rozpočtu (geotextilie). Dle PD je zde nopová fólie situována nopy od stěny z důvodu ochrany svislé bitumenové hydroizolace a nikoliv z důvodu zajištění drenáže. Nopová fólie je dle PD přisypána okolní písčitou zeminou a plní čistě funkci ochrannou. Proto, by zde umístění geotextilie neplnilo žádnou funkci.
- Nebude zasahováno v interiéru do prostoru již rekonstruovaného WC, které bylo provedeno v mezidobí od zpracování PD sanace vlhkosti zdiva a samotnou realizací této stavby; dále bude snížena výška sanační omítky pod stávajícím bojlerem. Navržená ostatní sanační opatření zajistí odvlhčení i v těchto již rekonstruovaných místnostech.
- Nebudou se provádět výsadby keřů – šetrné řešení zemních prací si žádné odstranění původních keřů nevyžádalo.

Uvedené práce nebylo třeba provádět na základě zvolených technologických postupů a po odsouhlasení TDS.

**Méněpráce celkem: - 98.650,- Kč bez DPH (položkový rozpočet k ZL č. 2a)**

##### 4.2. Vícepráce

- Při provádění bouracích prací byla zjištěna skutečná tloušťka podlahy 140 mm. V PD byla navrženo 80 mm nového betonového potěru. Pro zachování návaznosti výškových úrovní okolních místností bylo navrženo zajistit tento výškový rozdíl zvýšením tepelné izolace v podlaze z PD navržených 30 mm na 60 mm.
- V PD není řešena povrchová vrstva podlah. Pro možnost využití kuchyňky se na žádost investora provede alespoň keramická slinutá dlažba a sokl, v této místnosti.

- Při opravě topení dle ZL č. 1, kdy bylo nutno kromě změn výškového umístění topných těles provést i výměnu hlavního ležatého potrubí uloženého volně v topném kanálu pod stávající podlahou, je nutno tento kanál před realizací samotných podlah dosypat.
- Okapový chodník je výškově založen o 100mm níže než je okolní terén, což v PD takto zachyceno nebylo. Z důvodu zamezení a odvodu dešťových vod od budovy je nutno tento okolní terén odkopat min. na úroveň okapového chodníku.
- Do prostoru provádění venkovních prací (výkopů) zasahuje stávající dětské hřiště (hmatový chodník) – to bude na žádost investora a po dohodě s paní ředitelkou MŠ (vzhledem k již špatnému technickému stavu – větší polovina dřevěných špalíků je uhnitá) odstraněn. Prostor po hmatovém chodníku bude ohumusován a oset travní směsí.

Více práce celkem 107 003,- Kč bez DPH (položkový rozpočet k ZL č. 2b)

#### 4.3. Vícepráce

- Při provádění zemních prací bylo zjištěno poškození a nefunkčnost dvou kusů stávajícího odvodnění lapačů střešních nečistot se zaústěním do stávající kanalizace. Dešťová voda prosakovala do zemní konstrukce, pod základovou spáru a zhoršovala tak stávající vodotěsnou izolaci budovy. Podmínkou dokonalé sanace je zamezit všem těmto negativním jevům, proto je nezbytné tato připojení opravit.

Více práce celkem 6 856,- bez DPH (položkový rozpočet k ZL č. 2c)

### 5. Návrh technického řešení a rozsah změny

#### 5.1. Méněpráce

- Nebudou zhotovitelem provedeny v rozsahu položkového rozpočtu k ZL č. 2a.

#### 5.2. Vícepráce

- Vybourání betonové podlahy bude provedeno v celé konstrukční výšce 140 mm a pro zachování výškové úrovně bude použita tepelná izolace polystyren 60 mm.
- V kuchyňce je nutno dodat a položit dlažbu.
- Topný kanál v podlaze nutno dosypat pískem.
- Rostlou zeminu o výšce 10cm nutno odkopat a srovnat s okapovým chodníkem
- Hmatový chodník bude odstraněn a prostor ohumusován a oset travní směsí

#### 5.3. Vícepráce

- Nutno provést nové napojení lapačů střešních nečistot do stávajícího kanalizačního řádu vč. napojení dřezu z kuchyňky.

### 6. Finanční náklady změny

(Položky dle rozpočtu v SoD, programem RTS Stavitel+)

| POLOŽKA                       | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|-------------------------------|--------------|------------|
| VÍCEPRÁCE (pol.rozp. 2b a 2c) | 113 859,00   | 137 769,39 |
| MÉNĚPRÁCE (pol.rozp. 2a)      | 98 650,00    | 119 366,50 |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD       | 692 745,00   | 838 221,45 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ     | 707 954,00   | 856 624,34 |

v ...Břeclavi... dne ...5.8.2020.....

Miroslav Svoboda, jednatel společnosti

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.  
Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

### 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

TDS souhlasí s uvedenými a navrženými vícepracemi i méněpracemi a jejich rozsahem a oceněnými dle položek rozpočtu v SOD. TDS souhlasí s nasazenými cenami.

#### *Kontrola souladu změny zejména se:*

- zadávací dokumentací VZ – vícepráce nebyl předmětem položkového rozpočtu vůbec nebo ve špatně stanoveném objemu
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

#### *Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:*

- Změny zachyceny ve Změnovém listu
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Úprava harmonogramu stavby – bez dopadu na HMG uvedený ve SoD
- Veřejná zakázka – nebude
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) – stavba není financována z dotací

#### *Doporučení*

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

V Hodoníně... dne ...5.8.2020.....

.....  
(jméno, podpis)

## 8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RMH.

- a) Vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby dne 25.8.2020
- b) Návrh finančního krytí: *kryto rozpočtem ORG 588 121 313*

FI:

Provozní náklady PO: NE

Rozpočet MH – ORG 150: *588 121 313*

Dotace EU/SR: NE

V Hodoníně..... dne 5.8.2020.....  
(jméno, podpis)

## GARANT ODBORU:

V ..... dne .....  
(jméno, podpis)

## 4. Přílohy ke změnovému listu č. 2:

- |              |  |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | položkový rozpočet (2a, 2b, 2c)  |
| Příloha č. 3 | fotodokumentace  |

**Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

**Druh veřejného výdaje:** smlouva dodavatelská

**Smlouva/objednávka:** SD/2020/0126/150

|                        |                        |                   |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| Změnový list č.        | Název Změnového listu: | celková částka    |
| 2                      | ZL č. 2                |                   |
| Rozpis částky na roky: | 2020                   | <b>856 624,34</b> |
|                        |                        |                   |
|                        |                        |                   |

**Finanční profil:**

| ROK  | ORJ | ORG       | POLOŽKA | Částka v Kč       |
|------|-----|-----------|---------|-------------------|
| 2020 | 150 | 588121313 |         | <b>856 624,34</b> |
|      |     |           |         |                   |

**Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:**

|                   |        |                         |         |
|-------------------|--------|-------------------------|---------|
| příkazce operace: | datum: | jméno: Ing. Milan HUDEC | podpis: |
| správce rozpočtu: | datum: | jméno:                  | podpis: |

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** ZL č. 2a - MŠ Žižkova 19, Hodonín - jídelna - odstranění vlhkosti - odečty

**Objednatel:** Město Hodonín  
Masarykovo nám. 53/1  
69501 Hodonín

IČ: 00284891  
DIČ: Skupinove\_DPH

**Zhotovitel:** STAVIKA s.r.o.  
J. Opletala 2403/10  
69002 Břeclav

IČ: 49432991  
DIČ: CZ49432991

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | -98 650,50        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-98 650,50</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |  |          |
|-------------------------|------|--|----------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % |  | 0,00 CZK |
| Snížená DPH             | 15 % |  | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % |  | 0,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % |  | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení            |      |  | 0,50 CZK |

**Cena celkem bez DPH**

**-98 650,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_


7.8.2020

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem   |            |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--|------------|
| 711         | Izolace proti vodě              | HSV      |  |  |  |            |
| 713         | Izolace tepelné                 | HSV      |  |  |  |            |
| 735         | Otopná tělesa                   | HSV      |  |  |  |            |
| 781         | Obklady keramické               | HSV      |  |  |  |            |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | HSV      |  |  |  |            |
| 001         | Zemní práce                     | HSV      |  |  |  |            |
| 002         | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  |  |            |
| 0061        | Úpravy povrchů vnitřní          | HSV      |  |  |  |            |
| 0063        | Podlahy a podlahové konstrukce  | HSV      |  |  |  |            |
| 0096        | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  |  |            |
| 099         | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  |  |            |
| Cena celkem |                                 |          |  |  |  | -98 650,50 |

### Položkový rozpočet

|    |  |
|----|--|
| S: | ZL č. 2a - MŠ Žižkova 19, Hodonín - jídelna - odstranění vlhkosti - odečty |
|----|--|

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|
| <b>Díl: 711</b>  |               |   |     |          |           |        |
|                  |               | <b>Izolace proti vodě</b>   |     |          |           |        |
| 1                | 711191272RT2  | Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá,, včetně<br>dodávky textílie PP/300, 300 g/m2 | m2  |          |           |        |
| 2                | 998711201R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m  | %   |          |           |        |
| <b>Díl: 713</b>  |               |   |     |          |           |        |
|                  |               | <b>Izolace tepelné</b>  |     |          |           |        |
| 3                | 713121111RV1  | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, , včetně<br>dodávky polystyren tl. 30 mm          | m2  |          |           |        |
| 4                | 998713201R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m   | %   |          |           |        |
| <b>Díl: 735</b>  |               |   |     |          |           |        |
|                  |               | <b>Otopná tělesa</b>  |     |          |           |        |
| 5                | 735117110R00  | Odpojení a připojení těles po opravě izolace proti, vlhkosti<br>- 796-350,-                     | m2  |          |           |        |
| <b>Díl: 781</b>  |               |   |     |          |           |        |
|                  |               | <b>Obklady keramické</b>  |     |          |           |        |
| 6                | 781475114RA0  | Obklad vnitřní keram., tmel , do 30 x 30 cm   | m2  |          |           |        |
| <b>Díl: D96</b>  |               |   |     |          |           |        |
|                  |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>  |     |          |           |        |
| 7                | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t   |          |           |        |
| 8                | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t   |          |           |        |
| 9                | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t   |          |           |        |
| 10               | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti   | t   |          |           |        |
| 11               | 979087311R00  | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m   | t   |          |           |        |
| 12               | 979087391R00  | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m   | t   |          |           |        |
| <b>Díl: 001</b>  |               |   |     |          |           |        |
|                  |               | <b>Zemní práce</b>  |     |          |           |        |
| 13               | 184101111RA0  | Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky od 80 cm , do<br>100 cm                                 | kus |          |           |        |
| 14               | 026621343R    | Zerav západní - Thuja occidentalis Brabant 80-100   | kus |          |           |        |
| <b>Díl: 002</b>  |               |   |     |          |           |        |
|                  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>   |     |          |           |        |
| 15               | 216904212R00  | Očištění stlačeným vzduchem zdiva   | m2  |          |           |        |
| 16               | 216904391R00  | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči , zdiva po<br>otlučení omítek                    | m2  |          |           |        |
| <b>Díl: 0061</b> |               |   |     |          |           |        |
|                  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>   |     |          |           |        |
| 17               | 602011151RT0  | Štuk na stěnách sanační , ručně, tloušťka vrstvy 2, ,5 mm                                       | m2  |          |           |        |
| 18               | 612433212R00  | Omítka sanační vnitřní. tl.25 mm  | m2  |          |           |        |
| 19               | 612433210RXX  | Vyrovnávací provzdušněná malta tl 10 mm   | m2  |          |           |        |
| <b>Díl: 0063</b> |               |   |     |          |           |        |
|                  |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>   |     |          |           |        |
| 20               | 631312611RM1  | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu ,<br>prostého - betonový podkladek              | m3  |          |           |        |
| <b>Díl: 0096</b> |               |   |     |          |           |        |
|                  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>   |     |          |           |        |
| 21               | 965042131R00  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2  | m3  |          |           |        |
| 22               | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenocementových vnitřních stěn v,<br>rozsahu do 100 %, tl.20 mm               | m2  |          |           |        |
| 23               | 978023411R00  | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného  | m2  |          |           |        |
| 24               | 978059531R00  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 - WC   | m2  |          |           |        |
| <b>Díl: 099</b>  |               |   |     |          |           |        |
|                  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |     |          |           |        |
| 25               | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m   | t   |          |           |        |

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** ZL č. 2b - MŠ Žižkova 19, Hodonín - jídelna - odstranění vlhkosti - přípočty

**Objednatel:** Město Hodonín  
Masarykovo nám. 53/1  
69501 Hodonín

IČ: 00284891  
DIČ: Skupinove\_DPH

**Zhotovitel:** STAVIKA s.r.o.  
J. Opletala 2403/10  
69002 Břeclav

IČ: 49432991  
DIČ: CZ49432991

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 107 003,32        |
| PSV              | 0,00              |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>107 003,32</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK  |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK  |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | -0,32 CZK |

**Cena celkem bez DPH**

**107 003,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **27.8.2020**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|
| 713         | Izolace tepelné                 | HSV      |  |  |            |
| 735         | Otopná tělesa                   | HSV      |  |  |            |
| 766         | Konstrukce truhlářské           | HSV      |  |  |            |
| 771         | Podlahy z dlaždic               | HSV      |  |  |            |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | HSV      |  |  |            |
| 001         | Zemní práce                     | HSV      |  |  |            |
| 0011        | Přípravné a přidružené práce    | HSV      |  |  |            |
| 005         | Komunikace                      | HSV      |  |  |            |
| 006         | Úpravy povrchu                  | HSV      |  |  |            |
| 009         | Ostatní konstrukce a práce      | HSV      |  |  |            |
| 0096        | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  |            |
| 099         | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  |            |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 107 003,32 |

### Položkový rozpočet

S: ZL č. 2b - MŠ Žižkova 19, Hodonín - jídelna - odstranění vlhkosti - přípočty

| P.č.      | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|
| Díl: 713  |               | Izolace tepelné   |     |          |           |        |
| 1         | 713121111RV1  | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně<br>dodávky polystyren tl. 60 mm  | m2  |          |           |        |
| 2         | 998713201R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m   | %   |          |           |        |
| Díl: 735  |               | Otopná tělesa   |     |          |           |        |
| 3         | 735117110R00  | Odpojení a připojení těles po opravě izolace proti, vlhkosti  | m2  |          |           |        |
| Díl: 766  |               | Konstrukce truhlářské   |     |          |           |        |
| 4         | 766825822RXX  | Demontáž krytu radiátoru + zpětná montáž (bude to ,<br>stejný rozměr pro zpětnou montáž?)   | kus |          |           |        |
| 5         | 766411811     | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů , plochy do<br>1,5 m2  | m2  |          |           |        |
| 6         | 766411822     | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových ,<br>roštů   | m2  |          |           |        |
| Díl: 771  |               | Podlahy z dlaždic   |     |          |           |        |
| 7         | 771-01        | Dlažba  | m2  |          |           |        |
| 8         | 771474112     | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných , flexibilní<br>lepidlo v do 90 mm   | m   |          |           |        |
| 9         | 771574113     | Montáž podlah keramických rezných hladkých , lepených<br>flexibilním lepidlem do 12 ks/m2   | m2  |          |           |        |
| 10        | 771579195     | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování  | m2  |          |           |        |
| 11        | 771591111     | Podlahy penetrace podkladu  | m2  |          |           |        |
| 12        | 771591115     | Podlahy spárování silikonem   | m   |          |           |        |
| 13        | 771591161     | Dilatační spára   | m   |          |           |        |
| 14        | 771591185     | Podlahy řezání keramických dlaždic rovné  | kus |          |           |        |
| 15        | 998771201     | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v , objektech<br>v do 6 m   | %   |          |           |        |
| Díl: D96  |               | Přesuny sutí a vybouraných hmot   |     |          |           |        |
| 16        | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t   |          |           |        |
| 17        | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t   |          |           |        |
| 18        | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m  | t   |          |           |        |
| 19        | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební sutí   | t   |          |           |        |
| 20        | 979087311R00  | Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m   | t   |          |           |        |
| 21        | 979087391R00  | Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m   | t   |          |           |        |
| Díl: 001  |               | Zemní práce   |     |          |           |        |
| 22        | 139601101R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 1 - 2  | m3  |          |           |        |
| 23        | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním po vrstvách cca 20 cm  | m3  |          |           |        |
| 24        | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním po vrstvách cca 20 cm  | m3  |          |           |        |
| 25        | 175101209R00  | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu   | m3  |          |           |        |
| 26        | 181301101R00  | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2  | m2  |          |           |        |
| 27        | 180400120RA0  | Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve , svahu 1:5<br>s odplevelením, hnojením vč. dodávky hnojiva, - travní<br>směsi a obdělání půdy frézováním | m2  |          |           |        |
| 28        | 10364200R     | Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a , uložení v<br>místě zabudování   | m3  |          |           |        |
| 29        | 130001101     | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti , podzemního<br>vedení   | m3  |          |           |        |
| 30        | 151102101     | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh do , 20 m2<br>hl do 2 m při překopech inženýrských sítí  | m2  |          |           |        |
| 31        | 151102111     | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh , do 20<br>m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí   | m2  |          |           |        |
| Díl: 0011 |               | Přípravné a přidružené práce  |     |          |           |        |
| 32        | 113107820RXX  | Odstranění podkladu do 50 m2, štěrkodř tl.20 cm   | m2  |          |           |        |
| Díl: 005  |               | Komunikace  |     |          |           |        |

|      |              |   |        |  |
|------|--------------|---|--------|--|
| 33   | 564231111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm., s rozprostřením a zhutněním | m2     |  |
| Díl: | 006          | Úpravy povrchu  |        |  |
| 34   | 635111115    | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním                                     | m3     |  |
| Díl: | 009          | Ostatní konstrukce a práce  |        |  |
| 35   | 966051121    | Bourání dřevěných palisád osazovaných v řadě                                    | m3     |  |
| 36   | 966-01       | Odvoz a likvidace odpadu  | soubor |  |
| Díl: | 0096         | Bourání konstrukcí  |        |  |
| 37   | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 14 cm, pl. 4 m2                                  | m3     |  |
| Díl: | 099          | Staveništní přesun hmot   |        |  |
| 38   | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                   | t      |  |

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** ZL č. 2c - MŠ Žižkova 19, Hodonín - jídelna - odstranění vlhkosti - venkovní kan

**Objednatel:** Město Hodonín IČ: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove\_DPH  
 69501 Hodonín

**Zhotovitel:** STAVIKA s.r.o. IČ: 49432991  
 J. Opletala 2403/10 DIČ: CZ49432991  
 69002 Břeclav

Vypracoval:

| Rozpis čeny      | Celkem          |
|------------------|-----------------|
| HSV              | 6 855,55        |
| PSV              | 0,00            |
| MON              | 0,00            |
| Vedlejší náklady | 0,00            |
| Ostatní náklady  | 0,00            |
| <b>Celkem</b>    | <b>6 855,55</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,45 CZK |

**Cena celkem bez DPH** **6 856,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **7.8.2020**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|
| 721         | Vnitřní kanalizace              | HSV      |  |  | [REDACTED] |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | HSV      |  |  |            |
| 004         | Vodorovné konstrukce            | HSV      |  |  |            |
| 008         | Trubní vedení                   | HSV      |  |  |            |
| 099         | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  |            |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 6 855,55   |



### Položkový rozpočet

S: ZL č. 2c - MŠ Žižkova 19, Hodonín - jídelna - odstranění vlhkosti - venkovní kan

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|
| Díl: | 721           | Vnitřní kanalizace   |     |          |           |        |
| 1    | 721242115     | Osazení lapačů sítěšních splavenin   | kus |          |           |        |
| 2    | 871265211     | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC , jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 | m   |          |           |        |
| 3    | 877260310     | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP trub , hladkých plnostěnných DN 100 | kus |          |           |        |
| 4    | 877260320     | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub , hladkých plnostěnných DN 100  | kus |          |           |        |
| 5    | 871-01        | Redukce KGR 150/110  | kus |          |           |        |
| 6    | 871-02        | Přesuvka KGU 150   | kus |          |           |        |
| 7    | 871-03        | Přechod KGUS 150 kamenina-PVC  | kus |          |           |        |
| 8    | 871-04        | Koleno HTB 40/45f  | kus |          |           |        |
| 9    | 871-05        | Koleno HTB 40/15f  | kus |          |           |        |
| 10   | 871-06        | Koleno HTB 40/30f  | kus |          |           |        |
| 11   | 871-07        | Přechodka HTR 100/40   | kus |          |           |        |
| 12   | 871-08        | Koleno KGB 100/45f   | kus |          |           |        |
| 13   | 871-09        | Odbočka kanalizační KGEA 100/100   | kus |          |           |        |
| 14   | 871-10        | Koleno KGB 100/87f   | kus |          |           |        |
| 15   | 871-11        | Trouba odpadní HT 40/500   | kus |          |           |        |
| 16   | 871-12        | Trouba odpadní HT 100/500  | kus |          |           |        |
| 17   | 998721201     | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v , objektech v do 6 m              | %   |          |           |        |
| Díl: | D96           | Přesuny suti a vybouraných hmot  |     |          |           |        |
| 18   | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                     | t   |          |           |        |
| 19   | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km   | t   |          |           |        |
| 20   | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m   | t   |          |           |        |
| 21   | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti  | t   |          |           |        |
| Díl: | 004           | Vodorovné konstrukce   |     |          |           |        |
| 22   | 451573111     | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                   | m3  |          |           |        |
| 23   | 452311141     | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 , otevřený výkop                   | m3  |          |           |        |
| Díl: | 008           | Trubní vedení  |     |          |           |        |
| 24   | 899623151     | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem , prostým tř. C 16/20 otevřený výkop | m3  |          |           |        |
| Díl: | 099           | Staveništní přesun hmot  |     |          |           |        |
| 25   | 999281106R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                    | t   |          |           |        |

