


POHLED ČELNÍ




A

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ – SYSTÉM ETICS  
IZOLANT FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS TL.140mm  
0,035 W/m<sup>2</sup>K  
OSTĚNÍ OKEN TL.30mm  
PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNO 2mm

B

SOKL – TVRZENÝ POLYSTYREN XPS TL.80mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA WARMOLIT

POHLED DVORNÍ



POZNÁMKA :

VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU DODÁNY A  
PROVEDENY V JEDNOTNÉM SYSTÉMU VYBRANÉHO  
VÝROBCE

PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE DEMONTOVÁNA V  
CELEM ROZSAHU  
PO DEMONTÁŽI KRYTINY BUDE PROVEDENA KONTROLA  
STAVU BEDNĚNÍ ,BUDE NOVĚ OPATŘENO OCHRANNÝM  
NÁTĚREM PROTI HNILOBĚ A ŠKŮDČÍM  
VZHLEDKEM K TOMU, ŽE NENÍ ZNÁM SKUTEČNÝ STAV STÁVAJÍCÍHO  
BEDNĚNÍ STŘECHY JE V TOMTO PROJEKTU UVAŽOVÁNO S JEHO  
VÝMĚNOU V ROZSAHU 25–30 %  
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNA BUDOU DEMONTOVÁNA A NÁSLEDNĚ  
PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÉ STŘECHY NAMONTOVÁNA ZPĚT

PO PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ A MONTÁŽI NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY  
BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNA SPOLEČNÁ TELEVNÍ ANTÉNA ,SATELITNÍ SYSTÉMY  
JEDNOTLIVÝCH BYTŮ ,HROMOSVODY BUDOU PROVEDENY NOVĚ  
STÁVAJÍCÍ ODVODY SPALIN PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM  
ZATEPLENÍ ZAZDĚNÝ A ZAPRAVENÝ.

POPIS JEDNOTLIVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH  
PRVKŮ – VIZ.TABULKA

1021/22	1016/20	1506/18	1505/16	263/14	262/23	261/10	260/8
---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	-------

LENKA JERAKOVÁ-PROJEKCE TZB ZAHUMENNÍ 2226.82 708 000 OSTRAVA - PORUBA		TEL: 603 767 309 E-mail: jerakova@uhn.cz IČO: 65307111, ČKA.IT 1103467			
PROJEKTANT SPECIALISTA : POZEMNÍ STAVBY		JORGOS JERAKAS ul.Pik.R.Prchabý 4480 708 000 OSTRAVA - PORUBA IČO: 146 04 973, ČKA.IT 1100456			
INVESTOR: MO SLEZSKÁ OSTRAVA TEŠINSKÁ 3835 710 16 OSTRAVA- SLEZSKÁ OSTRAVA		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 710 16 OSTRAVA- SLEZSKÁ OSTRAVA			
STAVBA: OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MÍROVÁ OSADA - I.LETAPÁ, ul. CHRUSTOVA		DATUM: 05/2020 FORMAT: A2 STUPEŇ: DPS			
OBJEKT: BYTOVÝ DŮM ul. CHRUSTOVA č.p. 262/12		ČÍSLO PARÉ:			
ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH VÝKRESU:  POHLEDY		MĚŘÍTKO 1:100		ČÍSLO VÝKRESU: 109	