

LEGENDA


KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ – SYSTÉM ETICS  
IZOLANT FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS TL.160mm  
0,032 W/m.K  
OSTĚNÍ OKEN TL.25mm  
SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNO 2mm

SOKL – TVRZENÝ POLYSTYREN XPS TL.100mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MARMOLIT

DOZDÍVKY PŘÍČEK Z POROBETONOVÝCH  
TVAROVEK TL.100mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	POVRCHY STĚN	STROPY
101	PŘEDSÍŇ	6,15	NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY OSB DESKY NA STAV.PODKLAD PÓVRCH VINYL TL.3 mm NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,7mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY	OPRAVA OMÍTEK –DO 20% HLOUBKOVÁ PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ	HLOUBKOVÁ PENETRACE POTAŽENÍ SKLOLAMINAT.SÍTÍ DO STĚRKY,NOVÁ JEMNÁ OMÍTKA PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ
102	KOMORA	0,98	NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY OSB DESKY NA STAV.PODKLAD PÓVRCH VINYL TL.3 mm NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,7mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY	OPRAVA OMÍTEK –DO 20% HLOUBKOVÁ PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ	HLOUBKOVÁ PENETRACE POTAŽENÍ SKLOLAMINAT.SÍTÍ DO STĚRKY,NOVÁ JEMNÁ OMÍTKA PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ
103	WC	0,98	VYROVNÁNÍ POVRCHU STĚRKOU KERAMICKÁ DLAŽBA 250x250x8mm DO FLEXIBILNÍHO TMELE	OPRAVA OMÍTEK –DO 20% HLOUBKOVÁ PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ KERAMICKÝ OBKLAD v=1,60m 250x400x7mm	HLOUBKOVÁ PENETRACE POTAŽENÍ SKLOLAMINAT.SÍTÍ DO STĚRKY,NOVÁ JEMNÁ OMÍTKA PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ
104	SPIŽ	1,35	VYROVNÁNÍ POVRCHU STĚRKOU KERAMICKÁ DLAŽBA 250x250x8mm DO FLEXIBILNÍHO TMELE	OPRAVA OMÍTEK –DO 20% HLOUBKOVÁ PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ	HLOUBKOVÁ PENETRACE POTAŽENÍ SKLOLAMINAT.SÍTÍ DO STĚRKY,NOVÁ JEMNÁ OMÍTKA PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ
105	OBÝVACÍ POKOJ	14,06	NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY OSB DESKY NA STAV.PODKLAD PÓVRCH VINYL TL.3 mm NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,7mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY	OPRAVA OMÍTEK –DO 20% HLOUBKOVÁ PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ	HLOUBKOVÁ PENETRACE POTAŽENÍ SKLOLAMINAT.SÍTÍ DO STĚRKY,NOVÁ JEMNÁ OMÍTKA PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ
106	KUCHYŇ	5,40	VYROVNÁNÍ POVRCHU STĚRKOU KERAMICKÁ DLAŽBA 250x250x8mm DO FLEXIBILNÍHO TMELE	OPRAVA OMÍTEK –DO 20% HLOUBKOVÁ PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ KERAMICKÝ OBKLAD v=0,60m 250x400x7mm	HLOUBKOVÁ PENETRACE POTAŽENÍ SKLOLAMINAT.SÍTÍ DO STĚRKY,NOVÁ JEMNÁ OMÍTKA PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ
107	KOUPELNA	3,05	VYROVNÁNÍ POVRCHU STĚRKOU HYDROIZOL. STĚRKA MINER. KERAMICKÁ DLAŽBA 250x250x8mm DO FLEXIBILNÍHO TMELE	OPRAVA OMÍTEK –DO 20% HLOUBKOVÁ PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ KERAMICKÝ OBKLAD v=2,0m	HLOUBKOVÁ PENETRACE POTAŽENÍ SKLOLAMINAT.SÍTÍ DO STĚRKY,NOVÁ JEMNÁ OMÍTKA PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ
108	POKOJ	18,00	NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY OSB DESKY NA STAV.PODKLAD PÓVRCH VINYL TL.3 mm NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,7mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY	OPRAVA OMÍTEK –DO 20% HLOUBKOVÁ PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ	HLOUBKOVÁ PENETRACE POTAŽENÍ SKLOLAMINAT.SÍTÍ DO STĚRKY,NOVÁ JEMNÁ OMÍTKA PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ
109	POKOJ	14,06	NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY OSB DESKY NA STAV.PODKLAD PÓVRCH VINYL TL.3 mm NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,7mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY	OPRAVA OMÍTEK –DO 20% HLOUBKOVÁ PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ	HLOUBKOVÁ PENETRACE POTAŽENÍ SKLOLAMINAT.SÍTÍ DO STĚRKY,NOVÁ JEMNÁ OMÍTKA PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ
110	SCHODIŠTĚ	13,05	BEZ ÚPRAV	OPRAVA OMÍTEK –DO 20% HLOUBKOVÁ PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ	HLOUBKOVÁ PENETRACE POTAŽENÍ SKLOLAMINAT.SÍTÍ DO STĚRKY,NOVÁ JEMNÁ OMÍTKA PENETRACE NOVÁ MALBA DVOUVRSTVÁ
CELKEM		141,11			



ZÁHUMENNÍ 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA	TEL: 603 767 309 E-mail: jerakasova@volny.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JORGOS JERAKAS plk.R. PRCHALY 448024 708 000 OSTRAVA - PORUBA	IČO: 14604973, ČKAIT 1100456	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MO SLEZSKÁ OSTRAVA TEŠINSKÁ38/35 710 16 OSTRAVA- SLEZSKÁ OSTRAVA		
STAVBA: OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MÍROVÁ OSADA - LETAPA, ul. CHRUSTOVA	DATUM: 05/2020 FORMÁT: A2 STUPEŇ: DPS	
OBJEKT: BYTOVÝ DŮM ul. CHRUSTOVA č.p. 260/8	ČÍSLO PARÉ:	
ČÁST: D.1.1- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU: 105