

LEGENDA ZNAČENÍ



- STÁVAJÍCÍ PRVKY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ PRVKY
- NOVÝ POLYSTYREN EPS 70F TL. 100mm

VÝPIS VĚNCŮ

- V1 ŽB VĚNEC 300x250mm:
 - EXPANDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70F TL. 100mm
 - ŽB TL. 200mm - BETON C20/25-XC1, VÝZTUŽ B 500B: 4xØ12, TŘ. Ø6/100, KRYTÍ 35mm
- V2 ŽB VĚNEC 300x250mm:
 - ŽB TL. 300mm - BETON C20/25-XC1, VÝZTUŽ B 500B: 4xØ12, TŘ. Ø6/100, KRYTÍ 35mm

SKLADBY

- S2
 - NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 8mm + LEPIDLO TL. 4mm
 - NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA C20/25-XC1 + KARI SIŤ Ø8/100/100, TL. 50mm
 - NOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH TR 60/235, 1,13mm, OCEL 320 GD, TL. 60mm
 - NOVÝ OCELOVÝ PROFIL HEA 140
 - NOVÝ OCELOVÝ CD PROFIL 60/27 VČETNĚ ZÁVĚSŮ
 - NOVÁ SDK POŽÁRNÍ DESKA TL. 2x12,5mm



VEDOUcí PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
ING. STANISLAV BREJCHA	ING. PETR URUBEK	ING. ET ING. TOMAŠ NEDUCHAL
		<i>Andrušek</i>
INVESTOR: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 01 HODONÍN		
LOKALITA: VANČUROVA 3423/2, HODONÍN		
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BEZBARIEŘOVÉ ŘEŠENÍ ZŠ VANČUROVA HODONÍN	
OBSAH: STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2NP - NOVÝ STAV		

prost HODONÍN s.r.o. BRNĚNSKÁ 3497 695 01 HODONÍN		
DATUM	01/2017	ČÍSLO PARÉ
STUPĚŇ	DPS	
FORMÁT	2x44	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2017-003	
MĚŘÍTKO	1:50	
PROFESÉ	ČÍSLO VÝKRESU	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	D.9	