

číslo smlouvy objednatele

2020111

číslo smlouvy zhotovitele

Silnice LK a.s.

a

PEBECE s.r.o.

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

Z20049 – OPRAVY MOSTNÍCH OBJEKTŮ V LIBERECKÉM KRAJI

Tato rámcová smlouva o dílo (dále jen „**Rámcová smlouva**“) uzavřená v souladu s § 2586 a násl. ve spojení s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

Název společnosti: **Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel“)**

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 466 05

Spisová značka: B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupení společnosti: Ing. Petr Správka, předseda představenstva
Ing. Petr Šimoník, místopředseda představenstva

IČ: 287 46 503

DIČ: CZ28746503

Telefon: 488 043 235

E-mail: info@silnicelk.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-9618960207/0100

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

a

Název: **PEBECE s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“)**

Sídlo: nám. Tržní 902/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Spisová značka: C 36508 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupení společnosti:

IČ: 04582047

DIČ: CZ04582047

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, předání a převzetí díla:

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době podepsání Rámcové smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů Smluvních stran není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.
- 1.2. Smlouva je uzavřena na plnění veřejné zakázky malého rozsahu č. **Z20049** s názvem „**Opravy mostních objektů v Libereckém kraji**“ zadávané Objednatelem jako zadavatelem (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje:
 - 1.3.1. že se detailně seznámil s kompletními zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce, a to zejména s rozsahem a povahou předmětu Veřejné zakázky,
 - 1.3.2. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy,
 - 1.3.3. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění Smlouvy provedl řádně, za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Účelem této Rámcové smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s prováděním děl spočívajících v opravě mostních objektů v Libereckém kraji dle požadavků Objednatele, zejména pak postupů při uzavírání a následném plnění jednotlivých dílčích smluv o dílo.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést na základě dílčích smluv o dílo na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající v opravě mostních objektů (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje Díla dle dílčích smluv o dílo („dále jen „**Smlouva o dílo**“) převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.3. Práce, jejichž provedení je předmětem této Rámcové smlouvy, jsou specifikovány rovněž v seznamu položek jednotkových cen, který tvoří přílohu č. 1A této Rámcové smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které Objednatel potřebuje k užívání Díla, nebo které požadují právní předpisy (dále také jako „**Doklady**“). Jedná se zejména o stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celého Díla, doklady o likvidaci odpadů (doklady o likvidaci odpadů mohou být nahrazeny čestným prohlášením Zhotovitele) a prohlášení o shodě.
- 2.5. Objednatel není povinen uzavírat Smlouvy o dílo ani realizovat jakékoliv minimální objednávky plnění na základě Rámcové dohody.

3. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SMLUV

- 3.1. Stavební práce budou poskytovány na základě dílčích objednávek (písemných výzev k plnění) dle potřeb Objednatele, a to od uzavření Rámcové smlouvy do uplynutí 24 měsíců od účinnosti Rámcové smlouvy nebo do vyčerpání částky 2.000.000, - Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve.

- 3.2. Výzva Objednatele k plnění bude zasílána Zhotoviteli písemně nebo elektronicky na adresy uvedené v záhlaví této Rámcové smlouvy.
- 3.3. Obdrží-li Zhotovitel výzvu Objednatele k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření Smlouvy o dílo, je povinen do 48 hodin od obdržení této výzvy odeslat Objednateli potvrzení této výzvy, jež je přijetím návrhu Smlouvy o dílo.
- 3.4. Obsah jednotlivých Smluv o dílo se řídí touto Rámcovou smlouvou a právními předpisy České republiky.

4. MÍSTO PLNĚNÍ A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Místem plnění dle jednotlivých Smluv o dílo je místo plnění Díla uvedené Objednatelem ve výzvě k poskytnutí plnění. Obecně jsou místem plnění pozemní komunikace I., II. a III. tříd včetně městských a obecních komunikací v Libereckém kraji.

4.2. Není-li ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, lhůta pro předání a převzetí staveniště a zahájení provádění Díla:

Do 5 pracovních dní od doručení výzvy ze strany Objednatele. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a zahájení provádění Díla písemně na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v identifikačních údajích Zhotovitele v úvodní části této Rámcové smlouvy.

4.3. Není-li ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, lhůta pro provedení Díla (pro dokončení a předání a převzetí Díla včetně Dokladů):

Do 120 pracovních dní od předání a převzetí staveniště Zhotoviteli.

4.4. Změna výše uvedených lhůt je možná pouze na základě změny Rámcové smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele. V případě nevhodných klimatických podmínek vydá Objednatel pokyn k přerušení provádění Díla (dle čl. 4.6 Smlouvy).

4.5. Pro účely Rámcové smlouvy a Smluv o dílo se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na Smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání Smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat výše uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných právních předpisů, platných v době uzavírání Rámcové smlouvy nebo Smluv o dílo, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla Smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se považuje i epidemie vedoucí k dočasné pracovní neschopnosti či karanténě potřebných zaměstnanců. Příslušné lhůty se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.

4.6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže Dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu, je Zhotovitel povinen provádění Díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, aniž by došlo

ke změně sjednaného času plnění nebo ceny Díla. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel na základě písemného pokynu Objednatele přerušil provádění Díla.

5. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k řádnému provedení Díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s požadavky Objednatele, případnými požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby Dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si Smluvní strany tímto sjednávají.
- 5.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby byla v největší možné míře minimalizována veškerá omezení provozu. Případná objektivní potřeba dočasného omezení bude řešena na základě předchozí dohody Objednatele a Zhotovitele.
- 5.3. Zhotovitel je povinen nakládat se všemi odpady, které při provádění anebo v souvislosti s prováděním Díla vzniknou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit, aby při provádění Díla nedošlo ke vzniku ekologické zátěže nebo újme. Zhotovitel je povinen veškerý odpad odvézt na skládku nebo k druhotnému využití, a to na náklady Zhotovitele. Získané peněžní prostředky za odpad vhodný k druhotnému využití náleží Zhotoviteli.
- 5.4. V souvislosti s likvidací odpadu Zhotovitel doloží Objednateli v rámci Díla doklad o likvidaci a uložení odpadu na skládku nebo k druhotnému využití vážnými lístky s potvrzením o odběru oprávněnou osobou, případně je oprávněn nahradit tyto doklady čestným prohlášením Zhotovitele.
- 5.5. Neurčuje-li způsob provedení konkrétních prací Smlouva o dílo, bude Dílo zhotoveno v souladu se standardy platných ČSN norem. Neurčí-li způsob provedení konkrétních prací ani tyto platné ČSN normy, platí, že práce mají být provedeny způsobem obvyklým při zachování odborné péče.
- 5.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a je dále povinen provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním Díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- 5.7. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat Objednateli příslušné atesty na materiály.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění podle Rámcové smlouvy a Smluv o dílo disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci Objednateli prokázat ve lhůtě stanovené Objednatelem a způsobem dle požadavku Objednatele.
- 5.9. Dílo může Zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.

6. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění Díla Objednateli, popř. dalším oprávněným osobám určeným Objednatelem, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních dnů v termínech určených Objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne Objednatel sepíše zápis.
- 6.2. Zjistí-li se při kontrole, že Zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o dílo, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem.
- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
- 6.4. Zhotovitel je povinen u všech částí Díla, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu Objednatelem. O provedení kontroly těchto částí Díla se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí Díla a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení Objednatelem mohou být zakryty.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele nejméně tři kalendářní dny předem ke kontrole části Díla, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stane nepřístupnou. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.
- 6.6. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí Díla nebo částí jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části Díla nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně. Za řádné provedení Díla se považuje předání dokončeného Díla včetně předání všech Dokladů v termínech dle Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o dílo, a to bez jakýchkoli vad a nedodělků. Předání a převzetí Díla i předání a převzetí Dokladů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu dokončení Díla či dodání Dokladů.
- 7.2. Zhotovitel alespoň **2 pracovní dny předem** vyzve Objednatele písemně a zároveň i zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla i před uplynutím sjednané lhůty pro dokončení realizace Díla.
- 7.3. Předání a převzetí Díla zorganizuje Objednatel. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 7.4. Povinností Zhotovitele je předat Objednateli dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků a odpovídající všem příslušným právním i technickým předpisům. Pokud se při předání a převzetí

Díla prokáže, že Dílo není řádně dokončeno, prohlásí Objednatel do protokolu o předání a převzetí Díla, že Dílo nepřejímá.

- 7.5. Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li jakékoliv vady nebo nedodělky. Pokud se při předání a převzetí Díla prokáže, že Dílo není řádně dokončeno nebo má vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými dle názoru Objednatele nebrání jeho užívání, prohlásí Objednatel, že Dílo přejímá. Převzít Dílo s vadami, které dle názoru Objednatele nebrání jeho užívání, je tak právem, nikoli povinností Objednatele.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě, na které se obě Smluvní strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní Zhotovitel vady a nedodělky ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel.
- 7.7. O předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen sepsat předávací protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá. Má-li Dílo jakékoliv vady nebo nedodělky, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu i důvody.
- 7.8. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

8. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 8.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. O předání a převzetí prostoru staveniště je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Předání a převzetí prostoru staveniště probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště.
- 8.2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení Objednatele.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dalšími požadavky Objednatele, Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon kontroly, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.4. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
- 8.5. Všechny plochy dotčené Dílem a eventuální škody způsobené v souvislosti s Dílem musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací řádně zahlazeny a uvedeny do původního stavu na náklady Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za pořádek a čistotu

na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.

- 8.6. Zhotovitel je povinen odstranit veškerá zařízení ze staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí Díla. Dohodne-li se na tom s Objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad a nedodělků pak Zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s Objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

9. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO

- 9.1. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za provedení Díla v souladu s Rámcovou smlouvou a Smlouvou o dílo. Odchýlí-li se Zhotovitel od uvedeného vymezení, aniž by mu Objednatel dal svůj předchozí písemný souhlas, odpovídá za veškerou škodu a je povinen uvést Dílo do řádného a odpovídajícího stavu.
- 9.2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení Díla, jakož i za sledování a dodržování dalších právních předpisů týkajících se provádění Díla.
- 9.3. Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště odpovídá za veškeré škody či ztráty, které vzniknou na Díle, staveništi a věcech, zařízení a materiálu, které se na staveništi nacházejí, jakož i za všechny škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla třetím osobám a Objednateli. Škodou se rozumí rovněž jakékoliv pokuty či jiné sankce uložené veřejnými orgány Objednateli za porušení právních předpisů v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právním řádem a/nebo Rámcovou smlouvou či Smlouvou o dílo.
- 9.4. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami anebo nedodělků, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele až odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení a předání staveniště Zhotovitelem.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 10.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost, kterou lze po něm rozumně požadovat, za účelem řádného provedení Díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit lhůty stanovené Rámcovou smlouvou či Smlouvou o dílo a o vadách předaného Díla.
- 10.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek

prováděných prací od pokynů Objednatele a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem.

- 10.4. V případě, že dojde k přerušení provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozpracovanosti zabezpečit již provedenou část Díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části ani ke škodám na majetku nebo zdraví.
- 10.5. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo provádění Díla a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
- 10.6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činnostmi Zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 5.000.000 Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené Objednatelem. V případě posunu termínu pro dokončení provádění Díla je Zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění před uzavřením příslušného dodatku.

11. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za Dílo dle jednotlivých Smluv o dílo, která bude vypočtena dle rozsahu konkrétního Díla a jednotkových cen uvedených v příloze č. 1A Rámcové smlouvy.
- 11.2. Objednatel neposkytuje zálohy. Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením Díla, zařízením staveniště a také veškeré ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek této Smlouvy.
- 11.3. Cena za Dílo je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Zhotovitele, včetně inflace.
- 11.4. Cena za Dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po řádném provedení Díla, tj. Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, ve smyslu čl. 7.1. této Rámcové smlouvy, přičemž datem zdanitelného plnění je den předání řádně provedeného Díla. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí Díla (včetně Dokladů) podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 11.5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu Ceny po řádném provedení Díla, tj. jeho dokončení a předání Objednateli (včetně předání Dokladů). Pokud Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělků nebo Zhotovitel nepředá Objednateli všechny Doklady, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po odstranění vad a nedodělků Díla a doplnění chybějících Dokladů.
- 11.6. V případě, že bude přerušeno provádění Díla na základě pokynu Objednatele a toto přerušení potrvá po dobu delší 2 týdny (tato možnost se předpokládá například v případě nevhodných klimatických podmínek) nebo nebude možné pokračovat v provádění Díla v důsledku vyšší moci a tato situace potrvá po dobu delší 2 týdny, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu na cenu za doposud provedené práce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem. Soupis provedených prací vypracuje Zhotovitel v položkovém

členění a s jednotkovými cenami podle soupisu prací, který tvoří přílohu této Smlouvy. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. V případě vystavení dílčí faktury platí, že Objednatel uhradí maximálně 90 % Ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % z Ceny díla slouží pro Objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí Díla včetně Dokladů. Pokud Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělků nebo Zhotovitel nepředá Objednateli všechny Doklady, je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad a nedodělků Díla a doplnění chybějících Dokladů.

- 11.7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
- 11.8. Faktura musí obsahovat zejména:
 - 11.8.1. označení osoby Zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - 11.8.2. označení osoby Objednatele včetně uvedení sídla, IČ (DIČ),
 - 11.8.3. evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - 11.8.4. rozsah a předmět plnění,
 - 11.8.5. den uskutečnění plnění,
 - 11.8.6. označení Smlouvy o dílo,
 - 11.8.7. lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - 11.8.8. označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
- 11.9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
- 11.10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené a již bezvadné faktury.
- 11.11. Cenu uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře.
- 11.12. V případě, že bude Objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla zahrnuty, nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy o dílo známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, postupuje se způsobem uvedeným v článku 16. této Smlouvy. Tento postup bude vždy proveden pouze v případě, že bude v souladu s právními předpisy.
- 11.13. V případě, že bude Objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu Díla, nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, snižuje se cena za Dílo o cenu položek, které nebyly provedeny.

12. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
- 12.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo Dílo při předání a převzetí, nebo kterou Objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
- 12.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě Smluvní strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní Zhotovitel vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne jejich oznámení. Odstranění veškerých vad a nedodělků je Zhotovitel povinen provést takovým způsobem, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady. Ide-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost Díla, je Zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od okamžiku oznámení takové vady.
- 12.4. O odstranění vady sepiší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v rozsahu provedených prací a použitého materiálu po dobu 36 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí Díla, ne však dříve než po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání Díla.
- 12.6. Jestliže závazek Zhotovitele provést Dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá Zhotovitel za vady plnění, která při provádění Díla již uskutečnil a Objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek Zhotovitele provést Dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
- 12.7. Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků Díla o více jak 5 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou nebo fyzickou osobu. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy Objednatele a v jím určené lhůtě.

13. SANKCE, NÁHRADA ŠKODY

- 13.1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo předáním Díla vyjma Dokladů, včetně prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště, se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za Dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Dokladů se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků Díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě stanovené Rámcovou smlouvou se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu a nedodělek a za každý započatý den prodlení.
- 13.4. V případě prodlení Zhotovitele s předložením oznámení dle čl. 16.6. Smlouvy v požadovaném rozsahu se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za Dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.

- 13.5. V případě nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.6. Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění dle této Rámcové smlouvy nebo nepředloží na žádost Objednatele doklad o jeho existenci, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo bez DPH za každý započatý den, kdy tento stav trvá.
- 13.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše Zhotoviteli.
- 13.8. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je splatný ihned po jeho vzniku.
- 13.9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
- 13.10. Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, budou vyúčtovány v měně Kč.
- 13.11. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká sankcionovaná povinnost Zhotovitele.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany mohou odstoupit od Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o dílo z důvodů stanovených zákonem nebo touto Rámcovou smlouvou.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o dílo odstoupit mimo jiné i v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je pravomocně prohlášen úpadek Zhotovitele v insolvenčním řízení.
- 14.3. V případě odstoupení od Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o dílo kteroukoli ze Smluvních stran, je Zhotovitel povinen zabezpečit místo provádění Díla po celou dobu přerušování prací.

15. Zástupci smluvních stran a doručování písemností

- 15.1. Ve věcech technických jsou při plnění Smlouvy o dílo zástupcem a kontaktní osobou na straně Objednatele osoby uvedené v záhlaví Rámcové smlouvy.
- 15.2. Ve věcech technických jsou při plnění Smlouvy o dílo zástupcem a kontaktní osobou na straně Zhotovitele osoby uvedené v záhlaví Rámcové smlouvy.
- 15.3. Určení zástupci Smluvních stran jednají každý samostatně za Smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním Rámcové smlouvy a Smlouvy o dílo, zejména podepisují zápisy z jednání Smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce Objednatele též vykonává kontrolu Zhotovitele při provádění Díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí Díla,

oznamovat vady Díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad Díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle Rámcové smlouvy.

- 15.4. Změna určení výše uvedených zástupců Smluvních stran nevyžaduje změnu Rámcové smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
- 15.5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje Smluvních stran a jejich zástupců uvedené v záhlaví této Rámcové smlouvy nebo kontaktní údaje, které si Smluvní strany po uzavření Rámcové smlouvy písemně oznámily. V případě elektronické komunikace není vyžadován uznávaný elektronický podpis.

16. VÍCEPRÁCE

- 16.1. Pokud se v průběhu provádění Díla vyskytne překážka, která znemožňuje provést Dílo dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné práce (dále jen „Vícepráce“), je Zhotovitel povinen výskyt překážky Objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá překážka.
- 16.2. Podmínkou pro zadání a provedení Víceprací je, že je Zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat.
- 16.3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel vázán (např. podmínky platného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek), dohodly se Smluvní strany na tom, že Zhotovitel je povinen Vícepráce provést.
- 16.4. Vícepráce budou Zhotovitelem prováděny pouze na základě předchozího písemného dodatku Smlouvy o dílo. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů na provedení Víceprací, pokud k těmto Vícepracem nebyl předem uzavřen písemný dodatek Smlouvy o dílo.
- 16.5. Zhotovitel je povinen Vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby bylo Dílo dokončeno ve lhůtě stanovené Rámcovou smlouvou a Smlouvou o dílo, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 16.6. Za účelem uzavření dodatku o provedení Víceprací je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit Objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - 16.6.1. rozsah potřebných Víceprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti jejich provedení;
 - 16.6.2. oceněný položkový soupis Víceprací s výkazy výměr, který je Zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací sloužícím pro provádění Díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící Vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, použije Zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni;

16.6.3. informace o dopadu Víceprací na termín pro dokončení Díla.

- 16.7. Pokud v důsledku rozsahu Víceprací není objektivně možné ve lhůtě uvedené v předchozím článku Rámcové smlouvy (čl. 16.6) předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky začít jednat s Objednatelem a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah Víceprací stanoví Objednatel. Lhůtou, kterou určí Objednatel, je Zhotovitel vázán.
- 16.8. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se Objednatel zavazuje se Zhotovitelem jednat o obsahu dodatku ke Smlouvě o dílo. O obsahu dodatku se zavazují Smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
- 16.9. Zhotovitel je povinen o provádění Víceprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

17. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti v den podpisu Rámcové smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Rámcové smlouvy dle příslušných právních předpisů (zejména v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.).
- 17.2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním Rámcové smlouvy.
- 17.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním Rámcové smlouvy, a to po dobu 10 let.
- 17.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele žádnou pohledávku, kterou má vůči Objednateli a která vyplývá z Rámcové smlouvy nebo Smlouvy o dílo.
- 17.5. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
- 17.6. Není-li v Rámcové smlouvě nebo Smlouvě o dílo ujednáno jinak, dohodly se Smluvní strany, že právní vztahy vyplývající z Rámcové smlouvy a Smluv o dílo se řídí úpravou Občanského zákoníku.
- 17.7. Rámcovou smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření Rámcové smlouvy.
- 17.8. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení Rámcové smlouvy a jejích příloh tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení Rámcové smlouvy.

17.9. Rámcová smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři (2) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

17.10. Nedílnou součástí Rámcové smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1A – Položkový rozpočet

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Rámcové smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Rámcová smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísňe, zejména tísňe finanční.

OBJEDNATEL

V Jablonci nad Nisou dne 23.9.2020

za ~~Silnice~~ **SK a.s.**

Ing. Petr Správka
předseda představenstva

místopředseda představenstva

ZHOTOVITEL

v Gitevač dne 25.9.20

za **PEBECE s.r.o.**

Položkový rozpočet

Zakázka:

Oprava mostních objektů v Libereckém kraji

Místo

Liberecký kraj

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

1 871 890,00

Celkem

1 871 890,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

1 871 890,00 CZK

Základní DPH

21 %

393 096,90 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 264 986,90 CZK

v

dne

Silnice LK a.s.

Československé armády 4805/24
463 05 Jablonec nad Nisou ①

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			81 600,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			207 500,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			945 900,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			189 100,00
5	Komunikace	HSV			133 250,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			101 700,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			95 600,00
8	Trubní vedení	HSV			16 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			28 500,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			6 240,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 000,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 000,00
97	Prorážení otvorů	HSV			1 500,00
Cena celkem					1 871 890,00

Položkový rozpočet

S:	Položky pro údržbu mostů LK - I/2020
O:	LK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				81 600,00
1	113105113R00	<p>Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC</p> <p>Rozebrání dlažeb z lomového kamene, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</p> <p>Položky jsou určeny pro rozebrání dlažby jakékoliv tloušťky v rovině i ve sklonu.</p> <p>V položkách jsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění, třídění a rovnání lomového kamene získaného rozebráním dlažeb</p> <p>Přemístění vybourané dlažby z lomového kamene včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost do 3 m.</p>	m2	20,00000	400,00	8 000,00
2	113202111R00	<p>Vytrhání obrub obrubníků silničních</p> <p>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek,</p> <p>Položky jsou určeny:</p> <p>a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikostí uložených v jakémkoliv loži popř. i s podpěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem,</p> <p>b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.</p> <p>V položkách jsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost do 3 m.</p>	m	10,00000	90,00	900,00
3	115100001RA0	<p>Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l</p> <p>na dopravní výšku do 10 m, vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy.</p> <p>Položky jsou určeny pro čerpání vody ve dne i v noci, v pracovní dny i ve dny pracovního volna a pracovního klidu.</p> <p>2. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m.</p> <p>3. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na podpěrné konstrukce pod čerpadla a na podpěrné konstrukce pod potrubí.</p> <p>Doba, kdy nejsou čerpadla v provozu se neoceňuje s výjimkou přestávek kratších jak 15 min.</p>	h	30,00000	120,00	3 600,00
4	162100010RA0	<p>Vodorovné přemístění výkopku</p> <p>Příplatek za vodorovné přemístění výkopku přes vymezenou dopravní vzdálenost uvedenou u jednotlivých položek.</p>	m3	20,00000	20,00	400,00
5	181050010RA0	<p>Terénní modelace</p> <p>Sejmutí ornice tl. 150 mm s vodorovným přemístěním do 50 m, odkopávka horniny průměrné tl. 300 mm, rozprostření horniny z odkopávky podle požadavků na nový tvar terénu, zpětný přesun a rozprostření ornice.</p>	m2	30,00000	200,00	6 000,00
6	114203101R00	<p>Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho</p> <p>Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic a záhozů s naložením na dopravní prostředek.</p> <p>Poznámky:</p> <p>1. Položky jsou určeny pro rozebrání:</p> <p>a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě při hloubce vody do 30 cm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;</p> <p>b) záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání;</p> <p>c) schodů z lomového kamene.</p> <p>2. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:</p> <p>a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek nebo uložení na vzdálenost do 3 m za břehovou čáru;</p> <p>b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.</p> <p>3. Objem rozebrání se určí v m3:</p> <p>a) dlažeb, jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;</p> <p>b) schodů, jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 35 cm;</p>	m3	5,00000	320,00	1 600,00

					c) záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 konstrukce, případně podle m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že 1 m3 figury na břehu se rovná 1 m3 rozebírané konstrukce.	
7	114203103R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spáry MC	m3	5,00000	1 250,00	6 250,00
		Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic a záhozů s naložením na dopravní prostředek.				
		1. Položky jsou určeny pro rozebrání:				
		a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě při hloubce vody do 30 cm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;				
		b) záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání;				
		c) schodů z lomového kamene.				
		2. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:				
		a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek nebo uložení na vzdálenost do 3 m za břehovou čáru;				
		b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.				
		3. Objem rozebrání se určí v m3:				
		a) dlažeb, jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;				
		b) schodů, jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 35 cm;				
		c) záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 konstrukce, případně podle m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že 1 m3 figury na břehu se rovná 1 m3 rozebírané konstrukce.				
8	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	3,00000	300,00	900,00
		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb.				
		Poznámky:				
		1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:				
		a) přehození znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,				
		b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.				
9	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic	m3	2,00000	300,00	600,00
		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb.				
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na uložení vytríděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení na dopravní prostředek.				
10	114203401R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	5,00000	300,00	1 500,00
		Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur, s přemístěním.				
		Vzdálenost přemístění se určuje mezi těžištěm původní hromady a těžištěm měřitelné figury.				
		Množství jednotek se určí v m3 srovnaného lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur.				
11	124203101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	15,00000	250,00	3 750,00
		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
12	129103101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.2	m3	15,00000	380,00	5 700,00
		Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
		Položky se používají pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 30 cm nad původním dnem. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na svislé přemístění výkopku.				
13	129203101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3	m3	20,00000	2 000,00	40 000,00
		Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
		Položky se používají pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 30 cm nad původním dnem. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na svislé přemístění výkopku.				
14	111203202R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 10000 m2	m2	20,00000	120,00	2 400,00
		Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm s ponecháním kořenů, s případným nutným odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, při jakémkoliv sklonu terénu.				
		Ponechané pařezy a kořeny nesmějí přesahovat výšku 150 mm nad přilehlým terénem. V této výšce se také měří průměr kmene.				

		Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovnající se součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých křovin a stromů, popř. skupin křovin a stromů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže je součet těchto ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze plocha staveniště. Položky jsou určeny pro případy, kdy kořeny (pařezy) se ponechají v půdě z důvodu stabilizace.					
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání					207 500,00
15	272211211R00	Zdivo základ. kleneb rubové z lom. kamene do 45 cm	m3	20,00000	6 600,00		132 000,00
		Zdivo základových kleneb (2), základových pásů, prahů, věnců, ostruh (4) nebo základových patek a bloků (5) z lomového kamene ne jakoukoliv maltu cementovou, s dodáním hmot, v hloubce do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém, s odstraněním napadávků rubové z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně licované se zatřením spár tl. od 250 do 450 mm.					
16	216904113R00	Očištění tlakovou vodou líc kleneb	m2	100,00000	220,00		22 000,00
		Položky jsou určeny i pro ocenění očištění skalní plochy v základové spáře. Položky očištění tlakovou vodou nejsou určeny pro ocenění při použití místní vodovodní sítě jako zdroje tlaku. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dodání všech hmot.					
17	216904213R00	Očištění stlačeným vzduchem líc kleneb	m2	50,00000	150,00		7 500,00
		Položky jsou určeny i pro ocenění očištění skalní plochy v základové spáře. Položky očištění tlakovou vodou nejsou určeny pro ocenění při použití místní vodovodní sítě jako zdroje tlaku. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dodání všech hmot.					
18	289201111R00	Vyklínování uvol. kamenů ve zdivu řádk./kvádrovém	m2	40,00000	350,00		14 000,00
		pro spárování aktivovanou maltou, úlomky kamene popřípadě cihel. Položky jsou určeny i pro oceňování vyklínování zdiva z cihel. Množství měrných jednotek se určuje v m2 skutečné pohledové plochy vyklínovaného zdiva.					
19	289201211R00	Vyklínování uvol. kamenů, lomový kámen hrubý	m2	40,00000	400,00		16 000,00
		pro spárování aktivovanou maltou, úlomky kamene popřípadě cihel. Položky jsou určeny i pro oceňování vyklínování zdiva z cihel. Množství měrných jednotek se určuje v m2 skutečné pohledové plochy vyklínovaného zdiva.					
20	289902121R00	Odsekání betonu stěn, vrstvy do 80 mm	m2	3,00000	2 500,00		7 500,00
		V položkách jsou zakalkulovány náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líc zdiva ocelovým kartáčem, c) shrabání a smetení otlučené suti. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu.					
21	289903111R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva řádkového do 10 cm	m2	10,00000	850,00		8 500,00
		a jejich vyčištění, stěn i kleneb.					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					945 900,00
22	317321118R00	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	35,00000	12 500,00		437 500,00
		Poznámky: Položky jsou určeny i pro krycí stěny krajních nosníků prefabrikované nosné konstrukce. Položky nejsou určeny pro oceňování říms ze železového betonu, které jsou prováděny současně s nosnou konstrukcí monolitických mostů, tyto stavební práce se oceňují položkami příslušné vodorovné nosné monolitické konstrukce. V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot.					
23	317353121R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení	m2	50,00000	200,00		10 000,00
		Bednění mostních říms jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených V položce jsou zakalkulovány náklady na podpěrné konstrukce pod bedněním říms.					
24	317353221R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2	50,00000	200,00		10 000,00
		Bednění mostních říms jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených Poznámky: V položce jsou zakalkulovány náklady na podpěrné konstrukce pod bedněním říms.					
25	317361214R00	Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 (R)	t	4,00000	40 000,00		160 000,00
		V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot.					
26	317451111R00	Výplň spár římsových tvárnic mostů maltou MC	m2	10,00000	1 500,00		15 000,00
		Vyplň styčných spár římsových tvárnic na silničních mostech s vyspárováním. V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot.					
27	317661121R00	Výplň spár říms. tvárnic mostů tmelem silikonovým	m2	20,00000	2 000,00		40 000,00
		V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot.					
28	334223311R00	Zdění opěr obkladové řádkové hrubé i provázané	m3	10,00000	7 500,00		75 000,00
		Zdění nadzákladového obkladního zdiva piliřů, opěr a křidel v suchu nebo nad vodou na jakoukoliv MC s vyspárováním Položky jsou určeny i pro piliře, opěry a křídla s jakýmkoliv poloměrem zakřivení.					

29	348171111R00	V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot. Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m, vč. m 20,00000 6 800,00 136 000,00 dodávky a montáže komplet Osazení zábradlí ocelového na mostě přímém nebo v oblouku včetně spojení dílců Položky jsou určeny pro osazení zábradlí do horní plochy římsy nebo jiné konstrukce.	
30	334214511R00	V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot. Zdivo nadzákladové opěr na sucho 1stanně lícované m3 2,50000 4 800,00 12 000,00 Zdivo nadzákladové piliřů, opěr a křídel v suchu nebo nad vodou lomařsky upraveného s vyklínováním spár a dutin, pro jakoukoliv tl. zdiva jednostranně lícované.	
31	334313117R00	V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot. Opěry z prostého betonu z cem.portladských C 25/30 m3 12,00000 3 200,00 38 400,00 Položky jsou určeny i pro ocenění ochranných přizdívek.	
32	334351111R00	V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot. Bednění opěr, piliřů a prahů výšky do 20 m, zřízení m2 30,00000 250,00 7 500,00 Bednění mostních konstrukcí svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m. Položky jsou určeny i pro ocenění ochranných přizdívek.	
33	334351211R00	Položky jsou určeny i pro bednění stěn a křídel tl. nad 45 cm a sloupů čtvercových, obdélníkových nebo mnohoúhelníkových průřezové plochy nad 0,9 m2. Pro stanovení položky je rozhodující největší celková výška každé konstrukce. Pro určení položky k ocenění bednění - stěny s proměnnou tloušťkou je rozhodující aritmetický průměr tl. stěny - sloupu s proměnným průřezem je rozhodující aritmetický průměr průřezových ploch sloupu. Bednění opěr, piliřů a prahů v. do 20 m, odstranění m2 30,00000 150,00 4 500,00 Bednění mostních konstrukcí svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m. Položky jsou určeny i pro ocenění ochranných přizdívek.	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	189 100,00
34	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár m3 10,00000 1 850,00 18 500,00 Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce	
35	458501111R00	Výplň za opěrami z kameniva se zhutněním m3 10,00000 1 500,00 15 000,00 Poznámky: 1. Položka není určena pro zasypávky nebo klíny, provedené z výkopku získaného na stavbě, tyto stavební práce se oceňují položkami části A 01 - Společné zemní práce sborníku 800-1 Zemní práce.	
36	457451131R00	Výplň za opěrami a protimraz. klíny z kameniva. Cementový potěr tl.do 4 cm s vložkou ze svař. sítí m2 2,00000 1 250,00 2 500,00 Cementový potěr tl. do 4 cm pod vodorovnou izolaci nebo na ni, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu. Poznámky: 1. Položky jsou určeny pro potěry na plochách vodorovných a na plochách šikmých odchýlených od vodorovné o úhel menší než 18 stupňů.	
37	423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3 m3 2,00000 5 800,00 11 600,00 Zabetonování s bedněním a odbedněním, jakékoliv třídy betonu	
38	457311118R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 m3 5,00000 4 200,00 21 000,00 Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu	
39	457311117R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25 m3 6,00000 4 000,00 24 000,00 Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu	
40	457311118R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 m3 7,00000 4 500,00 31 500,00	
41	462511111R00	Zához ledolamu z lom. kamene s dodáním - zřízení m3 15,00000 1 800,00 27 000,00	
42	463211111R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár m3 15,00000 1 400,00 21 000,00	
43	465511328R00	Dlažba z kamene na sucho, s vyklínov. tl.do 30 cm m2 20,00000 850,00 17 000,00	
Díl: 5		Komunikace	133 250,00

44	597661111R00	Rígel dlážděn.do lože C-7,5 tl.10cm kostky drobné tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. V položce jsou zakalkulovány dododávky všech potřebných hmot.	m2	20,00000	1 200,00	24 000,00
45	597161111R00	Rígel dlážděný do lože C-7,5 tl.10cm z lom.kamene tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. V položce jsou zakalkulovány dododávky všech potřebných hmot.	m2	10,00000	1 500,00	15 000,00
46	597172121R00	Rígel krajnicový z lom.kamene na sucho,spáry MC osazenou do lože z cementové malty s dlažbou tl, do 250 mm z lomového kamene lomařsky upraveného. Položky jsou určeny pro rígel krajnicový šířky 50 až 100 cm s kamennou obrubou 25/40 cm, z lomového kamene lomařsky upraveného.V položkách jsou zakalkulovány i náklady na: a) případné zemní práce (tj. na výkop pro rígel hloubky do 35 cm a na úpravu pláně pro rígel), b) zřízení lože ze štěrkopísku tl. 10 cm pod dlažbu rigolu. 3. Množství měrných jednotek se určuje součinem délky rigolu v jeho podélné ose a šířky rigolu včetně kamenné obruby.	m2	10,00000	1 700,00	17 000,00
47	597081110R00	Svodnice ocelová samostatně vč. dodoávky a montáže, komplet V položce jsou zakalkulovány dododávky všech potřebných hmot vč. potřebných zemních prací.	m	15,00000	1 550,00	23 250,00
48	594511111RT2	Dlažba z lomového kamene,lože z C -7,5 do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm. Poznámky: Položky jsou určeny pro jakýkoliv sklon plochy,i pro dlažby (přidlažby) silničních příkopů a kuželů. V položce jsou zakalkulovány i náklady na prohození zeminy. V položkách jsou zakalkulovány náklady na provedení podkladu pro lože, vyplnění spár, opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, odklizení odpadu po prohození zeminy. V položce jsou zakalkulovány dododávky všech potřebných hmot.	m2	20,00000	1 500,00	30 000,00
49	584000010RA0	Komunikace ze silničních panelů S provedením potřebných zemních prací, ve skladbách podle popisu, s dodávkou a osazením obrubníků. Odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 25 cm, osazení a dodávka silničních panelů ze železobetonu s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 40 mm, vyplnění spár mezi panely těženým kamenivem, zřízení zemních krajnic z horniny jakékoliv třídy, se zhutněním. Skladba: podklad ze štěrkopísku 25 cm lože ze štěrkopísku 4 cm silniční panel 15 cm celkem 44 cm V položce jsou zakalkulovány dododávky všech potřebných hmot.	m2	10,00000	1 500,00	15 000,00
50	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm pro zpevněné plochy se zhutněním .V položce jsou zakalkulovány dododávky všech potřebných hmot. Položka je určena pro oceňování zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kamenivo,rozprostření a zhutnění podkladu.	m3	10,00000	900,00	9 000,00
Díl: 62		Upřavy povrchů vnější				101 700,00
51	622211111R00	Čištění zdva opěr, pilířů, křidel od mechu Položka je určena pro čištění jakéhokoliv zdva Počet měrných jednotek se měří v m2 čištěné plochy zdva	m2	50,00000	110,00	5 500,00
52	620413121R00	Pačokování konstrukcí cem. mlékem dvojnásobně Pačokování mostních konstrukcí cementovým mlékem Příplatek za třetí a každé další pačokování	m2	30,00000	150,00	4 500,00
53	624601111R00	Tmelení spár 2 x 2 cm, tmelem s dodáním hmot. V položce jsou zakalkulovány dododávky všech potřebných hmot.	m	20,00000	180,00	3 600,00
54	624601121R00	Tmelení spár 4 x 2 cm, tmelem V položce jsou zakalkulovány dododávky všech potřebných hmot.	m	20,00000	1 000,00	20 000,00
55	622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně	m2	30,00000	680,00	20 400,00

		před započítáním oprav. V položce jsou zakalkulovány i náklady na odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m. Množství měrných jednotek se stanoví v m2 očištěné plochy.				
56	627452911RT1	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm, cementovou maltou	m2	20,00000	680,00	13 600,00
		zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m. V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot.				
57	627452921R00	Spárování starého zdiva kvádřového do hl. 10 cm	m2	30,00000	680,00	20 400,00
		zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m. V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot.				
58	627452931RT1	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm, cementovou maltou	m2	5,00000	900,00	4 500,00
		zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m. V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot.				
59	620902111R00	Kamenické opracování bet.konstr.mostu pemrlováním	m2	10,00000	640,00	6 400,00
		Kamenické opracování (omítnutých nebo neomítnutých) lícnicích ploch betonových konstrukcí bez provedení vlastní omítky a bez vypracování pásků podél hran. V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot.				
60	627451114R00	Vyplnění spár stávající dlažby z lom. kamene, MC	m2	10,00000	280,00	2 800,00
		na dně a ve svahu melioračních kanálů jakéhokoliv sklonu, s vyčištěním popř. s vysekáním výplně spár na hloubku do 70 mm. V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot.				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				95 600,00
61	632478122R00	Reprofilace-cement.hmota tl.do 5 mm	m2	20,00000	380,00	7 600,00
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky, bez penetrace podkladu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kamenivo,rozprostření a zhutnění podkladu.				
62	632478123R00	Reprofilace-cement.hmota tl.do 10 mm	m2	20,00000	450,00	9 000,00
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky, bez penetrace podkladu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kamenivo,rozprostření a zhutnění podkladu.				
63	632478125R00	Reprofilace-cement.hmota tl.do 20 mm	m2	20,00000	850,00	17 000,00
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky, bez penetrace podkladu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kamenivo,rozprostření a zhutnění podkladu.				
64	632478127R00	Reprofilace-cement.hmota tl.do 30 mm	m2	20,00000	1 500,00	30 000,00
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky, bez penetrace podkladu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kamenivo,rozprostření a zhutnění podkladu.				
65	632478129R00	Reprofilace-cement.hmota tl.do 40 mm	m2	20,00000	700,00	14 000,00
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky, bez penetrace podkladu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kamenivo,rozprostření a zhutnění podkladu.				
66	632479511R00	Ochranný nátěr betonářské oceli	m2	20,00000	450,00	9 000,00
		penetrace podkladu, rozmíchání směsi s vodou, nanesení potěru. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kamenivo,rozprostření a zhutnění podkladu.				
67	632479521R00	Spojovací můstek	m2	20,00000	450,00	9 000,00
		penetrace podkladu, rozmíchání směsi s vodou, nanesení potěru. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kamenivo,rozprostření a zhutnění podkladu.				
Díl: 8		Trubní vedení				16 000,00
68	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení, snížení mříže	kus	4,00000	4 000,00	16 000,00
		V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce.				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				28 500,00
69	916161111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrrou, včetně kostek velkých 16 cm, lože C 12/15	m	10,00000	400,00	4 000,00

		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Položka zahrnuje boční opěru, lože vč. dodání těchto hmot.				
70	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	10,00000	220,00	2 200,00
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Položka zahrnuje boční opěru, lože vč. dodání těchto hmot.				
71	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80 až 100 mm.	m	10,00000	350,00	3 500,00
		V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků.				
72	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20 se zřízením lože a bočních opěr	m	10,00000	1 650,00	16 500,00
		Položky jsou určeny i pro osazení krajníků z kamene. V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože 8 až 10 cm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože 8 až 10 cm V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků nebo krajníků.				
73	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy.	m	10,00000	50,00	500,00
		Pro volbu položky je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy jsou součástí této položky.				
74	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy.	m	10,00000	180,00	1 800,00
		Pro volbu položky je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy jsou součástí této položky.				
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				6 240,00
75	936941111R00	Osazení odvodňovače mostovky do 150 kg Příplatek je určen za každý i započatý 1 m délky, pouze pro prodloužení ve vodorovné konstrukci mostu. Příplatek není určen pro kanalizační svod. V položce jsou zakalkulovány dodávky všech potřebných hmot. V položce není zakalkulován mostní odvodňovač.	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
76	935112211R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnice 80cm Osazení příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm.	m	8,00000	280,00	2 240,00
		V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání příkopových tvárnice nebo betonových desek.				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 000,00
77	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m Šířkou lešení se rozumí světlá šířka pracovní podlahy, tj. světlost mezi sloupky. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.	m2	30,00000	150,00	4 500,00
		V položkách variant R00 je započtena nákladní doprava ze vzdálenosti 30 km				
78	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m Šířkou lešení se rozumí světlá šířka pracovní podlahy, tj. světlost mezi sloupky. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.	m2	30,00000	150,00	4 500,00
		V položkách variant R00 je započtena nákladní doprava ze vzdálenosti 30 km				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				56 000,00
79	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Položky jsou určeny i pro ocenění bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných.	m	12,00000	3 000,00	36 000,00

		V položkách jsou zakalkulovány i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod trouhami propustku.				
80	966005211R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky do říms/desek	m	50,00000	300,00	15 000,00
		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a svodidel s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhutněním.				
81	966054121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm	m	10,00000	500,00	5 000,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 500,00
82	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	15,00000	100,00	1 500,00
26						1 871 890,00



Silnice LK a.s.
 Československé armády 4605/24
 466 05 Jablonec nad Nisou (1)