

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 01/2021

číslo smlouvy zhotovitele 999 – 021

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

CPA DELFÍN, příspěvková organizace

sídlo objednatele

Slovácké nám. 2377

688 01 Uherský Brod

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

SPOLEČNOST Pst – BB na základě společenské smlouvy ze dne 16. 12. 2020, jejímiž smluvními stranami jsou

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín
jako vedoucí společník

a

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

se sídlem č.p. 1312, 739 95 Bystřice
jako společník

sídlo společnosti a korespondenční adresa

Kúty 3967

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Vlastimil Šmíd, ředitel

Ing. Jindřich Ešler jménem SPOLEČNOSTI Pst - BB
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 12.2020
a plné moci ze dne 16. 12.2020

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu [redacted]

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu [redacted]

pro ekono [redacted]

Identifikační číslo:

71177108

469 00 918 Pozemní stavitelství Zlín a.s.

258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Daňové identifikační číslo:

CZ71177108

CZ46900918 Pozemní stavitelství Zlín a.s.

258 55 247 BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně,
oddíl B vložka č. 854

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 22383

Název veřejné zakázky:

CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény

II. PREAMBULE

Účelem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 01/2021 ze dne 02.03.2021 (dále jen „smlouva“) v souladu čl. II. odst. 7 smlouvy, kterým si objednatel vyhradil změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s čl. IV. odst. 4 přílohy č. 1 smlouvy (obchodní podmínky) z důvodu neprovedení dohodnutých prací, provedení dodatečných, případně nezbytných a nepředpokládaných prací, dodávek nebo služeb v souladu s § 222 odstavec 4 zákona.

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona jsou popsány ve změnových listech č. 2.1, a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých změnových listů). Změnové rozpočty jsou přílohou dodatku smlouvy.

Změnový list č. 2.1 (nebo „ZL 2.1“)

A. SO 102 Provozní objekt – MNP a VCP

Změnový list č. 2.2 (nebo „ZL 2.2“)

A. SO 103 Akumulační jímka – MNP a VCP

B. SO 103 Víceúčelový bazén – MNP a VCP

Změnový list č. 2.3 (nebo „ZL 2.3“)

SO 105.4 Kanalizace ost., jímky – Dechlorační jímka – MNP

Změnový list č. 2.4 (nebo „ZL 2.4“)

SO 105.5 Přípojky inž. sítí a areálové rozvody elektro – MNP

Změnový list č. 2.5 (nebo „ZL 2.5“)

SO 106.1 Přeložka kabelu nn – MNP

Změnový list č. 2.6 (nebo „ZL 2.6“)

SO 111 Příslavba pro výukový bazén – MNP a VCP

Vyhrazená změna závazku dle čl. II. odst. 7a,b,d) smlouvy:

Změnový list č. 2.1 (nebo „ZL 2.1“)

B. SO 102 Provozní objekt – změna založení, recyklát

Změnový list č. 2.2 (nebo „ZL 2.2“)

C. Uložení zeminy

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Čl. II. odst. 2 písm. a) nově zní: „a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu č. 1, změnových listů č. 2.1-6.“
2. V čl. IV. odst. 1. se mění (snižuje) cena díla za neprovedení prací podle změnového rozpočtu změnových listů č. 2.1-6 takto a jejich změnových rozpočtů takto:

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH:

ZL 2.1 – MNP	-21.981,00 Kč	
ZL 2.1 – VCP	+154.230,00 Kč	
ZL 2.2 – MNP	-124.767,56 Kč	
ZL 2.2 – VCP	+342.101,22 Kč	
ZL 2.3 – MNP	-84.189,45 Kč	
ZL 2.4 – MNP	-36.640,50 Kč	
ZL 2.5 – MNP	-102.115,00 Kč	
ZL 2.6 – MNP	-53.396,60 Kč	
ZL 2.6 – VCP	+49.843,16 Kč	
Celkem změna závazku dle § 222 (součet abs. hodnot)	969.264,49 Kč	tj. 1,09 %

Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona a v souladu s čl. II. odst. 7 písm. a, b, d) smlouvy, bez DPH:

ZL 2.1	-39.357,80 Kč
ZL 2.2	-606.156,84 Kč
Celkem vyhrazená změna závazku	-645.514,64 Kč

Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku

Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	-481.771,15 Kč
DPH 21 %	-101.171,94 Kč
Změna ceny díla dle dodatku včetně DPH	-582.943,09 Kč

Celková cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	89.018.051,10 Kč
Změna závazku (celkové ceny díla) dle dodatku bez DPH	-481.771,15 Kč
Cena díla (nová) dle smlouvy bez DPH celkem	88.536.279,95 Kč
(Slovy: Osmdesátosmmilionůpětsetřicetšesttisícdvěšedesátdevět 95/100 koruna česká)	
DPH 21 %	18.592.618,79 Kč
Celková cena díla včetně DPH	107.128.898,74 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis prací, dodávek a služeb, který je zpracován k ZL 2.1-6
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
schůze konaná dne 25.01.2021
č. usnesení 1901/R72/21

V Uherském Brodě dne 31.08.2021


Ve Zlíně dne 30.08.2021

Za objednatele:
CPA DELFÍN, příspěvková organizace

Za zhotovitele:
SPOLEČNOST Pst - BB



Mgr. Vlastimil Šmíd
ředitel



Ing. Jindřich Ešler
na základě Smlouvy o společnosti
ze dne 16.12.2020 a plné moci ze dne 16.12.2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **jr 999-021-CPA Delfín - venkovní bazény**
ZL2

Změnový rozpočet ZL 2.1-6

Objednatel: **Město Uherský Brod** IČO: **00291463**
Masarykovo nám. 100 DIČ: **CZ00291463**
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.** IČO: **46900918**
Kúty 3967 DIČ: **CZ46900918**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-386 461,24
PSV	-95 309,91
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-481 771,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-481 771,15 CZK
Zaokrouhlení		0,15 CZK


Cena celkem bez DPH -481 771,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 102	Provozní objekt	0,00	133 550,42		133 550,42	-28
1	Arch. stavební řešení - VCP-MNP	0,00	161 797,22		161 797,22	-34
2	ZTI	0,00	-28 246,80		-28 246,80	6
SO 103	Venkovní bazény	0,00	-388 823,18		-388 823,18	81
1	103-Akum. Jímka - MNP a VCP	0,00	136 768,75		136 768,75	-28
2	103.1- víceúčelový bazén - VCP-MNP	0,00	80 564,91		80 564,91	-17
3	Uložení zeminy - vyhrazený závazek	0,00	-606 156,84		-606 156,84	126
SO 105.4	Kanalizace, ostatní jímky	0,00	-84 189,45		-84 189,45	17
1	Dechlorační jímka - MNP	0,00	-84 189,45		-84 189,45	17
SO 105.5	Elektro-přípojky a areál rozvody	0,00	-36 640,50		-36 640,50	8
1	silnoproud - MNP	0,00	-36 640,50		-36 640,50	8
SO 106	Přeložky inž.sítí- silnoproud	0,00	-102 115,00		-102 115,00	21
1	přeložka nn - MNP	0,00	-102 115,00		-102 115,00	21
SO 111	Výukový bazén	0,00	-3 553,44		-3 553,44	1
1	Arch. stavební řeš. - VCP-MNP	0,00	-3 553,44		-3 553,44	1
Celkem za stavbu					-481 771,15	100

Popis stavby: jr 999-021-ZL2 - MNP, VCP Delfin UB

Popis objektu: SO 102 - Provozní objekt

Popis rozpočtu: 1 - stavební

Popis rozpočtu: 2 - ZTI

Popis objektu: SO 103 - Venkovní bazény

Popis rozpočtu: 1 - 103-jímka-MNP a VCP

Popis rozpočtu: 2 - 103.1- víceúčelový bazén

Popis rozpočtu: 3 - Uložení zeminy

Popis objektu: SO 105.5 - Elektro-silnoproud

Popis rozpočtu: 1 - silnoproud

Popis objektu: SO 106 - Přeložky inž.sítí- silnoproud

Popis rozpočtu: 1 - přeložka nn

Popis objektu: SO 111 - Výukový bazén

Popis rozpočtu: 1 - stavební

Popis objektu: SO 105.4 - Kanalizace, ostatní jímky

Popis rozpočtu: 1 - Dechlorační jímka

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Vodovod D 63	HSV			-508,80	0
_10	Odpadní potrubí DN 100 - 150 v základech	HSV			-32 913,00	7
_1000	Odpadní potrubí DN 100 - 200	HSV			-5 936,00	1
_131	SK - Sprchový kout-změna objednatele - sprchový kout u plavčíka	HSV			17 216,00	-4
_16	SŽŽ - Sprchový žlab-změna objednatele - sprchový kout u plavčíka	HSV			-6 105,00	1
_2	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	HSV			-21 075,00	4
_3	KOORDINACE POSTUPU PRACI	HSV			-10 150,00	2
_6	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	HSV			-13 890,00	3
_7	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	HSV			-57 000,00	12
1	Zemní práce	HSV			-390 757,71	81
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			89 882,81	-19
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 963,96	-2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			27 169,50	-6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 642,00	-1
711	Izolace proti vodě	PSV			-85 846,39	18
711	Izolace proti vodě-změna provedení dechlorační jímky - prefa z vodostavebního betonu změna prov	PSV			-84 189,45	17
762	Konstrukce tesařské	PSV			52 623,07	-11
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 077,86	-2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			14 025,00	-3

Cena celkem					-481 771,15	100
-------------	--	--	--	--	-------------	-----

Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB		
O:	SO 102	Provozní objekt VCP-MNP	
R:	1	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						23 435,68
1	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m-ponecháno na stavbě na zpětný zásyp SO 102 nosnost 12 t	m3	173,89000	60,20	10 468,18
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně nesoudržná zemina- odborný odhad 1/3 z celkového množství	m3	42,00000	247,50	10 395,00
				42,00000		
3	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách navýšení včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	21,00000	122,50	2 572,50
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						43 183,61
4	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm- změna tvaru základu po dohodě s projektantem výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	82,54000	1 484,00	122 489,36
5	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 pol.č. 11	m3	-26,18800	2 865,00	-75 028,62
				-26,18800		
6	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů zřízení-bednění částečně využito v místě rozšířeného výkopu - pol. č. 12	m2	-43,18600	535,00	-23 104,51
				-43,18600		
7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	-43,18600	127,00	-5 484,62
8	274354043R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m chybělo v rozpočtu pol. č. 13	kus	24,00000	722,00	17 328,00
				-4,000		-4,00000
				28		28,00000
9	nc	zřízení šachet pro vypouštění potrubí	ks	4,00000	1 746,00	6 984,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						8 820,00
10	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) zákł.zdivo z bet.tvárnic- pol. č. 18	t	0,28000	31 500,00	8 820,00
				0,28000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						7 515,00
11	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení- rýhy pro rozvody vodoinstalace v podlahách v podkladní mazanině	m2	18,00000	316,00	5 688,00
				18,00000		
12	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	18,00000	101,50	1 827,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						5 642,00
13	953981104	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kotvení pozednice v technologii - chybělo v rozpočtu	kus	26,00000	217,00	5 642,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						52 623,07
14	762123110	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 60 x 140 mm-rošt na oplechování fasády pod hřebemem - chybělo v rozpočtu	m	50,77400	225,00	11 424,15
				50,77400		
				0,958*53		

Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB		
O:	SO 102	Provozní objekt VCP-MNP	
R:	1	Architektonicko stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12-pozednice v technologii - chybělo v rozpočtu	m	33,60000	256,50	8 618,40
		11,2*3		33,60000		
16	766417111	Podkladový rošt pod obložení stěn pod oplechování štítů, pod oplechování fasády na zdivu u technologie	m	65,52120	87,90	5 759,31
		9,1*3*2		54,60000		
		11,4*0,958		10,92120		
17	762341210RT2	Montáž bednění střešních rovinných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm- čelo pod oplechování	m2	98,03000	220,00	21 566,60
18	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,99184	500,00	1 495,92
		98,032*0,024		2,35277		
		65,52*0,06*0,06		0,23587		
		33,6*0,1*0,12		0,40320		
19	60510057	Lať profil dřevěný 60/60 mm l = 3 m a výše	m	72,07200	21,20	1 527,93
		65,52*1,1		72,07200		
20	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,23076	1 000,00	2 230,76
Díl: 764		Konstrukce klempířské				8 077,86
21	764812650	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm doplněno v detailu	m	63,37000	378,00	23 953,86
22	764811244RT1	Krytina hladká ze svitků š. 1000 mm, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střešy do 30°, plocha střešy přes 25 m2, dodávka a montáž-přepočet výměry	m2	-15,12000	1 050,00	-15 876,00
Dodávka a montáž podkladní lepenky, nachýbaného a upraveného svitku včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.						
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				12 500,00
23	nce	doplnění pákových ovladačů oken- v gastru	ks	2,00000	6 250,00	12 500,00

Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 102	Provozní objekt
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Vodovod D 63				-508,80
1	175101101	OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny s dod. štěrkopísku 0-22 mm (0,2 x 0,8 x 3 m) materiál- vyhrazený závazek - odpočet materiálu	m3	-0,48000	530,00	-254,40
2	451573111	LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm (0,1 x 0,8 x 3 m) vyhrazený závazek - odpočet materiálu	m3	-0,48000	530,00	-254,40
Díl: _10		Odpadní potrubí DN 100 - 150 v základech				-32 913,00
3	175101101	OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm (0,5 x 0,5 x 207 m) vyhrazený závazek - odpočet materiálu	m3	-51,75000	530,00	-27 427,50
4	451573111	LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm (0,1 x 0,5 x 207 m) vyhrazený závazek - odpočet materiálu	m3	-10,35000	530,00	-5 485,50
Díl: 1000		Odpadní potrubí DN 100 - 200				-5 936,00
5	175101101	OBSYP POTRUBÍ bez prohození sypaniny s dod. štěrkopísku 0-22 mm (0,46 x 0,8 x 25 m) vyhrazený závazek - odpočet materiálu	m3	-9,20000	530,00	-4 876,00
6	451573111	LOŽE POD POTRUBÍ ze štěrkopísku do 63 mm (0,1 x 0,8 x 25 m) vyhrazený závazek - odpočet materiálu	m3	-2,00000	530,00	-1 060,00
Díl: _131		SK - Sprchový kout-změna objednatele - sprchový kout u plavčíka				17 216,00
7	725249102	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH mís a vaniček	ks	1,00000	1 828,00	1 828,00
8	725249103	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH koutů	ks	1,00000	1 505,00	1 505,00
9	Pol__0172	SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUHOVÁ Z LITÉHO MRAMORU např. RAVAK Galaxy Pro 800 mm, s protiskluznou úpravou	ks	1,00000	4 124,00	4 124,00
10	Pol__0173	PŘÍSLUŠENSTVÍ vaničkové nožičky	ks	1,00000	322,00	322,00
11	Pol__0174	PŘÍSLUŠENSTVÍ vaničkový sifon s plastovou pochromovanou krytkou D 90 mm, DN 40	ks	1,00000	305,00	305,00
12	Pol__0175	PŘÍSLUŠENSTVÍ sifonová redukce 40/50 mm	ks	1,00000	50,00	50,00
13	Pol__0176	SPRCHOVÝ KOUT ČTVRTKRUHOVÝ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - běžný standard 800 mm	ks	1,00000	9 082,00	9 082,00
Díl: _16		SŽ2 - Sprchový žlab-změna objednatele - sprchový kout u plavčíka				-6 105,00
14	721219114	MONTÁŽ ODTOKOVÝCH SPRCHOVÝCH ŽLABŮ DÉLKY do 1 m	ks	-1,00000	380,00	-380,00
15	Pol__0203	SPRCHOVÝ ŽLAB Z NEREZ OCELI (AISI316), MONTÁŽ KE STĚNĚ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (OTOČNĚ STAVITELNÝ VÝTOK DN 50) STAVĚCÍ NOŽKY, KRYCÍ ROŠT Z NEREZOVÉ OCELI délka žlabu 800 mm	ks	-1,00000	5 725,00	-5 725,00

Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 103	Venkovní bazény
R:	1	103- Akumulační jímka-MNP a VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				148 039,04
1	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem-nepředvídané práce	m3	2,85600	1 867,00	5 332,15
2	131201113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně větší výkop v hlavní figuře - přeměřeno geodetem, neúplný rozpočet projektanta, oceněno dle pol. 1	m3	335,25000	99,30	33 290,33
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, větší výkop v hlavní figuře - přeměřeno geodetem, neúplný rozpočet projektanta, oceněno dle pol. 2	m3	100,57500	23,60	2 373,57
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	770,50000	44,90	34 595,45
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	335,25000	67,10	22 495,28
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	335,25000	26,50	8 884,13
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách větší výkop v hlavní figuře - přeměřeno geodetem, neúplný rozpočet projektanta, oceněno dle pol. 4	m3	335,25000	122,50	41 068,13

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				19 654,50
8	632451033	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm ochrana vodorovné hydroizolace - doporučil TDI, oceneno RTS 21/I	m2	224,00000	258,00	57 792,00
9	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20, změna tl. podkladní beton mazaniny z 150 na 100 mm, odečet z pol. 53	m3	-11,30000	3 375,00	-38 137,50

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

XC2

Díl: 711		Izolace proti vodě				-32 449,79
10	711472051R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie 2x jen do výšky 1 m pol.69	m2	-186,00000	190,00	-35 340,00

-186

-186,00000

11	711823121R00	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, bez dodávky fólie neprovedeno, pč.74	m2	-306,15600	70,00	-21 430,92
12	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,38786	2 000,00	-775,72
13	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P-pč. 81 - chybný výpočet půdorysu, svislá jen do výšky 1 m	m2	-20,00000	140,00	-2 800,00
14	28322029R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 540 g/m2; PVC-P-pč. 82 - chybný výpočet půdorysu	m2	200,00000	190,00	38 000,00
15	28323132R	fólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE neprovedeno pč. 83	m2	-336,77160	30,00	-10 103,15

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				1 525,00
16	769R001	P01 D+M vstupní plastové dveře 900/2000 mm - příplatek za barvu barva šedá	kus	1,00000	1 525,00	1 525,00

Včetně zárubně, plně, s tepelně izolační výplní, hladké.

Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 103	Venkovní bazény
R:	1	103- Akumulační jímka-MNP a VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Kování: matný kov klika - klika, FAB				
				§222 ZL2.2	minus	-124 767,56
				§222 ZL2.2	plus	342 101,22

Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 103	Venkovní bazény
R:	2	103.1- víceúčelový bazén VCP-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				80 564,91
1	131201113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně větší výkop v hlavní figuře - přeměřeno geodetem - neúplný výpočet v rozpočtu, oceněno dle pol. 1	m3	109,00000	89,00	9 701,00
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, větší výkop v hlavní figuře - přeměřeno geodetem - neúplný výpočet v rozpočtu, oceněno dle pol. 2	m3	30,90000	23,60	729,24
		103*0,3		30,90000		
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně prohloubení pasů- chybělo v rozpočtu - výkop pasů a patek po zaměření geodetem,	m3	86,40000	162,00	13 996,80
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	25,92000	37,00	959,04
		86,4*0,3		25,92000		
5	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 neprovádělo se, pol. č. 3	m3	-10,59750	1 465,00	-15 525,34
6	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny neprovádělo se, pol. č. 4	m3	-3,17925	206,00	-654,93
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	218,00000	44,90	9 788,20
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	109,00000	67,10	7 313,90
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	109,00000	26,50	2 888,50
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách oceněno dle pol.10	m3	109,00000	122,50	13 352,50
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů dle projekčního vysoutěženého záměru, pol. 13	m3	86,40000	280,00	24 192,00
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m dle projekčního vysoutěženého záměru, pol. 8	m3	86,40000	160,00	13 824,00

Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 103	Venkovní bazény
R:	3	Uložení zeminy - vyhrazený závazek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-606 156,84
1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m SO 103.1 VB - pol. 8	m3	-1 808,83135	160,00	-289 413,02
2	162601102R00..	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m SO 105.2 - pol 17 za zásyp pro SO 103 AJ VCP	m3	-223,31900	178,00	-39 750,78
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SO 103.1 VB	m3	1 808,83135	275,00	497 428,62
4	199000002R00-	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů za 105.2 a 4 odvezena výměra na zásyp SO 103 - VCP hloubení	m3	444,00000	275,00	122 100,00
5	199000002R00.	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SO 103.1 VB - pol. 13	m3	-1 808,83135	280,00	-506 472,78
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m strojovna-SO 103 AJ - pol. 3	m3	-651,00000	176,00	-114 576,00
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m strojovna-SO 102 - pol. 4 za zásyp pro SO 103 AJ	m3	-132,00000	176,00	-23 232,00
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m strojovna-SO 111 - pol. 4 za zásyp pro SO 103 AJ	m3	-271,20000	176,00	-47 731,20
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m SO 105.4 - pol 15 za zásyp pro SO 103 AJ VCP	m3	-220,68100	178,00	-39 281,22
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SO 105.4 - pol. 15 za zásyp pro SO 103 AJ VCP	m3	-220,68100	360,00	-79 445,16
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SO 103 AJ	m3	651,00000	275,00	179 025,00
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 odvezena výměra na zásyp SO 103 AJ	m3	403,20000	275,00	110 880,00
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SO 102 - pol. 7 za zásyp pro SO 103 AJ	m3	-132,00000	280,00	-36 960,00
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SO 111 - pol. 9 za zásyp pro SO 103 AJ	m3	-271,61950	280,00	-76 053,46
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SO 103 AJ - pol. 6	m3	-651,00000	280,00	-182 280,00
		-651		-651,00000		
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 SO 105.2 - pol. 20 za zásyp pro SO 103 AJ VCP	m3	-223,31900	360,00	-80 394,84

Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 105.4	Kanalizace, ostatní jímky
R:	1	Dechlorační jímka - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě-změna provedení dechlorační jímky - prefa z vodostavebního betonuzměna prov				-84 189,45
1	711141559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,-nahrazeno vodostavebním betonem pol. 75	m2	-170,00000	319,00	-54 230,00
2	711191172TT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 200 g/m2 pol. 76	m2	-43,05000	69,00	-2 970,45
3	711191172TT8	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 500 g/m2 pol. 77	m2	-76,00000	85,00	-6 460,00
4	711191272TT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 500 g/m2 pol. 78	m2	-91,12000	85,00	-7 745,20
5	711481020T01	vodorovná, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 20 mm pol. 79	m2	-33,00000	294,00	-9 702,00
6	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m pol. 80	%	-3,80000	811,00	-3 081,80

Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB		
O:	SO 105.5	Elektro-přípojky a areálové rozvody	
R:	1	silnoproud - MNP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-36 640,50
1	Pol__0028	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 650mm přípojka z SO 102 k SO 112 - uložena do výkopu s KGJ podél ul. Slovácká, ukončena u kotelny-1	m	-41,55000	180,00	-7 479,00
2	Pol__0030	Zemina třídy 3, šíře 850mm, hloubka 1050mm přípojka trafo-SO102 - uložena do výkopu přípojky ke KGJ	m	-40,00000	250,00	-10 000,00
3	Pol__0031	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	-41,55000	85,00	-3 531,75
4	Pol__0033	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm	m	-40,00000	224,00	-8 960,00
5	Pol__0036	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 650mm	m	-41,55000	45,00	-1 869,75
6	Pol__0038	Zemina třídy 3, šíře 850mm, hloubka 1050mm	m	-40,00000	120,00	-4 800,00

Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 106	Přeložky inž.sítí- silnoproud
R:	1	přeložka nn - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				-21 075,00
1	Pol_0002	Demontaz stavajiciho vedeni	hod	-35,00000	350,00	-12 250,00
2	Pol_0003	Montáž a uložení kabelů 3 x 240+120 mm ² - 4x	m	-15,00000	75,00	-1 125,00
3	Pol_0004	Uprava stavajiciho vedeni	hod	-22,00000	350,00	-7 700,00
Díl: 3		KOORDINACE POSTUPU PRACI				-10 150,00
4	Pol_0006	S ostatnimi profesemi	hod	-29,00000	350,00	-10 150,00
Díl: 6		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				-13 890,00
5	Pol_0010	Žlab kabelový betonový 500x320x270/200x220 mm	ks	-30,00000	379,00	-11 370,00
6	Pol_0011	Deska krycí pro betonový žlab 500x300x45	ks	-30,00000	42,00	-1 260,00
7	Pol_0011	Deska krycí pro betonový žlab 500x300x45	ks	-30,00000	42,00	-1 260,00
Díl: 7		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				-57 000,00
8	Pol_0013	Z betonu prostého vč. rozprostření	m ²	-60,00000	950,00	-57 000,00

Položkový rozpočet

S:	jr 999-021-ZL2 MNP, VCP Delfín UB	
O:	SO 111	Výukový bazén
R:	1	Arch. stavební řešení - VCP-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				46 699,20
1	264421412R00	Vrty velkopříměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 4- hluché vrtání z úrovně -0,150 na úroveň -2,220	m	16,56000	2 820,00	46 699,20
		8*2,07		16,56000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 143,96
2	330177T10	Bourání základů ze ŽB nepředvídané práce	m3	2,12000	1 483,00	3 143,96
Díl: 711		Izolace proti vodě				-53 396,60
3	711171559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie, dohodnuto provedení jednovrstvé fólie - pol. 113	m2	-96,00000	150,00	-14 400,00
4	711172559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie, dohodnuto provedení jednovrstvé fólie - pol. 114	m2	-67,50000	190,00	-12 825,00
5	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,34580	2 000,00	-691,60
6	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P- dohodnuto provedení jednovrstvé fólie - pol. 124	m2	-182,00000	140,00	-25 480,00