

Číslo smlouvy Objednatele: 0595/2021/1

Číslo smlouvy Zhotovitele: IMOS Brno, a.s. 20271 – 492

Metrostav DIZ s.r.o. DZ 21015006/Mi

### **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

#### **Město Znojmo**

Zastoupené: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou

Se sídlem: Obroková 1/12, Znojmo 669 22

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5054880237/0100

K uzavření smlouvy oprávněn: Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta

Kontaktní osoby:

Osoba ve věcech technických: Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš, referent odboru investic a technických služeb

Telefon: 515 216 387, 515 216 266

E-mail: karel.bartusek@muznojmoc.z, martin.moltas@muznojmoc.z

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

**a**

Společníci společnosti označované názvem „**Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo**“ založené společenskou smlouvou dne 11.01.2021 uzavřenou dle smyslu ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: **IMOS Brno, a.s.**

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 2211

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 123-3084360217/0100

a

společník: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Petrem Zábským, jednatelem

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 93177

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

## I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo s č. objednatele 0595/2021 a č. zhotovitele: IMOS Brno, a.s. 20271 – 492, Metrostav DIZ s.r.o. DZ 21015006/Mi (dále jen „smlouva“). Na základě této smlouvy zajišťuje zhotovitel pro objednatele realizaci stavby „Krytý bazén Znojmo – Louka“.
2. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě je změna předmětu plnění blíže vymezená ve změnových listech č. 1-8, navýšení ceny díla o částku 1 902 145,40 Kč bez DPH s ohledem na nutné vícepráce a méněpráce a změna finální lhůty ukončení stavebních prací a předání celého díla objednateli. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je vyčíslení víceprací a méněprací dle změnových listů č. 1-8.
3. Změny dle změnových listů byly podřazeny následujícím způsobem:
  - a) změny dle změnových listů č. 4, 5, 6 a 7 byly podřazeny pod ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“). Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno v příslušných změnových listech.

Hodnota víceprací:	470 685,35
Hodnota méněprací:	3 276,00
Absolutní hodnota změny:	473 961,35
  - b) změny dle změnových listů č. 1, 2, 3 a 8 byly podřazeny pod ustanovení § 222 odst. 6 zákona. Podrobné odůvodnění těchto provedených změn je uvedeno v příslušných změnových listech.

Hodnota víceprací:	1 434 736,05
Hodnota méněprací:	0

Absolutní hodnota: 1 434 736,05

V souvislosti se změnou dle změnového listu č. 8 dochází v souladu s § 222 odst. 6 zákona též k prodloužení termínu plnění o 14 kalendářních dnů.

## II.

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek III., odst. d) smlouvy takto:

*Lhůta pro Předání I podle odst. X.1 písm. a) se sjednává do 614 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).*

článek III., odst. e) smlouvy takto:

*Lhůta k zajištění pravomocného povolení zkušebního provozu Stavby a jeho předání Objednateli se sjednává do 614 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.*

a článek V., odst. V.1. smlouvy takto:

*Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková sjednaná cena“) se sjednává takto:*

*cena celkem 286 872 391,40 Kč (slovy: DvěStěOsmDesátŠestMilionůOsmSetSedmDesátDvaTisícTřiStadevadesátJednakorunČtyřicethaléřů českých) bez DPH.*

## III.

1. Veškerá zbývající ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

## IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany deklarují, že úprava ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na výši pojištění dle článku XII., které tak bude ponecháno min. ve výši celkové ceny plnění bez DPH dle sjednané smlouvy v době jejího uzavření.
3. Tento Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1-8

## DOLOŽKA

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Znojma usnesením č. 141/2021, bod č. 6010, ze dne 20.12.2021.

Ve Znojmě dne	V Brně dne
<p>.....</p> <p>Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta</p>	<p>.....</p> <p>Za IMOS Brno, a.s. Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva</p> <p>.....</p> <p>Za Metrostav DIZ s.r.o. Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů</p> <p>.....</p> <p>Za Metrostav DIZ s.r.o. Ing. Petr Záborský, jednatel</p>



**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 1**

Předmět díla:	<b>Krytý Bazén Znojmo-Louka</b>
Objekt:	IO 107
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

**Popis změny: Bourání a likvidace betonových konstrukcí ve výkopech stavební rýhy IO 107**

Odůvodnění změny: Je důvodné se domnívat, že beton zastížený ve výkopech je pozůstatek betonových základů po přístřešcích a skladech bývalého vojenského autoparku, který se v této lokalitě nacházel před rokem 1989 a který byl odstraněn při výstavbě plovárny v letech 2002 - 2004.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6	x	
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	24 589,83		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	<b>24 589,83</b>		
	Výše DPH	sazba: 21%	5163,86	
	náklady na změnu vč. DPH	29 753,69		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1		
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	<b>nemá vliv</b>		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>nemá vliv</b>		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Pavel Černý	26.7.2021		
	TDI: Ing. Jindřich Filla	26.7.2021		
	Projektant: Ing. Arch. Aleš Burian	26.7.21		
	Objednatel (zástupce ve věcech technických): Ing. Karel Bartušek	26.7.2021		
<b>přílohy</b>	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4			

<b>ZL č.01</b>	<b>Bourání a likvidace betonových konstrukcí IO 107</b>
----------------	---

Položkový rozpočet

Stavba :	<b>88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka</b>
Objekt :	<b>IO 107</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu ve výkopu	m3	4,89	3 050,00	14 906,88
		Betonové konstrukce v rýze IO107:				
		0,5*45*0,23		4,89		
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,75	193,85	2 084,37
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,01	12,02	516,98
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,75	282,60	3 038,66
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	43,01	31,50	1 354,82
54	979990104R00	Poplatek za skládku stavební sutí-beton	t	10,75	250,00	2 688,13
		<b>Celkem za IO 107</b>				<b>24 589,83</b>

	<b>Celkem za ZL č.01</b>					<b>24 589,83</b>
--	--------------------------	--	--	--	--	------------------

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 2**

Předmět díla:	<b>Krytý Bazén Znojmo-Louka</b>			
Objekt:	SO 101, IO107			
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8			
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.			
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.			
<p><b>Popis změny: Přeložka závlahové vody a ovládací kabeláže vyskytující se v kolizi s SO 101</b> Odůvodnění změny: Kolize byla objevena při výkopech stavební jámy. Jedná se o rozšíření stávajícího rozvodu závlah, které nebylo geodeticky zaměřeno a nebylo zakresleno v PD.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6	x	
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	57 598,35		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	<b>57 598,35</b>		
	Výše DPH	sazba: 21%	12095,65	
	náklady na změnu vč. DPH	69 694,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:	<b>nená vliv</b>		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>nená vliv</b>		
přílohy	Změnu odsouhlasil:	<b>datum</b>	<b>půdpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Pavel Černý	3.8.2021		
	TDI: Ing. Jindřich Filla	3.8.2021		
	Projektant: Ing. Arch. Aleš Burian	3.8.21		
	Objednatel (zástupce ve věcech technických): Ing. Karel Bartušek	3.8.2021		
Přílohy:	položkový rozpočet - 1 x A4			



ZL č.02

Přeložka závlahového vodovodu a ovládací kabeláže

Položkový rozpočet

Stavba :	<b>88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka</b>
Objekt :	<b>0001 SO 101- Budova</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>						
	460010023.RT1	Vytýčení tras potrubí a postřikovačů	kpl	1	2155	2 155,00 Kč
	12	Odkopávky a prokopávky		1		464,40 Kč
5	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1	464,4	464,40 Kč
		0,5*0,5*4				
	13	Hloubené vykopávky		1		3 201,65 Kč
6	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	1	1437,6	1 437,60 Kč
		0,5*0,5*4				
8	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ	m3	5	326,7	1 633,50 Kč
		0,5*0,5*20				
10	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5	26,11	130,55 Kč
	16	Přemístění výkopku		1		3 068,00 Kč
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5	40	200,00 Kč
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5	212,69	1 063,45 Kč
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5	201,71	1 008,55 Kč
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	50	15,92	796,00 Kč
	17	Konstrukce ze zemin		1		1 620,40 Kč
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3	476,1	1 428,30 Kč
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2	96,05	192,10 Kč
		Ostatní materiál		1		651,30 Kč
54	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	t	5,01	130	651,30 Kč
		3*1,67		5,01		
						<b>11 160,75 Kč</b>

<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>					
2	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 90 mm	m	60,00	39,84	2390,4
		60		60,00		
3	286134119	Trubka 63 PN 10/PE-HD	m	60,00	80,90	4854
		66		60,00		
4	892241111R00	Provozní zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	60,00	13,78	826,8
		60		66,00		
5	R00	Napojení na stávající rozvody vody	ks	2,00	1 496,40	2992,8
		2		2,00		
6	R01	Vypuštění a napuštění závlahového systému	m	60,00	82,80	4968
		60		60,00		
7	R03	Příplatek za ztíženou montáž trubek s vizuelní kontrolou spojů	m	60,00	111,36	6681,6
		60		60,00		
<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>					
8	894431111R00	Osazení ventilové šachty VBS 250x390	kus	2,00	561,00	1122
		2		2,00		
9	28655991	Šachta ventilová VBS 250x390	kus	2,00	1 338,00	2676
		2		2,00		
<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
10	EL.	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený	m	180,00	36,50	6570
		180		180,00		
11	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	60,00	16,60	996
		60		60,00		
12	28655313	Kabelová spojka DBY 5-žil	kus	30,00	86,00	2580
		30		30,00		
13	220080032	Montáž kabelové spojky kabel do 20 žil	kus	30,00	326,00	9780
		30		30,00		
						<b>46437,6</b>

Celkem za ZL č.02

57 598,35

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 3**

Předmět díla:	<b>Krytý Bazén Znojmo-Louka</b>
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

**Popis změny: Bourání a likvidace betonových konstrukcí ve výkopech stavební jámy SO 101.** Odůvodnění změny: Je důvodné se domnívat, že beton zastížený ve výkopech je pozůstatek betonových základů po přístřešcích a skladech bývalého vojenského autoparku, který se v této lokalitě nacházel před rokem 1989 a který byl odstraněn při výstavbě plovárny v letech 2002 - 2004.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6	x	
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (vícepráci)	95 817,58		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněpráci)			
	celkem v Kč bez DPH			
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	<b>95 817,58</b>		
	Výše DPH	sazba: 21%	20121,69	
	náklady na změnu vč. DPH	115 939,27		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	<b>nemá vliv</b>		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>nemá vliv</b>		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Pavel Černý	2.9.2021		
	TDI: Ing. Jindřich Filla	2.9.2021		
	Projektant: Ing. Arch. Aleš Burian	2.9.21		
	Objednatel (zástupce ve věcech technických): Ing. Karel Bartušek	2.9.2021		
<b>přílohy</b>	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4			

**ZL č.03 Bourání a likvidace betonových konstrukcí z jámy SO 01****Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka</b>
Objekt :	<b>0001 SO 101- Budova</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	96110-0015.RA0	Bourání základů z betonu prostého	m3	14,69	5 865,00	86 181,48
		betonové bloky jáma:				
		jáma:(0,81*0,81*1)*12 + (0,8*0,8*0,5)*6		9,79		
		betonové bloky jáma II. Etapa předkopu:				
		1,1*0,9*0,9+0,9*1*1+1,1*1*1,2+0,9*0,9*1+1*0,8*1+0,6*0,6*0,5		4,90		
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	129,31	12,02	1 554,29
7	979990104R00	Poplatek za skládku stavební suti-beton	t	32,33	250,00	8 081,81
		<b>Celkem za SO 101</b>				<b>95 817,58</b>
		<b>Celkem za ZL č.03</b>				<b>95 817,58</b>

**„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“**



Metrostav DIZ s.r.o.

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 4**

Předmět díla:	<b>Krytý Bazén Znojmo-Louka</b>
Objekt:	IO 106
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

**Popis změny: Odborný prořez stromu vč. posudku**  
Odůvodnění změny: Kolize s pilotovacím strojem

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5	x	
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)		3 870,00	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		<b>3 870,00</b>	
	Výše DPH sazba: 21%		812,70	
	náklady na změnu vč. DPH		4 682,70	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:		<b>nemá vliv</b>	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>nemá vliv</b>	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>přepis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Pavel Černý	30.7.2021		
	TDI: Ing. Jindřich Filla	30.7.2021		
	Projektant: Ing. Arch. Aleš Burian	30.7.21		
	Objednatel (zástupce ve věcech technických): Ing. Karel Bartušek	30.7.2021		
<b>přílohy</b>	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4			

**ZL č.04 Odborný prořez stromu včetně posudku**

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka</b>
Objekt :	<b>IO 106.1</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Prořez stromu včetně likvidace větví	ks	1,00	3 870,00	3 870,00
		Odborný prořez stromu (dub letní) včetně posudku				
		<b>Celkem za 106.1</b>				<b>3 870,00</b>
		<b>Celkem za ZL č.04</b>				<b>3 870,00</b>

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 5**

Předmět díla:	Krýтый Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	IO 102
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

**Popis změny: Oprava komunikace po IO 102-Vodovodní přípojka dle požadavku SÚS JMK**

Odůvodnění změny: Oprava komunikace je provedena dle stanoviska s technickými podmínkami Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 4.2.2019, viz příloha.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5	x	
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		26 655,11	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		<b>26 655,11</b>	
	Výše DPH sazba:21%		5597,57	
	náklady na změnu vč. DPH		32 252,68	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:		<b>nemá vliv</b>	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>nemá vliv</b>	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Pavel Černý	31.8.2021		
	TDI: Ing. Jindřich Filla	31.8.2021		
	Projektant: Ing. Arch. Aleš Burian	31.8.2021		
	Objednatel (zástupce ve věcech technických): Ing. Karel Bartušek	31.8.2021		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4; Příloha č.2: Stanovisko SÚS JMK 2 x A4; Příloha č.3: Předání úseku silnice			

**ZL č.05 Oprava komunikace po IO 102-Vodovodní přípojka dle požadavku SÚS JMK**
**Položkový rozpočet**

		Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka			
		Objekt :	IO 102			
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>						
4	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 2,9*7,0+0,4*1,6-1,4*6,3	m2	12,12	252,55	3060,906
				12,12		
5	113107220RA0	Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2 2,9*7,0+0,4*1,6-1,4*6,3	m2	12,12	736,92	8931,4704
				12,12		
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						
29	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech štěrkopískem 12,12*0,2 Viz pol. Odstranění podkladu	m3	2,42	430,42	1043,3381
				2,42		0
30	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem 12,12*0,2*1,67-7*2*0,5*0,05*1,67	t	3,46	1 833,98	6352,1364
				3,46		
<b>57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>						
31	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm 2,9*7,0+0,4*1,6-1,4*6,3	m2	12,12	214,44	2599,0128
				12,12		
<b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>						
39	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových 1 Viz IO102-003-Podélný profil	kus	1,00	399,30	399,3
				1,00		
<b>S Přesuny suti</b>						
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (12,12*0,25)*1,3	t	3,94	193,85	763,57515
				3,94		
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3,15*20 Viz odvoz suti	t	63,00	12,02	757,26
				63,00		
62	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 3,15 Viz pol. odvoz suti	t	3,94	600,00	2364
				3,94		
63	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace 3,15 Viz pol. odvoz suti	t	3,94	97,49	384,1106
				3,94		
		Celkem za IO 102				26655,109
		<b>Celkem za ZL č.05</b>				<b>26 655,11</b>

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 6**

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	IO 115
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

**Popis změny: Rozšíření zpevněných pracovních ploch** Odůvodnění  
 změny: Zpevněné pracovní plochy se navýšily o 696 m<sup>2</sup> (viz příloha č.3) z důvodu pojezdu veškeré mechanizace včetně  
 autodómíchavačů, nákladních aut, bagrů a rypadel. Původní plocha 195 \* 5 byla určena pouze pro pojezd pilotovacího stroje a byla  
 s ohledem na únosnost podkladu pro provádění prací nedostatečná.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	313 200,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	<b>313 200,00</b>	
	Výše DPH sazba: 21%	65772,00	
	náklady na změnu vč. DPH	378 972,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Pavel Černý	1. 10. 2021	
	TDI: Ing. Jindřich Filla	1. 10. 2021	
	Projektant: Ing. Arch. Aleš Burian	1. 10. 2021	
	Objednatel (zástupce ve věcech technických): Ing. Karel Bartušek	1. 10. 2021	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4; Příloha č.2 Vyjádření zhotovitele k zpevněným pracovním plochám 1 x A4; Příloha č.3 Schéma rozšířené zpevněné pracovní plochy		



ZL č.06      Rozšíření zpevněných pracovních ploch

Položkový rozpočet

Stavba :      88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka  
Objekt :      IO 115

#### 4. Ostatní práce

Č.p.	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jedn. Cena	Cena za položku
28	<b>Příprava zpevněných pracovních ploch</b>	696,00	m2	450,00 Kč	313 200,00 Kč
	provedení zpevněné plochy pro míchací centrum jílocementové suspenze, příprava zpevněné pracovní plošiny pro pojezd mechanizace				
<b>Celkem za ZL č.06</b>					<b>313 200,00 Kč</b>

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 7**

Předmět díla:	<b>Krytý Bazén Znojmo-Louka</b>
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

**Popis změny: Výkop vodících zádek, čerpací šachty a základu pro sloup**

Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění chybějících položek pro výkop vodících zádek, čerpací šachty a základu pro sloup.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	126 960,24	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-3 276,00	
	celkem v Kč bez DPH		
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	<b>123 684,24</b>	
	Výše DPH	sazba: 21%	25973,69
	náklady na změnu vč. DPH	149 657,93	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	<b>nemá vliv</b>	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>nemá vliv</b>	
<b>přiložky odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Pavel Černý	1.10.2021	
	TDI: Ing. Jindřich Filla	1.10.2021	
	Projektant: Ing. Arch. Aleš Burian	1.10.2021	
	Objednatel (zástupce ve věcech technických): Ing. Karel Bartušek	1.10.2021	
<b>přílohy</b>	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

**ZL č.07 Výkop vodících zídek, čerpac šachty a základu pro sloup**

Stavba :	<b>88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka</b>	Rozpočet: 8803-09/21
Objekt :	<b>0001 SO 101 - Budova</b>	Dodatek č.3 (září 2021)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	131101202R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3 Pův.pol.č.11: Odpočet části výkopu pro vodící zídky (spočítáno v autocadu):-40,95	m3	-40,95	80,00	-3 276,00
2	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ Pův.pol.č.15: Navíc výkop pro vodící zídky, fig.1.20-1.28: (spočítáno v autocadu):204,75	m3	204,75	300,00	61 425,00
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Pův.pol.č.16: Doplnění figury 3.48 (dle popisu na revidovaném výkresu výkopů):1,04	m3	1,04	300,00	312,00
4	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ Pův.pol.č.18: Doplnění figury 1.19 (dle popisu na revidovaném výkresu výkopů):2,11	m3	2,11	350,00	738,50
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m Pův.pol.č.23: -40,95*0,07+204,75	m3	201,88	40,00	8 075,34
6	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m Pův.pol.č.27: -40,95+204,75	m3	163,80	100,00	16 380,00
7	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m Pův.pol.č.28: 2,11	m3	2,11	100,00	211,00
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných Pův.pol.č.31: -40,95+204,75+2,11	m3	165,91	80,00	13 272,80
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Pův.pol.č.34: -40,95+204,75	m3	163,80	160,00	26 208,00
10	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7 Pův.pol.č.35: 2,11	m3	2,11	160,00	337,60
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>123 684,24</b>

**Protokol o změně díla**

**Změnový list číslo 8**

Předmět díla:	<b>Krytý Bazén Znojmo-Louka</b>
Objekt:	IO 115
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

**Popis změny: Prodloužení pilot v důsledku změny geotechnických poměrů oproti IG průzkumu.**

Odůvodnění změny: V průběhu realizace byl zjištěn nesoulad mezi skutečnými geotechnickými poměry a IG průzkumem dle zadávací dokumentace. Na základě pravidelných kontrol pověřeným geologem byly odpovědným autorizovaným projektantem průběžně stanovovány nové délky primárních a sekundárních pilot podle aktuálních geotechnických poměrů viz Příloha č.2. Dle zadávací PD bylo původně počítáno s 1482 m' pilot. Navýšení vícevtřání je o 294,5 m'. Vlivem navýšení délek pilot bylo provádění pilot i časově prodlouženo, a to o 14 dnů včetně zpracovávání geologických posudků geologem a stanovení nového projekčního řešení. Posun termínu je dále zohledněn na všechny navazující konstrukce objektu bazénu.

<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6	x	
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut. provedení				
jiné				
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	1 256 730,29		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	<b>1 256 730,29</b>		
	Výše DPH                      sazba:21%	263913,36		
	náklady na změnu vč. DPH	1 520 643,65		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1		
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	<b>prodloužen o 14 dnů</b>		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>prodloužen o 14 dnů, dle SOD Předání I do 614 kalendářních dnů od předání staveniště</b>		
<b>přílohy odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Pavel Černý	6.10.2021		
	TDI: Ing. Jindřich Filla	6.10.2021		
	Projektant: Ing. Arch. Aleš Burian	6.10.2021		
	Objednatel (zástupce ve věcech technických): Ing. Karel Bartušek	6.10.2021		
<b>přílohy</b>	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4; Příloha č.2 Tabulka vícevtřání jednotlivých pilot - 6 x A4; příloha č.3: Zápisy geologa - 4 x A4; Příloha č.4: Vyjádření odpovědného projektanta k zastižené geologii ze dne: 16.08.2021; 25.08.2021; 07.09.2021; 15.09.2021; 24.09.2021 - 5 x A4			

<b>ZL č.08</b>	<b>Prodloužení pilot v důsledku změny geologie oproti IG průzkumu</b>
----------------	---

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka</b>
Objekt :	<b>IO 115</b>

**1. Piloty vrtané**

Č.p.	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jedn. Cena	Cena za položku
1	<b>Vrty pro piloty pr. 900 mm</b> provedení paženého vrtu DN900 mm, svislého, vrtání na plný profil vrtu	294,5000	m	2 170,00 Kč	639 065,00 Kč
3	<b>Beton pilot tř. C16/20 X0</b> dodání betonové směsi tř. dle PD, množství navýšeno o 10 % jako ztratiné	141,3575	m <sup>3</sup>	2 250,00 Kč	318 054,45 Kč
4	<b>Beton pilot tř. C25/30 X0</b> dodání betonové směsi tř. dle PD, množství navýšeno o 10 % jako ztratiné	64,7306	m <sup>3</sup>	2 350,00 Kč	152 116,80 Kč
5	<b>Zřízení piloty</b> provedení betonáže pilot a odpažení pilot	294,5000	m	100,00 Kč	29 450,00 Kč
6	<b>Likvidace vytěženého materiálu z vrtů</b> odvoz vytěženého materiálu z vrtů na mezideponii do 500 m bez poplatků za uložení	187,3528	m <sup>3</sup>	100,00 Kč	18 735,28 Kč
7	<b>Příplatek za likvidaci vytěženého materiálu</b> odvoz vytěženého materiálu z vrtů na skládku do 10 km včetně poplatků za uložení	187,3528	m <sup>3</sup>	450,00 Kč	84 308,76 Kč

**1 241 730,29 Kč**

**4. Ostatní práce**

Č.p.	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jedn. Cena	Cena za položku
32	<b>Geotechnické práce</b> Výkon autorizovaného geotechnika v průběhu realizace pilot v návaznosti na nesoulad IG průzkumem	1,0000	kpl	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

**15 000,00 Kč**

<b>Celkem za ZL č.08</b>	<b>1 256 730,29 Kč</b>
--------------------------	------------------------

Datum	Celkem	4 446 m	5 384 m	883,5 m
	Číslo piloty	Délka dle PD	Délka dle skut geologie	Vícevtání
12.08.2021	P139	6,5	6,5	0
13.08.2021	P138	6,5	6,5	0
13.08.2021	P137	6,5	6,5	0
13.08.2021	P136	6,5	6,5	0
16.08.2021	P135	6,5	6,5	0
16.08.2021	P134	6,5	6,5	0
16.08.2021	P133	6,5	6,5	0
16.08.2021	P01	4,5	4,5	0
16.08.2021	P02	4,5	4,5	0
16.08.2021	P132	4,5	4,5	0
16.08.2021	P130	4,5	4,5	0
17.08.2021	P131	4,5	4,5	0
17.08.2021	S01	6	6	0
17.08.2021	S138	6	6	0
17.08.2021	S137	6,5	6,5	0
17.08.2021	S136	6,5	6,5	0
17.08.2021	S135	6,5	6,5	0
18.08.2021	S134	6,5	6,5	0
18.08.2021	S130	6	6	0
18.08.2021	S133	6,5	6,5	0
18.08.2021	S131	6	6	0
18.08.2021	S132	6,5	6,5	0
23.08.2021	P106	4,5	6	1,5
23.08.2021	P107	4,5	6	1,5
23.08.2021	P105	4,5	6	1,5
23.08.2021	P104	4,5	6	1,5
23.08.2021	P103	4,5	6,5	2
23.08.2021	P102	4,5	6,5	2
24.08.2021	S106	6	11	5
24.08.2021	S105	6	7	1
24.08.2021	S104	6	7	1
24.08.2021	S103	6	7	1
24.08.2021	S102	6	7	1
24.08.2021	P101	4,5	7	2,5
25.08.2021	S101	6	7	1
25.08.2021	P108	4,5	7	2,5
25.08.2021	P109	4,5	7	2,5
25.08.2021	P110	4,5	7	2,5
25.08.2021	P111	4,5	7	2,5
25.08.2021	P112	4,5	7	2,5
25.08.2021	P114	4,5	7	2,5
25.08.2021	P115	4,5	7	2,5
25.08.2021	P117	4,5	7	2,5
25.08.2021	P118	4,5	7	2,5
26.08.2021	P113	4,5	7	2,5
26.08.2021	P116	4,5	7	2,5
26.08.2021	S117	6	7	1

26.08.2021	S114	6	7	1
26.08.2021	S107	6	7	1
26.08.2021	S108	6	7	1
26.08.2021	S109	6	7	1
26.08.2021	S110	6	7	1
26.08.2021	S111	6	7	1
27.08.2021	S112	6	7	1
27.08.2021	S115	4,5	7	2,5
27.08.2021	S116	6	7	1
30.08.2021	P119	4,5	7	2,5
30.08.2021	P120	4,5	6,5	2
30.08.2021	P122	4,5	6,5	2
30.08.2021	P123	4,5	7	2,5
30.08.2021	P100	4,5	7	2,5
30.08.2021	P99	4,5	7	2,5
30.08.2021	P98	4,5	7	2,5
27.08.2021	S113	6	7	1
31.08.2021	S118	6	7	1
31.08.2021	S119	6	7	1
31.08.2021	S122	6	7	1
31.08.2021	S98	6	7	1
31.08.2021	S99	6	7	1
31.08.2021	S100	6	7	1
31.08.2021	P96	4,5	7	2,5
31.08.2021	P95	4,5	7	2,5
31.08.2021	P97	4,5	7	2,5
01.09.2021	S95	6	7	1
01.09.2021	S96	6	7	1
01.09.2021	S97	6	7	1
01.09.2021	P94	4,5	7	2,5
01.09.2021	P93	4,5	7	2,5
01.09.2021	P92	4,5	7	2,5
01.09.2021	P91	4,5	7	2,5
02.09.2021	P90	4,5	7	2,5
02.09.2021	P89	4,5	7	2,5
02.09.2021	P88	4,5	7	2,5
02.09.2021	P87	4,5	7	2,5
02.09.2021	S91	6	7	1
02.09.2021	S92	6	7	1
02.09.2021	S93	6	7	1
02.09.2021	S94	6	7	1
02.09.2021	P86	4,5	7	2,5
03.09.2021	S90	6	7	1
03.09.2021	S89	6	7	1
03.09.2021	S88	6	7	1
03.09.2021	S87	6	7	1
03.09.2021	S86	6	7	1
06.09.2021	P85	4,5	7	2,5
06.09.2021	P84	4,5	7	2,5
06.09.2021	P83	4,5	7	2,5
06.09.2021	P82	4,5	7	2,5
06.09.2021	P81	4,5	7	2,5

06.09.2021	P80	4,5	6,5	2
06.09.2021	P79	4,5	6,5	2
06.09.2021	P78	4,5	6,5	2
07.09.2021	S78	7	7,5	0,5
07.09.2021	S79	7	7,5	0,5
07.09.2021	S80	7	7,5	0,5
07.09.2021	S81	7	7,5	0,5
07.09.2021	S82	7	7,5	0,5
07.09.2021	S83	7	7,5	0,5
07.09.2021	S84	7	7,5	0,5
07.09.2021	S85	6	7	1
07.09.2021	P77	4,5	6,5	2
08.09.2021	S77	7	7,5	0,5
08.09.2021	P69	4,5	6,5	2
08.09.2021	P70	4,5	6,5	2
08.09.2021	P71	4,5	6,5	2
08.09.2021	P76	4,5	6,5	2
08.09.2021	P75	4,5	6,5	2
08.09.2021	P74	4,5	6,5	2
08.09.2021	P73	4,5	6,5	2
08.09.2021	P72	4,5	6,5	2
09.09.2021	S76	7	7,5	0,5
09.09.2021	S75	7	7	0
09.09.2021	S74	7	7	0
13.09.2021	S73	7	7,5	0,5
13.09.2021	S72	7	7,5	0,5
13.09.2021	S71	6	7	1
13.09.2021	S70	6	7	1
13.09.2021	P68	4,5	6,5	2
13.09.2021	P67	4,5	6,5	2
14.09.2021	S67	6	7	1
14.09.2021	S68	6	7	1
14.09.2021	S65	6	7	1
14.09.2021	P66	4,5	6,5	2
14.09.2021	P64	4,5	6	1,5
14.09.2021	P63	4,5	6	1,5
14.09.2021	P62	4,5	6	1,5
14.09.2021	P61	4,5	6	1,5
14.09.2021	P65	4,5	6	1,5
15.09.2021	P59	4,5	6	1,5
15.09.2021	P60	4,5	6	1,5
15.09.2021	S66	6	6,5	0,5
15.09.2021	S65	6	6,5	0,5
15.09.2021	S64	6	6,5	0,5
15.09.2021	S63	6	6,5	0,5
15.09.2021	S62	6	6,5	0,5
15.09.2021	S61	6	6,5	0,5
15.09.2021	P58	4,5	6	1,5
15.09.2021	P57	4,5	6	1,5
16.09.2021	S57	6	6,5	0,5
16.09.2021	S58	6	6,5	0,5
16.09.2021	S59	6	6,5	0,5



16.09.2021	S60	6	6,5	0,5
16.09.2021	P56	4,5	6	1,5
16.09.2021	P121	4,5	7	2,5
16.09.2021	P124	4,5	7	2,5
16.09.2021	P125	4,5	7	2,5
16.09.2021	P126	4,5	7	2,5
16.09.2021	P127	4,5	6	1,5
21.09.2021	S124	6	7	1
21.09.2021	S121	6	7	1
21.09.2021	S120	6	7,5	1,5
21.09.2021	S123	6	7	1
21.09.2021	S125	6	7	1
21.09.2021	S126	6	7	1
21.09.2021	P129	4,5	5,5	1
21.09.2021	P128	4,5	5,5	1
21.09.2021	P03	4,5	5,5	1
21.09.2021	P04	4,5	5,5	1
21.09.2021	P05	4,5	5,5	1
21.09.2021	P06	4,5	5,5	1
21.09.2021	P07	4,5	5,5	1
21.09.2021	P08	4,5	5,5	1
22.09.2021	S127	6	6,5	0,5
22.09.2021	S128	6	6,5	0,5
22.09.2021	S129	6	6,5	0,5
22.09.2021	S02	6	6,5	0,5
22.09.2021	S03	6	6,5	0,5
22.09.2021	P18	4,5	7,5	3
22.09.2021	P39	4,5	7,5	3
22.09.2021	S07	6	6,5	0,5
22.09.2021	S05	6	6,5	0,5
23.09.2021	P09	4,5	4,5	0
23.09.2021	P10	4,5	4,5	0
23.09.2021	P11	4,5	4,5	0
23.09.2021	P12	4,5	4,5	0
23.09.2021	P13	4,5	4,5	0
23.09.2021	P14	4,5	4,5	0
23.09.2021	P15	4,5	4,5	0
23.09.2021	P16	4,5	4,5	0
23.09.2021	P17	4,5	4,5	0
23.09.2021	P19	4,5	4,5	0
23.09.2021	S06	6	6,5	0,5
23.09.2021	S04	6	6,5	0,5
24.09.2021	S10	6	6,5	0,5
24.09.2021	S12	6	6,5	0,5
24.09.2021	S14	6	6,5	0,5
24.09.2021	S16	6	6,5	0,5
24.09.2021	S18	6	6,5	0,5
27.09.2021	S08	6	6,5	0,5
27.09.2021	S11	6	6,5	0,5
27.09.2021	S13	6	6,5	0,5
27.09.2021	S15	6	6,5	0,5
27.09.2021	S17	6	6,5	0,5

27.09.2021	P30	4,5	5	0,5
27.09.2021	P20	4,5	4,5	0
27.09.2021	P21	4,5	4,5	0
27.09.2021	P22	4,5	4,5	0
27.09.2021	P23	4,5	4,5	0
28.09.2021	S09	6	6,5	0,5
28.09.2021	S19	6	6,5	0,5
28.09.2021	S21	6	6,5	0,5
28.09.2021	P24	4,5	4,5	0
28.09.2021	P25	4,5	4,5	0
28.09.2021	P26	4,5	5	0,5
28.09.2021	P27	4,5	5	0,5
28.09.2021	P28	4,5	5	0,5
28.09.2021	P29	4,5	5	0,5
28.09.2021	P31	4,5	5	0,5
28.09.2021	P32	4,5	5	0,5
28.09.2021	P33	4,5	5	0,5
28.09.2021	P34	4,5	5	0,5
28.09.2021	P36	4,5	5	0,5
28.09.2021	P35	4,5	5	0,5
29.09.2021	S20	6	6,5	0,5
29.09.2021	S22	6	6,5	0,5
29.09.2021	S24	6	6,5	0,5
29.09.2021	S26	6	6,5	0,5
29.09.2021	S28	6	6,5	0,5
29.09.2021	S30	6	6,5	0,5
29.09.2021	S32	6	6,5	0,5
29.09.2021	S34	6	6,5	0,5
29.09.2021	P37	4,5	6	1,5
29.09.2021	P38	4,5	6	1,5
30.09.2021	S23	6	6,5	0,5
30.09.2021	S25	6	6,5	0,5
30.09.2021	S27	6	6,5	0,5
30.09.2021	S29	6	6,5	0,5
30.09.2021	S31	6	6,5	0,5
30.09.2021	S33	6	6,5	0,5
30.09.2021	S36	6	6,5	0,5
30.09.2021	P40	4,5	6	1,5
30.09.2021	P41	4,5	6	1,5
30.09.2021	P42	4,5	6	1,5
30.09.2021	P43	4,5	6	1,5
01.10.2021	P55	4,5	6	1,5
01.10.2021	P54	4,5	6	1,5
01.10.2021	P53	4,5	6	1,5
01.10.2021	P52	4,5	6	1,5
01.10.2021	P51	4,5	6	1,5
01.10.2021	P50	4,5	6	1,5
04.10.2021	S55	6	6,5	0,5
04.10.2021	S54	6	6,5	0,5
04.10.2021	S53	6	6,5	0,5
04.10.2021	S52	6	6,5	0,5
04.10.2021	S51	6	6,5	0,5

04.10.2021	S50	6	6,5	0,5
04.10.2021	P49	4,5	6	1,5
04.10.2021	P48	4,5	6	1,5
04.10.2021	P44	4,5	6	1,5
05.10.2021	S40	6	6,5	0,5
05.10.2021	S49	6	6,5	0,5
05.10.2021	S48	6	6,5	0,5
05.10.2021	P45	4,5	6	1,5
05.10.2021	P46	4,5	6	1,5
05.10.2021	P47	4,5	6	1,5
05.10.2021	S43	6	6,5	0,5
05.10.2021	S42	6	6,5	0,5
05.10.2021	S41	6	6,5	0,5
05.10.2021	S39	6	6,5	0,5
05.10.2021	S35	6	6,5	0,5
05.10.2021	S37	6	6,5	0,5
05.10.2021	S38	6	6,5	0,5
06.10.2021	S44	6	6,5	0,5
06.10.2021	S45	6	6,5	0,5
06.10.2021	S47	6	6,5	0,5
06.10.2021	S46	6	6,5	0,5
06.10.2021	S56	6	6,5	0,5

Celkem:		1482	1776,5	294,5
Primární piloty:		639,5	896	202
Sekundární piloty:		842,5	935	92,5