


Stávající stav



Návrh

VÝPIS SKLADEB

POZN. NA ZATEPLENÍ BUDE POUŽIT SYSTÉM ETICS, TR.A

- A – ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA A PODHLEDU NEJVYŠŠÍ LODŽIE, MW, TL. 140MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/MK (STĚRKA, SÍTOVINA, 2X STĚRKA, FASÁDNÍ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA)
B – ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY SUTERÉNU NAD TERÉNEM, XPS TL. 80MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/MK (STĚRKA, SÍTOVINA, STĚRKA, FASÁDNÍ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA NEBO DEKORATIVNÍ OMÍTKA)
C – ZATEPLENÍ PODLAHY LODŽIE, XPS TL. 40MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,039 W/MK (SEP.FOLIE, BETONOVÁ MAZANINA TL.DO 50MM, HI STĚRKA, KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA TL. 9MM DO TMELE, DLAŽBA I NA PARAPETY)
D – ZATEPLENÍ PODHLEDU LODŽIE, MW TL. 40MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,039 W/MK (STĚRKA, SÍTOVINA, 2X STĚRKA, FASÁDNÍ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA)
E – ZATEPLENÍ BOČNÍCH ZDÍ (SÍTOVÝCH) LODŽIE, MW, TL. 50MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/MK (STĚRKA, SÍTOVINA, STĚRKA, FASÁDNÍ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA)
F – ZATEPLENÍ ČELA STROPNÍ DESKY LODŽIE, MW TL. 20MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,039 W/MK (STĚRKA, SÍTOVINA, 2XSTĚRKA, FASÁDNÍ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA)
G – ZATEPLENÍ BOČNÍCH ZDÍ LODŽIE A ČELA, MW, TL. 100MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/MK (STĚRKA, SÍTOVINA, STĚRKA, FASÁDNÍ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA)
H – PLOCHY BEZ ZATEPLENÍ BUDOU OPATŘENY VYZTUŽENOU STĚRKOU A SILIKONOVOU OMÍTKOU
I – ZATEPLENÍ STŘECHY MW TL.200MM SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI .039 W/MK, POCHOZÍ ROŠT

OSTĚNÍ – MW, TL. 20-30MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,039 W/MK
NADPRAŽÍ – MW TL. 20-30MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,039 W/MK
PARAPET – XPS TL. 30MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,039 W/MK
PODROBNÝ POPIS SKLADEB JE POPSÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

AKCE: “ ZÁSOBOVACÍ PŘÍSTUP U ZŠ CIHELNÍ BRUNTÁL “

MÍSTO: Základní škola Cihelní 1620/6, 792 01 Bruntál, k.ú.Bruntál

INVESTOR: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 79201 Bruntál

AUT.INŽ.PROJEKTU
ING.M.BEŠÍK

ZODP.PROJEKTANT
ING.M.HRSTKA

VYPRACOVAL
RADANA LIŠKOVÁ

POMOCNÝ ŘEZ LODŽÍÍ

ZAK.ČÍSLO: ID746-19/01
DATUM: 6/2019
STUPEŇ DOK.: DPS
MĚŘÍTKO: 1:100

OZN.VÝK.: D.1.1b -19