


- POZNÁMKA**
- Demontáže a bourací práce vyznačeny zeleně
  - Vzhledem k tomu, že neexistuje dokumentace stávajícího stavu včetně přesně popsaných jednotlivých konstrukcí byla provedena sonda S1.
  - Veškeré prvky montované do stavby před zadáním do výroby přeměřit a rozměry překontrolovat na stavbě!
  - Při provádění jednotlivých stavebních činností je nutné dodržovat technologické postupy jednotlivých výrobců a dodavatelů stavebních materiálů
  - Nedílnou součástí tohoto výkresu jsou další informace uvedené v ostatních částech projektové dokumentace

- Bourací práce**
- Demontáže a bourací práce vyznačeny zeleně
  - Oklepání stávající nesoudržné omítky na fasádě BD, předpoklad 30% plochy
  - Demontáž okapového chodníku z bet. dlaždic šířky 500mm
  - Demontáž lan hromosvodu
  - Demontáž větracích mřížek do spíží
  - Demontáž oplechování parapetů

Zodpovědný projektant		Ing. Vladimír Hořelka		<div>Made 4 BIM s.r.o.</div> <div>Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00 IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com</div>			
Vypracoval		Pavel Klus 					
Investor: <b>Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava</b> Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava				Datum		březen 2020	
				Stupeň PD		DPS	
				Název akce: <b>„Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března“</b>			
Měřítko		1:75					
Místo: Sionkova 1509/6, 713 00 Slezská Ostrava							
Název výkresu: <b>Půdorys 1.PP BP</b>							