



Poznámka:
Všecké VZT zařízení, včetně potrubí zdemontovat, před instalací nové jednotky.
Stavba vybírá otvor, profese Ele a ÚT odpojí VZT jednotku od elektr. a rozvodu topení.
GD/dodavatel VZT zdemontuje potrubí bazénové vody, odvody kondenzátu zaslepí a tyto budou opět použity na nové VZT zařízení (jednotku a potřebu odvodnění potrubí).
VZT potrubí vedoucí mimo strojovnu bude zaslepeno a po instalaci nové jednotky bude provedeno napojení dle výkresu č.6 - Nový stav.
Po zhotovení otvoru jako první musí být zdemontováno potrubí ÚT, stupačku v podlaze zaslepit, Otvor - stupačku zajistit proti poškození, při demontáži a zpětné montáži VZT jednotky.
Nutno ponechat výfukový kus potrubí nad střechou. Pod ním potrubí zdemontovat a po instalaci nové VZT dopojit na nové rozvody a novou jednotku. Profese Ele napojí rozvaděč, ÚT napojí VZT jednotku na rozvod topné vody. Profese VZT dopojí odvod kondenzátu.

- LEGENDA VZT:
- 101.401 ČÍSLO POZICE, ZAŘÍZENÍ
 - VZT POTRUBÍ PŘÍVOD
 - VZT POTRUBÍ ODVOD
 - STÁVAJÍCÍ ROZVOD VZT POTRUBÍ

POHLED P2.02



POHLED P2.03



INVESTOR		DODAVATEL		ČÍSLO PARÉ	
CPA Delfin Slovácké náměstí 2377 Uherský Brod		BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM			
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE				PROJEKTANT ČÁSTI PD	
Zodp. projektant: Ing. et Ing. Vlk		Výpracoval: Ing. et Ing. Vlk		Ing. et Ing. Lumír Vlk projekce VZT, CHL - OKT, PBR lukmirek@gmail.com tel.: 606 420 356 IČO: 67 71 70 86 DIČ: CZ590915484	
Místo stavby:		Uherský Brod			
Kraj:		Zlínský			
Investor:		CPA Delfin, Slovácké náměstí 2377, 688 01 Uherský Brod			
Název zakázky:		CENTRUM POHYBOVÝCH AKTIVIT UHERSKÝ BROD VÝMĚNA VZT JEDNOTEK č.1 a č.2			
Část:		VZDUCHOTECHNIKA - VZT č.2		Formát: 8 x A4	
Obsah:		VÝMĚNA VZT JEDNOTKY Č.2 - Nový stav		Datum: 05/2020	
				Stupeň: DVZ	
				Číslo zakázky:	
				Měřítko: 1:50	
				Číslo výkresu: 006.	