



S004P01K2JR2

Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0074/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele: S22-034-0032



Město Hodonín

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

**„Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy“****1. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:**

**Název:** Město Hodonín  
**Sídlo:** Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín  
**IČO:** 00284891  
**DIČ:** CZ699001303  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**č. účtu:** 424671/0100  
**Zastoupené:** ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína  
v technických záležitostech [redacted] odbor IaÚ MěÚ  
/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Odštěpný závod:** SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
**Adresa:** Jahodová 60, 620 00 Brno  
**IČO:** 480 35 599  
**DIČ :** CZ48035599  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., č. ú.: 212269343/0300  
**Zastoupen:** [redacted] ředitel oblasti Hodonín  
[redacted] výrobně-technický ředitel; oba na základě plné moci  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl  
C, vložka 8032  
/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2021/0074/150 (dále jen „Smlouva“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.
- 2.2. Dále se smluvní strany dohodly z důvodu nejasností v dokumentaci a s tím spojenou časovou ztrátou o prodloužení termínu dokončení stavby o 37 dní v souladu s čl. 5.6.4.. Smlouvy.

## 3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena výsledných **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

1 916 358,31 Kč bez DPH

402 435,25 Kč DPH 21%

2 318 793,56 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	2 364 148,85	2 860 620,11
MÉNĚPRÁCE	-447 790,54	-541 826,55
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	19 541 322,31	23 645 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	21 457 680,62	25 963 793,55

- 3.2. Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

21 457 680,62 Kč bez DPH

4 506 112,93 Kč DPH 21%

25 963 793,55 Kč vč. DPH



## 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. V čl. 5.2. se text podle smlouvy mění následně:

*„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):  
do 210 dnů od zahájení plnění.*

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1:

*„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):  
do 247 dnů od zahájení plnění, a to za následujících podmínek:*

*- do 17.12.2021 budou hotovy práce na SO-01A Zpevněné plochy –vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy, SO -01B Zpevněné plochy – chodníky, SO-01C Dešťová kanalizace, SO-06 přeložka vodovodu, SO-03 Veřejné osvětlení v takovém rozsahu a s případnými nedodělkami, aby nebránily běžnému užívání stavby a stavba mohla být předána do předčasného užívání*

*- ostatní práce na nedodělcích a na SO-02 Zelené plochy, mobiliář budou realizovány s ohledem na klimatické podmínky na základě výzvy objednatele. Práce zhotovitel zahájí nejpozději do 14 dnů od této výzvy.*

4.2. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

5.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně soupisu prací

Příloha č. 2: Aktualizovaný podrobný harmonogram

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**  
*Rozhodnuto orgánem Města: 66. schůze Rady Města Hodonín*  
*Datum a číslo usnesení: dne 14.9.2021, č. 4663*

V Hodoníně, dne 22. 09. 2021

V Hodoníně, dne 20-09-2021

**Objednatel**

**Zhotovitel**

*Razítko*

*Razítko:*

*Podpis:*

*Podpis:*

.....  
Libo  
staro

.....  
ředitel oblasti Hodonín  
výrobně-technický ředitel





Název akce:

## ULICE MĚŠŤANSKÁ HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY

# Z M Ě N O V Ý L I S T


číslo: ZL č. 1

„Vícepráce a méněpráce: Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2021/0074/150

### 1. Oddíl stavby: Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy

### 2. Zpracovatel změnového listu:



### 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1. kontrolní den: KD č. 2, ze dne 8.6.2021 bod 8 (kanalizační poklopy)  
KD č. 3, ze dne 22.6.2021 bod 12 (chybějící položky rozpočtu)  
KD č. 3, ze dne 22.6.2021 bod 13 (studna)  
KD č. 7, ze dne 17.8.2021 bod 25 (skuteč.délka vodorovného přesunu zeminy)

### 4. Zdůvodnění a příčina změny:

#### 1. Napojení potrubí do objektů a stok:

Při realizaci a kontrole byl zjištěn rozdíl mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, kde nedopatřením nebyly do položkového rozpočtu zaneseny některé (níže vypsané) položky, nutné pro řádnou realizaci díla:

- tvarovky a práce na SO 01 C – Dešťová kanalizace, související s napojením / propojením nově budovaných retencí DN600 a uličních vpustí se stávající stokou DN1800.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 101 701,23 Kč bez DPH

Méněpráce: Snížení ceny díla o 3 282,00 Kč bez DPH

**Celkem: + 98 419,23 Kč bez DPH**

#### 2. Příplatek za ztížení zemních prací (podzemní vedení):

Při realizaci byl zjištěn extrémně vysoký počet případů (100 % z výměry doposud realizované plochy stavební úpravy), kdy veškeré strojní odkopávky / hloubení rýh a šachet jsou tyto prováděny v těsné blízkosti, přímo nad, nebo pod průběhem stávajících inženýrských sítí. Jak už funkčních, tak i nefunkčních. Na základě vytyčení IS od jednotlivých správců, je nutné se ke každému vedení chovat jako k živému a je třeba jej odkopat, provést kontrolu s předmětným správcem a poté provést demontáž.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 1 357 592,46 Kč bez DPH

**Celkem: + 1 357 592,46 Kč bez DPH**

#### 3. Změna poklopů a doplnění poklopů na kanalizaci:

Na KD č. 2 vznesl zástupce místního provozovatele kanalizace a vodovodů (VaK Hodonín, a.s.), Ing. Kozlík požadavek na výměnu stávajících poklopů šachet na hlavní stoce DN1800 (vedoucí středem vozovky ul. Měšťanská) při provádění rekonstrukce vozovky za nové samonivelační poklopy (D40, bez odvětrání). Nové poklopy dodá VaK Hodonín, a.s. Náklady na vybourání starých rámu a poklopů a osazení nových uhradí investor stavby. Dále Ing. Kozlík vznesl požadavek na výměnu projektovaných



poklopů pro šachty Š5, Š6, Š7 (v PD Š5, Š6 nepojižděné poklopy v zeleném pásu, Š7 v místě parkovacích stání) za výše uvedené samonivelační poklopy D400 (pojižděné)), a to z důvodu změny jejich polohy. Nově budou umístěny do komunikace z důvodů kolize se stávajícím založením před restaurací Budvarka.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 107 865,09 Kč bez DPH

Méněpráce: Snížení ceny díla o 6 556,50 Kč bez DPH

**Celkem: + 101 308,59 Kč bez DPH**

4. Úprava studny v chodníku:

Při demontáži stávajícího betonového poklopu studny v chodníku byl zhotovitelem konstatován stav, kdy nelze bez rizika zajistit nenarušení statiky další části betonového pláště studny odebrat odshora první dvě skruže (jak bylo navrženo projektem). Na základě požadavku investora bylo navrženo jiné řešení úpravy studny.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 26 208,22 Kč bez DPH

Méněpráce: Snížení ceny díla o 9 904,23 Kč bez DPH

**Celkem: + 16 303,99 Kč bez DPH**

5. Odizolování stěn domů od chodníku (nopová fólie):

Při realizaci a kontrole byl zjištěn rozdíl mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, kde nebyly do položkového rozpočtu zaneseny některé (níže vypsané) položky, nutné pro řádnou realizaci díla:

- nopová fólie včetně montáže (odizolování zdí domů od povrchů nových chodníků)

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 34 424,30 Kč bez DPH

**Celkem: + 34 424,30 Kč bez DPH**

6. Doplnění pažení a změna způsobu výkopu rýhy kanalizace a vodovodu:

Při realizaci a kontrole byl zjištěn rozdíl mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, kde nedopatřením nebyly do položkového rozpočtu zaneseny některé (níže vypsané) položky, nutné pro řádnou realizaci díla:

- pažení rýh pro objekt SO 01 C – Dešťová kanalizace a pro SO 06 – Přeložka vodovodu a s tím související změna typu položky pro hloubení rýh (nezapažené vs. zapažené rýhy).

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 547 240,36 Kč bez DPH

Méněpráce: Snížení ceny díla o 205 967,40 Kč bez DPH

**Celkem: + 341 272,96 Kč bez DPH**

7. Veřejné osvětlení (VO):

Po kontrole správcem VO města Hodonín, firmou Eltodo s.r.o byla zjištěna chyba a neodsouhlasená projektová dokumentace. PD vycházela ze stupně DUR. Nebylo v ní řešeno napojení na stávající odbočky VO do bočních lamp mimo záběr stavby. Došlo by k přerušení stávajících napojení a nebylo by možné tyto stávající místa propojit s nově navrženým stavem VO.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 123 207,32 Kč bez DPH

**Celkem: + 123 207,32 Kč bez DPH**

8. Zpevněné plochy – vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy (odečet parkovací dorazů a záměna bílé mramorové kostky za čedičovou):

Při realizaci a kontrole bylo dohodnuto, že:

- nebudou osazeny parkovací dorazy (objekt SO 01 A Neuznatelný náklad)
- oddělení parkovacích stání provést v čedičové kostce, ze soupisu prací bude vypuštěna bílá mramorová kostka.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.



Vícepráce: Navýšení ceny díla o 52 987,14 Kč bez DPH  
Méněpráce: Snížení ceny díla o 159 315,44 Kč bez DPH  
**Celkem: - 106 328,30 Kč bez DPH**

9. Odečet archeologického dohledu:

Archeologický dohled si zadal na své náklady u příslušného subjektu investor – z tohoto důvodu bude předmětná položka z objektu ON a VRN odečtena.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Méněpráce: Snížení ceny díla o 14 488,00 Kč bez DPH

**Celkem: - 14 488,00 Kč bez DPH**

10. Chodník – drobné VCP (zapravení u RD č. 40, č. 42 a č.22 -sklenářství Mičik):

Během realizace SO 01 B chodníky po odkrytí stávajících podkladních vrstev, kde byly konstatovány nedostatky, bránící řádnému provedení nových konstrukčních vrstev chodníku. Dům č.p.40 – osazení poklopu vodoměrné šachty, který byl skryt ve stávajícím terénu. Dům č.p.42 – zapravení stávajícího nefunkčního uhelného shozu v chodníku ocelovou ochranou a železobetonovou deskou, který se nacházel pod stávajícím povrchem chodníku. Dům „sklenářství“ – dodávka a osazení 2 ks kanalizačních poklopů D400, které byly pod stávajícím povrchem chodníku a v zeleném terénu.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Vícepráce: Navýšení ceny díla o 12 922,73 Kč bez DPH

**Celkem: + 12 922,73 Kč bez DPH**

11. Odečet příplatku km za vodorovný přesun zeminy

Reálná kilometrová vzdálenost na skládku zeminy je 10 km. Z tohoto důvodu se odečítá položka příplatku za každý 1 km nad 10 km vodorovného přemístění výkopku u všech SO.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

Méněpráce: Snížení ceny díla o 48 276,97 Kč bez DPH

**Celkem: - 48 276,97 Kč bez DPH**

## 5. Návrh technického řešení a rozsah změny

1. Napojení potrubí do objektů a stok:

Smluvní rozpočet bude dle platné legislativy doplněn o výše uvedené chybějící položky, představující práce, které musí být provedeny pro řádnou realizaci díla dle standardů správce.

2. VCP příplatek za ztižení zemních prací (podzemní vedení):

Veškeré strojní odkopávky, hloubení rýh a šachet budou prováděny v těsné blízkosti, přímo nad, nebo pod průběhem stávajících inženýrských sítí. Jak už funkčních, tak i nefunkčních. Na základě vytyčení IS od jednotlivých správců, je nutné se ke každému vedení chovat jako k živému a je třeba jej odkopat, provést kontrolu s předmětným správcem a poté provést demontáž.

3. Změna poklopů a doplnění poklopů na kanalizaci:

Budou odbourány stávající rámy a odstraněny stávající poklopy ze šachet na hlavní stoce (DN1800) ve vozovce a budou instalovány nové rámy s poklopy, případně i vyrovnávací prstence a osazeny nové samonivelační poklopy D40 bez odvětrání. Na šachty Š5, Š6 a Š7 (retence DN600) budou nově osazeny pojižděné poklopy D40 bez odvětrání.

4. Úprava studny v chodníku:

Nebudou odebrány první dvě skruže odshora studny, pouze se provede otryskání (dočištění) pohledové části skruže, umístěné nad úroveň nového povrchu a položena zákrytová deska. K okraji studny bude přivedena přípojka DN 150, která bude napojena na nově budovanou retenci. Na tuto přípojku bude osazena dvorní vpust'. Studna bude odlážděna drobnou žulovou kostkou dle zadávacích pokynů investora.

5. Odizolování stěn domů od chodníku (nopová fólie):



Po odbourání stávajících konstrukčních vrstev chodníků okolo jednotlivých budov dojde k očištění místa styku budovy a chodníku. Mezi jednotlivé konstrukční celky bude vložena nová fólie, která slouží k odizolování těchto konstrukčních celků.

6. Doplnění pažení a změna způsobu výkopu rýhy kanalizace a vodovodu:

Při realizaci je nutné používat pažení, aby bylo zajištěno řádné zabezpečení BOZP a byla možná bezpečná montáž nově budovaných retenčních nádrží a vodovodu. Bude použito přenosné boxové pažení v šířce 1,2 m a hloubce do 4 m. Vzhledem k neúnosnosti stávající zeminy v daných hloubkách, občasnému výskytu spodní vody a písčitému podloží není možné bez použití pažení provádět tyto výkopy. Může dojít k sesuvu stávající zeminy, nekontrolovanému zasypání potrubí, poškození stávajících nemovitostí a v neposlední řadě k újmě na zdraví a lidských životech.

7. Veřejné osvětlení:

Bude nutné pro propojení stávajícího na nově budovaného vedení po zjištění na místě samém a prověření stávajícího stavu provést následovně:

- a) z nově budovaného sloupu SB-09 provést výkop, uložit chráničku a kabeláž k propojení na stávající parkovou lampu na parcele 10339, kde se nachází stávající trasa vedení, která nemá zdrojové napájení.
- b) z nově budovaného sloupu SB-10 provést výkop, uložit chráničku a kabeláž k propojení na stávající parkovou lampu před bytový dům Měšťanská 34 a, kde se nachází stávající trasa vedení, která nemá zdrojové napájení.
- c) z nově budovaného sloupu SB-05 provést výkop, uložit chráničku a kabeláž k propojení na stávající parkovou vedení na kruhovém objezdu. Dále musí být proveden výkop na stávající trase u kruhového objezdu a propojeno napojení na lampu u parcely 2879/143 v odbočce Kollárova do vnitrobloku, kde se nachází stávající trasa vedení, která nemá zdrojové napájení.
- d) Propojit stávající rozvaděč u parcely 88/11 před penzionem REOS odkud je bude napájeno nově budované vedení VO.

8. Zpevněné plochy – vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy (odečet parkovací dorazů a záměna čedičové dlažby za mramorovou):

Na pokyn investora nebudou osazeny parkovací dorazy (objekt SO 01 A Neuznatelný náklad) z důvodů nevhodnosti uchycení na stávající žulovou kostku. Funkce daného prvku je zbytečná. Došlo k úpravě a změně výšky obruby mezi chodníkem a parkovacím stáním.

Záměna bílé mramorové kostky za čedičovou kostku byla navržena z důvodů zvýšení transparentnosti jednotlivých povrchů. Vznikne trvalé označení oddělení jednotlivých parkovacích stání bez nutnosti periodické obnovy označení (nátěrem).

9. Odečet archeologického dohledu:

Změna není technického charakteru.

10. Chodník – drobné VCP (zapravení u RD č. 40, č. 42 a č.22 - sklenářství Mičík):

Během realizace SO 01 B chodníky po odkrytí stávajících podkladních vrstev, kde byly konstatovány nedostatky, brání řádnému provedení nových konstrukčních vrstev chodníku

- a) dům č.p.40 – osazení poklopu vodoměrné šachty na potřebnou výšku. Projekt s touto šachtou neuvážoval. Jedná se o Šachtu MODULO I. Vzhledem k výskytu šachty v jízdní stopě vozidla v předmětném vjezdu bude šachta obetonována.
- b) Dům č.p. 42 – zapravení stávajícího nefunkčního uhelného shozu v chodníku ocelovou ochranou a železobetonovou deskou 1,6 x 0,9 m. Stávající uhelný shoz bude očištěn, odbourána 1. řada stávajícího zdiva, provedeno zakrytí ocelovým plechem tl. 1 cm, utěsnění, vložení ocelové výtuzě a zabetonování.
- c) Dům č.p.22 „sklenářství“ – dodávka a osazení 2 ks kanalizačních poklopů D400 do nově upravené nivelety chodníku a vjezdu.

11. Odečet příplatku km za vodorovný přesun zeminy

Změna není technického charakteru.



## 6. Finanční náklady změny

Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky URS

POLOŽKA	Kč bez DPH	Kč s DPH
VÍCEPRÁCE	2 364 148,85	2 860 620,11
MÉNĚPRÁCE	- 447 790,54	- 541 826,55
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	19 541 322,31	23 645 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	21 457 680,62	25 963 793,55,-

V Hodoníně dne 2. 9. 2021

## 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

1. Napojení potrubí do objektů a stok – tvarovky a vývrty v soupisu prací obsaženy nebyly – zhotovitel ocenil soupis prací. Dle SoD na stavbu při rozporu mezi PD a soupisem prací má ocenit zhotovitel soupis prací.

Dle TDS jsou VCP oprávněné a jdou na vrub projektanta.

2. Příplatek za ztížení zemních prací (podzemní vedení) – v soupisu prací chybí příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti vedení inž. sítě. Podstatná část těchto VCP měla být již v soupisu prací. Kromě toho byly v průběhu provádění stavby zjištěny další inž. sítě, které nebyly uvedeny v podkladech jednotlivých správců. Tyto sítě musely však být odkopány se stejnou opatrností, jako sítě evidované.

TDS souhlasí s těmito VCP.

3. Změna poklopů a doplnění poklopů na kanalizaci – požadavek ne typ poklopů je dán správcem kanalizace a údajně byl požadován již při zpracovávání PD. Mimo to byl již při provádění stavby vznesen stejný požadavek na záměnu typu poklopů u retenční kanalizace před Budvarkou, která musela být posunuta do vozovky.

TDS souhlasí s těmito VCP.

4. Úprava studny v chodníku – VCP vycházejí jak ze stavebně technického stavu stávající studny, tak z požadavku stavebníka na její úpravu.

TDS souhlasí s těmito VCP.

5. Odizolování stěn domů od chodníku (nopová fólie) – nopová izolace nebyla v PD navržena, údajně dle požadavku zástupce stavebníka v průběhu zpracovávání PD. V pravém slova smyslu se nejedná o hydroizolaci, ale o separaci/oddělení konstrukce chodníku od stávajících staveb. Zabráni se tím poškození stávající stavby při hutnění, kdy by mohlo dojít ke stržení nebo posunu stávajících konstrukcí stavby, na kterou chodník navazuje. Z technického hlediska to je vhodné řešení. Vložení nopové fólie bylo dohodnuto na začátku provádění prací všemi účastníky, jako žádoucí doplnění stavby.

TDS souhlasí s touto VCP.

6. Doplnění pažení a změna způsobu výkopu rýhy kanalizace a vodovodu – pažení výkopů v soupisu prací obsaženo nebylo – zhotovitel ocenil soupis prací. Dle SoD na stavbu při rozporu mezi PD a soupisem prací má ocenit zhotovitel soupis prací.



Dle TDS jsou VCP oprávněné a jdou na vrub projektanta.

7. Veřejné osvětlení (VO) – úprava byla požadovaná správcem VO v průběhu provádění stavby s tím, že je nezbytně nutná z důvodu funkčnosti VO.

TDS souhlasí s těmito VCP.

8. Zpevněné plochy – vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy (odečet parkovací dorazů a změna bílé mramorové kostky za čedičovou – stavebník, po dohodě s ostatními účastníky stavby rozhodl o úpravě BUS zálivů, parkovacích stání, zrušení parkovacích dorazů a změně bílé mramorové kostky nahrazující vodorovné dopr. značení za čedičovou. Část úprav byla vyvolána úpravami PD (úprava BUS zálivů), část přijetím vhodnějšího technického řešení (park. dorazy, druh dl. kostek). Všechny úpravy byly přijaty ve prospěch funkčnosti stavby.

TDS souhlasí s těmito VCP

9. Odečet archeologického dohledu – vyplývá z rozhodnutí stavebníka. TDS nemá na tuto MNP žádný vliv.

10. Chodník – drobné VCP (zapravení u RD č. 40, č. 42 a č.22 -sklenářství Mičík) – u těchto VCP se jedná o skryté konstrukce pod povrchem původního chodníku (kanalizační šachty) nebo zeminy (vodoměrná šachta). Totéž platí o starém shozu na uhlí.

Dle TDS jsou tyto VCP oprávněné a souhlasí s nimi.

11. Odečet příplatku km za vodorovný přesun zeminy – jde o MNP, kdy byl požadováno doložení skládky/deponie zeminy. Po prověření skutečné vzdálenosti byl zrušen příplatek za vzdálenost větší než 10 km od místa stavby.

TDS souhlasí s těmito MNP.

TDS potvrzuje rozsah a oprávněnost VCP/MNP uvedené zhotovitelem stavby pod body 1 až 11. Velká část VCP/MNP vyplývá z nedostatků projektové dokumentace, která byla v průběhu provádění stavby několikrát upravována. Část VCP/MNP vznikla z důvodu neúplných nebo chybějících podkladů ze strany správců inž. sítí – staré nefunkční vedení, které nebylo zakresleno v podkladech a dále část VCP/MNP vznikla z důvodu nepředpokládaných nebo skrytých podzemních objektů apod.

Rozpočty VCP/MNP předložené zhotovitelem byly několikrát kontrolovány, následně připomínkovány a upravovány. Výsledná podoba rozpočtů VCP/MNP je výsledkem tohoto procesu.

#### **Kontrola souladu změny zejména se:**

- *žadavací dokumentací VZ – změny se podstatně neodchylují od zadávací dokumentace*
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apod.) – dle SoD je nutné při změnách, které mají za následek VCP/MNP uzavřít, mimo jiné, dodatek k SoD*
- *stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím – změny byly konzultovány se speciálním stavebním úřadem a dle jeho vyjádření není nutné žádat o změnu stavby před jejím dokončením*
- *stanovisky dotčených orgánů – změny respektují stanoviska dotčených orgánů*
- *podmínkami dotačního programu*

#### **Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou)**


- *Úprava harmonogramu stavby – harmonogram byl opraven a TDS souhlasí s upraveným harmonogramem*
- *Dodatek Smlouvy o dílo – TDS souhlasí s předloženým dodatkem č.1 SoD*
- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) – změny mají vliv na poskytnutí dotace a správce dotace s nimi musí být seznámen*



### Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně, dne 2.9.2021



## 8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

1. Tvarovky a vývrty v soupisu prací obsaženy nebyla, byly však obsaženy v ostatních přílohách PD, jako např. technická zpráva, výkresy UV, ..... PD je nutno brát jako celek, ne pouze jednu část PD. Zhotovitel měl při tvorbě nabídky na tento rozpor upozornit, podklad by byl opraven.
2. Při návrhu PD jsme obdrželi podklady od stávajících a funkčních vedeních podzemních sítí od správců, které byly respektovány. Před zahájením prací je nutno nechat od správců tyto sítě vytyčit v terénu a jejich průběhy ověřit kopanými sondami. To vše před započítáním zemních prací.

Pokud se na stavbě při vytyčení a následném provádění zemních prací narazí na jiná směrová, šířková anebo i výšková vedení, než je uvažováno v ČSN 73 6005, tak je nutno svolat k této problematice jednání za účasti všech zúčastněných a věc technicky řešit. V PD bylo počítáno s ručním výkopem v prostoru sítí, které měly být ukládány do chrániček. Výkopy pro výsadbu měly být zcela mimo sítě. Pokud se v zemi rýže narazí na další vedení, které nebylo v PD a ne-bylo i vytyčeno, tak to může být i vedení již nefunkční, které není již v žádné evidenci = nemůže být ani v PD.

3. Tento požadavek zhotovitele je oprávněný, v PD nebylo obsažena výměna poklopů za požadované. Tento požadavek, vzniklý na jednom z výrobních výborů stavby, zapadl a v PD se neobjevil.
4. Úpravy studny jsou řešeny dle požadavku městského architekta.
5. Nopová fólie byla na žádost zástupce investora z PD odstraněna s tím, že investor nebude řešit nadlepšování kvality stávajících RD.
6. Pažení a jeho odstranění v soupisu prací obsaženy nebyly, byly však obsaženy v ostatních přílohách PD, jako např. technická zpráva, výkresy uložení potrubí, ..... PD je nutno brát jako celek, ne pouze jednu část PD. Zhotovitel měl při tvorbě nabídky na tento rozpor upozornit, podklad by byl opraven.
7. DSP na Veřejné osvětlení byla zpracována podle platného územního rozhodnutí. Požadavek správce na projednání DPS byl ale opomenut a v PD se neobjevil.
8. Mramorová kostka byla v PD požadována. Se změnami souhlasíme.
9. Souhlasíme.
10. Jedná se o práce, na jejichž nutnost se přišlo až po odstranění původních chodníků. Rozsah nebylo možné v PD určit. Se změnami souhlasíme.

GP (AD) doporučuje ZL.1 schválit.

V Hodoníně, dne 2.9.2021



## 9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením změny díla.**

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RM.  
Vícepráce vedou ke změně **navýšení finančního limitu a k prodloužení termínu ukončení akce.**  
RMH bude předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

Návrh finančního krytí:

Rozpočet MH – ORJ 150, ORG 656

Dotace: Akce je financována z dotačního programu MMR

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

2. 09. 2021


V Hodoníně dne .....



VEDOUcí ODBORU:

2. 09. 2021


V Hodoníně dne .....



GARANT ODBORU:

14. 09. 2021

V Hodoníně dne .....



## 10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka: SD/2021/0074/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
1	ZL č. 1	2 318 793,56 vč. DPH		
Rozpis částky na roky:	2021	2 318 793,56 vč. DPH		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2021	150	666		2 318 793,56 vč. DPH

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	2. 09. 2021	jméno	_____	podp
správce rozpočtu:	datum:	29. 21	jméno	_____	podp

## 11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet



# Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy

Rekapitulace VCP a MNP k 24.8.2021 (příloha ZL č1)

Stavební objekt (SO)	Popis	Kč bez DPH
1 SO 01 A	Napojení potrubí do objektů a stok <i>Vícepráce</i> <i>Méněpráce</i>	98 419,23 101 701,23 -3 282,00
2 několik SO	Příplatek za ztížení zemních prací (podz vedení) <i>Vícepráce</i>	1 357 592,46 1 357 592,46
3 SO 01 C	Změna poklopů a doplnění poklopů na kanalizaci <i>Vícepráce</i> <i>Méněpráce</i>	101 308,59 107 865,09 -6 556,50
4 SO 01B	Úprava studny v chodníku <i>Vícepráce</i> <i>Méněpráce</i>	16 303,99 26 208,22 -9 904,23
5 SO 01B	Odizolování stěn domů od chodníku (nop folie) <i>Vícepráce</i>	34 424,30 34 424,30
6 SO 01 C	Doplnění pažení a změna zp.výkopu rýhy kanalizace a vodovodu <i>Vícepráce</i> <i>Méněpráce</i>	341 272,96 547 240,36 -205 967,40
7 SO 03	Veřejné osvětlení <i>Vícepráce</i>	123 207,32 123 207,32
8 SO 01A	Zpev.plochy - vozovka, autobus. záliv, park. stání, vjezdy (odečet park.dorazů, záměna mramor.kostky za čedičovou) <i>Vícepráce</i> <i>Méněpráce</i>	-106 328,30 52 987,14 -159 315,44
9 ON a VRN	Odečet archeol.dohledu (zadává si stavebník) <i>Méněpráce</i>	-14 488,00 -14 488,00
10 SO 01B	Chodník - drobné VCP č.1 (zaprav u RD č.40, č.42 a "sklenářství") <i>Vícepráce</i>	12 922,73 12 922,73
11 několik SO	Odečet příplatku km za vodorovný přesun zeminy <i>Méněpráce</i>	-48 276,97 -48 276,97
	Celkem Vícepráce:	2 364 148,85
	Celkem Méněpráce:	-447 790,54
	Celkem:	1 916 358,31

Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy

VCP - MNP\_napojení potrubí do objektů, stok

Kč bez DPH

SO 01C Dešťová kanalizace VCP 101 701,23

SO 01C Dešťová kanalizace MNP -3 282,00

Celkem: 98 419,23

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Objekt:  
1.1 - Uznatelné náklady  
Soupis:  
**SO 01C - Dešťová kanalizace**

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **101 701,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 504,00	21,00%	7 665,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **109 367,07**

v CZK

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady

Soupis: **SO 01C - Dešťová kanalizace**

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

101 701,23

101 701,23

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

4 - Vodorovné konstrukce

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

96 720,90

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

# Projekt kanalizace - napojení potrubí do objektů, stok

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1,1 - Uznatelné náklady

Soupis: SO 01C - Dešťová kanalizace

Místo: ulice Měšťanská

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	4		Vodorovné konstrukce					
16	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 Obestonování napojení potrubí DN150 na hlavní stoku DN1800 a napojení do šachty DN1000 32přípojek (do retencí DN600) * 0,4*0,4*0,4	m3	2,048			CS ÚRS 2020 02
D	8		Trubní vedení					
np2	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 koléna pro napojení přípojek UV a připojení retencí DN600 na hlavní stoku (36ks x 3ks/přípojek)	ks	108,000			CS ÚRS 2021 01
np3	M	28617019	koléna kanalizace plastové KGB DN 150 36 *3	ks	108,000			CS ÚRS 2021 01
np4	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů navrtávky D160 na potrubí PP DN600 (napojení potrubí DN150 z UV na retenca potrubí DN600 6přípojek*0,015d stěny (PP DN600)	m	0,090			CS ÚRS 2021 01
46	K	PC887.R	Vyvrtní otvorů do stávajících kanalizačních trub betonových pro napojení potrubí DN 150, D+M navrtávky D160 na betonové potrubí DN1800 hlavní stoky a na DN1000 betonové šachty - doplnění k původním 10ks (kpl) v rozpočtu SOD 32přípojek -10přípojek (10kpl) = 22kpl (přípojek)	kpl	22,000			
np2	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 vsazení a dotěsnění potrubí DN150 do potrubí H stoky DN1800	ks	32,000			CS ÚRS 2021 01
np5	K	877395122.R	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub plastových DN 600 osazení odbočky (nalep sedla) na potrubí retenca DN600	kus	6,000			CS ÚRS 2021 01
np6	M	mat	Sedla nalepovací odboč. pro korug potrubí, DN600/DN150	ks	6,000			CS ÚRS 2021 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:  
1.1 - Uznatelné náklady

Soupis:  
**SO 01C - Dešťová kanalizace**

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-3 282,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-3 282,00	21,00%	-689,22	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-3 971,22</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady

Soupis: **SO 01C - Dešťová kanalizace**

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-3 282,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 282,00
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	-3 282,00
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

# Kanalizace - napojení potrubí do objektů, stok

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

## SO 01C - Dešťová kanalizace

Místo: ulice Měšťanská

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV, Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	8		Trubní vedení					
47	K	PC888.R	Těsnicí kroužek FORSHEDA DN 150, D+M	kpl	-10,000			

utěsnění napojení potrubí provedeno jiným zp.

Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy

Vícepráce příplatku za zemní práce v blízkosti podzemních vedení

	Kč bez DPH
SO 01 A Zpevněné plochy - vozovka, BUS záliv, vjezdy....	542 622,24
SO 01C Dešťová kanalizace	287 632,34
SO 01A NN Zpevněné plochy - vozovka, BUS záliv, vjezdy...	200 524,20
SO 01B NN Zpevněné plochy - chodníky	91 469,61
SO 02 NN Zelené plochy, mobiliář	199 142,97
SO 06 NN Přeložka vodovodu	36 201,10
<b>Celkem:</b>	<b>1 357 592,46</b>



# PRŮVĚRNÝ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:  
1.1 - Uznatelné náklady

Soupis:  
SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání,  
vjezdy

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH** **542 622,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	542 622,24	21,00%	113 950,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **656 572,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Objekt: 1,1 - Uznatelné náklady  
Soupis: SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy  
Místo: ulice Měšťanská Datum: 08.03.2021  
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant: APC SILNICE s.r.o.  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	542 622,24
HSV - Práce a dodávky HSV	542 622,24
1 - Zemní práce	542 622,24
2 - Zakládání	#ODKAZ!
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!



pl za podz vedení

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

Místo: ulice Měšťanská Datum:  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>542 622,24</b>	
	□	HSV	Práce a dodávky HSV				542 622,24	
	□	1	Zemní práce				542 622,24	
14	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 213,920	výměra uvedena pro informaci o m3 z původní položky SOD		
			"Výkop dle výkazu kubatur pol I1 Výkop" 1213,92		1 213,920			
np1	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1 213,920			CS ÚRS 2021 01
			podzemní vedení v blízkosti zemních prací, prováděných v nepažené jáměi rýze		1 213,920			

# LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Objekt:  
1.1 - Uznatelné náklady  
Soupis:  
**SO 01C - Dešťová kanalizace**

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH** **287 632,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 632,34	21,00%	60 402,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **348 035,13**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:

1.1 - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO 01C - Dešťová kanalizace**

Místo:

ulice Měšťanská

Datum:

08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>287 632,34</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	287 632,34
1 - Zemní práce	287 632,34
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

pl za podz vedení

ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

SO 01C - Dešťová kanalizace

Místo: ulice Měšťanská

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>287 632,34</b>	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				287 632,34	
D	1		Zemní práce				287 632,34	
1	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horně třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	565,093	výměra uvedena pro informaci o m3 z původní položky SOD		
	VV		(2,53-0,70)*(13,0*1,40 + 7,0*1,10)			*RN1	47,397	
	VV		(2,54-0,70)*(11,0*1,40 + 5,0*1,10)			*RN2	38,456	
	VV		(2,55-0,70)*(15,80*1,40 + 4,40*1,10)			*RN3a	49,876	
	VV		(2,33-0,70)*(15,80*1,40)			*RN3b	36,056	
	VV		(2,63-0,70)*(9,60*1,40 + 5,60*1,10)			*RN4	37,828	
	VV		(2,52-0,70)*(14,0*1,40 + 4,85*1,10)			*RN5	45,382	
	VV		(2,67-0,70)*(7,0*1,40 + 4,9*1,10)			*RN6	29,924	
	VV		(2,67-0,70)*(7,0*1,40 + 4,9*1,10)			*RN7	29,924	
	VV		(2,66-0,70)*(8,80*1,40 + 4,95*1,10)			*RN8	29,331	
	VV		(2,62-0,70)*(21,26*1,40 + 4,80*1,10)			*RN9a	67,284	
	VV		(2,48-0,70)*3,35*1,40			*RN9b	8,348	
	VV		(2,63-0,70)*(7,97*1,40 + 4,30*1,10)			*RN10	30,664	
	VV		(2,25-0,70)*73,96			*přípojky od UV a odbočky	114,623	
	VV	F01	Součet		565,093			
np1	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	565,093			CS ÚRS 2021 01
			podzemní vedení v blízkosti zemních prací prováděných v pažené jámě/ rýze		565,093			

# LIST SOUPISU PRACÍ

ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:

1.2 - Neuznatelné náklady

Popis:

SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

KSO:

Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:

Datum: 08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

IČ:

60705981

DIČ:

CZ60705981

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>200 524,20</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	200 524,20	21,00%	42 110,08	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>242 634,28</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady  
Soupis: SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

Místo: ulice Měšťanská Datum: 08.03.2021  
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant: APC SILNICE s.r.o.  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>200 524,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	200 524,20
1 - Zemní práce	200 524,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

za podz vedení

ulice Měštská Hodonín - stavební úpravy

1.2 - Neuznatelné náklady

SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

Místo: ulice Měštská Datum:  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>200 524,20</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				200 524,20	
	D	1	Zemní práce				200 524,20	
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	448,600	výměra uvedena pro informaci o m3 z původní položky SOD		
			"Výkop dle výkazu kubatur pol Q1" 448,60		448,600			
np1	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	448,600			CS ÚRS 2021 01
			podzemní vedení v blízkosti zemních prací, prováděných v nepažené jámě/ rýze		448,600			

# ci LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
1.2 - Neuznatelné náklady  
Soupis:  
SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>91 469,61</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	91 469,61	21,00%	19 208,62	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>110 678,23</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>91 469,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>91 469,61</b>
1 - Zemní práce	91 469,61
4 - Vodorovně konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

# pl za podz vedení

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.2 - Neuznatelné náklady

popis: SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

Místo: ulice Měšťanská

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>91 469,61</b>	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				91 469,61	
0	1		Zemní práce				91 469,61	
9	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	204,630	výměra uvedena pro informaci o m3 z původní položky SO0		
			"Výkop dle výkazu kubatur pol G1" 204.63		204.630			
np1	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	204,630			CS ÚRS 2021 01
			podzemní vedení v blízkosti zemních prací, prováděných v nepažené jámě rýze		204.630			

# PRACÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
1.2 - Neuznatelné náklady  
Soupis:  
**SO 02 - Zelené plochy, mobiliář**

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **199 142,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 142,97	21,00%	41 820,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **240 962,99**

v CZK

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měštská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 02 - Zelené plochy, mobiliář

Místo: ulice Měštská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	199 142,97
HSV - Práce a dodávky HSV	199 142,97
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

za podz vedení

ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1,2 - Neuznatelné náklady

SO 02 - Zelené plochy, mobiliář

Uchazeč: ulice Měšťanská Datum:  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY Zpracovatel:

POČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>199 142,97</b>	
o	HSV		Práce a dodávky HSV				199 142,97	
o	1		Zemní práce				199 142,97	
2	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	445,510	výměra uvedena pro informaci o m3 z původní položky SOD		
			*Výkop dle výkazu kubatur pol D1* 445,51		445,510			
np1	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	445,510			CS ÚRS 2021 01
			podzemní vedení v blízkosti zemních prací, prováděných v nepažené jámě/ rýze		445,510			

# ČÍ LIST SOUPISU PRACÍ



S004P01K2JR2

Úprava:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Projekt:  
1.2 - Neuznatelné náklady  
Soupis:  
**SO 06 - Přeložka vodovodu**

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH 36 201,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 201,10	21,00%	7 602,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 43 803,33**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: **SO 06 - Přeložka vodovodu**

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>36 201,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	36 201,10
1 - Zemní práce	36 201,10
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

... za podz vedení

ulice Měšfanská Hodonín - stavební úpravy

1.2 - Neuznatelné náklady

SO 06 - Přeložka vodovodu

Adresa: ulice Měšfanská

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>36 201,10</b>	
□	HSV		Práce a dodávky HSV				36 201,10	
D	1		Zemní práce				36 201,10	
1	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	71,122	výměra uvedena pro informaci o m3 z původní položky SOD		
	VV		40,90*1,10*(1,69-0,25) "přeložka		64,788			
	VV		4,0*1,10*(1,69-0,25) "přípojky		6,336			
	VV	F1	Součet		71,122			
np1	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	71,122			CS ÚRS 2021 01
			podzemní vedení v blízkosti zemních prací, prováděných v paženě jámě/ rýze		71,122			

## Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Změna poklopů a doplnění poklopů na kanalizaci

	Kč bez DPH
SO 01 C - Dešťová kanalizace - VCP	107 865,09
SO 01 C - Dešťová kanalizace - MNF	-6 556,50
celkem	101 308,59



# ČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
1.1 - Uznatelné náklady  
Soupis:  
**SO 01C - Dešťová kanalizace**

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>107 865,09</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	90 000,00	21,00%	18 900,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>126 765,09</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady

Soupis: SO 01C - Dešťová kanalizace

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>107 865,09</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	107 865,09
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	105 186,00
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

# Samonivel.poklopů na šachty stoky

Ulice Měštská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

pis: SO 01C - Dešťová kanalizace

Místo: ulice Měštská Datum: 23.06.2021  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>107 865,09</b>	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				107 865,09	
0	8		Trubní vedení					
36a	K	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou nové poklopy na stoku (DN1800) v ose komunikace	kus	9,000			S ÚRS 2021 01
	PSC		v položce zahrnuté odstranění poklopu a starého rámu, osazení a dodání případných vyrovnávacích prstenců, montáž rámu a poklopu a vyrovnání, poklop dodá správce kanalizace					
37a	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 800 pro třídu zatížení D400	kus	3,000			S ÚRS 2021 01
	0	9	nové poklopy na retenci- v pojízdné ploše - šachty č. 5.6.7					
	0	9	Ostatní konstrukce a práce					
np1	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,050			S ÚRS 2021 01
			nakládka vybouraných hmot z položky č. 36a 9 * 0,45			4,050		
68	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,050			S ÚRS 2020 02
			položka pochází z rozp. SOD, objektu SO 01A			4,050		
69	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost	t	20,250			S ÚRS 2020 02
			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			20,250		
			položka pochází z rozp. SOD, objektu SO 01A 4,050 * 5km (příplatek km za odvoz na skládku)			20,250		
70	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,050			S ÚRS 2020 02
			položka pochází z rozp. SOD, objektu SO 01A			4,050		



# ČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Úlice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
 1.1 - Uznatelné náklady  
 Soupis: SO 01C - Dešťová kanalizace

KSO: ulice Měšťanská  
 Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ: 08.03.2021  
 Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
 DIČ: CZ60705981

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
 DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-6 556,50</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snižovaná	-6 556,50	21,00%	-1 376,87	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>-7 933,37</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:

1.1 - Uznatelné náklady

Soupis:

**SO 01C - Dešťová kanalizace**

Místo:

ulice Měšťanská

Datum:

08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-6 556,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-6 556,50**

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

4 - Vodorovné konstrukce

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

**poklopů kanalizace - MNP**

ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

**SO 01C - Dešťová kanalizace**

Místo: ulice Měšťanská Datum: 23.06.2021  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-6 556,50</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-6 556,50	
37	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	-3,000			CS ÚRS 2020 02
poklopy na retenci na š. š. š7 (u Nové Budvarky), původně nepojížděné poklopy								



lice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Úprava studny v chodníku

	Kč bez DPH
SO 01 B - Úprava studny v chodníku (VCP)	26 208,22
SO 01 B - Úprava studny v chodníku (MNP)	-9 904,23
celkem	16 303,99

# LIST SOUPISU PRACÍ

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
 Projekt:  
 1.2 - Neuznatelné náklady  
 Soupis:  
**SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky**

KSO:  
 Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
 Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
 Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599

Projektant:  
 APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
 DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
 TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
 DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>26 208,22</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH snížená	6 210,32	21,00%	1 304,17
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>27 512,39</b>
v CZK			

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>26 208,22</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	26 208,22
1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
8 - Trubní vedení	11 013,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	1 988,26



# Studny v chodníku - vícepráce

ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.2 - Neuznatelné náklady

## SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

Objekt: ulice Měšťanská  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

Datum: 18.08.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 208,22</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 208,22	
D	1		Zemní práce (položky SO 01A Dešť.kanaliz.)					
1	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 odvod přebyt. vody ze studny (od výtoku pumpy) 7bm x 0,6 x 1,3hl.	m3	4,680			CS ÚRS 2020 02
np1	K	139001101	Příplatek za ztláčení vykopávky v blízkosti podzemního vedení křížení s kabely T-Mobile	m3	1,170			CS ÚRS 2021 01
15	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 ruční výkop rýhy u objektu studny	m3	0,780			CS ÚRS 2020 02
2	K	162751117	Vodorovné pfmístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,460			CS ÚRS 2020 02
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 koef 1,6	t	8,736			CS ÚRS 2020 02
5	K	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	3,360			
6	M	569811080	recyklát směsný frakce 0/32 koef 1,87	t	6,283			
7	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny koef 1,87	m3	1,680			
8	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída B	t	3,142			
D	4		Vodorovně konstrukce					
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr. 0-8 mm	m3	0,420			
D	5		Komunikace pozemní					
40	K	591211111	Kládání dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého 2-fádek z žul kostky kolem studny + 1-fádek okolo od mřížky	m2	0,804			CS ÚRS 2020 02
42	M	58381007	kostka dlažební žula drobná Ø/10 koef 1,02	m2	0,821			CS ÚRS 2020 02
D	8		Trubní vedení					
17	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 Tom	m	7,000			CS ÚRS 2020 02
18	M	28617019	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10 koef 1,015	m	7,105			CS ÚRS 2020 02
np2	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	3,000			CS ÚRS 2021 01
np3	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,000			CS ÚRS 2020 02
46	K	PC887.R	Vyvtřání otvorů do stávajících kanalizačních trub betonových pro napojení potrubí DN 150, D+M napojení na šachtu Š20	kpl	1,000			
np4	K	877315261	Montáž dvorní vpustí z tvrdého PVC-systém KG DN 160 odtok vpustí u studny	kpl	1,000			CS ÚRS 2021 01
np5	M	5623117500	vpustí dvorní se zápachovou klapkou a líním mříží	kus	1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
np6	K	629995217	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem otrysání betonové stěrky z povrchu stud skruže nad UT	m2	2,331			CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová součást
np7	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,331			S ÚRS 2021 01
np8	K	PC888.R	Doprava tryskacího zařízení 1x nájezd vč el. centrály a vody	kpl	1,000			S ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot					
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,979			S ÚRS 2020 02

# CI LIST SOUPISU PRACÍ

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
 Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady  
 Soupis: SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

KSO:  
 Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
 Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
 Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599

Projektant:  
 APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
 DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
 TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
 DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-9 904,23</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 289,43	21,00%	-1 320,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>-11 225,01</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>-9 904,23</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 904,23
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	-9 483,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	-355,95
998 - Přesun hmot	-65,20

# Náklady v chodníku - méněpráce

Městská Hodonín - stavební úpravy

2 - Nauznatelné náklady

## SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

ulice Městská

Datum: 29.06.2021

Objedvateľ:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Výkres:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-9 904,23</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 904,23	
D	8		Trubní vedení					
26	K	890411811	Bourání šachet a jímek ručně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	-1,000			S ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizační šachty. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru šachty nebo jímky. 3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.</i>					
	VV		*dle výkazu kubatur pol F3 odstranění studniční skruže*1		1,000			
27	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-1,000			S ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těsnění se oceňuje ve specifikaci.</i>					
	VV		*dle výkazu kubatur pol F6 osazení šachtové skruže DN 1500/250 vč. dodání*1		1,000			
28	M	59224050R	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 150x25x12cm	kus	-1,000			
31	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000			S ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 399 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci; b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21, část A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové míře dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A30 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty; b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné; plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech; c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích průřezů pozemní komunikace, která měřeno od hrany chodníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku; d) D400 pro vozovky pozemních komunikací; ulice pro pěší; zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel; e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.</i>					
	VV		*dle výkazu kubatur pol F9 osazení vyrovnávacích prstenců DN 625/40*1		1,000			
32	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	-1,000			S ÚRS 2020 02
33	K	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	-1,000			S ÚRS 2020 02
	VV		*dle výkazu kubatur pol F1 odstranění studničního poklopu*1		1,000			
D	997		Přesun sutě					
43	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-2,300			S ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutě překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-135 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-136 jsou určeny pro drobný kuzový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i>					
	VV		*dle výkazu kubatur pol G8 vodorovná doprava sutě do 1 km*1337,76		1 337,760			
44	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-38,870			S ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutě překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-135 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-136 jsou určeny pro drobný kuzový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</i>					
	VV		*dle výkazu kubatur pol G9 příplatek za další km*22617		22 617,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová součást
47	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-2,300			S ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		"dle výkazu kubatur pol G14 poplatek za uložení na skládku – bet"441,03		441,030			
	D	998	Přesun hmot					
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,360			S ÚRS 2020 02

# izolování stěn domů od chodníku

Ulice Městanská Hodonín – stavební úpravy

Místo: ulice Městanská

Datum:

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno, obl. Hodonín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem (cena za 1bm úpravy)**

**34 424,30**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
np2	K	711491273	Provedení izolace svislé z nopové folie	m2	365,518			S ÚRS 2021 01
	vv		1,0m*0,5m* 373,8cm			196,900		
			1,0m*0,5m* 167cm			83,500		
			1,0m*0,5m* 29cm			14,000		
			1,0m*0,5m* 28cm			14,000		
			1,0m*0,5m* 138cm			69,000		
			(-1)*3,14*1,2m*0,5m (studna)			-1,884		
			Součet			365,518		
np3	M	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	438,619			S ÚRS 2021 01
	vv		pol.č.np2 * koef 1,2 (20% ztrátě při přelož folie u domů, v zalomení do vjezdů)					



## Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Doplnění pažení a změny způsobu výkopu rýhy kanalizace

	Kč bez DPH
SO 01 C - Dešťová kanalizace - VCP	463 499,45
SO 01 C - Dešťová kanalizace - MNF	-177 269,67
SO 06 - Přeložka vodovodu - VCP	83 740,91
SO 06 - Přeložka vodovodu - VCP	-28 697,73
celkem	341 272,96

# LIST SOUPISU PRACÍ

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
 Objekt:  
 1,1 - Uznatelné náklady  
 Soupis:  
**SO 01C - Dešťová kanalizace**

KSO:  
 Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
 Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
 Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599

Projektant:  
 APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
 DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
 TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
 DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>463 499,45</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snižovaná	168 423,62	21,00%	35 368,96	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>498 868,41</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady

Soupis: **SO 01C - Dešťová kanalizace**

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>463 499,45</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	463 499,45
1 - Zemní práce	463 499,45
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

# ci pažení rýhy - kanalizace

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

SO 01C - Dešťová kanalizace

Místo: ulice Měšťanská Datum:  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>463 499,45</b>		
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>						<b>463 499,45</b>	
D	1	<b>Zemní práce</b>							
np1	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	565,093			CS ÚRS 2021 01	
	W		(2,53-0,70)*(13,0*1,40 + 7,0*1,10) *RN1		47,397				
	W		(2,54-0,70)*(11,0*1,40 + 5,0*1,10) *RN2		38,456				
	W		(2,55-0,70)*(15,80*1,40 + 4,40*1,10) *RN3a		49,876				
	W		(2,33-0,70)*(15,80*1,40) *RN3b		36,056				
	W		(2,63-0,70)*(9,60*1,40 + 5,60*1,10) *RN4		37,828				
	W		(2,52-0,70)*(14,0*1,40 + 4,85*1,10) *RN5		45,382				
	W		(2,67-0,70)*(7,0*1,40 + 4,9*1,10) *RN6		29,924				
	W		(2,67-0,70)*(7,0*1,40 + 4,9*1,10) *RN7		29,924				
	W		(2,66-0,70)*(6,80*1,40 + 4,95*1,10) *RN8		29,331				
	W		(2,62-0,70)*(21,26*1,40 + 4,80*1,10) *RN9a		67,284				
	W		(2,48-0,70)*3,35*1,40 *RN9b		8,348				
	W		(2,63-0,70)*(7,97*1,40 + 4,30*1,10) *RN10		30,664				
	W		(2,25-0,70)*73,95 *přípojky od UV a odbočky		114,623				
	W	F01	Součet		565,093				
np2	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	572,480			CS ÚRS 2021 01	
			retence_(138,46m*(2,5-0,7)m^2)		498,240				
			přípoj.ret. k UV_(23,206m*(2,3-0,7)m^2)		74,240				
			Součet		572,480				
np3	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	233,450			CS ÚRS 2021 01	
			přípoj.ret. na hl.stoku_(50,756m*(3,0-0,7)m^2)		233,450				
np4	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	572,480			CS ÚRS 2021 01	
			viz pol. č.np2						
np5	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	233,450			CS ÚRS 2021 01	
			viz pol. č.np3						



# CI LIST SOUPISU PRACÍ

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Projekt: 1.1 - Uznatelné náklady  
Soupis: SO 01C - Dešťová kanalizace

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH -177 269,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -177 269,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady

Soupis: **SO 01C - Dešťová kanalizace**

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-177 269,67</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-177 269,67
1 - Zemní práce	-177 269,67
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

Možky: hloubení rýh nepažených

Městská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

SO 01C - Dešťová kanalizace

Ulice: ulice Městská Datum:  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštiepný závod Dopravní stavby MORA, Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-177 269,67

o HSV Práce a dodávky HSV

-177 269,67

D 1 Zemní práce

1	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu	m3	-565,093			CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	----------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopu či na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo načtení na dopravní prostředek.

PSC

W		(2,53-0,70)*(13,0*1,40 + 7,0*1,10)	*RN1	47,397
W		(2,54-0,70)*(11,0*1,40 + 5,0*1,10)	*RN2	38,456
W		(2,55-0,70)*(15,80*1,40 + 4,40*1,10)	*RN3a	49,876
W		(2,33-0,70)*(15,80*1,40)	*RNSb	36,056
W		(2,63-0,70)*(9,60*1,40 + 5,60*1,10)	*RN4	37,828
W		(2,52-0,70)*(14,0*1,40 + 4,85*1,10)	*RNS	45,382
W		(2,67-0,70)*(7,0*1,40 + 4,9*1,10)	*RN6	29,924
W		(2,67-0,70)*(7,0*1,40 + 4,9*1,10)	*RN7	29,924
W		(2,66-0,70)*(6,80*1,40 + 4,95*1,10)	*RN8	29,331
W		(2,62-0,70)*(21,26*1,40 + 4,80*1,10)	*RN9a	67,284
W		(2,48-0,70)*3,35*1,40	*RNSb	8,348
W		(2,63-0,70)*(7,97*1,40 + 4,30*1,10)	*RN10	30,664
W		(2,25-0,70)*73,95	*připojky od UV a odbočky	114,623
W	F01	Součet		565,093

# CI LIST SOUPISU PRACÍ

Ulice: Ulice Měštánská Hodonín - stavební úpravy  
 Projekt: 1.2 - Neuznatelné náklady  
 Soupis: SO 06 - Přeložka vodovodu

KSO:  
 Místo: ulice Měštánská

CC-CZ:  
 Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
 Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599

Projektant:  
 APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
 DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
 TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
 DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>83 740,91</b>
DPH základní snížená	Základ daně 83 740,91 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 17 585,59 0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>101 326,50</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 06 - Přeložka vodovodu

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

83 740,91

HSV - Práce a dodávky HSV

83 740,91

1 - Zemní práce

83 740,91

4 - Vodorovné konstrukce

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

#ODKAZ!

# ci pažení rýhy - vodovod

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.2 - Neuznatelné náklady

## SO 06 - Přeložka vodovodu

Místo: ulice Měšťanská Datum:  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant:  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

83 740,91

o HSV Práce a dodávky HSV

83 740,91

D 1 Zemní práce

np1	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	71,122			CS ÚRS 2021 01
			40,90*1,10*(1,69-0,25) přeložka		64,786			
			4,0*1,10*(1,69-0,25) přípojky		6,336			
			Součet		71,122			
np2	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	65,600			CS ÚRS 2021 01
			vodovod 41bm*pr hloubka rýhy 1,6m *2*0,5 (50% pažení v botech)		65,600			
np3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m3	65,600			CS ÚRS 2021 01
			PSC vodovod 41bm*pr hloubka rýhy 1,6m *2*0,5 (50% pažení příložné)		65,600			
np4	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	65,600			CS ÚRS 2021 01
			viz pol.č. np2					
np5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m3	65,600			CS ÚRS 2021 01
			viz pol.č. np3					

# YČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
 1.2 - Neuznatelné náklady  
 Soupis: SO 06 - Přeložka vodovodu

KSO:  
 Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
 Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
 Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599

Projektant:  
 APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
 DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
 TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
 DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH -28 697,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 697,73	21,00%	-6 026,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH -34 724,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měštská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 06 - Přeložka vodovodu

Místo: ulice Měštská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	-28 697,73
HSV - Práce a dodávky HSV	-28 697,73
1 - Zemní práce	-28 697,73
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!



Ky: hloubení rýh nepažených

Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Neuuznatelné náklady

SO 06 - Přeložka vodovodu

ulice Měšťanská

Datum:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-28 697,73

D HSV Práce a dodávky HSV

-28 697,73

D 1 Zemní práce

1	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-71,122			S ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	---------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na převoz výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

PSC

VV	40,90*1,10*(1,69-0,25)	"přeložka	84,786
VV	4,0*1,10*(1,69-0,25)	"přípojky	6,336
VV F1	Součet		71,122



S004P01K2JR2

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Objekt:  
1.2 - Neuznatelné náklady  
Soupis:  
**SO 03 - Veřejné osvětlení**

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **123 207,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 121,92	21,00%	23 125,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **146 332,92**

v CZK

---

Projektant Zpracovatel

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Uchazeč

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>123 207,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 025,40
997 - Přesun sutě	9 025,40
PSV - Práce a dodávky PSV	11 071,20
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	11 071,20
M - Práce a dodávky M	98 697,08
21-M_D - Elektromontáže - Demontáže	#ODKAZ!
21-M - Elektromontáže	38 589,26
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 255,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	58 852,02
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	#ODKAZ!
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 531,60
N01 - Spotřební materiál	#ODKAZ!
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 413,64
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	#ODKAZ!
VRN4 - Inženýrská činnost	4 413,64



V.O.

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.2 - Neuznatelné náklady

SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>123 207,32</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>9 025,40</b>	
D	997		<b>Přesun sutě</b>					
1	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1a24	m3	26,748			
2	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	4,278			
3	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (24km)	t	102,672			
4	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,278			
5	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,278			
6	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	48,009			
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>					
D	748		<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>					
7	K	210201025	(provizorní) Montáž svítidel, přisazených, venkovních	kus	4,000			
np1	K	210201025R	Úprava stáv.rozváděče RVO pro přípoj. nových kabelů	kpl	1,000			
np2	K	210201026R	Provizorní oživení V.O. po stáv.kabel. vedení s proviz.propojením na nové kabel.vedení	kpl	1,000			
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>					
D	21-M		<b>Elektromontáže</b>					
15	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm <sup>2</sup>	kus	40,000			
28	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm <sup>2</sup>	m	28,000			
29	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	28,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m</i>					
np2	K	210812065	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x10 až 16 mm <sup>2</sup> uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	64,000			
np3	M	PKB.611030	CYKY-J 5x10	m	64,000			
37	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm <sup>2</sup> uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	27,000			
38	M	PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE	m	27,000			
41	K	R-21-M-006	Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě	kus	5,000			
42	M	R-21-M-0012	Drobný elektromontážní materiál	kpl	3,550			
np4	M	mat	kabelová spojka Raychem 4x 6-35mm	bal	2,000			
D	22-M		<b>Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>					
44	K	220180301	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	m	91,000			
D	46-M		<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>					
48	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypánínou	m3	1,860			
49	K	460150263	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	91,000			
52	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m	91,000			
54	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	12,000			
55	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	62,000			
61	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	91,000			
62	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	91,000			
63	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	91,000			
64	M	58981120	recykliát betonový frakce 0/16	t	63,245			
67	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	54,600			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souv.
74	K	R-46-M-010	Utěsnění kabelových prostupů pěnou	kus	5,000			
75	M	R-46-M-011	Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnění kabelu v prostupu	kus	5,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
87	K	Hod.sazba65	Výkon montážní plošiny, vč. dopravy, práce, mechanizace, pohon, hmot...	hod	3,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
94	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření (el.rozvodů a zař. od správce ELTODO po upřesnění)	kus	0,350			

# LIST SOUPISU PRACÍ

Městská Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-106 328,30</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-159 315,44	21,00%	-33 456,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-139 784,54</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady  
Soupis: SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy  
Místo: ulice Měšťanská Datum: 08.03.2021  
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant: APC SILNICE s.r.o.  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORA Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-106 328,30</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-106 328,30
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
2 - Zakládání	#ODKAZ!
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-106 328,30
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

park. dorazů, záměna bílé mramor.kostky za čedičovou

ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

Místo: ulice Měšťanská Datum: 20.08.2021  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant: APC SILNICE s.r.o.  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORA Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-106 328,30</b>	
<b>Méněpráce celkem</b>							<b>-159 315,44</b>	
<b>Vícepráce celkem</b>							<b>52 987,14</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-106 328,30	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
46	K	912111111R	Dodávka a montáž parkovacích dorazů	kus	-32,000			
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž sloupku včetně upevňovacího materiálu, b) vykopání jamky a zabetonování u cen - 1111, -1112, c) upevňovací patky včetně betonu a upevňovacího materiálu u ceny -1112. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zábrany, tyto se oceňují ve specifikaci					
	VV		*dle výkazu kubatur pol F20 osazení parkovacích dorazů vč. dodání*32		32,000			
47	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	-460,000			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 918 99-1121. Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Zhrané lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
	VV		*dle výkazu kubatur pol F12 osazení řádku z drobné kostky bez opěry*460 (odečet mramor kostky)		460,000			
	VV		Součet		460,000			
48	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	-18,400			CS ÚRS 2020 02
	VV		*dle výkazu kubatur pol F13 dodání drobné kostky mramorové bílé*460*0,04		18,400			
	VV		Součet		18,400			
np1	K	916111121	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	387,900			CS ÚRS 2021 02
			38,79*0,1		387,900			
			dělicí čáry park stání symbol "BUS" zastávky vč čar 1ks symbol "invalida" 4ks					
np2	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	38,790			CS ÚRS 2020 02
	VV		*dodání drobné kostky čedičové*					
	VV		Součet					



# CI LIST SOUPISU PRACÍ

ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

ON a VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

NŠO:  
Místo: ulice Měšťanská  
Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501  
Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.  
Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981  
IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Cena bez DPH -14 488,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 488,00	21,00%	-3 042,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -17 530,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: **ON a VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-14 488,00</b>
HSV - HSV	-14 488,00
<hr/> 01 - ON a VRN	<hr/> -14 488,00

**VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

ulice Měšťanská

Datum: 18.08.2021

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-14 488,00</b>	
D	HSV	HSV					-14 488,00	
D	01	ON a VRN					-14 488,00	
1	K	Pol1	Archeologický průzkum	kpl	-1,000	14 488,00	-14 488,00	

LIST SOUPISU PRACÍ

Měštanská Hodonín - stavební úpravy  
1.2 - Neuznatelné náklady

SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

KSO: ulice Měštanská  
Místo:

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 08.03.2021  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Cena bez DPH 12 922,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 316,23	21,00%	696,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 13 619,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Úchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**12 922,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

12 922,73

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

4 - Vodorovné konstrukce

5 480,63

5 - Komunikace pozemní

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

7 398,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

43,80

vdm šachtu, zapravení podkladu chodníku u domu.....

ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Neuuznatelné náklady

SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

ulice Měšťanská

Datum: 18.08.2021

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>12 922,73</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 922,73	
D	4		Vodorovné konstrukce					
16	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 (položka č.16 z SO 01C Deř.kan.)	m3	0,101			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1131 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2131 a -2192 jsou určeny pro jakýkoliv úkosy sedel.</i>					
	VV	F10	1,6*0,9*0,07 (podkl. deska u vchodu do domu č.p.42)		0,101			
np1	M	3131665800	síť výtuzná svařovaná KARI, 100 x 100 mm, D 5 mm	t	0,005			CS ÚRS 2021 02
np2	M	mat	ocel plotna 1,6*0,9m tl.1cm	kus	1,000			
D	8		Trubní vedení					
31	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21... část A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do třídy N12 zatížení. a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v parech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace která měřeno od hrany obrubníku zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol.</i>					
	VV		osazení ocel poklopu na vodoměrnou šachtu v chodníku		1,000			
	VV		osazení ocel poklopu na kan.šachtu		2,000			
37	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02
D	998		Přesun hmot					
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,242			CS ÚRS 2020 02

# POPISU PRACÍ

ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

účetní náklady

TA - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání,

ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

IČ: 60705981

DIČ: CZ60705981

IČ: 05733171

DIČ: CZ05733171

Objednatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-48 276,97</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-48 276,97	21,00%	-10 138,16	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>-58 415,13</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady  
Soupis: SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

Místo: ulice Měšťanská Datum: 08.03.2021  
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant: APC SILNICE s.r.o.  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-48 276,97</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-48 276,97
1 - Zemní práce	-17 031,28
2 - Zakládání	-995,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!



# Úlohu km za vodorovný přesun zeminy

Měšfánská Hodonín - stavební úpravy

Uznatelné náklady

SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

ulice Měšfánská

Datum: 24.08.2021

Objednatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odstěpný závod Dopravní stavby MORAVY Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-48 276,97</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-48 276,97	
D	1		Zemní práce - SO 01A - Zpevn. plochy - vozovka, aut.záliv, park.stání, vjezdy (u					
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-12 165,200			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		*dle výkazu kubatur pol I5 příplatek za dalších 1 km*1216,52*10		12 165,200			
D	1		Zemní práce - SO 01C - Dešťová kanalizace					
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-5 650,930			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		F01*10		5 650,930			
D	1		Zemní práce - SO 01A - Zpevn. plochy - vozovka, aut.záliv, park.stání, vjezdy (n					
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-9 464,800			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		*dle výkazu kubatur pol Q5 příplatek za dalších 1 km*946,48*10		9 464,800			
D	1		Zemní práce - SO 01B - Zpevn. plochy - chodníky					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-2 046,300			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		*dle výkazu kubatur pol G5 příplatek za dalších 1 km*2046,3		2 046,300			
D	1		Zemní práce - SO 02 - Zelené plochy, mobiliář					
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-4 445,100			CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
WV			"dle výkazu kubatur pol D3 příplatek za dalších 1 km"444,51*10		4 445,100			
D	1		Zemní práce - SO 06 - Přeložka vodovodu					
3	K	162751119	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-711,220			CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
WV			F1*10		711,220			















