

POZNÁMKY

DETAILNÍ POPIS NOVÉ OPĚRNÉ ZDI JE UVEDEN NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE

SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE

±0,000 = 276.36 M.N.M.

SPECIFIKACE PRVKŮ ODVODNĚNÍ NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

A1 ACO DRAIN DN 150 PRO TŘIDU ZATÍŽENÍ D400KN, DL.5540MM, PROMĚNNÝ SPÁD 0,5%,

POZINKOVANÝ KRYT, STŘEDOVÝ ODTOK, OBETONOVÁNO BETONEM C12/15

A2 POTRUBÍ PP UR2 DN150MM, DL. 8500MM


A3 REVIZNÍ PP ŠACHTICE DN600 (např. systém TEGRA600) :

Korugovaná šachtová roura Ø 600 z PP, výška cca2m

Litínový poklop 600 – B125 – 12,5t

Betonový roznašecí prstenec 600

Kanalizační šachta – dno 600 z PP včetně těsnění sběrná – DN(ID): 150

Vypracoval :	Ing.Zdeněk Kůtra	 <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 115</div>
Kontroloval :	Ing.Zdeněk Kůtra	
Investor : MO Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava Rozšíření stanoviště kontejnerů na ústředním hřbitově, pozemky parc. č. 202/1 a 225, k. ú. Slezská Ostrava		
Název : SO 01 - Rozšíření stanoviště kontejnerů		
přičný řez A-A		
		Ing.Zdeněk Kůtra, Na Porádí 115, Párvad IČO : 18817602 tel. 606 797 057
Datum		červen 2019
zakázkové číslo		2019-08
stupeň dokumentace		DSP
měřítko		výkr.č.
1:40		D03