SITUACE KOMUNIKACE M 1:250



LEGENDA - NAVRŽENÉ KONSTRUKCE:

ASFALTOBETONOVÁ KOMUNIKACE - KOMUNIKACE

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11+	TL.40MM
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF.ASFALTEM 0,25KG/M2 PS-PMB	
ASFALTOVÝ BETON HRUBÝ ACL 16+	TL.60MM
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASF.EMULZÍ 0,60KG/M2 PI-E	
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC $C_{8/10}$	TL.150MM
ŠTĚRKODRŤ ŠD $_A$	TL.200MM
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	

ASFALTOBETONOVÁ KOMUNIKACE - VJEZDY

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11+	TL.40MM
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF.ASFALTEM 0,25KG/M2 PS-PMB	
ASFALTOVÝ BETON HRUBÝ ACL 16+	TL.60MM
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASF.EMULZÍ 0,60KG/M2 PI-E	
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC $C_{8/10}$	TL.150MM
ŠTĚRKODRŤ ŠD$_A$	TL.200MM
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	

ASFALTOBETONOVÁ KOMUNIKACE - KOMUNIKACE/VJEZDY

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11+	TL.40MM
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIF.ASFALTEM 0,25KG/M2 PS-PMB	
ASFALTOVÝ BETON HRUBÝ ACL 16+	TL.60MM
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF.EMULZÍ 0,35KG/M2 PS-E	
FRÉZOVÁNÍ	TL.100MM

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

ODFRÉZOVANÁ AB-DRŤ	TL.100MM

ZELEŇ - SVAHY/NEZP.KRAJNICE

ZATRAVNĚNÍ	
OHUMUSOVÁNÍ	TL.150MM

OPĚRNÉ ZDI/MOST (SO 201)

CHODNÍK PRO PĚŠÍ

BETONOVÁ DLAŽBA DL 60	TL.60MM
DRCENÉ KAMENIVO FR.4-8MM L	TL.40MM
ŠTĚRKODRŤ ŠD	TL.150MM

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

(ZÁŘÍ 2013)

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODU
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTRO NN
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTRO VN
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTRO VO
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTRO O2
- PŘELOŽKA VEDENÍ ELEKTRO NN (ČEZ DISTRIBUCE) *
- PŘELOŽKA VEDENÍ ELEKTRO VO (OBEC/ELPROINVEST)
- PŘELOŽKA VEDENÍ ELEKTRO CETIN (CETIN) *

* NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE SPRÁVCE IS VYHOTOVÍ SAMOSTATNÉ PD

HRANY:

- KATASTRÁLNÍ HRANICE, ČÍSLA POZEMKŮ
- POLOHOPIS A VÝŠKOPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
- NAVRŽENÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- HRANICE STAVBY

UV DOPLNĚNÁ ULIČNÍ VPUST V KM 0,070 A 0,053 (ZAUSTĚNO DO STÁVAJÍCÍ VODOTEČE POMOCÍ PVC TROUBY DN 200MM V DÉLCE 13 A 8M)

POZNÁMKY:

KOTOVÁNO V METRECH
STANIČENÍ V KILOMETRECH
ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VŠECHNY DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SMĚROVĚ I VÝŠKOVĚ VYTYČIT

Název akce :	ROZŠÍŘENÍ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE K PARKOVIŠTI U NISY, BEDŘICHOV
Název objektu :	ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE
Číslo objektu :	SO 101

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ - STAVEBNÍ ČÁST

VANER s.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	Vypracoval	ING.J.VANER	zak. číslo	20-05-024
	Zodp. projektant	ING.J.VANER	datum	05/2020
	Techn. kontrola	ING.T.HUMPAL	stupeň	PDPS
	Investor	OBEC BEDŘICHOV	měřítko	1:250
Adresa : V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, tel.: 485 152 533	Příloha : SITUACE KOMUNIKACE		č. přílohy: D.1.1.2	paré: