

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	48-2020	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Vrchlického 16 v Hodoníně	
Objekt:	01	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Vrchlického 16 v Hodoníně	
Rozpočet:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení	
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín		IČO: 00284891 DIČ: Skupinove_DPH
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____ <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			0,00	
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			0,00	
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV			0,00	
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	PSV			0,00	
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			0,00	
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			0,00	
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	48-2020	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Vrchlického 16 v Hodoníně
O:	01	Rekonstrukce elektrionstalace MŠ na ulici Vrchlického 16 v Hodoníně
R:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,50000		0,00
2	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	364,00000		0,00
3	416093122R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm EI 15	m2	2,20000		0,00
Kazetový podhled - výlez : 0,5*(1+1,2)*2				2,20000		
4	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm, kabelová trasa - EI 15	m	8,60000		0,00
Kabelová trasa : 5,6+3				8,60000		
5	342267112RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm	m	6,50000		0,00
6	713562111RT1	Protipožární podhled kazetový, EIO 15 působení ohně zdola i shora, rastr 600 x 600 mm	m2	17,00000		0,00
7	713563115RT1	Kryt svítidla s odolností EI 15, podhled kazetový kryt svítidla 620 x 620 mm	kus	4,00000		0,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00
8	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	118,98200		0,00
Penetrace rýh - hrubá výplň š. 70 mm : 298*0,07				20,86000		
Penetrace rýh - hrubá výplň š. 150 mm : 239*0,15				35,85000		
Penetrace pod omítku : 55+7,272				62,27200		
9	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	298,00000		0,00
10	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x5 cm maltou z SMS	m	239,00000		0,00
11	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	62,27200		0,00
Doplnění po odsekání obkladu : 55				55,00000		
Zazdívká otvorů - 2x dveře oboustranně : 0,9*2,02*2*2				7,27200		
12	612423531RT2	Omítka rýh stěn šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	56,71000		0,00
Zapravení rýhy 30x70 mm : 298*0,07				20,86000		
Zapravení rýhy 50x150 mm : 239*0,15				35,85000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00
13	602015187RT6	Stěrka na stěnách silikonové zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	4,74270		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,74270				4,74270		
14	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	4,74270		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,74270				4,74270		
15	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	4,74270		0,00
Oprava vnější omítky při novém rozvaděči : 1,82*3,05-0,59*1,37				4,74270		
16	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmoždinky doplnění zateplovacího systému	m2	1,00000		0,00
Doplnění zateplovacího systému v místě výměny rozvaděče : 1				1,00000		
17	28375707R	Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm	m3	0,20000		0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00

Položkový rozpočet

S:	48-2020	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Vrchlického 16 v Hodoníně
O:	01	Rekonstrukce elektrionstalace MŠ na ulici Vrchlického 16 v Hodoníně
R:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	392,00000		0,00
375+17				392,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	249,50000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 499,00000*0,5				249,50000		
20	784011222RT2	Zakrytí podlah zabezpečení před poškozením následné vrstvy	m2	499,00000		0,00
107+375+17				499,00000		
21	950002	Zřízení prostupu střešní krytinou pro anténu včetně zapravení krytiny a pojistné hydroizolační fólie	soubor	1,00000		0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00
22	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 20 cm	m2	1,80000		0,00
Nika pro rozvaděč - na venkovní fasádě : 0,6*1,4				0,84000		
Nika pro rozvaděč - v jídelně : 0,6*1,6				0,96000		
23	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000		0,00
24	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,63600		0,00
0,9*2,02*2				3,63600		
25	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	3,00000		0,00
26	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	61,00000		0,00
6+55				61,00000		
27	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	80,00000		0,00
28	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	80,00000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 80,00000				80,00000		
29	960001	Demontáž interiérové vertikální žaluzie	m	6,00000		0,00
30	960002	Demontáž dřevěných garnýží	m	11,00000		0,00
31	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém zcihel, tvárnic, příčekovek zcihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,00000		0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00
32	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	17,86491		0,00
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00
33	01	Topná zkouška	soub	1,00000		0,00
34	950001	Přesun interiérového zařízení, nábytku odhad, bude upřesněno dle skutečných požadavků vedení MŠ	h	32,00000		0,00
35	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	5,00000		0,00
36	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	2,00000		0,00
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						0,00
37	722170801	Demontáž rozvodů vody zplastů do Ø 25 mm	m	2,00000		0,00
38	722171913	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody zplastů D přes 20 do 25 mm	kus	2,00000		0,00
39	722174023	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	2,00000		0,00
40	722179191	Příplatek kceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	2,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	48-2020	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Vrchlického 16 v Hodoníně
O:	01	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Vrchlického 16 v Hodoníně
R:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,00000		0,00
42	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4	kus	2,00000		0,00
43	722220992	Opravy závitových armatur zpětná montáž armatur se dvěma závity G 1	kus	2,00000		0,00
44	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2,00000		0,00
45	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,00000		0,00
46	722290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00200		0,00
47	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00300		0,00
Díl: 724 Zdravotechnika - strojní vybavení						0,00
48	724-1	zpětná montáž expanzní nádoby vč. příslušenství	kus	1,00000		0,00
49	724311811	Demontáž tlakových nádrží objemu do 300 l	soubor	1,00000		0,00
50	724590811	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojní vybavení vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6m	t	0,11700		0,00
51	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,01000		0,00
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty						0,00
52	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,00000		0,00
53	725539204	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 80 do 125 l	soubor	1,00000		0,00
54	725590811	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,15500		0,00
55	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00500		0,00
Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						0,00
56	733221203	Potrubí trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením O 18/1	m	6,00000		0,00
57	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných O do 35/1,5	m	6,00000		0,00
58	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5	m	12,00000		0,00
59	733291903	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí O 18/1	kus	4,00000		0,00
60	733292903	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných zaslepení potrubí O 18/1	kus	2,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	48-2020	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Vrchlického 16 v Hodoníně
O:	01	Rekonstrukce elektrionstalace MŠ na ulici Vrchlického 16 v Hodoníně
R:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	733293903	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech O 18/1	kus	2,00000		0,00
62	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonstovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00600		0,00
63	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00400		0,00
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury						0,00
64	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	kus	2,00000		0,00
65	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	2,00000		0,00
66	734890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonstovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00100		0,00
67	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00100		0,00
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						0,00
68	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů stermostatickým ovládáním	kus	1,00000		0,00
69	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000		0,00
70	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm	kus	1,00000		0,00
71	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	2,00000		0,00
72	735890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonstovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,02500		0,00
73	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,02500		0,00
Díl: 781 Obklady keramické						0,00
74	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	6,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 6,00000	6,00000	
75	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	6,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 6,00000	6,00000	
76	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	6,00000		0,00
				6	6,00000	
77	59761001R	Dodávka obkladu odhad, bude upřesněno dle výběru investora	m2	6,60000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 6,00000	6,00000	
				Koeficient Ztratiné 10%: 0,1	0,60000	
				Koeficient :		
78	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,15516		0,00
Díl: 784 Malby						0,00
79	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	928,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	48-2020	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Vrchlického 16 v Hodoníně
O:	01	Rekonstrukce elektrionstalace MŠ na ulici Vrchlického 16 v Hodoníně
R:	D.1.2	Stavebně konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.NP - stěny + stropy : 653+275		928,00000		
80	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 634,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 375,00000		375,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 275,00000		275,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 984,00000		984,00000		
81	784115712R00	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	375,00000		0,00
		Výmalba SDK stropu : 375		375,00000		
82	784165432R00	Vysoce omyvatelná malba, bílá, bez penet.,2x	m2	275,00000		0,00
		1.NP : 275		275,00000		
83	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	984,00000		0,00
		Výmalba stropu 1. a 2.NP : 107		107,00000		
		Výmalba stěn 1.PP : 224		224,00000		
		Výmalba stěn 1.NP : 653		653,00000		
84	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	928,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 928,00000		928,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
85	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,44715		0,00
86	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,44715		0,00
87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,44715		0,00
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,44715		0,00
89	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,34144		0,00
90	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,44715		0,00
91	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,44715		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání