



Číslo smlouvy: SD/2021/0093/150

Číslo smlouvy zhotovitele: K21033

## SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

na dodávku stavby na akci:

**„Dukelských hrdinů Hodonín - revitalizace MK  
v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova“**

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město HODONÍN  
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín  
IČO: 002 84 891  
DIČ: CZ 699001303  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína  
v technických záležitostech [redacted]  
– odbor IaÚ MěÚ

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** KARETA s.r.o.  
Adresa: Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál  
IČO: 623 60 213  
DIČ : CZ 623 60 213  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, 19-776490297/0100  
Zastoupen ve smluvních záležitostech: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Zastoupen ve věcech technických: [redacted]

Zapsaný v OR vedeném Kr. soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072  
/dále jen zhotovitel/

### 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název veřejné zakázky/akce: **„Dukelských hrdinů Hodonín, revitalizace MK v úseku  
Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova“**

Společné povolení: č.j. MUHOCJ 78504/2020, vydal: Speciální stavební úřad Hodonín

Místo stavby: ulice Dukelských hrdinů, pozemky parc.č. 2870, 1879/9, 1992/8, 1995/14, 3185/1, st.p.č. 1312/1 v k.ú. Hodonín

Projektant: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 427 67 377

Projektová dokumentace: DUSP-PDPS - zak.č. 190200, 12.2020

- 2.1. Autorský dozor (AD): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 427 67 377
- 2.2. Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS): PROST Hodonín s.r.o., [REDAKCE]
- 2.3. Koordinátor BOZP objednatele [REDAKCE]
- 2.4. Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDAKCE]
- 2.5. **Osoba oprávněná** za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: referent IaÚ MěÚ - [REDAKCE]

### 3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 3.1. **Předmětem díla** je stavební úprava místní komunikace tř. Dukelských hrdinů v Hodoníně v délce 413 m, navržená ve dvou etapách a s ní související úpravy chodníků a parkovací stání pro 60 vozidel. V rámci stavebních úprav bude dále řešeno veřejné osvětlení, odvedení dešťových vod do stávající kanalizace, městský mobiliář a výsadba zeleně. Silnice je v úseku stavebních úprav navržena v kategorii S7, místní komunikace (MK), jednosměrná, s šířkou vozovky mezi obrubami 6,0m, s obousměrnými pruhy pro cyklisty.
- 3.2. **Rozsah díla** je specifikován:
  - **Projektovou dokumentací** zpracovanou společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 427 67 377, zak.č. 190200, 12.2020
  - **Výkazem výměr** (Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb), který je součástí zadávací dokumentace.
  - Předmětem díla nejsou stavební objekty SO 801 Náhradní výsadba a kácení nadzemních částí dřevin.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a **způsobilost k tomu**, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.
- 3.4. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil **se záměry objednatele** ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 3.5. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 3.6. **Dílem se rozumí :**



3.6.1. **Kompletní zhotovení stavby:**

„**Dukelských hrdinů Hodonín, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova**“ (dále jen „dílo“), specifikované projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., zadávacími podmínkami veřejné zakázky, společným povolením stavby a touto smlouvou o dílo.

3.6.2. **Dokumentace** skutečného provedení stavby pro každou etapu.

3.6.3. **Geodetické zaměření** skutečného provedení stavby pro každou etapu, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým subjektem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

3.7. **Členění stavby** na etapy a na stavební objekty (dále také jen SO):

**Stavba je členěna do 2 etap, které na sebe budou časově navazovat:**

**I. ETAPA: ÚSEK UL. HAVLÍČKOVA A PR. VESELÉHO (SO 101, SO 451)**

SO 101 TR. DUKELSKÝCH HRDINŮ - ÚSEK UL. HAVLÍČKOVA A PR. VESELÉHO

SO 451 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ÚSEK UL. HAVLÍČKOVA A PR. VESELÉHO

**II. ETAPA ÚSEK UL. PR. VESELÉHO A MARXOVA (SO 102, SO 452)**

SO 102 TR. DUKELSKÝCH HRDINŮ - ÚSEK UL. PR. VESELÉHO A MARXOVA

SO 452 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ÚSEK UL. PR. VESELÉHO A MARXOVA

SO 801 NÁHRADNÍ VÝSADBA (není předmětem díla)

3.8. Stavba bude realizována ve 2 etapách, které na sebe budou časově navazovat, tzn. po dokončení stavebních prací na I.etapě budou zahájeny práce na II. etapě tak, aby nedošlo k **dopravnímu omezení** na obou úsecích současně.

3.9. **Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebními povoleními, pokyny objednatele, AD, TDS a BOZP a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat** všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně **upozornit**.

3.10. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.11. **Dílo obsahuje rovněž:**

3.11.1. **geodetické zaměření staveniště** před zahájením stavby a vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytyčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě



- jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,
- 3.11.2. zajištění **aktualizace vyjádření** a stanovisek správců dotčených inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení a zajištění informovanosti správců inženýrských sítí o termínu zahájení stavebních prací dle jejich vyjádření k PD,
  - 3.11.3. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
  - 3.11.4. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
  - 3.11.5. **vyklizení staveniště** včetně úklidu bude provedeno nejpozději **do 14 dnů** od úplného dokončení stavby (předání díla bez vad a nedodělků),
  - 3.11.6. zabezpečení **podmínek** stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
  - 3.11.7. zabezpečení **dopravní obslužnosti** a přístupů do **okolních objektů** a pozemků při realizaci díla,
  - 3.11.8. projednání a zajištění **zvláštního užívání komunikací a záborů** veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků za vydání Rozhodnutí,
  - 3.11.9. zhotovitel zajistí prokazatelným způsobem včasnou **informovanost všech subjektů** a vlastníků nemovitostí, jejichž provoz bude stavebními pracemi dotčen, nebo omezen, včetně výzvy k možnosti rekonstrukce jejich stávajících přípojek kanalizace a vody souběžně s realizací stavby,
  - 3.11.10. projednání a zajištění **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
  - 3.11.11. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (zejména komunikace, chodníky, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
  - 3.11.12. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla,
  - 3.11.13. zajištění **archeologického dohledu** (případný následný archeologický výzkum zajistí samostatnou smlouvou objednatel),
  - 3.11.14. zpracování **dílečkové a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace,
  - 3.11.15. průběžná **likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020 Sb.**, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,



- 3.11.16. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, **aktivní spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 3.11.17. zajištění ochrany **životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 3.11.18. umožnit provádění **kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon č. 183/2006 Sb.“) a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 3.11.19. **příprava podkladů** (předávací dokumentace - měření, revize, prohlášení o vlastnostech materiálů, ...) pro zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu, popř. předčasného užívání (zdůvodu zprovoznění dokončené I. etapy a následně II. etapy do doby kolaudace)
- 3.11.20. provedení veškerých, právními předpisy předepsaných, **zkoušek díla** včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** (u zařízení, která to vyžadují) dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 3.11.21. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou **pojistnou smlouvu** proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je **20 mil. Kč**.
- 3.12. **Předmětem díla není:**
- **Kácení** nadzemních částí stromů (bude zajištěno objednatelem v době vegetačního klidu před zahájením stavby, součástí díla zůstává odstranění kořenových systémů)
  - **SO 801 Náhradní výsadba** (bude zajištěna objednatelem samostatnou smlouvou)
- 3.13. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky adekvátně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.14. **Projektová dokumentace** věcně definují dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, **bude platit soupis prací**.
- 3.15. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií**



oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci. Po odsouhlasení má Zhotovitel právo na úhradu veškerých takto prokazatelně vyvolaných nákladů. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatel**e. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **pisemný**.

- 3.16. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude **přiložen i doklad**, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“. Součástí bude i **celková situace** skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou** projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 3.17. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v rámci realizace projektu s názvem „Dukelských hrdinů Hodonín, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova“. Zhotovitel se zavazuje vytvořit v rámci plnění předmětu smlouvy podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout při provádění kontroly součinnost k provedení kontroly dokladů souvisejících s předmětem díla, to vše dle pokynů objednatel e či dotčených orgánů.

#### 4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“)
- 4.2. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z **důvodů**:
- 4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 4.2.3. oprávněných **požadavků správců** technické infrastruktury a dotčených orgánů,
- 4.2.4. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla.
- 4.3. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. **134/2016 Sb.**, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.



- 4.4. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží bezodkladně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 4.5. **Změnový list** (Příloha č. 3).
- 4.5.1. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (*Příloha č. 3*). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
- 4.5.2. Změnové listy budou obsahovat **stanovisko TDS a AD** vč. povinných příloh a budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě. **Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení.**
- 4.5.3. **Změny stavby** (vícepráce, méněpráce) **musí být naceněny** v souladu s podmínkami vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí být použity ceny, uvedené v nabídkovém rozpočtu veřejné zakázky zhotovitele (*Příloha č. 1*). V případě, že tyto položky rozpočet neobsahuje, musí být k jejich nacenění použita stejná cenová soustava a to pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány.
- 4.5.4. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

## 5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Termín předání a převzetí staveniště (**zahájení doby plnění**):  
**do 5 dnů** od nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 5.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (**ukončení doby plnění**):  
**do 180 dnů** od zahájení plnění.
- 5.3. Předpokládané termíny realizace:  
**06. – 11. 2021**
- 5.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou **změnu termínu zahájení** plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 5.4.1. **Posun** termínu zahájení doby plnění **maximálně o 2 týdny** nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 5.4.2. **Posun** termínu zahájení doby plnění **o více než 2 týdny** může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
- 5.4.3. Změna termínů realizace díla může být způsobena přerušением prací z důvodu **nepříznivých klimatických podmínek**, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena, a to **bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě**. Počet dnů, o které bude



stavba přerušena a o které bude případně posunut i termín ukončení prací, musí být doložen zápisem do stavebního deníku s přesnými údaji o klimatických podmínkách a zdůvodněním nemožnosti provedení souvisejících technologických postupů. V zápisu rovněž musí být uvedeno, že nelze provádět žádné ostatní práce, na které klimatické podmínky vliv nemají. Zápis v SD musí být potvrzen TDS a **odsouhlasen oprávněným zástupcem objednatele.**

5.5. Objednatel je oprávněn **převzít** řádně zhotovené dílo i **před termínem plnění.**

#### 5.6. Harmonogram stavby

5.6.1. Předpokládaný Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (*Příloha č. 2*) – doplní zhotovitel. **Stavba bude realizována ve dvou etapách** dle členění v bodě 3.7. této smlouvy.

5.6.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram** průběhu výstavby. Odsouhlasený harmonogram bude **po celou dobu výstavby** umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě.**

5.6.3. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

Harmonogram bude **členěn dle etap a stavebních objektů (SO)** a dále **rozpracován na dílčí části** a do větších podrobností, kde bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. dopravní značení, zábery ploch, zařízení staveniště, provozní vybavení uživatele apod.).

5.6.4. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem.

5.6.5. **Místem plnění** je město Hodonín, ulice Dukelských hrdinů - Hodonín.

## 6. CENA DÍLA

6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3, této smlouvy, která činí celkem:

**14 463 206,61 Kč bez DPH**

**3 037 273,39 Kč DPH 21 %**

**17 500 480,00 Kč včetně DPH**

6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (*Příloha č. 1*), který je součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.



- 6.4. **Položkový rozpočet** slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 6.5. **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.
- 6.6. Sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21% (15%).
- 6.7. **Cena díla** podle odst. 6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:
- 6.7.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.7.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 6.8. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.9. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů** (faktur) pro každou část samostatně.
- 7.2. Faktury pro každou část samostatně budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.
- 7.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb pro každou část samostatně potvrzený TDS a zjišťovací protokol. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla pro každou část samostatně. Faktury budou před jejich úhradou písemně **odsouhlaseny TDS**.
- 7.4. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce** za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.



- 7.5. Objednatel prostřednictvím TDS provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 7.6. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 7.7. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 7.8. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do **3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.9. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami k **dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 7.10. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.11. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
- Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 7.12. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 7.13. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
- 7.14. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.15. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře**.



- 7.16. Nedílnou přílohou **konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur**.
- 7.17. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
- 7.17.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.17.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko**,
- 7.17.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost**,
- 7.17.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu **zákona o DPH** jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,
- 7.17.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 7.17.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

## 8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 8.1. **Objednatel**, v rámci spolupůsobení, **předá zhotoviteli** bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:
- 8.1.1. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu **dokumentací pro provádění stavby** zpracovanou společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 427 67 377, z.č. 190200 z 12/2020
- 8.1.2. kopii pravomocného **společného povolení** a štítek stavby „**stavba povolena**“,
- 8.1.3. kontakty na osoby oprávněné k výkonu **AD, TDS a koordinátora BOZP**
- 8.1.4. **diagnostiku** a návrh opravy vozovky (IMOS Brno, a.s. 09/2019)
- 8.1.5. **vzor informační tabule** s logem investora a identifikačními údaji stavby
- 8.1.6. **staveniště** ke dni zahájení provádění díla
- 8.2. **Objednatel** odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.



- 8.3. Zhotovitel pro realizaci díla použije přednostně žulové kostky, které má objednatel uloženy na svém úložišti.

## 9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen **umožnit výkon TDS**, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.
- 9.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů) (dále jen jako „zákon č. 309/2006 Sb.“).
- 9.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace**, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 9.4. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a **písemně** objednateli **oznámit**, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 9.5. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně **po celou pracovní dobu** výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení.
- 9.6. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací - % z celkového plnění

- 9.7. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový poddodavatel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 9.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli **do 14 dnů** od zahájení prací **písemný seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než 20 % celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).



- 9.9. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 9.10. **Stavební deník** (dále jen SD):
- 9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 9.10.2. SD musí být v pracovní době na stavbě **trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího.
- 9.10.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.10.4. **zápisy ve SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 9.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby **minimálně 3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k odsouhlasení** všech prací, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 9.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních, zejména zakrývaných prací a poskytování služeb. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 9.13. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 9.14. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 9.15. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po jejím odsouhlasení předána objednateli.
- 9.16. Pokud bude realizace díla, autorský dozor, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a projedná na KD požadovaný počet, nebo množství těchto vzorků.

**Vzorky** jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem **fakturovány** za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.



- 9.17. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (**autorský zákon**), ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 9.18. Povinností zhotovitele je dbát na důsledné **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 9.19. **TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečnosti a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.20. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště do **14 dnů** od zahájení realizace umístit na dobře viditelném místě **informační tabuli** s identifikačními údaji stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem (*Příloha č. 5*). Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat** s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

## 10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Ustanovení se nevztahuje na následnou péči o náhradní výsadbu.
- 10.2. Objednatel **je oprávněn, ne však povinen**, řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních i **před termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- 10.3. **Předání** a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Individuálními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 10.4. Zhotovitel je **povinen vyzvat objednatele a TDS písemně k účasti** na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně **10 pracovních dnů předem**. Výzvu učiní zápisem v SD, popř. zápisem z KD.
- 10.5. Zhotovitel minimálně **10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla** a současně vyzve objednatele k převzetí díla.



- 10.6. **Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny jejich odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít.
- 10.7. **K přejímce díla** (každé části) je zhotovitel povinen objednateli předložit prostřednictvím TDS zejména následující **doklady** :
- 10.7.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení stavby** (4x v tištěné podobě a 1xCD) vč. **geodetického zaměření stavby** (6x v tištěné podobě a 1xCD) a geometrického plánu (4x),
- 10.7.2. osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (tlakových, revizních a provozních) 2x,
- 10.7.3. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. **541/2020 Sb.**, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů (3x),
- 10.7.4. stavební **deník** (deníky) (2x),
- 10.7.5. osvědčení o **shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (2x),
- 10.7.6. zápisy o provedení a **kontrole zakrývaných prací** (2x) včetně **fotodokumentace** (1x na CD), pokud již nebyla předána objednateli dříve,
- 10.8. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.
- 10.9. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví **protokol o předání a převzetí díla** zhotovitel.
- 10.10. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje **předat objednateli veškeré doklady**, které souvisí s realizací projektu, plněním zakázky a jejím financováním (účetní, daňové záznamy), a to nejpozději do **31. 12. 2021**. V případě, že by zhotovitel obdržel od příslušných orgánů či třetích subjektů další doklady po lhůtě uvedené, je povinen objednatele neprodleně o této skutečnosti informovat a tyto doklady objednateli poskytnout bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Zhotovitel má povinnost archivovat veškerou dokumentaci, která má souvislost s plněním předmětu této smlouvy nebo kterou je povinen na základě této smlouvy vytvářet. Tato povinnost zhotovitele trvá do **31. 12. 2031**.

## 11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 11.1. **Město Hodonín** je v souladu s § 2599 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „občanský zákoník“) **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele**.
- 11.2. **Zhotovitel nese odpovědnost za škody** na díle a za škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla až do doby protokolárního předání díla jako celku objednateli.



## 12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 12.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodloužení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání (**vady zjevné**).
- 12.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít** vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 12.6. **Záruční doba** na dílo začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. **U spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **6 měsíců**. Dále Zhotovitel na KD předá nejpozději **1 měsíc** před předpokládaným ukončením stavby objednateli úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje **sníženou záruční dobu - 36 měsíců**. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. **V případě nepředložení** tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba **60 měsíců** na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla **se záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
- 12.9. **Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí **během záruční doby**. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.
- 12.11. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli **bankovní záruku** ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **2 % ceny díla bez DPH** dle této smlouvy platnou **po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční



prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruka se nevztahuje na případy nastalé podle věty první a druhé odst. 12.8. této smlouvy.

- 12.12. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději **v den zahájení přejímacího a předávacího řízení**. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak **dílo není dokončeno** a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. **Bankovní záruka** musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 12.13. Za **naplnění** doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž **průběžné postupné předávání originálů záručních listin** vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba, ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději **14 dní před uplynutím** termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk **nesmí být kratší než 1 rok**. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. **Objednatel je povinen** se k návrhu záruční listiny **vyjádřit do 3 pracovních dnů** od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

### 13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s **odstraňováním vad**, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit** a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady** zhotovitele v dohodnutém termínu. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**.
- 13.4. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději **do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však **do 48 hodin** od jeho oznámení, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 13.5. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.6. **V případě, že** zhotovitel **do 5 pracovních dnů** nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je



povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

- 13.7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.8. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchytky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchytky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

#### 14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady od stanoveného termínu.
- 14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 13.2. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši **3 000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle čl. 13.2. ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení se započatím odstranění reklamované vady** dle odst. 13.4. (**havarijní stav**) ve výši **5 000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ ve výši **5 000,- Kč**.
- 14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** dle odst. 3.11.5. ve výši **5 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havarijního stavu** v dohodnuté lhůtě ve výši **5 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie.
- 14.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží **bankovní záruku** v originále listiny dle odst. 12.12.
- 14.10. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky** a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 14.11. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo



nedodržíte technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

- 14.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za porušení jakýchkoliv dalších povinností stanovených touto smlouvou, a to každý jednotlivý případ.
- 14.13. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.14. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 14.15. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu.

## **15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 15.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**, nebo může tato smlouva zaniknout **dohodou** smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

- 15.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy.

Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- 15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

- 15.4. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy je **považováno**:

15.4.1. **prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;**

15.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů;**



- 15.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 15.4.4. neposkytnutí **náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 15.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 15.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
- 15.5. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- 15.5.1. prodlení objednatele s **předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 15.5.2. prodlení objednatele s **platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dnů** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 15.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 15.6. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.7. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.8. **Objednatel** si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 15.9. **Důsledky odstoupení od smlouvy**
- 15.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se **nedotýká ani řešení sporů** mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.9.2. **Závazky zhotovitele**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.9.3. **Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy**



vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- 15.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 15.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 15.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 15.9.7. objednatel **uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

## 16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 16.1. **Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
- 16.2. Za **případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 16.3. Za případ vyšší moci **nejsou považovány klimatické podmínky**, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno.

V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

- 16.4. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva **nabývá účinnosti** dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon č. 340/2015 Sb.“).
- 16.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými, číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran (pokud není Smlouvou stanoveno jinak).
- 16.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 16.7. V souladu s ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné



uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.

- 16.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a **souhlasí se zveřejněním** smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb.,
- 16.9. Smlouva je vyhotovena ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 16.10. Tato smlouva bude **uveřejněna objednatel** prostřednictvím **registru smluv** postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

**Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:**

- Příloha č. 1** Položkový rozpočet pro stavbu „Dukelských hrdinů Hodonín – revitalizace MK v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova“
- Příloha č. 2** Časový harmonogram (postupu stavebních prací)
- Příloha č. 3** Změnový list (vzor)
- Příloha č. 4** Platební kalendář (předpoklad zpravidla měsíční fakturace)
- Příloha č. 5** Informační tabule (vzor)

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 4.5.2021, usnesení č. 3974

V Hodoníně dne: 28. 05. 2021

V Bruntále dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

18. 05. 2021

Ing. Marek Němec, jednatel



# REKAPITULACE STAVBY

Kód stavby: 190200  
Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

KSO: Místo	Hodonín	CC-CZ Datum:	16. 12. 2020
Zadávatel	město Hodonín	IC DIČ:	
Uchazeč	KARETA s.r.o.	IC DIČ:	Vyplň údaj Vyplň údaj
Projektant	Dopravoprojekt Ostrava a.s.	IC DIČ:	
Zpracovatel	Dopravoprojekt Ostrava a.s.	IC DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 463 206,61</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 14 463 206,61	Výše daně 3 037 273,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>17 500 480,00</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 190200

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Místo: Hodonín

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel: město Hodonín

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>14 463 206,61</b>	<b>17 500 480,00</b>
SO 000.1	SO 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady	395 834,63	478 959,90
SO 000.2	SO 000.2 - Dopravně - inženýrská opatření	61 603,20	74 539,87
D.1	D.1 - První etapa	6 129 176,47	7 416 303,53
SO 101	SO 101 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova x Pr. Veselého	5 129 357,60	6 206 522,70
SO 101.1	SO 101.1 - Vegetační úpravy	56 842,51	68 779,44
SO 101.2	SO 101.2 - Trvalé dopravní značení	41 742,36	50 508,26
SO 451	SO 451 - Veřejné osvětlení - úsek ul. Havlíčkova x pr. Veselého	901 234,00	1 090 493,14
D.2	D.2 - Druhá etapa	7 876 592,31	9 530 676,70
SO 102	SO 102 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Pr. Veselého x Marxova	6 472 368,38	7 831 565,74
SO 102.1	SO 102.1 - Vegetační úpravy	157 872,85	191 026,15
SO 102.2	SO 102.2 - Trvalé dopravní značení	51 103,25	61 834,93
SO 452	SO 452 - Veřejné osvětlení - úsek pr. Veselého x Marxova	1 195 247,83	1 446 249,87



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

SO 000.1 - SO 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>395 834,63</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snižovaná	395 834,63	21,00%	83 125,27	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>478 959,90</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

SO 000.1 - SO 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hodonín

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

Projektant:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**395 834,63**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

395 834,63

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

395 834,63





S004P01K2K7N

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:

**SO 101.1 - SO 101.1 - Vegetační úpravy**

KSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****56 842,51**

DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 842,51	21,00%	11 936,93
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**68 779,44**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:

**SO 101.1 - SO 101.1 - Vegetační úpravy**

Místo:

Hodonín

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

Projektant:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****56 842,51**

D1 - 1 odstranění pařezů

12 643,86

D2 - 2 ochranná opatření

13 921,59

D3 - 3 pěstební opatření

26 313,96

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR, Veselého x Marxova

Objekt:

D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:

SO 101.1 - SO 101.1 - Vegetační úpravy

Místo:

Hodonín

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

Projektant:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>56 842,51</b>	
D		D1	<b>1 odstranění pařezů</b>				12 643,86	
4	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním ústvy	kus	1,000			vlastní
5	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním ústvy	kus	2,000			vlastní
6	K	112211213	Odstranění pařezů ručně D do 0,4 m v rovině a ve svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním	kus	1,000			vlastní
10	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinné úpravy uodorovněné do 5000 m	t	6,200			vlastní
11	K	Specifikace	Zemina pro terénní úpravy omce	t	3,200			vlastní
D		D2	<b>2 ochranná opatření</b>					
12	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výškou do 2000 mm	m	60,000			vlastní
13	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky kadební do 2 m, včetně ústvy, kmenem do 300 mm	kus	5,000			vlastní
14	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinné úpravy uodorovněné do 5000 m	t	0,739			vlastní
D		D3	<b>3 pěstební opatření</b>					
15	K	184806112	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m - Zdravotní řez bez lezecké techniky	kus	5,000			vlastní
16	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmenem do 300 mm	kus	5,000			vlastní
17	K	171201221R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) dřeva - kácí odpady 17.02.01	t	0,500			vlastní
18	K	R	Výměna substrátu v kořenové zóně do hl. 40 cm vč. substrátu metodou airspade (specifikaci doporučená odborností)	m2	30,000			vlastní
19	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinné úpravy uodorovněné do 5000 m	t	0,500			vlastní
D		D4	<b>4 založení trávníku</b>					
20	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 neovzrostl. do 100 mm a rozvozná a svahu do 1:5	m2	93,000			vlastní
21	K	185804312	Zaliti vodou plocha přes 20 m2 (15 l / m2)	m3	1,395			vlastní
22	K	185851121	Dovoz vody pro závlku rostlin za vzdálenost do 1000	m3	1,395			vlastní
23	K	Specifikace.1	Voda závlková (+ 3 % ztrátové)	m3	1,437			vlastní
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 u svahů a ve svahu do 1:5	m2	93,000			vlastní
25	K	Specifikace.1.1	Osivo - standardní parková směs do sucha (30 g / m2)	kg	2,790			vlastní



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:

SO 101.2 - SO 101.2 - Trvalé dopravní značení

KSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 742,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 742,36	21,00%	8 765,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 508,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:

SO 101.2 - SO 101.2 - Trvalé dopravní značení

Místo:

Hodonín

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

Projektant:

Dopravoprojekt  
Ostrava a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt  
Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 742,36

HSV - Práce a dodávky HSV

41 742,36

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 633,70

99 - Přesun hmot

38,32

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Markova

Objekt:

D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:

SO 101.2 - SO 101.2 - Trvalé dopravní značení

Místo:

Hodonín

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

Projektant:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>41 742,36</b>	
<b>D 99 Práce a dodávky HSV</b>							<b>41 742,36</b>	
<b>D 9 Oslatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>11 633,70</b>	
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m <sup>2</sup> přímkami na sloupek nebo konzolu	kus	18,000			CS ÚRS 2020 01
	W		18			18,000		
2	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3,000			CS ÚRS 2020 01
	W		"B 20a"1			1,000		
	W		"b 2"1			1,000		
	W		"b 24a"1			1,000		
	W		Součet			3,000		
3	M	40445649	dodávkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	W		"E13"1			1,000		
4	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	W		"IP12"1			1,000		
5	M	40445647	dodávkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	4,000			CS ÚRS 2020 01
	W		"IP2"2			2,000		
	W		"IP4b"1			1,000		
	W		"E13"1			1,000		
	W		Součet			4,000		
6	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000			CS ÚRS 2020 01
	W		"P2"1			1,000		
7	M	40445650	dodávkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	W		"E12b"1			1,000		
	W		"E12a"1			1,000		
	W		Součet			2,000		
8	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	W		"P6"2			2,000		
	W		Součet			2,000		
9	M	40445631	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS4, IS11b, r, IS11c, IS15b, IS16mm	kus	4,000			CS ÚRS 2020 01
	W		"IS24c"4			4,000		
10	K	91451111R	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlinitkové natky	kus	8,000			vlastní
	W		"včetně betonového základu, dodávka+materiál, přikotvení do bet. základu šrouby, dodávka+materiál"			8,000		
	W		Součet			8,000		
11	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3.5m	kus	8,000			CS ÚRS 2020 01
	W		8			8,000		
12	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	8,000			CS ÚRS 2020 01
13	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	8,000			CS ÚRS 2020 01
14	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	36,000			CS ÚRS 2020 01
	W		18"2			36,000		
15	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá harva	m	83,600			CS ÚRS 2020 01
	W		"V12a" 83,6			83,600		
	W		Součet			83,600		
16	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá harva	m <sup>2</sup>	10,500			CS ÚRS 2020 01
	W		"V7b(0,5;0,5;0,25)" 2,5			2,500		
	W		"V17" 8,0			8,000		
	W		Součet			10,500		
17	K	915131112R	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá harva	ks	6,000			vlastní
	W		"V20 - symbol cyklisty"6			6,000		
	W		Součet			6,000		
18	K	91513111R	Varovný pás z elastomeru a dvousložkového plastu vyráběného zastudena - nalepení na ocelový poklop v místě chodce	m <sup>2</sup>	3,000			vlastní
19	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m <sup>2</sup>	10,500			CS ÚRS 2020 01
	W		10,5			10,500		
20	K	96606132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s hlinitkovými natkami	kus	8,000			CS ÚRS 2020 01
21	K	915111112	Vodorovné dopravní značení sříkané barvou dělicí čára š 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	69,380			CS ÚRS 2020 01
	W		"V19a" 50,25			50,250		
	W		"V19c" 19,1			19,100		
	W		Součet			69,350		
22	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení liniové	m	152,950			CS ÚRS 2020 01
	W		"š. 0.125m" 83,6+69,35			152,950		
<b>D 99 Přesun hmot</b>								
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	1,090			CS ÚRS 2020 01
<b>D 997 Přesun sutě</b>								
24	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládky do 1 km se složením	t	0,480			CS ÚRS 2020 01
	W		"odvoz do 15km-výstup na kov"			0,240		
	W		"kovový materiál do výkupny kovů-sloupky"8*0,03			0,240		
	W		"kovový materiál do výkupny kovů-značky"8*0,03			0,240		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,480			
25	K	997D1350B	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKÚ 1 km, ržes 1 km	t	7,200			CS ÚRS 2020 01
VV			odvoz do 15km-výkupna kovů 0,48*15		7,200			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:

SO 451 - SO 451 - Veřejné osvětlení - úsek ul. Havlíčkova x pr. Veselého

KSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

IC:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

901 234,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	901 234,00	21,00%	189 259,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 090 493,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:

SO 451 - SO 451 - Veřejné osvětlení - úsek ul. Havlíčkova x pr. Veselého

Místo:

Hodonín

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

Projektant:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

901 234,00

D0 - Kabely, vodiče, příslušenství

57 602,45

D1 - Montáže dle ceníku M741

176 019,85



D2 - Stavební práce při elektromontážích - 846-9	162 635,30
D3 - Materiál zemních a stavebních prací	37 950,25
D4 - Ukončovací prvky a svorkovnice	7 122,42
D5 - Rozváděče, skříně a příslušenství	19 681,83
D6 - Hromosvody a uzemnění	12 669,05
D7 - Svítidla	218 988,89
D8 - Úložný materiál, krabice a příslušenství	9 656,94
D9 - Demontáže dle ceníku M741	101 066,70
D10 - Barvy a nátěry	97 840,32
D11 - Vedlejší náklady	97 323,58

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

D.1 - D.1 - První etapa

Soupis:

SO 451 - SO 451 - Veřejné osvětlení - úsek ul. Havlíčkova x pr. Veselého

Místo:

Hodonín

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

Projektant:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>901 234,00</b>	
<b>D D0 Kabely, vodiče, příslušenství</b>							<b>57 602,45</b>	
1	K	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAŽNA CEZ 330MM 250	M	240,000			vlastní
2	K	CYKY-J4X16	KABEL CYKY-J 4x16	M	285,000			vlastní
3	K	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	70,000			vlastní
<b>D D1 Montáže dle ceníku M741</b>								
4	K	748132300	mtz svit vyboj prumysl na vyloznik	kus	8,000			vlastní
5	K	748711200	mtz stozaru osvet parkov ocelovych	kus	6,000			vlastní
6	K	748719211	mtz stozaru osvet ostat ocelov-12 m	kus	1,000			vlastní
7	K	747219520	Montáž pojist patron nožových	kus	9,000			vlastní
8	K	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2.5 mm2	kus	48,000			vlastní
9	K	746214110	Ukončení vodičů kabelov ekem -25mm2	kus	72,000			vlastní
10	K	746428111	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033	kus	18,000			vlastní
11	K	748742000	mtz elvzbroje stozaru 2 okruhy	kus	1,000			vlastní
12	K	748743000	mtz elvzbroje stozaru 3 okruhy	kus	6,000			vlastní
13	K	783903510	nater zam pasku fslazk 1krvc pruhy	m	8,000			vlastní
14	K	748739200	mtz palic stozaru skloaminatovych	kus	7,000			vlastní
15	K	748721110	mtz vylozniku framen nasten-35 kg	kus	7,000			vlastní
16	K	748721220	mtz vylozniku framen slupov 35-kg	kus	1,000			vlastní
17	K	748739100	mtz palic stozaru betonovych	kus	7,000			vlastní
18	K	740999910	Zabezpečení pracoviště	hod	100,000			vlastní
19	K	742311330	Montáž pilířů skříně PRIS 3,7	kus	1,000			vlastní
20	K	743131115	Montáž trub ochran PH tuh pevné-p63	m	258,000			vlastní
21	K	740999904	Nezměnitelné mont.práce	hod	20,000			vlastní
22	K	Pol1	Úprava stávajícího stožáru VO - odpojení a připojení kabelu	ks	1,000			vlastní
23	K	740999900	Vyhledání obvodů a zajištění bezpeč.stavu	kus	3,000			vlastní
24	K	740999901	Práce na stávající instalaci	hod	30,000			vlastní
25	K	744441400	Mont kabel Cu-1kV pevné sk.1 -1,0kg	m	285,000			vlastní
26	K	745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	m	70,000			vlastní
27	K	745904113	Příplatek za zatahování kabelů-4kg	m	285,000			vlastní
28	K	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevné sk.1 -0,4kg	m	70,000			vlastní
29	K	743612121	Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	m	270,000			vlastní
30	K	743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	kus	20,000			vlastní
31	K	743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	kus	9,000			vlastní
<b>D D2 Stavební práce při elektromontážích - 846-9</b>								
32	K	270311200	Základové konstrukce z betonu B 10	m3	7,930			vlastní
33	K	181111100	Provizor úprava terénu se zhuť tř.1	m2	91,500			vlastní
34	K	388791210	Osaz trub plast do rýhy-obsyp 10 cm	m	258,000			vlastní
35	K	457931100	Přepážky kabelů z desek do rýh	m	7,000			vlastní
36	K	451572110	Lože pískové 8,10 cm, š. do 65 cm	m	240,000			vlastní
37	K	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,ř.3	m	240,000			vlastní
38	K	131311700	Jámy stožárů veřej osvětlení ř.3	kus	7,000			vlastní
39	K	110002200	Výfuk vedení podzem v zástavbě	km	0,240			vlastní
40	K	131415950	Jámy základů kabelových objektů ř4	kus	1,000			vlastní
41	K	171401000	Úlož sypaniny do násypu zhuť ř.3-4	m3	67,200			vlastní

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	132311318	Rýhy ručně š 35 cm, hl.80 cm, š:3	m	240,000			vlastní
D			<b>D3 Materiál zemních a stavebních prací</b>				37 950,25	
43	K	VLZ000620	Dlažba 300x300x50	ks	7,000			vlastní
44	K	VLZ213910	SP315/1500 st.pouz.PVC pro stož. SB, LB, LLB, JB	ks	7,000			vlastní
45	K	VLZ000110	Betonová směs C25/30	m3	7,630			vlastní
46	K	VLZ000010	Písek kopaný	m3	16,800			vlastní
47	K	VLZ000042	Kamenivo frakce 0/16	m3	3,500			vlastní
D			<b>D4 Ukončovací prvky a svorkovnice</b>					
48	K	E000000684740	KONCOVKA KAB. FMKZ4+6-25	KS	18,000			vlastní
49	K	16X8KU-L	OKO KABELOVE 16X8 KU-L	KS	72,000			vlastní
D			<b>D5 Rozváděče, skříně a příslušenství</b>					
50	K	SKR5-4/NKP	ŠSKRIN VO SKR5-4/NKP	KS	1,000			vlastní
51	K	7D13	POJISTKA NOŽOVA PN000 25A GG	KS	9,000			vlastní
D			<b>D6 Hromosvody a uzemnění</b>					
52	K	DRAT10	DRAT FEZN 0.62KG/M D=10MM	KG	167,400			vlastní
53	K	SS	SVORKA SPOJOVACI SS	KS	20,000			vlastní
54	K	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	KS	9,000			vlastní
D			<b>D7 Svítidla</b>					
55	K	EKM2035-1D2	SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35	KS	6,000			vlastní
56	K	E000007349800	STOZAR - SVORK, EKM 2035-2D2	KS	1,000			vlastní
57	K	STP6-AZZ	STOZAR STP6-A ZZ	KS	1,000			vlastní
58	K	JBUD8	STOZAR JBUD8 BRNOZZ+PLAST NAT	KS	6,000			vlastní
59	K	OM133	MANZETA PLASTOVA OM 133	KS	7,000			vlastní
60	K	VOLTANA 3 / 514	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4000lm, 3000K, IP66, IK08, ochr.	KS	6,000			vlastní
61	K	AMPERA MINI / 5	osvětlovací těleso LED 1x41W, 1x24 LED, 550mA, 5400lm, 4000K, IP66, IK08, ochr.	KS	2,000			vlastní
62	K	UD1-500/A	VYLOZNIK UD1-500/A ZAR.ZINEK	KS	1,000			vlastní
63	K	UD1/89-1000	VYLOZNIK UD1/89-1000 ZZ	KS	6,000			vlastní
64	K	UDOBJ1-500	VYLOZNIK UDOBJ1-500 ZAR.ZINEK	KS	1,000			vlastní
D			<b>D8 Úložný materiál, krabice a příslušenství</b>					
65	K	KF09063	TRUBKA KOPOFLEX 63	M	258,000			vlastní
D			<b>D9 Demontáže dle ceníku M741</b>					
66	K	740999902dem	Demontáž stávajících rozvedů	hod	210,000			vlastní
D			<b>D10 Barvy a nátěry</b>					
67	K	VLB000650	Astfaltový lak (ochrana zemních spojů)	kg	8,000			vlastní
68	K	VLB000380	Benzin technický	l	1,600			vlastní
D			<b>D11 Vedlejší náklady</b>					
69	K	1	Óprava proj. dokumentace dle skut.stavu	kpl	1,000			vlastní
70	K	2	Podružný materiál	kpl	1,000			vlastní
71	K	3	Podíl přidružené výroby	kpl	1,000			vlastní
72	K	4	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000			vlastní
73	K	5	Náklady na umístění stavby	kpl	1,000			vlastní
74	K	6	Montážní stroje a mechanismy	kpl	1,000			vlastní
75	K	7	Lešení/plošina	kpl	1,000			vlastní
76	K	8	Geodetické zaměření	kpl	1,000			vlastní
77	K	9	Revize a zkoušky	kpl	1,000			vlastní



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

D.2 - D.2 - Druhá etapa

Soupis:

SO 102 - SO 102 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Pr. Veselého a  
Marxova

KSO: 822 29 73

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 472 368,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 472 368,38	21,00%	1 359 197,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 831 565,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

D.2 - D.2 - Druhá etapa

Soupis:

SO 102 - SO 102 - Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Pr. Veselého a  
Marxova

Místo: Hodonín

Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel: město Hodonín

Projektant: Dopravoprojekt  
Ostrava a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel: Dopravoprojekt  
Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 472 368,38

HSV - Práce a dodávky HSV

6 441 015,90

1 - Zemní práce

1 276 500,01

2 - Zakládání	235 806,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 705,66
5 - Komunikace	2 902 276,67
8 - Trubní vedení	187 061,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 031 018,49
99 - Přesun hmot	32 965,28
997 - Přesun sutě	795 647,60
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>31 352,48</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	31 352,48

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

D.2 - D.2 - Druhá etapa

Soupis:

SO 102 - SO 102 - Tr. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Pr. Veselého a Marxova

Místo:

Hodonín

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

Projektant:

Dopravoprojekt  
Ostrava a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt  
Ostrava a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 472 368,38</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 441 015,90	
D	I	Zemní práce					1 276 500,01	
1	K	11310810R	Očištění žulových kostek a dovoz z meziskládky	m2	1 804,000			vlastní
	VV		"plocha vozovky+parkovací stání+dvořádek z žul. kostek"					
	VV		"obtěžení a zpětné pouštění žulových kostek, včetně dovozu z meziskládky cca 5km" 1235-240-129		1 804,000			
2	K	113108171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kamennou a žulou	m2	1 140,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		"rozebrání dlažby - průměrné skládka povrchu, dlažba, asfalt, zemina" 315+500-140+85		1 140,000			
3	K	113107321	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 100 mm	m2	1 900,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		stroužně nř dlo 50 m2			1 900,000		
	VV		"odstranění asf. recyklatu v tl. 100mm" 1900					
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm	m2	600,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		stroužně nř dlo 50 m2			600,000		
	VV		"chodník" 500					
5	K	113107324	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 400 mm	m2	1 900,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		stroužně nř dlo 50 m2					
	VV		"podklad pod asfaltbetonem" 130			130,000		
	VV		"podklad pod žlutou zámkovou dlažbou tl. 60mm" 140			140,000		
	VV		"podklad pod černou reliéfní dlažbou" 85			85,000		
	VV		"podklad pod čedičovou kostkou" 315			315,000		
	VV		"podklad pod žulovou kostkou" 1230			1 230,000		
	VV		Součet			1 900,000		
6	K	113154254	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s nřekážkami v trase	m2	130,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		"frézování tl. 100" 130			130,000		
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	466,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		vytrhání stávajících žulových obrub, včetně obtěžení, zpětné využití - předpoklad 50% všech obrub 233"2			466,000		
8	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2	m3	100,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		"odhumusování, bude využito pro přípravu vegetační nosné vrstvy pro trávníky a keře, včetně odvozu a dovozu z meziskládky" 100			100,000		
9	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a	m3	630,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		drahice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3					
	VV		ztroužně					
	VV		"výkop pro výměnu podlož v tl. 300mm, v případě neúnosné pláně"					
	VV		"podklad pod asfaltbetonem" 130*0.3*1.25			48,750		
	VV		"podklad pod čedičovou kostkou+žulová kostka-parkovací stání" (75+240)*0.3*1.25			118,125		
	VV		"podklad pod žulovou kostkou" 1235*0.3*1.25			463,125		
	VV		Součet			630,000		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z	m3	630,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"odvoz na skládku uvažovaná vzdálenost - 15km"					
	VV		630"odkopávky"			630,000		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z	m3	3 150,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m					
	VV		leže, 10000 m					
	VV		630"odvoz na skládku-uvažovaná vzdálenost do 15km"			3 150,000		
12	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	630,000			CS ÚRS 2020 01
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a	t	1 134,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		kamenná kódy odpadů 17.05.04					
	VV		"uvažováno 1800kg/m3"					
	VV		630"1 a			1 134,000		
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození,	m3	45,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		uloženou dn 3 m					
	VV		"pro přípejky UV" 30*1.5*1			45,000		
15	M	58331200R	Štěrko-pásek netříděný zášypový materiál	t	90,009			vlastní
	VV		"pro přípejky UV" 30*1.5*1"2			90,009		
16	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	11 962,500			CS ÚRS 2020 01
	VV		"na pláni+paraplání"					
	VV		"asfaltbetonem" 130*1.25*2			325,000		
	VV		"žlutou zámkovou dlažbou" 140*1.25			175,000		
	VV		"černou reliéfní dlažbou" 85*1.25			106,250		
	VV		"čedičovou kostkou" 315*1.25*2			787,500		
	VV		"žulovou kostkou" 1235*1.25*2			3 987,500		



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		"chodník tl. 80mm 600*1,25*2		1 500,000			
	W		Součet		5 981,250			
17	K	181351103	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1,5 strniště	m2	100,000			S ÚRS 2020 01
	W		"vegetační nosná vrstva pro trávník a kafe, materiál pro ohumsování využit ze stavby 100		100,000			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1,5	m2	100,000			S ÚRS 2020 01
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,000			S ÚRS 2020 01
	W		100/20 "zatravnění"		5,000			
	D	2	Zakládání					
20	K	212752412	Trativod z drenážních trubek kerogovaných PE-HD SN 8 perforace 220 včetně lože otevřený výkop DN 150 mm šoulik stávkou	m	466,000			S ÚRS 2020 01
	W		"včetně obvyklé a podstupu drenáže"					
	W		"drenáž pro odvodnění pláně, zaústěná do dešťových vpustí 233*2"		466,000			
21	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1,5 a dn 3 m	m2	3 830,250			S ÚRS 2020 01
	W		"separační geotextilie pláň resppektive parapleň 400g/m2 - dodávka + montáž"					
	W		1235*1,25		1 543,750			
	W		130*1,25		162,500			
	W		315*1,25		393,750			
	W		140*1,25		175,000			
	W		85*1,25		106,250			
	W		600*1,25		750,000			
	W		"obalení trativodu geotextilií 3*0,5*233*2"		699,000			
22	M	69311063R	geotextilie netkaná, 400 g/m2, šířka 300 cm	m	1 276,750			lastní
	W		3830,25/3		1 276,750			
23	K	27435121R	Zřízení bednění stěn pro přípojky UV	m2	168,000			lastní
	W		"zajištění výkopu do 2m, proti sesuvu 42*2*2"		168,000			
24	K	27435121RR	Odstavení bednění stěn pro přípojky UV	m2	168,000			lastní
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
25	K	3889521R	Půlená chránička kabelů E.on	m	27,000			lastní
	D	5	Komunikace					
26	K	460030191	Rezáni podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 5 cm	m	20,000			S ÚRS 2020 01
	W		20"příčná prořezání vozovky"		20,000			
27	K	564841112	Podklad ze štěrku SD tl 130 mm	m2	156,000			S ÚRS 2020 01
	W		"štěrku tl. 0-32"		156,000			
	W		"asfaltobeton 130*1,2"		156,000			
28	K	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m2	750,000			S ÚRS 2020 01
	W		"tl. 0-63, chodník 600*1,25"		750,000			
29	K	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m2	2 218,750			S ÚRS 2020 01
	W		"štěrku tl. 0-32"		393,750			
	W		"bedič-zulová kostka (75+240)*1,25"		175,000			
	W		"jezdý 140*1,25"		106,250			
	W		"reliefní dlažba 85*1,25"		106,250			
	W		"zulová kostka - vozovka 1235*1,25"		1 543,750			
	W		Součet		2 218,750			
30	K	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	2 381,250			S ÚRS 2020 01
	W		"štěrku tl. 0-63"		393,750			
	W		"bedič-zulová kostka parkovacích stání (75+240)*1,25"		175,000			
	W		"jezdý 140*1,25"		106,250			
	W		"reliefní dlažba 85*1,25"		106,250			
	W		"zulová kostka vozovka 1235*1,25"		1 543,750			
	W		"asfaltobeton 130*1,25"		162,500			
	W		Součet		2 381,250			
31	K	564871116	Podklad ze štěrku SD tl 300 mm	m2	2 100,000			S ÚRS 2020 01
	W		"výkop pro výměnu podlahy v tl. 300mm, v případě neúnosné pláně, tl. 0-125"		162,500			
	W		"podklad pod asfaltobetonem 130*1,25"		393,750			
	W		"podklad pod bedičovou kostkou-zulovou kostkou-parkovací stání (75+240)*1,25"		1 543,750			
	W		"podklad pod žulovou kostkou 1235*1,25"		2 100,000			
	W		Součet		2 100,000			
32	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenný OKH) tl. 70 mm a dn 3 m	m2	149,500			S ÚRS 2020 01
	W		130*1,15		149,500			
33	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 km2	m2	143,000			S ÚRS 2020 01
	W		"INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ EMULZE PI E, 0,70kg/m2"		143,000			
	W		130*1,1"plná konstrukce"		143,000			
	W		Součet		143,000			
34	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 km2	m2	273,000			S ÚRS 2020 01
	W		"SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ EMULZE PS E, 0,40kg/m2"		273,000			
	W		130*1,05*2"plná konstrukce"		273,000			
	W		Součet		273,000			
35	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 18 40 mm a dn 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	130,000			S ÚRS 2020 01
	W		"ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ nemodifikovaný asfalt, plocha odečtena z ACAD"		130,000			
	W		130"plná konstrukce"		130,000			
36	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š dn 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	136,500			S ÚRS 2020 01
	W		"ASFALTOVÝ BETON LOŽNÍ VRSTVA ACL 16+ nemodifikovaný asfalt s příměsí 20% R-materiálu"		136,500			
	W		130*1,05"plná konstrukce"		136,500			
37	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná ložní tl 50 mm	m2	1 475,000			S ÚRS 2020 01
	W		"zulová kostka - parkovací stání 240"		240,000			
	W		"zulová kostka 1235"		1 235,000			
	W		Součet		1 475,000			
38	K	59124111R	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do betonu tl. 100mm	m2	243,750			vlastní
	W		"vypátrávání bude provedeno mlátou M 25 XF4"		3,750			
	W		"V 10, vyhrazené stání 7,5*2*0,125*2"		12,000			
	W		"V 17, v místě přechodu pro chodce 3*2*2"		6,000			
	W		"V 7, v místě přechodu pro chodce, mramorová kostka do betonu, čára š. 0,25m 6*2*2*0,25"		19,500			
	W		"oddělení parkovacích stání kostkou bílou z mramoru 2*42*0,125"		129,000			
	W		"dvojitý zed z žulových kostek u střívní obruby, betonové lože z boční opěrou z betonu C20/25 nXF3 233*0,25*2*50*0,25"		82,500			
	W		"bedičová kostka - do betonového lože tl. 100mm 75*1,1"		243,750			
	W		Součet		243,750			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	58381007R	kostka dlažební čedič drobná 8/10	m2	82,500			vlastní
	VV		75*1,1		82,500			
40	M	58381006	kostka dlažební mozaika mramor 4/6	m2	32,250			CS ÚRS 2020 01
	VV		vyspárování bude provedeno maltou M25 XF4					
	VV		V 10e, vyhrazené stání 7,5*2*0,125*2		3,750			
	VV		V 17, v místě přechodu pro chodce 3*2*2		12,000			
	VV		V7, v místě přechodu pro chodce, mramorová kostka do betonu 6*2*2*0,25		6,000			
	VV		oddělení parkovacích stání kostkou bílou z mramoru 2*42*0,125		10,500			
	VV		Součet		32,250			
41	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm	m2	600,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		skupina A, tl. pás 300 mm		600,000			
	VV		včetně drátů 4-8mm*900		600,000			
42	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm	m2	287,234			CS ÚRS 2020 01
	VV		skupina A, tl. pás 300 mm		287,234			
43	M	59245006	dlažba skládková betonová základní pro nevidomé 20	m2	85,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		tl. 8 cm hrubost		85,000			
	VV		zarma reliéfní dlažba tl. 80mm*85		85,000			
44	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x90mm	m2	140,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		tl. 140		140,000			
45	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm	m2	600,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		tl. 60		600,000			
46	K	599141111	Vyplnění spár mezi sámcovými díly živičnou záplavkou	m	20,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		20*průčné profexání vozovky		20,000			
	D	8	Trubní vedení					
47	K	359901111R	Napojení na stávající potrubí	kpl	14,000			vlastní
	VV		14"napojení příč. žlabů na kanalizaci pomocí navrtávky se sedlem, popř. napojení přímo do kanalizační šachty		14,000			
48	K	87131525R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN1A DIN 150	m	42,000			vlastní
	VV		včetně vykopových prací 2*1*42=84m3, odvozu na skládku a poplatku*42		42,000			
49	K	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 110x50 normální	kus	14,000			vlastní
	VV		14"uliční vpust, včetně vykopu pro novou vpust a zhrutněného obrysu		14,000			
50	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19563-9 500/500 mm	kus	14,000			vlastní
51	M	592238740R	kalový koš pozink	kus	14,000			vlastní
52	M	592238852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	14,000			CS ÚRS 2020 01
53	M	592238854	skruž pro uliční vpust s výtakovým otvorem PVC	kus	14,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		betonová 450x350x50mm		14,000			
54	M	592238580R	skruž betonová pro uliční vpust horní	kus	14,000			vlastní
55	M	592238581R	skruž betonová pro uliční vpust střední	kus	14,000			vlastní
56	K	89594131R	Odstranění vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	8,000			vlastní
	VV		vč. vykopu pro novou vpust		8,000			
	VV		odstranění stávajících UV vč. přípojek, a zpětného zásepání vhodnou zemínou se zhrutněním*8		8,000			
57	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno	kus	14,000			vlastní
	VV		hmotnosti rln 50 kg		14,000			
	VV		14"nové desky, vpusti		14,000			
58	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19563-13 500/500 mm	kus	14,000			vlastní
59	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvětšením náložní	kus	10,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		výškové úpravy*10		10,000			
60	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvětšením kružnice hrnce, šroubátka nebo budranta	kus	10,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		výškové úpravy*10		10,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
61	M	59217030	obrubník betonový síťčinný přechodový 1000x150x150-250mm	m	5,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		obrubník z betonu C30/37 XF4, TkP 18*5		5,000			
62	M	59217031	obrubník betonový síťčinný 100 x 15 x 25 cm	m	5,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		obrubník z betonu C30/37 XF4, TkP 18*5		5,000			
63	K	916131213	Osazení síťčinného obrubníku betonového stojatého s boční náložní dn. lože z betonu rznstěho	m	10,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		mezery u obrub budou vyspárovány maltou M25 XF4, podkladní beton z betonu C 20/25 n XF 3*10		10,000			
64	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční náložní dn. lože z betonu rznstěho	m	50,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		v místě zelených pásů, mezi chodníkem a zeleným pruhem		50,000			
	VV		7-3+2+2+6+10+8+6+2+4		50,000			
65	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	50,000			CS ÚRS 2020 01
66	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční náložní dn. lože z betonu rznstěho	m	601,800			CS ÚRS 2020 01
	VV		u vjezdů, náložních klínů parkovacích ploch, zvýšené prahy, délka úpravy		601,800			
	VV		nové+50% náhrada stávajících 50+48+233		331,000			
	VV		stávající 50%*233		233,000			
	VV		R2 - u parkovacích ploch 6*1,3		7,800			
	VV		R3*5		5,000			
	VV		R4,5*7		7,000			
	VV		R5*8		8,000			
	VV		R6*10		10,000			
	VV		Součet		601,800			
67	M	58380203	krajník kamenný žulový síťčinný 200x200x300-800mm	m	331,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		233		233,000			
	VV		50+48		98,000			
	VV		Součet		331,000			
68	M	58380428	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x200mm	m	12,800			CS ÚRS 2020 01
	VV		napojení R3*5		5,000			
	VV		u parkovacích ploch, délka oblouku 1.3m - R2*6*1,3		7,800			
	VV		Součet		12,800			
69	M	58380438	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x200mm	m	15,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		R4,5*7		7,000			
	VV		R5*8		8,000			
	VV		Součet		15,000			
70	M	58380448	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x200mm	m	10,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		R6*10		10,000			
71	K	93511311R	Osazení odvedňovacího žlabu z polymerbetonu šířky 200 mm	m	70,000			vlastní
	VV		betonová lože z betonu C 20/25 XF3		70,000			
	VV		montáž příčného žlabu do bet. lože, včetně vykopu pro příčný žlab, odvozu na skládku a poplatku*70		70,000			



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	M	59227130R	žlab odvodňovací š. 200mm z polymerbetonu včetně mříže se sňádem rýpa 0.8% D400	m	70,000			vlastní
	W		materiál - kompletní žlab z polymerbetonu včetně mříže 70		70,000			
73	M	59227186RR	přistudování - čelní stěna 180mm	kus	70,000			vlastní
	W		materiál 70		70,000			
	D	99	Přesun hmot					
74	K	999225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a krytem z kameně, močálčickými betonovými nebo žulovými	t	937,579			CS ÚRS 2020 01
	D	997	Přesun sušé					
75	K	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo mimo skládku do 1 km se složením	t	2 057,000			CS ÚRS 2020 01
	W		odvoz na skládku do 15km					
	W		336"diářba, smís. materiál		336,000			
	W		174+1102"podklad z kameniva"		1 278,000			
	W		34"trázaná žvica"		34,000			
	W		20"beton ze stávající žulové kostky+ze stávajících kamených obrub"		20,000			
	W		136"0.5"žulová obruba"		68,000			
	W		323"asf. recyklat v š. 160mm"		323,000			
	W		Seučet		2 057,000			
76	K	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku 7x7 1 km rýpa 1 km	t	30 855,000			CS ÚRS 2020 01
	W		odvoz na skládku do 15km 205715		30 855,000			
77	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kódu 17.01.01	t	424,000			CS ÚRS 2020 01
	W		20"beton z kamených obrub a žulové kostky"		20,000			
	W		336"diářba"		336,000			
	W		136"0.5"žulová obruba"		68,000			
	W		Seučet		424,000			
78	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kódu 17.05.04	t	1 599,000			CS ÚRS 2020 01
	W		323"asf. recyklat"		323,000			
	W		174+1102"podklad z kameniva"		1 278,000			
	W		Seučet		1 599,000			
79	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu oleje	t	34,000			CS ÚRS 2020 01
	W		34"trázaná žvica-recyklace"		34,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
80	K	711491273	Provedení izolace proti šakové vodě svíslé z nopové folie	m2	466,000			CS ÚRS 2020 01
	W		"provedení izolace pásů proti zemi vlhkosti ze strany od terénu 233"Z"		466,000			
81	M	28323516	Říse profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašimantou filtrační textilí s výškou nosu 8mm	m2	466,000			CS ÚRS 2020 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR, Veselého x Marxova

Objekt:

D.2 - D.2 - Druhá etapa

Soupis:

SO 102.1 - SO 102.1 - Vegetační úpravy

KSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

IC:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 872,85

DPH základní  
snížená

Základ daně  
157 872,85  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
33 153,30  
0,00

Cena s DPH

v CZK

191 026,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR, Veselého x Marxova

Objekt:

D.2 - D.2 - Druhá etapa

Soupis:

SO 102.1 - SO 102.1 - Vegetační úpravy

Místo:

Hodonín

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

Projektant:

Dopravoprojekt  
Ostrava a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt  
Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

157 872,85

D1 - 1 odstranění pařezů

31 885,94

D2 - 2 příprava vegetační vrstvy

122 790,84

D3 - 3 založení trávníku

3 196,07



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR, Veselého x Marxova

Objekt: D.2 - D.2 - Druhá etapa

Soupis: SO 102.1 - SO 102.1 - Vegetační úpravy

Místo: Hodonín

Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel: město Hodonín

Projektant: Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel: Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>157 872,85</b>	
D		D1	1 odstranění pařezů				31 885,94	
3	K	112211213	Odstranění pařezů ručně D do 0,4 m v rovině a ve svahu do 1,5 s odklizením a zasucením	kus	7,000			vlastní
4	K	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1,5 s odklizením do 20 m a zasucením látky	kus	2,000			vlastní
5	K	Specifikace	Zemina pro terénní úpravy ornice	m3	4,600			vlastní
9	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinařské úpravy vodotěsně do 5000 m	t	9,600			vlastní
D		D2	2 příprava vegetační vrstvy				122 790,84	
10	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopistů ŠP tl 300 mm (DK fr. 32/63)	m2	51,000			vlastní
11	K	181351003R	Rozprostření substrátu tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1,5 stromů	m2	51,000			vlastní
12	K	Specifikace.14	Zemina těžená suchá pro terénní úpravy ornice (25 % z celkového objemu)	t	3,315			vlastní
13	K	Specifikace.111	DK fr. 32/63 (20% z celkového objemu)	t	2,856			vlastní
14	K	Specifikace.222	DK fr. 63/125 (40% z celkového objemu)	t	6,120			vlastní
15	K	Specifikace.333	Biouhel (15 % z celkového objemu)	m3	1,530			vlastní
16	K	Specifikace.444	Keramické kamenivo (5 kg/m3)	kg	51,000			vlastní
17	K	182351027	Rozprostření substrátu pl do 100 m2 ve svahu přes 1,5 tl vrstvy do 500 mm stromů	m2	51,000			vlastní
18	K	Specifikace.5	Zemina těžená suchá pro terénní úpravy ornice (20 % z celkového objemu)	t	6,630			vlastní
19	K	Specifikace.6	Písek fr. 0/3 (30% z celkového objemu)	t	11,475			vlastní
20	K	Specifikace.7	DK fr. 8/16 (15 % z celkového objemu)	t	5,738			vlastní
21	K	Specifikace.8	DK fr. 4/8 (15 % z celkového objemu)	t	5,738			vlastní
22	K	Specifikace.9	Rašelina (20 % z celkového objemu)	m3	5,100			vlastní
23	K	Specifikace.4	Keramické kamenivo (5 kg/m3)	kg	127,500			vlastní
24	K	Specifikace.10	Hydogel (0,8 kg/m3)	kg	20,400			vlastní
25	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1,5	m2	51,000			vlastní
26	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinařské úpravy vodotěsně do 5000 m	t	78,790			vlastní
D		D3	3 založení trávníku				3 196,07	
27	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1,5	m2	75,000			vlastní
28	K	185804312	Záliv vodou plocha přes 20 m2 (15 l / m2)	m3	1,125			vlastní
29	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000	m3	1,125			vlastní
30	K	Specifikace.11	Voda zálivková (+ 3 % ztrata)	m3	1,159			vlastní
31	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1,5	m2	75,000			vlastní
32	K	Specifikace.1.2	Ořivo - standardní parková směs do sucha (30 g / m2)	kg	2,250			vlastní

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

D.2 - D.2 - Druhá etapa

Soupis:

SO 102.2 - SO 102.2 - Trvalé dopravní značení

KSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

IC:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IC:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>51 103,25</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	51 103,25	21,00%	10 731,68	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>61 834,93</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

D.2 - D.2 - Druhá etapa

Soupis:

SO 102.2 - SO 102.2 - Trvalé dopravní značení

Místo:

Hodonín

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

Projektant:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt

Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**51 103,25**

HSV - Práce a dodávky HSV

51 103,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

50 926,67

99 - Přesun hmot

51,90



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt: D.2 - D.2 - Druhá etapa

Soupis: SO 102.2 - SO 102.2 - Trvalé dopravní značení

Místo: Hodonín

Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel: město Hodonín

Projektant: Dopravoprojekt

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel: Ostrava a.s.  
Dopravoprojekt  
Ostrava a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>51 103,25</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 103,25	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				50 926,67	
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m <sup>2</sup> ohnikami na sloupku nebo konzolu	kus	24,000			S ÚRS 2020 01
	W		2 značky montáž navíc, značek celkem 22*24		24,000			
2	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	4,000			S ÚRS 2020 01
	W		"B 20a"1		1,000			
	W		"b 2"1		1,000			
	W		"b 24a"2		2,000			
	W		Součet		4,000			
3	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	2,000			S ÚRS 2020 01
	W		"E13"2		2,000			
4	M	40445625	informativní provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,000			S ÚRS 2020 01
	W		"E13"1		1,000			
	W		"IP12"3		3,000			
	W		Součet		4,000			
5	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	6,000			S ÚRS 2020 01
	W		"IP2"2		2,000			
	W		"IP4b"1		1,000			
	W		"E13"3		3,000			
	W		Součet		6,000			
6	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000			S ÚRS 2020 01
	W		"P2"2		2,000			
7	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000			S ÚRS 2020 01
	W		"E12b"1		1,000			
	W		"E12a"1		1,000			
	W		Součet		2,000			
8	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	2,000			S ÚRS 2020 01
	W		"P6"2		2,000			
	W		Součet		2,000			
10	K	91451111R	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové natky	kus	11,000			lastní
	W		" včetně betonového základu, dodávka-materiál, přikotvení do bet. základu šrouby, dodávka-materiál"1		11,000			
	W		Součet		11,000			
11	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	11,000			S ÚRS 2020 01
	W		11		11,000			
12	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	11,000			S ÚRS 2020 01
13	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	11,000			S ÚRS 2020 01
14	M	40445256	svořka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	48,000			S ÚRS 2020 01
	W		24*2		48,000			
15	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm, retroreflexní, bílá barva	m	112,500			S ÚRS 2020 01
	W		"V12a" 112,5		112,500			
	W		Součet		112,500			
16	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní, bílá barva	m <sup>2</sup>	10,500			S ÚRS 2020 01
	W		"V7b(0.5.0.5.0.25)" 2.5		2,500			
	W		"V17" 8.0		8,000			
	W		Součet		10,500			
17	K	915131112R	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní, bílá barva	ks	7,000			lastní
	W		"V20 - symbol cyklisty"7		7,000			
	W		Součet		7,000			
18	K	915821111	Předznačení vodorovného plošného značení	m <sup>2</sup>	10,500			S ÚRS 2020 01
	W		10.5		10,500			
19	K	908006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupku s betonovými natkami	kus	13,000			S ÚRS 2020 01
20	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára š 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	130,950			S ÚRS 2020 01
	W		"V10a" 92.45		92.450			
	W		"V10c" 38.5		38.500			
	W		Součet		130.950			
21	K	915011111	Předznačení pro vodorovné značení liniové	m	243,450			S ÚRS 2020 01
	W		"š. 0.125m" 130,95+112,5		243,450			
D	99		Přesun hmot					
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace š krytem z kamene, močálitickým betonovým nebo živičným	t	1,476			S ÚRS 2020 01
D	997		Přesun sutě					
23	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziústežku do 1 km se slážením	t	0,780			S ÚRS 2020 01
	W		"odvoz do 15km-výkupné kovů"					
	W		"kovový materiál do výkupny kovů-sloupky"13*0.03		0.380			
	W		"kovový materiál do výkupny kovů-značky"13*0.03		0.390			
	W		Součet		0.780			
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKd 1 km přes 1 km	t	11,700			S ÚRS 2020 01
	W		"odvoz do 15km-výkupné kovů"0.78*15		11,700			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR, Veselého x Marxova

Objekt:

D.2 - D.2 - Druhá etapa

Soupis:

SO 452 - SO 452 - Veřejné osvětlení - úsek pr. Veselého x Marxova

KSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

IC:

DIČ:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Dopravoprojekt Ostrava a.s.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 195 247,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 195 247,83	21,00%	251 002,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 446 249,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR, Veselého x Marxova

Objekt:

D.2 - D.2 - Druhá etapa

Soupis:

SO 452 - SO 452 - Veřejné osvětlení - úsek pr. Veselého x Marxova

Místo:

Hodonín

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

Projektant:

Dopravoprojekt  
Ostrava a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt  
Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 195 247,83

D0 - Kabely, vodiče, příslušenství

76 810,35

D1 - Montáže dle ceníku M741

244 907,92

D2 - Stavební práce při elektromontážích - 846-9	216 302,58
D3 - Materiál zemních a stavebních prací	57 745,78
D4 - Ukončovací prvky a svorkovnice	10 287,94
D5 - Rozváděče, skříňe a příslušenství	20 047,59
D6 - Hromosvody a uzemnění	16 145,55
D7 - Svítidla	315 734,99
D8 - Úložný materiál, krabice a příslušenství	14 036,25
D9 - Demontáže dle ceníku M741	125 130,20
D10 - Barvy a nátěry	775,10
D11 - Vedlejší náklady	97 323,58

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dukelských Hrdinů, revitalizace MK v úseku Havlíčkova x PR. Veselého x Marxova

Objekt:

D.2 - D.2 - Druhá etapa

Soupis:

SO 452 - SO 452 - Veřejné osvětlení - úsek pr. Veselého x Marxova

Místo:

Hodonín

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

město Hodonín

Projektant:

Dopravoprojekt  
Ostrava a.s.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Dopravoprojekt  
Ostrava a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

1 195 247,83

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D0		Kabely, vodiče, příslušenství				76 810,35	
1	K	Pol3	KABEL CYKY-J 4x16	M	375,000			
2	K	Pol2	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	M	305,000			
3	K	Pol4	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	110,000			
D	D1		Montáže dle ceníku M741				244 907,92	
4	K	Pol5	Montáž pojist patron nožových	kus	15,000			
5	K	Pol6	mtz svit vyboj prumysl na vložník	kus	11,000			
6	K	Pol7	mtz stožaru osvet parkov ocelových	kus	9,000			
7	K	Pol8	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502K033	kus	26,000			
8	K	Pol9	Příplatek za zatahování kabelů-4kg	m	375,000			
9	K	Pol10	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	kus	66,000			
10	K	Pol11	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	kus	104,000			
11	K	Pol12	mtz patic stožaru sklolaminatových	kus	11,000			
12	K	Pol13	mtz elyzbroje stožaru 3 okruhy	kus	11,000			
13	K	Pol14	nater zem pasku 1 slozk 1krvcj pruty	m	12,000			
14	K	Pol15	mtz patic stožaru betonových	kus	11,000			
15	K	Pol16	mtz stožaru osvet ostat ocelov-12 m	kus	2,000			
16	K	Pol17	mtz vložníku Tramen nasten-35 kg	kus	9,000			
17	K	Pol18	mtz vložníku Tramen sloupov 35-kg	kus	2,000			
18	K	Pol19	Nezměřitelné mont.práce	hod	20,000			
19	K	Pol20	Zabezpečení pracoviště	hod	130,000			
20	K	Pol21	Montáž přířů skříní PRIS 3,7	kus	1,000			
21	K	Pol22	Práce na stávající instalaci	hod	50,000			
22	K	Pol23	Úprava stávajícího stožaru VO - odpojení a připojení kabelů	ks	1,000			
23	K	Pol24	Úprava stávajícího kabelového rozvodu VO - přepojení do nového stožaru VO	ks	1,000			
24	K	Pol25	Vyhledání obvodů a zajištění beznapř.stavu	kus	12,000			
25	K	Pol26	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	m	110,000			
26	K	Pol27	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	m	375,000			
27	K	Pol28	Příplatek za zatahování kabelů-0,75kg	m	110,000			
28	K	Pol29	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	kus	9,000			
29	K	Pol30	Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63	m	375,000			
30	K	Pol31	Mont uzam drátu-p10mm v zemi městě	m	350,000			
31	K	Pol32	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	kus	20,000			
D	D2		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				216 302,58	
32	K	Pol33	Základové konstrukce z betonu B 10	m3	11,990			
33	K	Pol34	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	m2	118,550			
34	K	Pol35	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	m	375,000			
35	K	Pol36	Přepážky kabelů z desek do rýh	m	11,000			
36	K	Pol37	Lože pískové 8.10 cm, š. do 65 cm	m	305,000			
37	K	Pol38	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.90cm,ř.3	m	305,000			
38	K	Pol39	Jámy stožárů veřej osvětlení ř.3	kus	11,000			
39	K	Pol40	Vytyč vedení podzem v zástavbě	km	0,305			
40	K	Pol41	Jámy základů kabelových objektů ř4	kus	1,000			
41	K	Pol42	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	85,400			



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
42	K	Pol43	Ryhy ruční š.35 cm, hl.80 cm, ř.3	m	305,000			
<b>D3</b>							<b>57 745,78</b>	
<b>Materiál zemních a stavebních prací</b>								
43	K	Pol44	Dlažba 300x300x50	ks	11,000			
44	K	Pol45	SP315/1500 sl.pouz.PVC pro stož. SB. LB. LLB. JB	ks	11,000			
45	K	Pol46	Betonová směs C25/30	m3	11,990			
46	K	Pol47	Písek kopaný	m3	21,350			
47	K	Pol48	Kamenivo frakce 0/16	m3	5,500			
<b>D4</b>							<b>10 287,94</b>	
<b>Ukončovací prvky a svorkovnice</b>								
48	K	Pol49	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 6- 25	KS	26,000			
49	K	Pol50	OKO KABELOVE 16X8 KU-L	KS	104,000			
<b>D5</b>							<b>20 047,59</b>	
<b>Rozváděče, skříně a příslušenství</b>								
50	K	Pol51	ŠSKRIN VO SKR5 4/NKP	KS	1,000			
51	K	Pol52	POJISTKA NOZOVA PN000 25A GG	KS	15,000			
<b>D6</b>							<b>16 145,55</b>	
<b>Hromosvody a uzemnění</b>								
52	K	Pol53	DRAT FEZN 0.62KGM D=10MM	KG	215,200			
53	K	Pol54	SVORKA SPOJOVACI SS	KS	20,000			
54	K	Pol55	SVORKA PRIPOJOVACI SP	KS	9,000			
<b>D7</b>							<b>315 734,99</b>	
<b>Svítlidla</b>								
55	K	Pol56	STOZAR STP6-A ZZ	KS	2,000			
56	K	Pol57	SVORKOVNICE EKM2035-1D2-4-35	KS	11,000			
57	K	Pol58	STOZAR JBU08 BRNOZZ+PLAST NAT	KS	9,000			
58	K	Pol59	MANZETA PLASTOVA OM 133	KS	11,000			
59	K	Pol60	osvětlovací těleso LED 1x39W, 1x24 LED, 500mA, 4000lm, 3000K, IP66, IK09, ochr.	KS	9,000			
60	K	Pol61	osvětlovací těleso LED 1x41W, 1x24 LED, 550mA, 5400lm, 4000K, IP66, IK09, ochra	KS	2,000			
61	K	Pol62	VYLOZNIK UD1/89-1000 ZZ	KS	9,000			
62	K	Pol63	VYLOZNIK UD1-500/A ZAR.ZINEK	KS	2,000			
<b>D8</b>							<b>14 036,25</b>	
<b>Úložný materiál, krabice a příslušenství</b>								
63	K	Pol64	TRUBKA KOPOFLEX 63	M	375,000			
<b>D9</b>							<b>125 130,20</b>	
<b>Demontáže dle ceníku M741</b>								
64	K	Pol65	Demontáž stávajících rozvodů	hod	260,000			
<b>D10</b>							<b>775,10</b>	
<b>Barvy a nátěry</b>								
65	K	Pol66	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	kg	12,000			
66	K	Pol67	Benzin technický	l	2,400			
<b>D11</b>							<b>97 323,58</b>	
<b>Vedlejší náklady</b>								
67	K	1	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu	kpl	1,000			
68	K	2	Podružný materiál	kpl	1,000			
69	K	3	Podíl přidružené výroby	kpl	1,000			
70	K	4	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000			
71	K	5	Náklady na umístění stavby	kpl	1,000			
72	K	6	Montážní stroje a mechanismy	kpl	1,000			
73	K	7	Lešení/plošina	kpl	1,000			
74	K	8	Geodetické zaměření	kpl	1,000			
75	K	9	Revize a zkoušky	kpl	1,000			

**Předpokládaný týdenní časový harmonogram prací**

„Dukelských hrdinů Hodonín - revitalizace MK  
v úseku Havlíčkova x Pr. Veselého x Marxova“

p.č.	fáze	objekt	cena bez DPH	objekt / týden realizace	rok 2021																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1		SO 000.1	395 834,63	Vedlejší a ostatní náklady																																
2		SO 000.2	61 603,20	Dopravné - inženýrská opatření																																
3	1. ETAPA VÝSTAVBY	SO 101	5 129 357,60	Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Havlíčkova a Pr. Veselého																																
4		SO 101.1	56 842,51	Vegetační úpravy																																
3		SO 101.2	41 742,36	Trvalé dopravní značení																																
4		SO 451	901 234,00	Veřejné osvětlení - úsek ul. Havlíčkova x pr. Veselého																																
5	2. ETAPA VÝSTAVBY	SO 102	6 472 368,38	Tř. Dukelských Hrdinů - úsek Ul. Pr. Veselého a Marxova																																
6		SO 102.1	157 872,85	Vegetační úpravy																																
7		SO 102.2	51 103,25	Trvalé dopravní značení																																
8		SO 452	1 195 247,83	Veřejné osvětlení - úsek pr. Veselého x Marxova																																
<b>cena celkem bez DPH</b>				<b>14 463 206,61 Kč</b>	<b>týden dle kalendáře</b>	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden	tyden			

ukončení díla 1. 8.2021

ukončení díla 27.11.2021

**Celková doba realizace: 180 kalendářních dnů dle SOD**



Název akce:  
**doplnit název**

## Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. XX**  
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: .....

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
  - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
  - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**  
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**  
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**  
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis zhotovitele)

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**  
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumu, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

**Kontrola souladu změny zejména se:**

- zadávací dokumentaci VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

**Návrh dalšího postupu** (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

**Doporučení**

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

**8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

*(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.*

*Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).*

*Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)*

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

**9. Stanovisko zástupce investora**

*Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.*

*Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).*

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- Návrh finančního krytí:

*Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).*

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:



**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**VEDOUcí ODBORU :**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**GARANT ODBORU:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
 Smlouva/objednávka: SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
3	ZL č. 3			
Rozpis částky na roky:	2020	xxxxx		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	xxxx		xxxxx

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno: Ing. Milan HUDEC	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

**11. Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1 položkový rozpočet  
 Příloha č. 2 fotodokumentace  
 Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
 Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.





# TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

## SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.  
Pokud není možno umístit banner této velikosti,  
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.

Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,  
Okla jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno  
v interiéru, nahradte banner komatexovou deskou 5 mm.

**H** MĚSTO  
HODONÍN

# BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Velikost písma 230 b  
Helvetica Neue Light  
zarovnáno s písmenem „H“

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé  
nožičce písmene „H“



Místo, kde chceme žít...

Velikost písma 130 b  
Helvetica Neue  
černé písmo Light  
barevné písmo Bold

Stavba:

Termín výstavby:

Investor:

Zhotovitel:

Náklady:

Projektant:

Technický dozor:

REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,  
Vančurova, 2. část, III. etapa

03/2019 – 07/2019

Město Hodonín

EUROVIA CS, a.s., Praha

17 000 000 Kč

PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovojského 3971/5A, 695 01 Hodonín

1020 mm

Text vycentrován  
na střed daného  
prostoru s fotografií  
nebo jen s textovým  
polem

Velikost písma 160 b  
Helvetica Neue  
kombinace Light / Bold  
webová stránka vycentrována na  
střed prostoru pod čarou

[www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)



# BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Velikost písma 230 b  
Helvetica Neue Light  
zarovnáno s písmenem „H“

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé  
nožičce písmene „H“

**H** MĚSTO  
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Obrázky dle zasláných podkladů  
a důležitosti k danému projektu.  
Doporučeno 2 - 5 fotografií  
dle dodaných materiálů.  
Rozlišení 300 dpi.

Text vycentrován  
na střed daného  
prostoru s fotografií  
nebo jen s textovým  
polem

Velikost písma 130 b  
Helvetica Neue  
černé písmo Light  
barevné písmo Bold

Stavba:  
Termín výstavby:  
Investor:  
Zhotovitel:  
Náklady:  
Projektant:  
Technický dozor:

PROVOZNÍ BUDOVA ZOO  
04/2019 – 05/2020  
Město Hodonín  
MSO servis, s.r.o., Kyjov  
28 800 000 Kč  
PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

Velikost písma 160 b  
Helvetica Neue  
kombinace Light / Bold  
webová stránka vycentrována na  
střed prostoru pod čarou

[www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)



# BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií



MĚSTO  
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...



Stavba:  
Termín vystavby:  
Investor:  
Zhotovitel:  
Náklady:  
Projektant:  
Technický dozor:

PROVOZNI BUDOVA ZOO  
04/2019 – 05/2020  
Město Hodonín  
MSO servis, s.r.o., Kyjov  
28 800 000 Kč  
PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

[www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)



# BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií

**H** MĚSTO  
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...



Stavba:  
Termín výstavby:  
Investor:  
Zhotovitel:  
Náklady:  
Projektant:  
Technický dozor:

**PROVOZNÍ BUDOVA ZOO**  
04/2019 – 05/2020  
Město Hodonín  
MSD servis, s.r.o., Kyjov  
28 800 000 Kč  
PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

[www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)

# BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií

**H** MĚSTO  
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...



Stavba:  
Termín vystavby:  
Investor:  
Zhotovitel:  
Náklady:  
Projektant:  
Technický dozor:

**PROVOZNÍ BUDOVA ZOO**  
04/2019 – 05/2020  
Město Hodonín  
MSO servis, s.r.o., Kyjov  
28 800 000 Kč  
PROSTI HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

[www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)