

Číslo smlouvy objednatele: 0288/2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 224 741/0100

Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka): Ing. arch. Michal Štancil

2. Zhotovitel:

Pavel Pígl

Sídlo: Znojmo ev. č. 6241

Zapsán: v živnostenském rejstříku, Městský úřad Znojmo

Jednající/Zastoupený: Pavel Pígl

IČ: 47449292

DIČ: CZ6806221004

Daňový režim: přenesená daňová povinnost

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 5986386001/5500

Zástupce ve věcech technických: Pavel Pígl

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10. 02. 2021 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie, dle Zásad a předpisů pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2017, v aktuálním znění, na stavební práce s názvem „**Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě 7. etapa – výměna oken + repase barokního okna**“.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě 7. etapa – výměna oken + repase barokního okna

Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provedení stavby vypracované Bc. et. Bc. Michalem Štanclem, Bolzanova 1981/45, 669 02 Znojmo a Ing. Alešem Čeledou, Loucká 3379/4, 669 02 Znojmo, výkazem výměr, vyjádřením dotčených orgánů a dalšími podmínkami stanovenými v zadávacím řízení.

5. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci, závazné stanovisko a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci, závazné stanovisko a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
6. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
7. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech případných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
 - uvést dotčené pozemky do původního stavu, včetně případných náhrad za škody způsobené stavební činností
 - **Zhotovení vzorového okna, předložení vzorků nátěrů, kování vč. povrchové úpravy.**
8. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dále respektovat následující podmínky:
 - Závazné stanovisko odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Znojmo, č. 302/2017 a Krajského úřadu JMK ze dne 25.5.2020
 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 2. 8. 2017.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **do 7 dnů od podpisu smlouvy**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 31. 10. 2021**

Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.

2. Místem plnění díla je k. ú. Znojmo – Louka, p. č. 24/1

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 2 835 000,- Kč

Pro účely fakturace, rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že objekt Louckého kláštera je používán částečně k ekonomické činnosti a ve smyslu Informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 92a odstavec (2) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy a z výzvy k podání nabídky.
3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele; tato skutečnost nemá vliv na charakter sjednané ceny díla jakožto ceny pevné a nejvýše přípustné. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si v rámci podání své nabídky zkontroloval veškeré předané podklady, projektovou dokumentaci k provedení díla vč. výkazu výměr, a neshledal na těchto podkladech žádné zřejmé vady ani omyly. Zhotovitel dále prohlašuje, že je mu znám rozsah prací a výkonů požadovaných touto smlouvou o dílo a že jsou mu známy veškeré podstatné okolnosti pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel při podpisu této smlouvy prohlašuje, že se důkladně seznámil s celou zadávací dokumentací předmětu díla podle této smlouvy, že proti ní nemá námitek a že s ní souhlasí. Vzhledem k této skutečnosti budou veškeré případné budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu nebo chyby zhotovitele při zpracování cenové nabídky za provedení díla přičteny k tíži zhotovitele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je konečná a obsahuje veškeré náklady nutné pro řádné a včasné provedení předmětu díla dle čl. II. v potřebné kvalitě.
7. Cenu lze dodatečně změnit pouze v případě, pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou obsaženy ve výzvě k podání nabídky, a nebo práce, které je nutné zhotovit pro řádné dokončení díla a nebylo možné je předvídat ani po odborném posouzení předaných podkladů. Ocenění dodatečných stavebních prací se bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tzn. že dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v tomto smluvním rozpočtu. Pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění takových dodatečných prací budou využity odpovídající položky z ceníku stavebních prací použitého pro zpracování nabídky. Jednotkové ceny těchto položek budou oproti aktuální cenové úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého zhotovitelem při zpracování smluvního rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny použitého ceníku vyplývající ze smluvního rozpočtu).

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním období (dále jen „**zjišťovací protokol**“).- Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.
2. Zhotovitel díla je z důvodu budoucích evidencí povinen fakturovat dílo samostatně dle ekonomického rozčlenění stavby dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., - příloha č. 2
- S09 160 (investiční zdroje) :
 - stavbu, součást stavby, stavební část, popř. její příslušenství a zatřídit ji dle CZ-CC
 - samostatné věci movité (od 40.000,- Kč) a zatřídit je dle CZ-CPA
 - vymezit dlouhodobý nehmotný majetek (cena od 60.000,- Kč) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek (cena od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč)
 - soubor samostatných věcí movitých (nad 40.000,- Kč) určit hlavní věc souboru a zatřídit ji dle CZ-CPA
-S 09 150 (provozní náklady):
 - drobný dlouhodobý majetek (cena od 300,- Kč do 40.000,- Kč)
 - provedené opravy a údržbu majetku dotčeného majetku
 - ostatní materiál
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel je však oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „**pozastávka**“). Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.

3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **3 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, závazným stanoviskem č. 377/2015, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou zajištění zvláštní užívání komunikací, označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to písemně (myslí se tím i elektronicky) s následným zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetími osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 602 326 178a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 1. 3. 2021 usnesením č. 103/2021 bodem č. 4471.
3. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
5. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
8. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
11. Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:

- Příloha č. 1 – Rozpočet
- Příloha č. 2 – Harmonogram prací
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Ve Znojmě dne: 11. 03. 2021

Za objednatele:


.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
Starosta

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

-1-

Ve Znojmě dne: 

Za zhotovitele:

TRUHLÁŘSTVÍ
Pavel Pígl
.....
Pavice 106 671 56 Pavice

IČ: 474492921 DIČ: CZ474492921

tel.: 602 436 78

OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER 7.ETAPA

OKNO	VÝROBA	MONTÁŽ	BEDNĚNÍ	DALŠÍ	Σ 1 KUS	POČET	Σ X KUSŮ
8	105 895 Kč	17 295 Kč	3 917 Kč	0	127 107 Kč	2	254 214 Kč
9	88 116 Kč	16 395 Kč	3 538 Kč	0	108 049 Kč	6	648 294 Kč
17	104 609 Kč	18 633 Kč	4 316 Kč	0	127 558 Kč	2	255 116 Kč
18	93 798 Kč	17 508 Kč	3 961 Kč	0	115 267 Kč	6	691 602 Kč
26	101 623 Kč	18 443 Kč	4 172 Kč	0	124 238 Kč	2	248 476 Kč
30	93 387 Kč	17 432 Kč	3 795 Kč	0	114 614 Kč	5	573 070 Kč
V1			10 271 Kč	80 500 Kč	90 771 Kč	1	90 771 Kč
M5+M6						1	0 Kč
Barokní okno - repas				73 457 Kč	73 457 Kč	1	73 457 Kč
CELKEM (BEZ DPH)							2 835 000 Kč

TRUHLÁŘSTVÍ
 Pavel Pígl
 Pavlice 186, 671/56 Pavlice
 IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004
 tel.: 602 826 78

Příloha č. 2
Harmonogram prací:

Březen – duben	bourací práce
Duben – srpen	Výroba oken
Září – říjen	instalace oken

TRUHLÁŘSTVÍ
Pavel Pígl
Pavlice 188, 671 46 Pavlice
IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004
tel.: 602 326 178

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Kovářství Žák- výroba kovaných železných komponentů

TRUHLÁŘSTVÍ
Pavel Pígl
Pavlice 186, 571 56 Pavlice
IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004
tel.: 602 326 178

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	kus
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	1
		Náklady na m.j.	105 895
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200321
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	105 895	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	105 895	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		105 895	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		105 895	Ostatní náklady celkem	0

Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:  TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186/671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	105 895 Kč
DPH	21,0 %	22 238 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200321 OBNOVA FASÁDY LOUCKY KLÁŠTER	Rozpočet :	1
Objekt :	0001 VII.ETAPA-okno č.08-výroba		VII.ETAPA-okno č.08-výroba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

766	Konstrukce truhlářské	0	77 631	0	0	0
783	Nátěry	0	22 530	0	0	0
787	Zasklívání	0	5 734	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	105 895	0
Oborová přírážka	0	0,0	105 895	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	105 895	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	105 895	0
Zařízení staveniště	0	0,0	105 895	0
Provoz investora	0	0,0	105 895	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	105 895	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	105 895	0

Položkový rozpočet

Stavba : 20200321 OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER	Rozpočet: 1
Objekt : 0001 VII.ETAPA-okno č.08-výroba	VII.ETAPA-okno č.08-výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /MJ	Celkem (Kč)	Množství/MJ	Množství celk. (t)	dem. hmot./MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 766 Konstrukce truhlářské										
1	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	8,50	330,00	2 805,00				
		8,5		8,50						
2	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	42,90	352,50	15 122,25				
		42,9		42,90						
3	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz	kus	12,00	1 100,00	13 200,00				
		označ.kód dle tabulky:8+4		12,00						
4	766-05	dodávka-obrtík k zašroubování 2117170 LESK MASSAZ ,doplnit odpovídajícím konikem (mosaz)+2x aretace	kus	6,00	45,00	270,00				
		6		6,00						
5	766-06	přípl. za masiv - modřín	m3	0,36	3 000,00	1 094,40				
		0,0203+0,3445		0,36						
6	766-07	dodávka 1x poletec, průběžný sloupek tříditelný 14x60 M8/50	kus	1,00	84,00	84,00				
		1		1,00						
7	766-08	dodávka vrut se čtyřhrannou hlavou rovná dřážka, mosaz	kus	88,00	1,90	167,20				
		88		88,00						
8	766-09	dodávka BK kolík prům.8x35	kus	20,00	5,00	100,00				
		20		20,00						
9	766-10	dodávka stěžež	kus	10,00	1 280,00	12 800,00				
		10		10,00						
10	766-11	dodávka vrut prům 5 x 25,zápusťná hlava, rovná dřážka, mosaz, hlava kovaná	kus	12,00	1,50	18,00				
		8+4		12,00						
11	766-12	dodávka rohovník	kus	12,00	960,00	11 520,00				
12	766-13	dodávka úchopka	kus	4,00	2 720,00	10 880,00				
13	766-14	dodávka obrtík dvouarmenný plochý	kus	4,00	1 800,00	7 200,00				
14	60512622.A	Fošna SM/JD nobl.II,tlak.íl.5 dl. 200-390 š. 17-24 parapet 0,250*0,030*(1,56+0,05*2)	m3	0,02	10 890,00	220,86	0,55000	0,01117		
		0		0,01						
		Mezisosučet		0,01						
		přípl.projez.0,0312*0,25		0,01						
15	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,34	6 240,00	2 149,68	0,55000	0,18948		

Položkový rozpočet

Stavba : 20200321 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 1
Objekt : 0001 VII.ETAPA-okno č.08-výroba	VII.ETAPA-okno č.08-výroba


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	hmotnost /MJ	hmotnost celk(t)	dem. hmot. /MJ	dem. hmot. celk.(t)
766 Konstrukce truhlářské						77 631,39		0,20064		
Díl: 783		Nátěry								
16	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	29,48	159,00	4 687,57	0,00027	0,00796		
		1,56*2,54 *2		15,85						
		1,42*2,40 *2		13,63						
		napouštědlo 2x + barva 2x:								
17	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	4,79	1 000,00	4 792,30				
		0,234*20,48		4,79						
18	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	4,35	3 000,00	13 035,90				
		0,294 *7,39 *2		4,35						
19	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,02	804,00	14,23	0,00460	0,00008		
		0,0012*7,39*2		0,02						
783-Nátěry						22 530,01		0,00804		
Díl: 787		Zaskívání								
20	787662331R00	Zaskívání oken, na lišty, plavené dl.3 m, tl.4 mm float 4 mm+tmel	m2	7,39	629,00	4 651,08	0,01270	0,09391		
		1,56*2,54		3,96						
		1,43*2,40		3,43						
21	787-01	Přípl.za sklo float tl.5 mm	m2	7,39	100,00	739,44				
22	787-02	Přípl.za miz okno do exteriéru silikon+lišta vč.dodávky	m2	3,43	100,00	343,00				
787-Zaskívání						5 733,52		0,09391		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	14 791	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 082	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	16 873	Zařízení staveniště	422
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		16 873	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		17 295	Ostatní náklady celkem	422

Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis : <div style="text-align: center;">  TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178 </div>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	17 295 Kč
DPH	21,0 %	3 632 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁSTER	Rozpočet : 6
Objekt :	0006 VII.ETAPA-okno č.08-mtz	VII.ETAPA-okno č.08-mtz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

61	Úpravy povrchů vnitřní	4 126	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	828	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	256	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 874	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 775	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2 557	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1 161	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	403	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	61	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	2 021	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	810	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	16 873	0
Oborová přírážka	0	0,0	16 873	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	16 873	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	16 873	0
Zařízení staveniště	0	2,5	16 873	422
Provoz investora	0	0,0	16 873	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	16 873	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	16 873	0

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 6
Objekt : 0006 VII.ETAPA-okno č.08-mtz	VII.ETAPA-okno č.08-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena./MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní									
1	612403380R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně- mezi rámem a stáv.ostěním 1,56+2,54*2	m	6,64 6,64	54,40	361,22	0,00156	0,01036		
2	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm 0,50*(1,56+2,54*2)	m2	3,32 3,32	528,00	1 752,96	0,02506	0,08320		
3	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod 1,56+2,54*2	m	6,64 6,64	109,00	723,76	0,00150	0,00996		
4	900 RT4	HZS-obtížnost. atyp otvor Práce v tarifní třídě 7 3	h	3,00 3,00	230,00	690,00				
5	pc-61-01	přípl. za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis 3,32 3,32 fasi a pod.	m2	3,32 3,32	180,00	597,60				
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				4 125,54		0,10352		
Díl: 62	Upravy povrchů vnější									
6	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet 0,30*1,43	m2	0,43 0,43	151,00	64,78	0,00062	0,00027		
7	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená 0,30*1,43	m2	0,43 0,43	254,00	108,97	0,04593	0,01970		
8	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán 0,15*2,40 *2 0,15*1,43+0,15*2 stávající kamenné ostění , po vybourání : oken.... před mtz nových oken:	m2	1,23 0,72 0,51	118,00	145,67				
9	pc-62-01	přípl. za omítkovinu vnější (tvrda) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis 1,2345+0,429*2	m2	2,09 2,09	243,00	508,48				
Celkem za		62 Upravy povrchů vnější				827,89		0,01997		
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce									
10	632451022R00	Vyrovnávací potěr , v pásu, tl. 30 mm pod nový parapet0,60*(1,56+0,05*2)	m2	1,00 1,00	257,50	256,47	0,07426	0,07396		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				256,47		0,07396		

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 6
Objekt : 0006 VII.ETAPA-okno č.08-mtz	VII.ETAPA-okno č.08-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 64	Výplně otvorů								
11	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	2,00	541,00	1 082,00	0,12120		
12	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou prostor mezi rámem okna a ostěním:(1,56+2,54)*2 a nadpražím:(1,43+2,40)*2	m	15,86 8,20 7,66	113,00	1 792,18	0,00159		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 874,18	0,12279		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
13	952901104U00	Omyví okno, balkonové dveře 2,5m2-	m2	14,78 14,78	12,80	189,18	0,00015		
14	95290111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	4,00 4,00	115,50	462,00	0,00016		
15	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném	kus	4,00 4,00	201,00	804,00	0,00477		0,01908
16	953951211R00	4 kotvení pásovou ocelí:	kus	6,00 6,00	48,80	292,80	0,00053		0,00318
17	132202020000	Dodání a osazení špalíků ve stěnách do 10x10x5 cm	kg	1,27 1,18 1,18 0,09	21,36	27,22	0,00100		0,00127
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 775,21	0,02384		
Díl: 96	Bourání konstrukcí								
18	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plyných tl. 65 mm příložka	m2	1,27 1,27	118,50	150,50	0,00067	-0,18400	-0,23368
19	967043111R00	0,25*2,54 *2 Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	1,00 1,00	792,00	788,83			-0,26294
20	968061112R00	0,9960 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	12,00 12,00	9,70	116,40			
21	968062356R00	6*2 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	7,39 3,96 3,43	192,00	1 419,72	0,00092		0,00680
22	968095002R00	1,56*2,54 1,43*2,40 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	1,86 1,86	44,00	81,84		-0,01507	-0,02803
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 557,29	0,00765		-0,52465

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 6
Objekt :	0006 VII.ETAPA-okno č.08-mtz	VII.ETAPA-okno č.08-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 97		Prorážení otvorů								
23	973031324R00	Vysekáni kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm 3*2 obnovení původních kapes:	kus	6,00 6,00	193,50	1 161,00	0,00049	0,00294	-0,01500	-0,09000
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 161,00		0,00294		-0,09000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
24	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,37	1 104,00	403,18				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				403,18				
Díl: 713		Izolace tepelné								
25	713190811R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 5 cm prostor mezi svísl. rámem okna 0,15*2,54 *2 a osvětlení-zdivo: (mělo funkci tepel.izolantu): izolant: řezaná sláma+vápenná maltovina:	m2	0,76 0,76	80,60	61,42			-0,05250	-0,04001
	Celkem za	713 Izolace tepelné				61,42				-0,04001
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
26	766622276R00	Okna komplet otvíravá do rámu, 4kříd. do 4,10 m2	kus	2,00	645,00	1 290,00	0,00255	0,00510		
27	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	510,00	510,00	0,00002	0,00002		
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,20	1 128,00	220,64				
29	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 44 cm, tl.3 cm 1,56+0,15*2	m	1,86 1,86			0,00600	0,01116		
30	766-02	od okno 156/254 cm +143/240 označ. 08	kus	1,00			0,18000	0,18000		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 020,64		0,19628		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	400,00	80,00				
32	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,65	338,50	221,60				
33	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,65	211,50	138,46				
34	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,65	220,00	144,03				
35	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,65	15,70	10,28				
36	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,65	305,50	200,00				
37	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	0,65	23,70	15,52				

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER	Rozpočet: 6
Objekt :	0006 VII.ETAPA-okno č.08-mtz	VII.ETAPA-okno č.08-mtz




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	427	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 394	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 821	Zařízení staveniště	96
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 821	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 917	Ostatní náklady celkem	96

Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis : <div style="text-align: center;">  TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ680622*004 tel.: 602 326 178 </div>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	3 917 Kč
DPH	21,0 %	823 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet :	12
Objekt :	0012 VII.etapa-okno 08-bednění	VII.etapa-okno 08-bednění	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

94	Lešení a stavební výtahy	255	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	3 394	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	168	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 821	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 821	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 821	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 821	0
Zařízení staveniště	0	2,5	3 821	96
Provoz investora	0	0,0	3 821	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 821	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 821	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 12	
Objekt :	0012 VII.etapa-okno 08-bednění	VII.etapa-okno 08-bednění	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem:hmot / MJ	dem:hmot celk. (t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1,92	133,00	255,36	0,00158	0,00303		
		1,20*1,60		1,92						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				255,36		0,00303		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
2	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	1 104,00	4,53				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4,53				
Díl: 762		Konstrukce tesarské								
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování	m2	7,52	42,20	317,36	0,00016	0,00120		
		4,6464		4,65						
		0,15*19,16		2,87						
4	762191952U00	Bednění stěna otvor. -4m2 deska měk	m2	4,65	130,00	604,03	0,00010	0,00046		
		(1,56+0,10*2)*(2,54+0,10)		4,65						
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,12	560,00	69,83	0,01549	0,00193		
		0,15*19,16*0,024		0,07						
		4,6464*0,012		0,06						
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky	m	19,16	81,50	1 561,54	0,00193	0,03698		
		prken tloušťky 24 mm		19,16						
		(1,56+0,10*2+0,30*2)*4		9,44						
		(2,54+0,10+0,30*2)*3		9,72						
7	998762103R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 475,00	101,04				
8	60726010.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm	m2	5,11	144,78	739,97	0,00790	0,04038		
		4,6464*1,10		5,11						
	Celkem za	762 Konstrukce tesarské				3 393,77		0,08096		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,09	466,50	40,96				
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,26	311,00	81,92				
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09	305,50	26,82				
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,53	34,00	17,91				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				167,61				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200322
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	88 116	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	88 116	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		88 116	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		88 116	Ostatní náklady celkem	0

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 188, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ680622*004 tel.: 602 328 178	
Základ pro DPH	21,0 %	88 116 Kč
DPH	21,0 %	18 504 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200322 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER	Rozpočet : 1
Objekt :	0001 VII.ETAPA-okno č.09-výroba	VII.ETAPA-okno č.09-výroba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

766	Konstrukce truhlářské	0	62 908	0	0	0
783	Nátěry	0	20 458	0	0	0
787	Zasklivání	0	4 750	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	88 116	0
Oborová přírážka	0	0,0	88 116	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	88 116	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	88 116	0
Zařízení staveniště	0	0,0	88 116	0
Provoz investora	0	0,0	88 116	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	88 116	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	88 116	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20200322 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 1	
Objekt :	0001 VII.ETAPA-okno č.09-výroba	VII.ETAPA-okno č.09-výroba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 766 Konstrukce truhlářské									
1	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	8,50	330,00	2 805,00			
		8,5		8,50					
2	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	35,62	352,50	12 566,05			
		35,62		35,62					
3	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz	kus	12,00	115,00	1 380,00			
		označ.kód dle tabulky.8+4		12,00					
4	766-05	dodávka-obrtlík k zašroubování 211770 LESK MASSAZ ,doplnit odpovídajícím koníkem (mosaz)+2x aretace	kus	6,00	45,00	270,00			
		6		6,00					
5	766-06	přípl.za masiv - modřín	m3	0,33	3 000,00	994,50			
		0,0140+0,3175		0,33					
6	766-07	dodávka 1x poutec, průběžný sloupek třídníly 14x60 M8/50	kus	1,00	84,00	84,00			
		1		1,00					
7	766-08	dodávka vrut se čtyřhrannou hlavou rovná dražka , mosaz	kus	88,00	1,90	167,20			
		88		88,00					
8	766-09	dodávka BK kolík prům.8x35	kus	20,00	5,00	100,00			
		20		20,00					
9	766-10	dodávka stěžež	kus	10,00	1 280,00	12 800,00			
		10		10,00					
10	766-11	dodávka vrut prům 5 x 25,zápusťná hlava, rovná dražka, mosaz, hlava kovaná	kus	12,00	1,50	18,00			
		8+4		12,00					
11	766-12	dodávka rohovník	kus	12,00	960,00	11 520,00			
12	766-13	dodávka úchopka	kus	4,00	2 720,00	10 880,00			
13	766-14	dodávka obrtlík dvouramenný plochý	kus	4,00	1 800,00	7 200,00			
14	60512622.A	Fošna SM/JD hobl.II.jak.1.5 dl. 200-390 š.17-24	m3	0,01	10 880,00	152,32	0,00770		
		parapet:0,250*0,030*(1,40+0,05*2)		0,01					
		0							
		Mezisoučet		0,01					
		přípl.prof.ez:0,0112*0,25		0,00					
15	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,32	6 240,00	1 981,20	0,55000		0,17463

Položkový rozpočet

Stavba :	20200322 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 1
Objekt :	0001 VII.ETAPA-okno č.09-výroba	VII.ETAPA-okno č.09-výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (KG)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. celk.(t)
		svislé:0,07*0,05*2,37 *2		0,02					
		0,05*0,035*2,37 *2		0,01					
		0,06*0,04*2,23 *2		0,01					
		0,06*0,04*2,23 *2		0,01					
		0							
		0,07*0,05*2,37		0,01					
		0,045*0,03*2,37		0,00					
		0							
		0,07*0,04*2,23		0,01					
		0,06*0,04*2,23 *2		0,01					
		0							
		vodorovné:0,035*0,05*1,40 *2		0,00					
		0,05*0,07*1,40 *2		0,01					
		0,04*0,06*1,26 *2		0,01					
		0,04*0,06*1,26 *2		0,01					
		0,01*0,021*1,26 *2		0,00					
		0							
		0,035*0,05*1,40 *2 *3		0,01					
		0,05*0,07*1,40 *3		0,01					
		0,04*0,06*1,26 *2 *3		0,02					
		0,04*0,07*1,26 *3		0,01					
		0,05*0,015*1,26 *3		0,00					
		0							
		mřížky:0,03*0,035*2,37 *2		0,01					
		0,03*0,035*2,23 *2		0,00					
		0,03*0,035*1,40 *4		0,01					
		0,03*0,035*1,26 *4		0,01					
		0,01*0,021*2,23 *2*2		0,00					
		okapnička:0,02*0,05*2,23 *3		0,01					
		0							
		Mezisoučet		0,19					
		přípl.prof.ez:0,1924*0,25		0,05					
		přípl.za.hoblování:0,1924*0,40		0,08					

Položkový rozpočet

Stavba : 20200322 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 1
Objekt : 0001 VII.ETAPA-okno č.09-výroba	VII.ETAPA-okno č.09-výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)	hmotnost celk (t)	dem.hmot./MJ	dem.hmot. celk (t)
	0							
	766	Konstrukce truhlářské			62 908,27	0,18253		
Díl: 783		Nátěry						
16	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	24,51	159,00			
		1,40*2,37 *2		13,27				0,00662
		1,26*2,23 *2		11,24				
		napouštědlo 2x + barva 2x:						
17	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyfice	L	5,74	1 000,00			
		0,234*24,51		5,74				
18	783-02	dodávka-olejová pryskyficová barva	L	3,60	3 000,00			
		0,294 *6,13 *2		3,60				
19	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,01	804,00			0,00007
		0,0012*6,13*2		0,01				
	783	Nátěry			20 457,60	0,00669		
Díl: 787		Zaskívání						
20	787662331R00	Zaskívání oken, na lišty, plavené tl.3 m, tl.4 mm float 4 mm+tmel	m2	6,13	629,00			
		6,13		6,13				0,07785
21	787-01	Přípl. za sklo float tl.5 mm	m2	6,13	100,00			
		6,13		6,13				
22	787-02	Přípl. za mtz okno do exteriéru silikon+lišta vč.dodávky	m2	2,81	100,00			
		2,81		2,81				
	787	Zaskívání			4 749,77	0,07785		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval	František Štandl	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	13 918	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 078	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		15 995	Zařízení staveniště	400
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		15 995	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		16 395	Ostatní náklady celkem	400

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
<p>TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178</p>		
Základ pro DPH	21,0 %	16 395 Kč
DPH	21,0 %	3 443 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet :	7
Objekt :	0007 VII.ETAPA-okno č.09-mtz		VII.ETAPA-okno č.09-mtz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Číslo dílu	Název dílu	Objem	Podmínky	Upravená cena	Dotace	Dotace
61	Úpravy povrchů vnitřní	3 867	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	787	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	232	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 745	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 743	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2 221	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1 161	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	403	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	57	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	2 021	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	759	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 995	0
Oborová přírážka	0	0,0	15 995	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 995	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 995	0
Zařízení staveniště	0	2,5	15 995	400
Provoz investora	0	0,0	15 995	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 995	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 995	0

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLASTER	Rozpočet: 7
Objekt : 0007 VII.ETAPA-okno č.09-mtz	VII. ETAPA-okno č.09-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
1	612403380R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně mezi rámem a stáv. ostěním 1,40*2,37*2	m	6,14 6,14	54,40	334,02	0,00156	0,00958		
2	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm 0,50*(1,40+2,37*2)	m2	3,07 3,07	528,00	1 620,96	0,02506	0,07693		
3	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod 1,40*2,37*2	m	6,14 6,14	109,00	669,26	0,00150	0,00921		
4	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7 3	h	3,00 3,00	230,00	690,00				
5	pc-61-01	přípl.za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis 3,07	m2	3,07 3,07	180,00	552,60				
		fasi a pod:								
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				3 866,84		0,09572		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
6	62041135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet 0,30*1,36	m2	0,41 0,41	151,00	61,61	0,00062	0,00025		
7	62242121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená 0,30*1,36	m2	0,41 0,41	254,00	103,63	0,04593	0,01874		
8	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán 0,15*2,23 *2 0,15*1,36+0,15*2 stávající kamenné ostění , , po vybourání : oken... před mtz nových oken:	m2	1,17 0,67 0,50	118,00	138,41				
9	pc-62-01	přípl.za omítkovinu vnější (tvrdá) - označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis 1,1730+0,408*2	m2	1,99 1,99	243,00	483,33				
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				786,98		0,01899		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
10	632451022R00	Vyrovnávací potěr , v pásu, tl. 30 mm pod nový parapet:0,60*(1,40+0,05*2)	m2	0,90 0,90	257,50	231,75	0,07426	0,06683		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				231,75		0,06683		

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 7
Objekt : 0007 VII.ETAPA-okno č.09-mtz	VII.ETAPA-okno č.09-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 64	Výplně otvorů									
11	641952341R00	Osazení rámtů okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	2,00	541,00	1 082,00	0,06060	0,12120		
12	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou prostor mezi rámem okna a ostěním:(1,40+2,37)*2 a nadpražím:(1,36+2,23)*2	m	14,72 7,54 7,18	113,00	1 663,36	0,00010	0,00147		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 745,36		0,12267		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
13	952901104U00	Omytí okno, balkonové dveře 2,5m2- 3,318*2+2,81*2	m2	12,26 12,26	12,80	156,88	0,00001	0,00012		
14	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2*2	m2	4,00 4,00	115,50	462,00	0,00004	0,00016		
15	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném 4 kotvení pásovou ocelí:	kus	4,00 4,00	201,00	804,00	0,00477	0,01908		
16	953951211R00	Dodání a osazení špalíků ve stěnách do 10x10x5 cm 3*2	kus	6,00 6,00	48,80	292,80	0,00053	0,00318		
17	132202020000	Týč ocelová plochá jakost S235 30x5 mm 1,18*0,25 *4 1,18*0,08	kg	1,27 1,18 0,09	21,36	27,22	0,00100	0,00127		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 742,90		0,02382		
Díl: 96	Bourání konstrukcí									
18	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm přízdívka 0,25*2,37 *2	m2	1,19 1,19	118,50	140,42	0,00067	0,00079	-0,18400	-0,21804
19	967043111R00	Odeskání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm 0,900	m2	0,90 0,90	792,00	712,80			-0,26400	-0,23760
20	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 6*2	kus	12,00 12,00	9,70	116,40				
21	968062356R00	Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých pl. 4 m2 3,318+2,81	m2	6,13 6,13	192,00	1 176,58	0,00092	0,00564		
22	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm 1,70	m	1,70 1,70	44,00	74,80			-0,01507	-0,02562
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 221,00		0,00643		-0,48126
Díl: 97	Proražení otvorů									

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 7
Objekt : 0007 VII.ETAPA-okno č.09-mtz	VII.ETAPA-okno č.09-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
23	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm 3*2 obnovení původních kapes:	kus	6,00 6,00	193,50	1 161,00	0,00294	-0,01500	-0,09000
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 161,00	0,00294		-0,09000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 25 m	t	0,37	1 104,00	403,18			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				403,18			
Díl: 713		Izolace tepelné							
25	713190811R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 5 cm prostor mezi svísl.rámem okna:0,15*2,37 *2 a ostění-zdivo: (mělo funkci tepel izolantu): izolant: řezaná síma+vápenná maltovina:	m2	0,71 0,71	80,60	57,31		-0,05250	-0,03733
	Celkem za	713 Izolace tepelné				57,31			-0,03733
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							
26	766622276R00	Okna komplet.otvírává do rámtů, 4kříd.do 4,10 m2	kus	2,00	645,00	1 290,00	0,00255		
27	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	510,00	510,00	0,00002		
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,20	1 128,00	229,64			
29	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 44 cm, tl.,tl.3 cm 1,40*0,15*2	m	1,70 1,70			0,00600		
30	766-02	dod okno 140/237 cm +126/223 označ. 09	kus	1,00 1,00			0,18000		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 020,64	0,19532		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	400,00	80,00			
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,61	338,50	206,01			
33	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,61	211,50	128,72			
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,61	220,00	133,89			
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,61	15,70	9,55			
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,61	305,50	185,92			
37	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	0,61	23,70	14,42			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				758,51			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	396	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 056	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 451	Zařízení staveniště	86
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 451	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 538	Ostatní náklady celkem	86

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
<p>TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pigi Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel: 062 326 778</p>		
Základ pro DPH	21,0 %	3 538 Kč
DPH	21,0 %	743 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet : 13
Objekt :	0013 VII.etapa-okno 09-bednění	VII.etapa-okno 09-bednění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

94	Lešení a stavební výtahy	223	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	3 056	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	168	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 451	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 451	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 451	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 451	0
Zařízení staveniště	0	2,5	3 451	86
Provoz investora	0	0,0	3 451	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 451	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 451	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 13	
Objekt :	0013 VII.etapa-okno 09-bednění	VII.etapa-okno 09-bednění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	hmotnost /MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. /MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*1,40	m2	1,68 1,68	133,00	223,44	0,00158	0,00265		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				223,44		0,00265		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
2	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	1 104,00	4,53				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4,53				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování	m2	6,65 3,95 2,70	42,20	280,78	0,00016	0,00106		
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk (1,40+0,10*2)*(2,37+0,10)	m2	3,95 3,95	130,00	513,76	0,00010	0,00040		
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 0,15*18,01*0,024 3,9520*0,012	m3	0,11 0,06 0,05	560,00	62,89	0,01549	0,00174		
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm (1,40+0,10*2+0,30*2) *4 (2,37+0,10+0,30*2) *3	m	18,01 8,80 9,21	81,50	1 467,82	0,00193	0,03476		
7	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 475,00	101,04				
8	60726010.A	Deska dřevostřípková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 3,9520*1,10	m2	4,35 4,35	144,78	629,39	0,00790	0,03434		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				3 055,67		0,07230		
Díl: D96		Přesuny suti a vybourané hmot								
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,09	466,50	40,96				
10	979011219R00	Příplk svislé dopr. suti za každé další NP nošením	t	0,26	311,00	81,92				
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09	305,50	26,82				
12	979082121R00	Příplatek k vnitřnost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,53	34,00	17,91				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				167,61				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200322
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	104 609	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	104 609	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		104 609	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		104 609	Ostatní náklady celkem	0

Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186 671 58 Pavlice IČ: 47449202. DIČ: CZ6906221004 tel: 602 326 178 </div>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	104 609 Kč
DPH	21,0 %	21 968 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200322 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁSTER	Rozpočet : 2
Objekt :	0002 VII.ETAPA-okno č.17-výroba	VII.ETAPA-okno č.17-výroba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

766	Konstrukce truhlářské	0	68 777	0	0	0
783	Nátěry	0	29 077	0	0	0
787	Zasklívání	0	6 755	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	104 609	0
Oborová přírážka	0	0,0	104 609	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	104 609	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	104 609	0
Zařízení staveniště	0	0,0	104 609	0
Provoz investora	0	0,0	104 609	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	104 609	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	104 609	0

Položkový rozpočet

Stavba : 20200322 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 2
Objekt : 0002 VII.ETAPA-okno č.17-výroba	VII.ETAPA-okno č.17-výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 766 Konstrukce truhlářské										
1	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	8,50	330,00	2 805,00				
		8,5		8,50						
2	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	50,60	352,50	17 836,50				
		50,6		50,60						
3	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz označ.kód dle tabulky:8+4	kus	12,00	115,00	1 380,00				
		12,00		12,00						
4	766-05	dodávka-obrtlík k zašroubování 211770 LESK MASSAZ ,doplnit odpovídajícím koníkem (mosaz)+2x aretace	kus	6,00	45,00	270,00				
		6		6,00						
5	766-06	přípl.za masiv - modřín	m3	0,39	3 000,00	1 183,20				
		0,0156+0,3788		0,39						
6	766-07	dodávka 1x poutec, průběžný sloupek třídlíný 14x60 M8/50	kus	1,00	84,00	84,00				
		1		1,00						
7	766-08	dodávka vrut se čtyřhrannou hlavou rovná drážka , mosaz	kus	88,00	1,90	167,20				
		88		88,00						
8	766-09	dodávka BK kolík prům 8x35	kus	20,00	5,00	100,00				
		20		20,00						
9	766-10	dodávka stěžeň	kus	10,00	1 280,00	12 800,00				
		10		10,00						
10	766-11	dodávka vrut prům 5 x 25,zápusná hlava, rovná drážka, mosaz, hlava kovaná	kus	12,00	1,50	18,00				
		8+4		12,00						
11	766-12	dodávka rohovník	kus	12,00	960,00	11 520,00				
12	766-13	dodávka úchopka	kus	4,00	2 720,00	10 880,00				
13	766-14	dodávka obrtlík dvouramenný plochý	kus	4,00	1 800,00	7 200,00				
14	60512622.A	Fošna SM/JD hobli.II.jak.tl.5 dl. 200-390 š.17-24 parapet.0.250*0.030*(1.566+0.05*2)	m3	0,02	10 880,00	169,73	0,55000	0,00858		
		0		0,01						
		Mezisoučet		0,01						
		přípl.prof.0,0125*0,25		0,00						
15	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,38	6 240,00	2 363,71	0,55000	0,20834		

Položkový rozpočet

Stavba :	20200322 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet: 2
Objekt :	0002 VII.ETAPA-okno č.17-výroba	VII.ETAPA-okno č.17-výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		svislé:0,07*0,05*2,99 *2		0,02						
		0,05*0,035*2,99 *2		0,01						
		0,06*0,04*2,85 *2		0,01						
		0,06*0,04*2,85 *2		0,01						
		0								
		0,07*0,05*2,99		0,01						
		0,045*0,03*2,99		0,00						
		0								
		0,07*0,04*2,85		0,01						
		0,06*0,04*2,85 *2		0,01						
		0								
		vodorovné:0,035*0,05*1,56 *2		0,01						
		0,05*0,07*1,56 *2		0,01						
		0,04*0,06*1,42 *2		0,01						
		0,04*0,06*1,42 *2		0,01						
		0,01*0,021*1,42 *2		0,00						
		0								
		0,035*0,05*1,56 *2 *3		0,02						
		0,05*0,07*1,56 *3		0,02						
		0,04*0,06*1,42 *2 *3		0,02						
		0,04*0,07*1,42 *3		0,01						
		0,05*0,015*1,42 *3		0,00						
		0								
		mřížky:0,03*0,035*2,99 *2		0,01						
		0,03*0,035*2,85 *2		0,01						
		0,03*0,035*1,56 *4		0,01						
		0,03*0,035*1,42 *4		0,01						
		0,01*0,021*2,85 *2*2		0,00						
		0								
		okapnička:0,02*0,05*2,85 *3		0,01						
		0								
		Mezisoučet		0,23						
		přípl.profes:0,2296*0,25		0,06						

Položkový rozpočet

Stavba : 20200322 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 2
Objekt : 0002 VII.ETAPA-okno č.17-výroba	VII.ETAPA-okno č.17-výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		přípl. za hoblování:0,2296*0,40		0,09						
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				68 777,34		0,21692		
Díl: 783		Natěry								
16	783612100R00	Natěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	34,85	159,00	5 540,45	0,00027	0,00941		
		1,56*2,99 *2		18,66						
		1,42*2,85 *2		16,19						
		napouštědlo 2x + barva 2x:								
17	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	8,15	1 000,00	8 154,90				
		0,234*34,85		8,15						
18	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	5,12	3 000,00	15 364,50				
		0,294 *8,71 *2		5,12						
19	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,02	804,00	16,80	0,00460	0,00010		
		0,0012*8,71*2		0,02						
	Celkem za	783-Natěry				29 076,65		0,00950		
Díl: 787		Zasklívaní								
20	787662331R00	Zasklívaní oken, na lišty, plavené dl.3 m, tl.4 mm float 4 mm+tmel	m2	8,71	629,00	5 478,59	0,01270	0,11062		
		8,71		8,71						
21	787-01	Přípl. za sklo float tl.5 mm	m2	8,71	100,00	871,00				
		8,71		8,71						
22	787-02	Přípl. za mtz okno do exteriéru silikon+lišta vč.dodávky	m2	4,05	100,00	405,00				
		4,05		4,05						
	Celkem za	787 Zasklívaní				6 754,59		0,11062		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	16 085	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 093	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	18 178	Zařízení staveniště	454
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		18 178	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		18 633	Ostatní náklady celkem	454

Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis : <div style="text-align: center;"> TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292 / DIČ: CZ660622*004 tel.: 802 326 75 </div>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	18 633 Kč
DPH	21,0 %	3 913 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKY KLÁSTER	Rozpočet :	8
Objekt :	0008 VII.ETAPA-okno č.17-mtz	VII.ETAPA-okno č.17-mtz	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

61	Úpravy povrchů vnitřní	4 591	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	872	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	256	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	3 075	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 809	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2 597	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1 161	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	403	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	72	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	2 021	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 320	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 178	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 178	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 178	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 178	0
Zařízení staveniště	0	2,5	18 178	454
Provoz investora	0	0,0	18 178	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 178	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 178	0

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLASTER	Rozpočet: 8
Objekt : 0008 VII.ETAPA-okno č.17-mtz	VII.ETAPA-okno č.17-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena/MJ	celkem (KG)	hmotnost /MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní								
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně- mezi rámem a stáv.ostěním 1,56*2,99*2	m	7,54 7,54	54,40	410,18	0,00156	0,01176	
2	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm 0,50*(1,56+2,99*2)	m2	3,77 3,77	528,00	1 990,56	0,02506	0,09448	
3	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod 1,56*2,99*2	m	7,54 7,54	109,00	821,86	0,00150	0,01131	
4	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tariní třídě 7 3	h	3,00 3,00	230,00	690,00			
5	pc-61-01	přípl.za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis 3,77	m2	3,77 3,77	180,00	678,60			
		fasi a pod.:							
Celkem za	61	Upravy povrchů vnitřní				4 591,20		0,11755	
Díl: 62	Upravy povrchů vnější								
6	62041135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet 0,30*1,42	m2	0,43 0,43	151,00	64,33	0,00062	0,00026	
7	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená 0,30*1,42	m2	0,43 0,43	254,00	108,20	0,04593	0,01957	
8	622902110R00	Očištění po opravách kamenných říms a šambrán 0,15*2,85 *2 0,15*1,42+0,15*2 stávající kamenné ostění , , po vybourání : oken... před mtz nových oken:	m2	1,37 0,86 0,51	118,00	161,42			
9	pc-62-01	přípl.za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis 1,3620+0,426*2	m2	2,21 2,21	243,00	538,00			
Celkem za	62	Upravy povrchů vnější				871,96		0,01983	
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce								
10	632451022R00	Vyrovnávací potěr, v pásu, tl. 30 mm pod nový parapet:0,60*(1,56+0,05*2)	m2	1,00 1,00	257,50	256,47	0,07426	0,07396	
Celkem za	63	Podlahy a podlahové konstrukce				256,47		0,07396	

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLASTER	Rozpočet: 8
Objekt : 0008 VII.ETAPA-okno č.17-mtz	VII.ETAPA-okno č.17-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 64	Výplně otvorů									
11	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	2,00	541,00	1 082,00	0,06060	0,12120		
12	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	17,64	113,00	1 993,32	0,00010	0,00176		
		prostor mezi rámem okna a ostěním:(1,56+2,99)*2		9,10						
		a nadpražím:(1,42+2,85)*2		8,54						
	Celkem za	64 Výplně otvorů				3 075,32		0,12296		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
13	952901104U00	Omytí okno, balkonové dveře 2,5m2-4,66*2+4,05*2	m2	17,42	12,80	222,98	0,00001	0,00017		
14	952901111R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m 2*2	m2	4,00	115,50	462,00	0,00004	0,00016		
15	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném 4 kotvení pásovou ocelí:	kus	4,00	201,00	804,00	0,00477	0,01908		
16	953951211R00	Dodání a osazení špalíků ve stěnách do 10x10x5 cm 3*2	kus	6,00	48,80	292,80	0,00053	0,00318		
17	132202020000	Týč ocelová plochá jakost S235 30x5 mm 1,18*0,25 *4 1,18*0,08	kg	1,27	21,36	27,22	0,00100	0,00127		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 809,00		0,02387		
Díl: 96	Bourání konstrukcí									
18	96203113R00	Bourání příček z cihel palených plných tl. 65 mm přízdívka	m2	1,50	118,50	177,16	0,00067	0,00100	-0,18400	-0,27508
19	967043111R00	Očeskání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm 0,25*2,99 *2	m2	1,50	792,00	788,83			-0,26400	-0,26294
20	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 6*2	kus	12,00	9,70	116,40				
21	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 4,66+4,05	m2	8,71	164,50	1 432,80	0,00082	0,00714	-0,04700	-0,40937
22	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm 1,86	m	1,86	44,00	81,84			-0,01507	-0,02803
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 597,02		0,00814		-0,97542
Díl: 97	Prorážení otvorů									

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 8
Objekt :	0008 VII.ETAPA-okno č.17-mtz	VII.ETAPA-okno č.17-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk.(t)	dem:hmot./MJ	dem.hmot. celk.(t)
23	973031324R00	Vysekáni kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm 3*2 obnovení původních kapes.	kus	6,00 6,00	193,50	1 161,00	0,00294	-0,01500	-0,09000
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 161,00	0,00294		-0,09000
Díl: 99	999281111R00	Staveništní přesun hmot	t	0,37	1 104,00	403,18			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				403,18			
Díl: 713	713190811R00	Izolace tepelné	m2	0,90 0,90	80,60	72,30		-0,05250	-0,04709
		Odsíraní tepelné izolace, škvára tl. do 5 cm prostor mezi svisl.rámem okna:0,15*2,99 *2 a ostění-zdivo: (mělo funkci tepel.izolantu): izolant: řezaná sláma+vápenná maltovina:							
	Celkem za	713 Izolace tepelné				72,30			-0,04709
Díl: 766	766622276R00	Konstrukce truhlářské	kus	2,00	645,00	1 290,00	0,00255		
26	766694122R00	Okna komplet.otvírává do rámu, 4kříd.do 4,10 m2	kus	1,00	510,00	510,00	0,00002		
27	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	t	0,20	1 128,00	220,64	0,00600		
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	m	1,86 1,86					
29	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 44 cm, tl. tl.3 cm 1,56+0,15*2	kus	1,00 1,00			0,18000		
30	766-02	dod okno 156/299 cm +142/285 označ. 17 1							
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 020,64	0,19628		
Díl: D96	979990001R00	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	0,20	400,00	80,00			
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,11	338,50	376,59			
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,11	211,50	235,30			
33	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,11	220,00	244,75			
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,11	15,70	17,47			
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,11	305,50	339,87			
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,11	23,70	26,37			
37	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1,11					
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 320,34			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	427	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 783	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	4 210	Zařízení staveniště	105
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 210	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 316	Ostatní náklady celkem	105

Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis : <div style="text-align: center;"> TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56, Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 802 326 179 </div>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	4 316 Kč
DPH	21,0 %	906 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet : 14
Objekt :	0014 VII.etapa -okno 17-bednění	VII.etapa-okno 17-bednění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

94	Lešení a stavební výtahy	255	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	3 783	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	168	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 210	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 210	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 210	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 210	0
Zařízení staveniště	0	2,5	4 210	105
Provoz investora	0	0,0	4 210	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 210	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 210	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁSTER	Rozpočet: 14
Objekt :	0014 VII.etapa -okno 17-bednění	VII.etapa-okno 17-bednění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*1,60	m2	1,92 1,92	133,00	255,36	0,00158	0,00303		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				255,36		0,00303		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
2	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	1 104,00	4,53				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4,53				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování	m2							
		5,4384		8,51	42,20	359,33	0,00016	0,00136		
		0,15*20,51		5,44						
		3,08		3,08						
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk (1,56+0,10*2)*(2,99+0,10)	m2	5,44 5,44	130,00	706,99	0,00010	0,00054		
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 0,15*20,51*0,024	m3	0,14 0,07 0,07	560,00	77,90	0,01549	0,00215		
		5,4384*0,012		0,07						
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, příkry 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	20,51 9,44 11,07	81,50	1 671,57	0,00193	0,03958		
		(1,56+0,10*2+0,30*2) *4		9,44						
		(2,99+0,10+0,30*2) *3		11,07						
7	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 475,00	101,04				
8	60726010.A	Deska dřevostřípková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm	m2	5,98 5,98	144,78	866,10	0,00790	0,04726		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				3 782,92		0,09090		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,09	466,50	40,96				
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,26	311,00	81,92				
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09	305,50	26,82				
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,53	34,00	17,91				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				167,61				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	93 798	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	93 798	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		93 798	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		93 798	Ostatní náklady celkem	0

Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis : <div style="text-align: center;"> TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186/871 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6808221004 IČO: 602 326 178 </div>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	93 798 Kč
DPH	21,0 %	19 698 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet : 1
Objekt :	0001 VII.ETAPA-okno č.18-výroba	VII.ETAPA-okno č.18-výroba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

766	Konstrukce truhlářské	0	65 118	0	0	0
783	Nátěry	0	23 277	0	0	0
787	Zasklívání	0	5 402	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	93 798	0
Oborová přírážka	0	0,0	93 798	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	93 798	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	93 798	0
Zařízení staveniště	0	0,0	93 798	0
Provoz investora	0	0,0	93 798	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	93 798	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	93 798	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKY KLÁSTER	Rozpočet: 1
Objekt :	0001 VII.ETAPA-okno č.18-výroba	VII.ETAPA-okno č.18-výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 766 Konstrukce truhlářské									
1	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	8,50	330,00	2 805,00			
		8,5		8,50					
2	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	40,50	352,50	14 276,25			
		40,5		40,50					
3	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz	kus	12,00	115,00	1 380,00			
		označ.kód dle tabulky:8+4		12,00					
4	766-05	dodávka-obrtlík k zašroubování 2117/70 LESK MASSAZ ,doplňit odpovídajícím koníkem (mosaz)+2x aretace	kus	6,00	45,00	270,00			
		6		6,00					
5	766-06	přípl.za masiv - modřín	m3	0,34	3 000,00	1 023,60			
		0,0149+0,3263		0,34					
6	766-07	dodávka 1x poutec, průběžný sloupek třířádný 14x60 M8/50	kus	1,00	84,00	84,00			
		1		1,00					
7	766-08	dodávka vrut se čtyřhrannou hlavou rovná drážka , mosaz	kus	88,00	1,90	167,20			
		88		88,00					
8	766-09	dodávka BK kolík prům.8x35	kus	20,00	5,00	100,00			
		20		20,00					
9	766-10	dodávka stěžež	kus	10,00	1 280,00	12 800,00			
		10		10,00					
10	766-11	dodávka vrut prům 5 x 25,zápustná hlava, rovná drážka, mosaz, hlava kovaná	kus	12,00	28,00	336,00			
		8+4		12,00					
11	766-12	dodávka rohovník	kus	12,00	960,00	11 520,00			
12	766-13	dodávka úchopka	kus	4,00	2 720,00	10 880,00			
13	766-14	dodávka obrtlík dvouramenný plochý	kus	4,00	1 800,00	7 200,00			
14	60512622.A	Fošna SM/JD hobl.II,jak.tl.5 dl. 200-390 š.17-24	m3	0,01	10 880,00	162,11	0,00820		
		parapet:0,250*0,030*(1,41+0,05*2)		0,01					
		0							
		Mezisoučet		0,01					
		přípl.prof.ez:0,0145*0,25		0,00					
15	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,34	6 240,00	2 114,11	0,55000		0,18634

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 1
Objekt : 0001 VII.ETAPA-okno č.18-výroba	VII.ETAPA-okno č.18-výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		svislé:0,07*0,05*2,67 *2		0,02						
		0,05*0,035*2,67 *2		0,01						
		0,06*0,04*2,53 *2		0,01						
		0,06*0,04*2,53 *2		0,01						
		0								
		0,07*0,05*2,67		0,01						
		0,045*0,03*2,67		0,00						
		0								
		0,07*0,04*2,53		0,01						
		0,06*0,04*2,53 *2		0,01						
		0								
		vodorovné:0,035*0,05*1,41 *2		0,00						
		0,05*0,07*1,41 *2		0,01						
		0,04*0,06*1,27 *2		0,01						
		0,04*0,06*1,27 *2		0,01						
		0,01*0,021*1,27 *2		0,00						
		0								
		0,035*0,05*1,41 *2 *3		0,01						
		0,05*0,07*1,41 *3		0,01						
		0,04*0,06*1,27 *2 *3		0,02						
		0,04*0,07*1,27 *3		0,01						
		0,05*0,015*1,27 *3		0,00						
		0								
		mřížky:0,03*0,035*2,67 *2		0,01						
		0,03*0,035*2,53 *2		0,01						
		0,03*0,035*1,41 *4		0,01						
		0,03*0,035*1,27 *4		0,01						
		0,01*0,021*2,53 *2*2		0,00						
		0								
		okapnička:0,02*0,05*2,53 *3		0,01						
		Mezisoučet		0,21						
		přípl.prořez:0,2053*0,25		0,05						
		přípl.za hoblování:0,2053*0,40		0,08						

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLASTER	Rozpočet: 1
Objekt :	0001 VII.ETAPA-okno č.18-výroba	VII.ETAPA-okno č.18-výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	hmotnost /MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. /MJ	dem. hmot. celk. (t)
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				65 118,27		0,19454		
Díl: 783		Nátěry								
16	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	27,91	159,00	4 437,88	0,00027	0,00754		
		1,41*2,67 *2		15,06						
		1,27*2,53 *2		12,85						
		napouštědlo 2x + barva 2x:								
17	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	6,53	1 000,00	6 530,90				
		0,234*27,91		6,53						
18	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	4,10	3 000,00	12 295,20				
		0,294 *6,97 *2		4,10						
19	42122180	Platno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,02	804,00	13,43	0,00460	0,00008		
		0,0012*6,97*2		0,02						
	Celkem za	783 Nátěry				23 277,41		0,00761		
Díl: 787		Zasklívání								
20	787662331R00	Zasklívání oken, na lišty, plavené tl.3 m, tl.4 mm float 4	m2	6,97	629,00	4 384,13	0,01270	0,08852		
		mm+tmel		6,97						
21	787-01	Přípi za sklo float tl.5 mm	m2	6,97	100,00	697,00				
		6,97		6,97						
22	787-02	Přípi za mtz okno do exteriéru silikon+lišta vč.dodávky	m2	3,21	100,00	321,00				
		3,21		3,21						
	Celkem za	787 Zasklívání				5 402,13		0,08852		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
Projektant		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu		Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel			
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	20200323
		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	14 988	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 093	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		17 081	Zařízení staveniště	427
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		17 081	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		17 508	Ostatní náklady celkem	427

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

TRUHLÁŘSTVÍ

Pavel Pígl

Pavlice 186 671 56 / Pavlice

IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004

tel.: 602 326 178

Základ pro DPH	21,0 %		17 508 Kč
DPH	21,0 %		3 677 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet : 9
Objekt :	0009 VII.ETAPA-okno č.18-mtz	VII.ETAPA-okno č.18-mtz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

61	Úpravy povrchů vnitřní	4 182	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	791	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	233	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 863	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 675	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2 425	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1 161	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	403	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	72	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	2 021	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 255	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	17 081	0
Oborová přírážka	0	0,0	17 081	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	17 081	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	17 081	0
Zařízení staveniště	0	2,5	17 081	427
Provoz investora	0	0,0	17 081	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	17 081	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	17 081	0

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 9
Objekt : 0009 VII.ETAPA-okno č.18-mtz	VII.ETAPA-okno č.18-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 61										
1	612403380R00	Upravy povrchů vnitřní								
		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně mezi rámem a stáv ostěním	m	6,75	54,40	367,20	0,00156	0,01053		
		1,41+2,67*2		6,75						
2	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm	m2	3,38	528,00	1 782,00	0,02506	0,08458		
		0,50*(1,41+2,67*2)		3,38						
3	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod	m	6,75	109,00	735,75	0,00150	0,01013		
		1,41+2,67*2		6,75						
4	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tariní třídě 7	h	3,00	230,00	690,00				
		3		3,00						
5	pc-61-01	přípr. za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis	m2	3,38	180,00	607,50				
		3,375		3,38						
		fasti a pod.								
Celkem za							4 182,45	0,10523		
Díl: 62										
6	62041135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3. z lešení hydrofobní nátěr vně parapet	m2	0,38	151,00	57,53	0,00062	0,00024		
		0,30*1,27		0,38						
7	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	0,38	254,00	96,77	0,04593	0,01750		
		0,30*1,27		0,38						
8	622902110R00	Očištění po opravách, kamenných říms a šambrán	m2	1,25	118,00	147,44				
		0,15*2,53 *2		0,76						
		0,15*1,27+0,15*2		0,49						
		stávající kamenné ostění , , po vypořádání stávající kamenné ostění , , po vypořádání oken... před mtz nových oken:								
9	pc-62-01	přípr. za omítkovinu vnější (tvrda) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis	m2	2,01	243,00	488,79				
		1,2495+0,381*2		2,01						
Celkem za							790,54	0,01774		
Díl: 63										
10	632451022R00	Podlahy a podlahové konstrukce								
		Vyrovnávací polér. v pásu, tl. 30 mm	m2	0,91	257,50	233,30	0,07426	0,06728		
		pod nový parapet:0,60*(1,41+0,05*2)		0,91						
Celkem za							233,30	0,06728		

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER
 Objekt : 0009 VII.ETAPA-okno č.18-mtz
 Rozpočet: 9
 VII.ETAPA-okno č.18-mtz

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	hmotnost /MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmot. /MJ	dem. hmot. celk (t)
Výplně otvorů										
11	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	2,00	541,00	1 082,00	0,06060	0,12120		
12	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou prostor mezi rámem okna a ostěním:(1,41+2,67)*2 a nadpražím:(1,27+2,53)*2	m	15,76	113,00	1 780,88	0,00010	0,00158		
Celkem za 64 Výplně otvorů						2 862,88		0,12278		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
13	952901104U00	Omytí okno, balkonové dveře 2,5m2- 3,76*3,21	m2	6,97	12,80	89,22	0,00001	0,00007		
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2*2	m2	4,00	115,50	462,00	0,00004	0,00016		
15	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném 4 kotvení pásovou ocelí:	kus	4,00	201,00	804,00	0,00477	0,01908		
16	953951211R00	Dodání a osazení špalíků ve stěnách do 10x10x5 cm 3*2	kus	6,00	48,80	292,80	0,00053	0,00318		
17	132202020000	Týc ocelová plochá jakost S235 30x5 mm 1,18*0,25 *4 1,18*0,08	kg	1,27	21,36	27,22	0,00100	0,00127		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 675,24		0,02376		
Díl: 96 Bourání konstrukcí										
18	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm přízdívka 0,25*2,99 *2	m2	1,50	118,50	177,16	0,00067	0,00100	-0,18400	-0,27508
19	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm 0,906	m2	0,91	792,00	717,55			-0,26400	-0,23918
20	968061112R00	Vývěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 6*2	kus	12,00	9,70	116,40				
21	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 3,76*3,21	m2	6,97	192,00	1 338,24	0,00092	0,00641	-0,05400	-0,37638
22	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm 1,71	m	6,97	44,00	75,24			-0,01507	-0,02577
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 424,59		0,00741		-0,91641
Díl: 97 Prorážení otvorů										

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLASTER	Rozpočet: 9
Objekt :	0009 VII.ETAPA-okno č.18-mtz	VII.ETAPA-okno č.18-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena/MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk.(t)	dem.hmot./MJ	dem.hmot. celk.(t)
23	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m ² hl. 15cm 3*2 obnovení původních kapes:	kus	6,00 6,00	193,50	1 161,00	0,00294	-0,01500	-0,09000
	Celkem za	97 Proražení otvorů				1 161,00	0,00294		-0,09000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,37	1 104,00	403,18			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				403,18			
Díl: 713		Izolace tepelné							
25	713190811R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 5 cm prostor mezi svísl.rámem okna.0,15*2,99 *2 a ostění-zdivo: (mělo funkci tepej.izolantu): izolant: fezaná sílma+vápenná maltoovina:	m ²	0,90 0,90	80,60	72,30		-0,05250	-0,04709
	Celkem za	713 Izolace tepelné				72,30			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							
26	766622276R00	Okna komplet otvíravá do rámu, 4kříd. do 4,10 m ²	kus	2,00	645,00	1 290,00	0,00255		
27	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	510,00	510,00	0,00002		
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,20	1 128,00	220,64			
29	766-01	Deska parapetní modřín dřev. šířka 44 cm, tl. tl.3 cm 1,41+0,15*2	m	1,71 1,71			0,00600		
30	766-02	dob okno 141/267 cm +127/253 označ. 09	kus	1,00 1,00			0,18000		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 020,64	0,19538		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	400,00	80,00			
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,05	338,50	356,61			
33	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,05	211,50	222,82			
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,05	220,00	231,77			
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,05	15,70	16,54			
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,05	305,60	321,85			
37	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1,05	23,70	24,97			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 254,55			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	397	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 468	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 865	Zařízení staveniště	97
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 865	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 961	Ostatní náklady celkem	97

Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis : <div style="text-align: center;"> TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178 </div>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	3 961 Kč
DPH	21,0 %	832 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKY KLÁSTER	Rozpočet :	15
Objekt :	0015 VII.etapa-okno 18-bednění	VII.etapa-okno-bednění	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

94	Lešení a stavební výtahy	225	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	3 468	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	168	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 865	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 865	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 865	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 865	0
Zařízení staveniště	0	2,5	3 865	97
Provoz investora	0	0,0	3 865	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 865	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 865	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 15
Objekt :	0015 VII.etapa-okno 18-bednění	VII.etapa-okno-bednění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	imnožství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 94	941955002R00	Lešení a stavební výtahy								
1		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*1,41	m2	1,69 1,69	133,00	225,04	0,00158	0,00267		0,00267
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				225,04		0,00267		
Díl: 99	999281111R00	Staveništní přesun hmot								
2		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	1 104,00	4,53				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4,53				
Díl: 762	762131811R00	Konstrukce tesařské								
3		Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování 4,4597 0,15*18,95	m2	7,30 4,46 2,84	42,20	308,15	0,00016	0,00117		0,00117
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk (1,41+0,10*2)*(2,67+0,10)	m2	4,46 4,46	130,00	579,76	0,00010	0,00045		0,00045
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 0,15*18,951*0,024 4,4597*0,012	m3	0,12 0,07 0,05	560,00	68,15	0,01549	0,00189		0,00189
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm (1,41+0,10*2+0,30*2) *4 (2,67+0,10+0,30*2) *3	m	18,95 8,84 10,11	81,50	1 544,43	0,00193	0,03657		0,03657
7	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 475,00	101,04				
8	60726010.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 5,4384*1,10	m2	5,98 5,98	144,78	866,10	0,00790	0,04726		0,04726
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				3 467,63		0,08733		
Díl: D96	979011211R00	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
9		Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,09	466,50	40,96				
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	0,26	311,00	81,92				
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,09	305,50	26,82				
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,53	34,00	17,91				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				167,61				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	101 623	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	101 623	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		101 623	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		101 623	Ostatní náklady celkem	0

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
<p>TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806291004 tel.: 602 326 178</p>		
Základ pro DPH	21,0 %	101 623 Kč
DPH	21,0 %	21 341 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet :	2
Objekt :	0002 VII.ETAPA-okno č.26-výroba	VII.ETAPA.okno č.26-výroba	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

766	Konstrukce truhlářské	0	67 726	0	0	0
783	Nátěry	0	27 508	0	0	0
787	Zasklívání	0	6 389	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	101 623	0
Oborová přírážka	0	0,0	101 623	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	101 623	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	101 623	0
Zařízení staveniště	0	0,0	101 623	0
Provoz investora	0	0,0	101 623	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	101 623	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	101 623	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 2
Objekt :	0002 VII.ETAPA-okno č.26-výroba	VII.ETAPA.okno č.26-výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
Díl: 766 Konstrukce truhlářské										
1	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	8,50	330,00	2 805,00				
		8,5		8,50						
2	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	47,90	352,50	16 884,75				
		47,9		47,90						
3	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz označ.kód dle tabulky:8+4	kus	12,00	115,00	1 380,00				
				12,00						
4	766-05	dodávka-obrtlík k zašroubování 211770 LESK MASSAZ ,doplnit odpovídajícím konikem (mosaz)+2x aretace	kus	6,00	45,00	270,00				
				6,00						
5	766-06	přípl.za masiv - modřín	m3	0,38	3 000,00	1 151,10				
				0,38						
6	766-07	dodávka 1x poutec, průběžný sloupek třířídlný 14x60 MB/50	kus	1,00	84,00	84,00				
				1,00						
7	766-08	dodávka vrut se čtyřhrannou hlavou rovná drážka , mosaz	kus	88,00	1,90	167,20				
				88,00						
8	766-09	dodávka BK kolík prům.8x35	kus	20,00	5,00	100,00				
				20,00						
9	766-10	dodávka stěžež	kus	10,00	1 280,00	12 800,00				
				10,00						
10	766-11	dodávka vrut prům 5 x 25,zápusťná hlava, rovná drážka, mosaz, hlava kovaná	kus	12,00	1,50	18,00				
				12,00						
11	766-12	dodávka rohovník	kus	12,00	960,00	11 520,00				
12	766-13	dodávka úchopka	kus	4,00	2 720,00	10 880,00				
13	766-14	dodávka obrtlík dvouramenný plochy	kus	4,00	1 800,00	7 200,00				
14	60512622.A	Fošna SM/JD hobl.II.jak.tl.5 dl. 200-390 š.17-24 parapet:0,250*0,030*(1,54+0,05*2)	m3	0,02	10 880,00	167,55	0,55000	0,00847		
				0,01						
				0,01						
				0,01						
				0,00						
15	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,37	6 240,00	2 298,19	0,55000	0,20257		

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 2
Objekt : 0002 VII.ETAPA-okno č.26-výroba	VII.ETAPA.okno č.26-výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	hmotnost/MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
		svislé:0,07*0,05*2,87 *2		0,02					
		0,05*0,035*2,87 *2		0,01					
		0,06*0,04*2,73 *2		0,01					
		0,06*0,04*2,73 *2		0,01					
		0							
		0,07*0,05*2,87		0,01					
		0,045*0,03*2,87		0,00					
		0							
		0,07*0,04*2,73		0,01					
		0,06*0,04*2,73 *2		0,01					
		0							
		vodorovné:0,035*0,05*1,54 *2		0,01					
		0,05*0,07*1,54 *2		0,01					
		0,04*0,06*1,40 *2		0,01					
		0,04*0,06*1,40 *2		0,01					
		0,01*0,021*1,40 *2		0,00					
		0							
		0,035*0,05*1,54 *2 *3		0,02					
		0,05*0,07*1,54 *3		0,02					
		0,04*0,06*1,40 *2 *3		0,02					
		0,04*0,07*1,40 *3		0,01					
		0,05*0,015*1,40 *3		0,00					
		0							
		mřížky:0,03*0,035*2,87 *2		0,01					
		0,03*0,035*2,73 *2		0,01					
		0,03*0,035*1,54 *4		0,01					
		0,03*0,035*1,40 *4		0,01					
		0,01*0,021*2,73 *2*2		0,00					
		0							
		okapnička:0,02*0,05*2,73 *3		0,01					
		Mezisoučet		0,22					
		přípl.prořez:0,2232*0,25		0,06					
		přípl.za hoblování:0,2232*0,40		0,09					

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLASTER	Rozpočet: 2
Objekt :	0002 VII.ETAPA-okno č.26-výroba	VII.ETAPA.okno č.26-výroba


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	minozství	cenar/MJ	celkem (KG)	hmotnost/MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot./MJ	dem.hmot.celk.(t)
Díl: 783	Celkem za	766.Konstrukce truhlářské				67 725,79		0,21104		
	783-01	Nátěry								
16	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	32,97	159,00	5 241,78	0,00027	0,00890		
		1,54*2,87 *2		17,68						
		1,40*2,73 *2		15,29						
		napouštědlo 2x + barva 2x:								
17	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	7,72	1 000,00	7 715,00				
		0,234*32,97		7,72						
18	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	4,85	3 000,00	14 535,30				
		0,294 *8,24 *2		4,85						
19	42122180	Píatno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,02	804,00	15,92	0,00460	0,00009		
		0,0012*8,24*2		0,02						
Celkem za	783.Nátěry					27 508,00		0,00899		
Díl: 787	Celkem za	Zasklívání								
20	787662331R00	Zasklívání oken, na listy, plavené dl.3 m, tl.4 mm float 4 mm+tmel	m2	8,24	629,00	5 182,96	0,01270	0,10465		
		8,24		8,24						
21	787-01	Přípl.za sklo float tl.5 mm	m2	8,24	100,00	824,00				
		8,24		8,24						
22	787-02	Přípl.za mtz okno do exteriéru silikom+lišta vč.dodávky	m2	3,82	100,00	382,00				
		3,82		3,82						
Celkem za	787.Zasklívání					6 388,96		0,10465		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	15 900	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 093	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	17 993	Zařízení staveniště	450
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		17 993	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		18 443	Ostatní náklady celkem	450

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6808221004 tel.: 602 326 178	
Základ pro DPH	21,0 %	18 443 Kč
DPH	21,0 %	3 873 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet : 10
Objekt :	0010 VII.ETAPA-okno č.26-mtz	VII.ETAPA-okno č.26-mtz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

61	Úpravy povrchů vnitřní	4 457	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	854	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	253	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	3 010	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 691	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2 727	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1 161	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	403	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	72	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	2 021	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 343	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	17 993	0
Oborová přírážka	0	0,0	17 993	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	17 993	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	17 993	0
Zařízení staveniště	0	2,5	17 993	450
Provoz investora	0	0,0	17 993	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	17 993	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	17 993	0

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 10
Objekt : 0010 VII.ETAPA-okno č.26-mtz	VII.ETAPA-okno č.26-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	hmotnost (KG)	hmotnost/ (MJ)	dem. hmot. celk. (t)	hmotnost celk. (t)	dem. hmot./ MJ
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně- mezi rámem a stáv. ostěním 1,54*2,87*2	m	396,03	54,40	0,00156	0,01136	
2	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm 0,50*(1,54+2,87*2)	m2	1 921,92	528,00	0,02506	0,09122	
3	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod 1,54+2,87*2	m	793,52	109,00	0,00150	0,01092	
4	900 RT4	HZS-obtížnost, atyp otvor Práce v tarifní třídě 7 3	h	690,00	230,00			
5	pc-61-01	přípl. za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis 3,64 3,64 fasi a pod.:	m2	655,20	180,00			
Celkem za				4 456,67			0,11350	
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější							
6	62041135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet 0,30*1,40	m2	63,42	151,00	0,00062	0,00026	
7	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená 0,30*1,40	m2	106,68	254,00	0,04593	0,01929	
8	622902110R00	Očištění po opravách kamenných řím a šambrán 0,15*2,73 *2 0,15*1,40+0,15*2 stávající kamenné ostění, po vybourání : oken... před miz nových oken:	m2	156,82	118,00			
9	pc-62-01	přípl. za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis 1,3290+0,42*2	m2	527,07	243,00			
Celkem za				853,99			0,01955	
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
10	632451022R00	Vyrovnávací potěr, v pásu, tl. 30 mm pod nový parapet:0,60*(1,54+0,05*2)	m2	253,38	257,50	0,07426	0,07307	
Celkem za				253,38			0,07307	

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLASTER	Rozpočet: 10
Objekt :	0010 VII.ETAPA-okno č.26-mtz	VII.ETAPA-okno č.26-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 64	Výplně otvorů									
11	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	2,00	541,00	1 082,00	0,06060	0,12120		
12	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou prostor mezi rámem okna a ostěním:(1,54+2,86)*2 a nadpražím:(1,40+2,73)*2	m	17,06 8,80 8,26	113,00	1 927,78	0,00010	0,00171		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				3 009,78		0,12291		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
13	952901104U00	Omytí okno, balkonové dveře 2.5m2- 4,42+3,82	m2	8,24 8,24	12,80	105,47	0,00001	0,00008		
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2*2	m2	4,00 4,00	115,50	462,00	0,00004	0,00016		
15	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném 4 kotvení pásovou ocelí:	kus	4,00 4,00	201,00	804,00	0,00477	0,01908		
16	953951211R00	Dodání a osazení špalíků ve stěnách do 10x10x5 cm 3*2	kus	6,00 6,00	48,80	292,80	0,00053	0,00318		
17	132202020000	Týč ocelová plochá jakost S235 30x5 mm 1,18*0,25 *4 1,18*0,08	kg	1,27 1,18 0,09	21,36	27,22	0,00100	0,00127		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 691,49		0,02378		
Díl: 96	Bourání konstrukcí									
18	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plyných tl. 65 mm přízdívka 0,25*2,87 *2	m2	1,44 1,44	118,50	170,05	0,00067	0,00096	-0,18400	-0,26404
19	967043111R00	Odsěkání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm 0,984	m2	0,98 0,98	792,00	779,33			-0,26400	-0,25978
20	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 6*2	kus	12,00 12,00	9,70	116,40				
21	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 4,42+3,82	m2	8,24 8,24	192,00	1 582,08	0,00092	0,00758	-0,05400	-0,44496
22	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm 1,81	m	1,81 1,81	44,00	79,64			-0,01507	-0,02728
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 727,50		0,00854		-0,99605
Díl: 97	Prorážení otvorů									

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 10
Objekt :	0010 VII.ETAPA-okno č.26-mtz	VII.ETAPA-okno č.26-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem.hmot./MJ	dem. hmot. celk.(t)
23	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm 3*2 obnovení původních kapes:	kus	6,00 6,00	193,50	1 161,00	0,00049	0,00294	-0,01500	-0,09000
Díl:	99	Prorážení otvorů				1 161,00		-0,00294		-0,09000
24	999281111R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,37	1 104,00	403,18				
Díl:	713	Staveništní přesun hmot				403,18				
25	713190811R00	Izolace tepelné Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 5 cm prostor mezi svisl.rámem okna:0,15*2,99 *2 a ostění-zdivo: (mělo funkci tepel.izolantu): izolant: rezana sláma+vápenná maltovina:	m2	0,90 0,90	80,60	72,30			-0,05250	-0,04709
Díl:	713	Izolace tepelné				72,30				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 020,64				-0,04709
26	76622276R00	Okna komplet.otvíravá do rámu, 4kríd.do 4,10 m2	kus	2,00	645,00	1 290,00	0,00255	0,00510		
27	766994122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	510,00	510,00	0,00002	0,00002		
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,20	1 128,00	220,64				
29	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 44 cm, tl.,tl.3 cm 1,51+0,15*2	m	1,81 1,81			0,00600	0,01086		
30	766-02	dod okno 154/287 cm +140/273 označ.26 1	kus	1,00 1,00			0,18000	0,18000		
Díl:	D96	Konstrukce truhlářské				2 020,64		0,19598		
31	979990001R00	Přesuny suti a vybouraných hmot Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	400,00	80,00				
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,13	338,50	383,57				
33	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,13	211,50	239,66				
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,13	220,00	249,29				
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,13	15,70	17,79				
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,13	305,50	346,18				
37	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1,13	23,70	26,86				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 343,34				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	418	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 652	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	4 070	Zařízení staveniště	102
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 070	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 172	Ostatní náklady celkem	102

Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis : <div style="text-align: center;"> TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178 </div>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	4 172 Kč
DPH	21,0 %	876 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁSTER	Rozpočet :	16
Objekt :	0016 VII.etapa-okno 26-bednění	VII.etapa-okno 26-bedněř	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

94	Lešení a stavební výtahy	246	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	3 652	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	168	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 070	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 070	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 070	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 070	0
Zařizení staveniště	0	2,5	4 070	102
Provoz investora	0	0,0	4 070	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 070	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 070	0

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 16
Objekt : 0016 VII.etapa-okno 26-bednění	VII.etapa-okno 26-bednění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	hmotnost/MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot./MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 1,20*1,54	m2	1,85 1,85	133,00	245,78	0,00158	0,00292		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				245,78		0,00292		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
2	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	1 104,00	4,53				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4,53				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování 5,1678 0,15*20,07	m2	8,18 5,17 3,01	42,20	345,12	0,00016	0,00131		
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska mék (1,54+0,10*2)*(2,87+0,10)	m2	5,17 5,17	130,00	671,81	0,00010	0,00052		
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 0,15*20,07*0,024 5,1678*0,012	m3	0,13 0,07 0,06	560,00	75,21	0,01549	0,00208		
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dobřávký prken tloušťky 24 mm (1,54+0,10*2+0,30*2) (2,87+0,10+0,30*2) *4 *3	m	20,07 9,36 10,71	81,50	1 635,71	0,00193	0,03874		
7	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 475,00	101,04				
8	60726010.A	Deska dřevostřípková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 5,1687*1,10	m2	5,69 5,69	144,78	823,16	0,00790	0,04492		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				3 652,05		0,08756		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,09	466,50	40,96				
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,26	311,00	81,92				
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09	305,50	26,82				
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,53	34,00	17,91				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				167,61				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	93 387	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	93 387	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		93 387	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		93 387	Ostatní náklady celkem	0

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
<p>TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186, 671 56 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel. 602 326 178</p>		
Základ pro DPH	21,0 %	93 387 Kč
DPH	21,0 %	19 611 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁSTER	Rozpočet : 3
Objekt :	0003 VII.ETAPA-okno č.30-výroba	VII.ETAPA-okno č.30-výroba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

766	Konstrukce truhlářské	0	64 798	0	0	0
783	Nátěry	0	23 202	0	0	0
787	Zasklívání	0	5 387	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	93 387	0
Oborová přírážka	0	0,0	93 387	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	93 387	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	93 387	0
Zařízení staveniště	0	0,0	93 387	0
Provoz investora	0	0,0	93 387	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	93 387	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	93 387	0

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 3
Objekt : 0003 VII.ETAPA-okno č.30-výroba	VII.ETAPA-okno č.30-výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 766	Konstrukce truhlářské									
1	900 RT4	HZS-montáž kování Práce v tarifní třídě 7	h	8,50	330,00	2 805,00				
		8,5		8,50						
2	900 RT5	HZS-montáž dřev.prvků okna Práce v tarifní třídě 8	h	40,40	352,50	14 241,00				
		40,4		40,40						
3	766-04	dodávka-závěs okenní 13x100 UR01 PMS válečkový šroubovací závěs, lesklá mosaz označ.kód dle tabulky:8+4	kus	12,00	115,00	1 380,00				
				12,00						
4	766-05	dodávka-obrtlík k zašroubování 211770 LESK MASSAZ ,doplnit odpovídajícím konikem (mosaz)+2x aretace	kus	6,00	45,00	270,00				
				6,00						
5	766-06	přípl.za masiv - modřín	m3	0,35	3 000,00	1 050,90				
				0,35						
6	766-07	dodávka 1x poutec, průběžný sloupek třídní 14x60 M8/50	kus	1,00	84,00	84,00				
				1,00						
7	766-08	dodávka vrut se čtyřhrannou hlavou rovná drážka , mosaz	kus	88,00	1,90	167,20				
				88,00						
8	766-09	dodávka BK kolík prům.8x35	kus	20,00	5,00	100,00				
				20,00						
9	766-10	dodávka sítěž	kus	10,00	1 280,00	12 800,00				
				10,00						
10	766-11	dodávka vrut prům 5 x 25,zápusťná hlava, rovná drážka, mosazm hlava kovaná	kus	12,00	1,50	18,00				
				12,00						
11	766-12	dodávka rohovník	kus	12,00	960,00	11 520,00				
12	766-13	dodávka úchopka	kus	4,00	2 720,00	10 880,00				
13	766-14	dodávka obrtlík dvouramenný plochý	kus	4,00	1 800,00	7 200,00				
14	60512622.A	Fošna SM/JD hobli II jak.II.5 dl. 200-390 š.17-24 parabet:0,250*0,030*(1,40+0,05*2)	m3	0,01	10 880,00	1 088,00		0,00814		
				0,01						
				0,01						
				0,01						
				0,01						
				0,01						
				0,00						
15	60515001	Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,34	6 240,00	2 121,24		0,55000		0,18618

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER	Rozpočet: 3
Objekt :	0003 VII.ETAPA-okno č.30-výroba	VII.ETAPA-okno č.30-výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
		svislé:0,07*0,05*2,68 *2		0,02					
		0,05*0,035*2,68 *2		0,01					
		0,06*0,04*2,54 *2		0,01					
		0,06*0,04*2,54 *2		0,01					
		0							
		0,07*0,05*2,68		0,01					
		0,045*0,03*2,68		0,00					
		0							
		0,07*0,04*2,54		0,01					
		0,06*0,04*2,54 *2		0,01					
		0							
		vodorovné:0,035*0,05*1,4 *2		0,00					
		0,05*0,07*1,4 *2		0,01					
		0,04*0,06*1,26 *2		0,01					
		0,04*0,06*1,26 *2		0,01					
		0,01*0,021*1,26 *2		0,00					
		0							
		0,035*0,05*1,4 *2 *3		0,01					
		0,05*0,07*1,4 *3		0,01					
		0,04*0,06*1,26 *2 *3		0,02					
		0,04*0,07*1,26 *3		0,01					
		0,05*0,015*1,26 *3		0,00					
		0							
		mitřky:0,03*0,035*2,68 *2		0,01					
		0,03*0,035*2,54 *2		0,01					
		0,03*0,035*1,44 *4		0,01					
		0,03*0,035*1,26 *4		0,01					
		0,01*0,021*2,54 *2*2		0,00					
		0							
		okapnička:0,02*0,05*2,54 *3		0,01					
		Mezisoučet		0,20					
		přípl.prořez:0,2052*0,25		0,05					
		přípl.za hoblování:0,2052*0,40		0,08					

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLÁSTER
Objekt :	0003 VII.ETAPA-okno č.30-výroba
Rozpočet: 3	
VII.ETAPA-okno č.30-výroba	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cená / MJ	celkem (KG)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 783						64 798,36		0,19432	
16	783612100R00	786 Konstrukce truhlářské							
		Natěry							
		Natěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	27,81	159,00	4 421,73	0,00027	0,00751	
		1,4*2,68 *2		15,01					
		1,26*2,54 *2		12,80					
		napouštědlo 2x + barva 2x:							
17	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	6,51	1 000,00	6 507,50			
		0,234*27,81		6,51					
18	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	4,09	3 000,00	12 259,80			
		0,294 *6,95 *2		4,09					
19	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	0,02	804,00	13,43	0,00460	0,00008	
		0,0012*6,95*2		0,02					
Díl: 787						23 202,45		0,00759	
20	787662331R00	783 Natěry							
		Zasklívání							
		Zasklívání oken, na lišty, plavené tl.3 m, tl.4 mm float 4	m2	6,95	629,00	4 371,55	0,01270	0,08827	
		mm+tmel		6,95					
21	787-01	Přípl.za sklo float tl.5 mm	m2	6,95	100,00	695,00			
		6,95		6,95					
22	787-02	Přípl.za mtz okno do exteriéru silikon+lišta vč.dodávky	m2	3,20	100,00	320,00			
		3,20		3,20					
Díl: 787 Zasklívání						5 386,55		0,08827	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	14 921	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 085	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		17 007	Zařízení staveniště	425
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		17 007	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		17 432	Ostatní náklady celkem	425

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
<p>TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186, 671 66 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ68806221004 Tel.: 602 326 178</p>		
Základ pro DPH	21,0 %	17 432 Kč
DPH	21,0 %	3 661 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁSTER	Rozpočet : 11
Objekt :	0011 VII.ETAPA-okno č.30-mtz	VII.ETAPA-okno č.30-mtz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

		PEV	OPAVR	MANE	
61	Úpravy povrchů vnitřní	4 188	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	788	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	232	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 863	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 675	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2 397	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1 161	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	403	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	65	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	2 021	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 214	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	17 007	0
Oborová přírážka	0	0,0	17 007	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	17 007	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	17 007	0
Zařízení staveniště	0	2,5	17 007	425
Provoz investora	0	0,0	17 007	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	17 007	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	17 007	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKÝ KLASTER	Rozpočet: 11	
Objekt :	0011 VII.ETAPA-okno č.30-mtz	VII.ETAPA-okno č.30-mtz	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní									
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS vně- mezi rámem a stáv ostěním 1,4+2,68*2	m	6,76 6,76	54,40	367,74	0,00156	0,01055		
2	612425921RT5	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové omítky Cemix 026, tl. 20 mm 0,50*(1,4+2,68*2)	m2	3,38 3,38	528,00	1 784,64	0,02506	0,08470		
3	619995001U00	Začištění omítek kolem oken apod 1,4+2,68*2	m	6,76 6,76	109,00	736,84	0,00150	0,01014		
4	900 RT4	HZS-obtížnost atyp otvor Práce v tarifní třídě 7 3	h	3,00 3,00	230,00	690,00				
5	pc-61-01	přípl. za omítkovinu vnitřní - označ. FASO 20V2-výrobce premixservis 3,38 3,38 fasi a pod.:	m2	3,38 3,38	180,00	608,40				
Celkem za						4 187,62		0,10539		
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější									
6	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení hydrofobní nátěr vně parapet 0,30*1,26	m2	0,38 0,38	151,00	57,08	0,00062	0,00023		
7	622421121R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zaitřená 0,30*1,26	m2	0,38 0,38	254,00	96,01	0,04593	0,01736		
8	622902110R00	Očištění po opravách kamenných říms a šambrán 0,15*2,54 *2 0,15*1,26+0,15*2 stávající kamenné ostění po vybourání oken... před mtz nových oken:	m2	1,25 0,76 0,49	118,00	147,62				
9	pc-62-01	přípl. za omítkovinu vnější (tvrdá) -označ. FASO FV-1 - výrobce premixservis 1,2510+0,378*2	m2	2,01 2,01	243,00	487,70				
Celkem za						788,41		0,01760		
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce									
10	632451022R00	Vyrovnávací potěr , v pásu, tl. 30 mm pod nový parapet 0,60*(1,4+0,05*2)	m2	0,90 0,90	257,50	231,75	0,07426	0,06683		
Celkem za						231,75		0,06683		

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKY KLAŠTER
Objekt :	0011 VII.ETAPA-okno č.30-mtz
Rozpočet: 11	
VII.ETAPA-okno č.30-mtz	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 64		Výplně otvorů								
11	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m ²	kus	2,00	541,00	1 082,00	0,06060	0,12120		
12	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou prostor mezi rámem okna a ostěním:(1,4+2,68)*2 a nadpražím:(1,26+2,54)*2	m	15,76	113,00	1 780,88	0,00010	0,00158		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 862,88		0,12278		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách								
13	952901104U00	Omyví okno, balkonové dveře 2,5m ² - 3,75+3,20	m ²	6,95	12,80	88,96	0,00001	0,00007		
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2*2	m ²	4,00	115,50	462,00	0,00004	0,00016		
15	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném 4 kotvení pásovou ocelí:	kus	4,00	201,00	804,00	0,00477	0,01908		
16	953951211R00	Dodání a osazení špalíků ve stěnách do 10x10x5 cm 3*2	kus	6,00	48,80	292,80	0,00053	0,00318		
17	132202020000	Tyč ocelová plochá jakost S235 30x5 mm 1,18*0,25 *4 1,18*0,08	kg	1,27 1,18 0,09	21,36	27,22	0,00100	0,00127		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				1 674,98		0,02376		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
18	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm přízdívka 0,25*2,68 *2	m ²	1,34 1,34	118,50	158,79	0,00067	0,00090	-0,18400	-0,24656
19	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm 0,9	m ²	0,90 0,90	792,00	712,80			-0,26400	-0,23760
20	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m ² 6*2	kus	12,00 12,00	9,70	116,40				
21	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m ² 3,75+3,20	m ²	6,95 6,95	192,00	1 334,40	0,00092	0,00639	-0,05400	-0,37530
22	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm 1,70	m	1,70 1,70	44,00	74,80			-0,01507	-0,02562
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 397,19		0,00729		-0,88508

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 11
Objekt :	0011 VII.ETAPA-okno č.30-mtz	VII.ETAPA-okno č.30-mtz

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	hmotnost / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
23	973031324R00	Vysekáni kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm 3*2 obnovení původních kapes:	kus	6,00 6,00	193,50	0,00049	0,00294	-0,01500	-0,09000
	Celkem za	97 Prorážení otvorů			1 161,00		0,00294		-0,09000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
24	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,37	1 104,00				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			403,18				
Díl: 713		Izolace tepelné							
25	713190811R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 5 cm prostor mezi svisl. rámem okna: 0,15*2,68 *2 a ostění-zdivo: (mělo funkci tepel.izolantu): izolant: řezaná sláma+vápenná maltovina:	m2	0,80 0,80	80,60			-0,05250	-0,04221
	Celkem za	713 Izolace tepelné			80,60				-0,04221
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							
26	766622276R00	Okna komplet,otvírává do rámu, 4kříd do 4,10 m2	kus	2,00	645,00	0,00255	0,00510		
27	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	510,00	0,00002	0,00002		
28	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,20	1 128,00				
29	766-01	Deska parapetní modřín dřevo šířka 44 cm, tl.13 cm 1,40+0,15*2	m	1,70 1,70		0,00600	0,01020		
30	766-02	doč okno 140/268 cm +126/254 označ.30	kus	1,00			0,18000		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské			2 020,64		0,19532		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	400,00				
32	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,02	338,50				
33	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,02	211,50				
34	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,02	220,00				
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,02	15,70				
36	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,02	305,50				
37	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1,02	23,70				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			1 214,18				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	396	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 307	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	3 703	Zařízení staveniště	93
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	3 703	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 795	Ostatní náklady celkem	93

Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis : <div style="text-align: center;"> TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186. 671 56 Pavlice IČ: 47449292. DIČ: CZ6806221004 tel.: 602 326 178 </div>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH 21,0 %		3 795 Kč
DPH 21,0 %		797 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁSTER	Rozpočet : 17
Objekt :	0017 VII.etapa-okno 30-bednění	VII.etapa-okno 30-bednění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Číslo dílu	Název dílu	BSV	Průmysl	Manež		
94	Lešení a stavební výtahy	223	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	3 307	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	168	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 703	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 703	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 703	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 703	0
Zařízení staveniště	0	2,5	3 703	93
Provoz investora	0	0,0	3 703	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 703	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 703	0

Položkový rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 17
Objekt : 0017 VII.etapa-okno 30-bednění	VII.etapa-okno 30-bednění


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy									
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1,68	133,00	223,44	0,00158	0,00265		
		1,20*1,40		1,68						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				223,44		0,00265		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
2	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	1 104,00	4,53				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4,53				
Díl: 762	Konstrukce tesařské									
3	76213181R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování	m2	7,29	42,20	307,60	0,00016	0,00117		
		4,448		4,45						
		0,15*18,94		2,84						
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk	m2	4,45	130,00	576,24	0,00010	0,00044		
		(1,40+0,10*2)*(2,68+0,10)		4,45						
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,12	560,00	68,10	0,01549	0,00188		
		0,15*18,94*0,024		0,07						
		4,448*0,012		0,05						
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, příkry 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	18,94	81,50	1 543,61	0,00193	0,03655		
		(1,4+0,10*2+0,30*2)		8,80						
		(2,68+0,10+0,30*2)		10,14						
7	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 475,00	101,04				
8	60726010.A	Deska dřevostřípková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm	m2	4,89	144,78	708,38	0,00790	0,03865		
		4,448*1,10		4,89						
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				3 306,96		0,07870		
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot									
9	979011211R00	Svislá doprava sutí a vyloučení hmot za 2.NP nošením	t	0,09	466,50	40,96				
10	979011219R00	Příplatek k svislé dopravě sutí za každé další NP nošením	t	0,26	311,00	81,92				
11	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,09	305,50	26,82				
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,53	34,00	17,91				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				167,61				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	1 210	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	76 959	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	78 170	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		2 330	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		80 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		80 500	Ostatní náklady celkem	0

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 TRUHLÁŘSTVÍ Pavel Pígl Pavlice 186. 671 58 Pavlice IČ: 47449292, DIČ: CZ6806221004 tel: 602 326 178	
Základ pro DPH	21,0 %	80 500 Kč
DPH	21,0 %	16 905 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKY KLÁSTER	Rozpočet :	4
Objekt :	0004 VII.ETAPA-repase-vrata-č.D2		VII.ETAPA-repase-vrata-č.D2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

96	Bourání konstrukcí	1 210	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	11 184	0	0	1 864
767	Konstrukce zámečnické	0	6 228	0	0	0
783	Nátěry	0	54 547	0	0	466
787	Zasklívání	0	5 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	78 170	0
Oborová přírážka	0	0,0	78 170	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	78 170	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	78 170	0
Zařízení staveniště	0	0,0	78 170	0
Provoz investora	0	0,0	78 170	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	78 170	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	78 170	0

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASADY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 4
Objekt :	0004 VII.ETAPA-repase-vrata-č.D2	VII.ETAPA-repase-vrata-č.D2

P.č.	Číslo položky	Název/položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	dem hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 96	Bourání konstrukcí								
1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	16,20	32,40			
		1		1,00					
		zavěšení:1		1,00					
2	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy nad 4 m2	kus	4,00	110,00	440,00			
		2		2,00					
		zavěšení:2		2,00					
3	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	6,17	119,50	737,79	0,00092	-0,00568	-0,16670
		3,15*1,40*1,40/2		3,09					
		zavěšení:3,0870		3,09					
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 210,19			-0,16670
Díl: 766	Konstrukce truhlářské								
4	900 RT3	HZS-repase dřev.prvků vrat Práce v tarifní třídě 6	h	24,00	466,00	11 184,00			
5	900 RT3	HZS-průzkum vývoje barevnosti Práce v tarifní třídě 6	h	4,00	466,00	1 864,00			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				13 048,00			
Díl: 767	Konstrukce zámečnické								
6	767-01	Doplnění kování, které není možné repase-odhad	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00			
7	900 RT3	HZS-repase kování Práce v tarifní třídě 6	h	8,00	466,00	3 728,00			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 228,00			
Díl: 783	Nátěry								
8	783602821R00	Odstanění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2	6,15	136,50	840,08	0,00031	0,00191	
		3,14*1,40*1,40/2*2		6,15					
9	783602823R00	Odstanění nátěrů truhlářských, dveří opálením	m2	23,73	171,00	4 056,98	0,00031	0,00735	
		3,25*3,65*2		23,73					
10	783612100R00	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	59,76	159,00	9 501,65	0,00027	0,01613	
		3,25*3,65 *2		47,45					
		3,14*1,40*1,40/2 *2		12,31					
		napouštědlo 2x + barva 2x:							
		viz pd :							
11	783-01	dodávka-napouštědlo-grunt na neutralizaci pryskyřice	L	11,31	1 000,00	11 312,20			
		0,234*3,25*3,65*2		5,55					
		0,234*3,14*1,40*1,40*2*2		5,76					
12	783-02	dodávka-olejová pryskyřicová barva	L	8,78	3 000,00	26 353,50			

Položkový rozpočet

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKY KLASTER	Rozpočet: 4
Objekt :	0004 VII.ETAPA-repase-vrata-č.D2	VII.ETAPA-repase-vrata-č.D2

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena/ Mj	celkem (Kč)	množství	množství / Mj	hmotnost celk (t)	dem. hmot./ MJ	dem. hmot. celk. (t)
	0,294	*3,25*3,65*2		6,98							
	0,294	*3,14*1,40*1,40/2*2		1,81							
13	783-02	Povrch úprava kování-kovářská čern	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00					
14	42122180	Plátno brusné 230 x 280 mm zmitost 150 typ 637	100 ks	-0,02	804,00	-16,96		0,00460	-0,00010		
		0,0012*3,25*3,65*2		-0,03							
		0,0012*3,14*1,40*1,40/2*2		0,01							
15	900 RT3	HZS-průzkum vývoje barevnosti Práce v tarifní třídě 6	h	1,00	466,00	466,00					
	Celkem za	783: Natěry				55 013,44			0,02530		
	Díl: 787	Zaskívání									
16	787-01	Doplnění zasklení-odhad zasklení jednoduché float 5 mm-viz pd	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00					
	Celkem za	787: Zaskívání				5 000,00					
						5 000,00					

SLEPÝ ROZPOČET

Objekt	Název objektu	JKSO	
		SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
		Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	20200323
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba :	20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLÁŠTER	Rozpočet :	5
Objekt :	0005 VII.ETAPA-mříže M5-6-dmtz		VII.ETAPA-mříže M5-6-dmtz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

		ISV	PSV	Dodávky	Užitá	IZS
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0

Slepý rozpočet

Stavba : 20200323 OBNOVA FASÁDY LOUCKÝ KLAŠTER	Rozpočet: 5
Objekt : 0005 VII.ETAPA-mříže M5-6-dmiz	VII.ETAPA-mříže M5-6-dmiz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 767	767996801R00	Konstrukce zámečnické								
1		Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	70,94			0,00005	0,00355	-0,00100	-0,07094
		M6:3*1,26*2,54 *5		48,01						
		M5:3*1,40*2,73 *2		22,93						
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické						0,00355		-0,07094
Díl: D96	979011211R00	Přesuny suti a vybouraných hmot								
2	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP nošením	t	0,07						
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,07						
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,07						
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,35						
6	979098148U00	Skládkovné ocel pozn.: výkup kovů	t	0,07						
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								