


ŘEZ 3



KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ:


ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	ČSN 73 6131	80 mm
LOŽE	L		40 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDB	ČSN 73 6126	min. 200 mm
CELKEM:			min. 320 mm

BETONOVÝ OBRUBNÍK (100/250 MM)
ZAPUŠTĚNÝ DO BETON. LOŽE min.
C20/25nXF3 S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÝ OBRUBNÍK (50/200 MM)
ZAPUŠTĚNÝ DO BETON. LOŽE min.
C16/20nXF1 S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÝ OBRUBNÍK (100/250 MM)
ZAPUŠTĚNÝ DO BETON. LOŽE min.
C20/25nXF3 S BOČNÍ OPĚROU

demolice stávajícího povrchu
+ vytrhání obrub



KONSTRUKCE VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO11	ČSN EN 13108-1	40 mm
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP16+	ČSN EN 13108-1	50 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	ČSN 73 6126	150 mm
ŠTĚRKODRŤ NA UPRAVENOU PLÁŇ	ŠDB	ČSN 73 6126	min. 150 mm
CELKEM:			min. 390 mm

KONSTRUKCE CHODNÍKU:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	ČSN 73 6131	60 mm
LOŽE	L		30 mm
ŠTĚRKOPÍSEK	ŠPB	ČSN 73 6126	min. 150 mm
CELKEM:			min. 240 mm



srovnávací rovina