



## Smlouva o dílo č. INV/0074/21

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

#### městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  
ID datové schránky: 56zbpub  
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e-mail: [oklucka@slezska.cz](mailto:oklucka@slezska.cz) -  
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOB Slezská  
Ostrava  
Eugen Sikora, tel. 599 410 097, mobil: 720 735 347,  
email: [esikora@slezska.cz](mailto:esikora@slezska.cz) – referent agendy investiční výstavby  
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: 27-1649322359/0800  
číslo smlouvy: INV/0074/21  
identifikátor veřejné zakázky: P21V00000006  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa*

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a*

#### JANKOSTAV s.r.o.

sídlo: Štěpaňáková 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  
ID datové schránky: mbsdgdwq  
zástupce: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel  
ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel  
- tel.: 596 237 018, mobil: [REDACTED], e-mail: [l.janko@jankostav.cz](mailto:l.janko@jankostav.cz)  
ve věcech technických: Ing. Jiří Tvardek, vedoucí HSV  
- tel.: 596 237 018, mobil: [REDACTED], e-mail: [j.tvardek@jankostav.cz](mailto:j.tvardek@jankostav.cz)  
Ing. Vladimír Pospíšil, stavbyvedoucí  
- tel.: 596 237 018, mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
IČO: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
bankovní ústav: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 94-1623820237/0100  
je plátcem DPH: ano  
číslo smlouvy: 2021/0275

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“  
uzavírají mezi sebou tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)*



## Článek I. Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „**Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa**“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky z této Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků z této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků z této Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50% z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ujednané v čl. III. této Smlouvy, s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby krylo Objednatele nebo Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. Pojištění se bude vztahovat na újmu způsobenou Objednateli, případně třetí osobám, na veškeré ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním Díla jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejícím nebo se k nim vztahujícím.

## Článek II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „**Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa**“. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací „Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa“ z 09/2020, zpracovanou projekční kanceláří Haskoning DHV Czech Republic spol. s r.o., IČO: 45797170 a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „**Dílo**“ či „**Předmět plnění**“).

V rozsahu Díla a jeho cílem je vytvořit nové prostory pro trávení volného času obyvatel sídliště všech věkových kategorií a motivovat je k jeho kvalitnějšímu využívání. To předpokládá zbavit území jeho mono funkčnosti, zlepšit podmínky pro bezpečnost obyvatel na sídlišti. Dále pak upravit plochy zeleně a doplnit pobytové plochy spolu s chybějícími komunikačními trasami. Důležitým cílem Předmětu plnění je kvalitněji propojit jednotlivé bloky domů, aby nedocházelo k vyšlapávání cestiček v trávě. Dojde ke zlepšení vzhledu a funkčnosti veřejné zeleně. Z hlediska využívání a technického stavu byly posouzeny rovněž plochy sportovišť s návrhem na jejich odstranění či rekonstrukci. V místech vyšlapaných pěšin byly navrženy nové pěší komunikace. Nově je navrženo dětské hřiště a hřiště pro bedminton. Stávající vyhrazená místa pro odpadové



kontejnery budou ohrazena. Stávající zeleň bude doplněna o nové dřeviny. Doplněné veřejné osvětlení bude vzhledově ve stejném provedení, jako je stávající veřejné osvětlení, budou osazena stejná nebo vzhledově podobná svítidla s výbojkovými světelnými zdroji.

Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že v rámci stavby se vytvoří příjemné, moderním požadavkům odpovídající prostředí pro obyvatele. Jedná se o komplexní regeneraci sídliště – mj. o novostavbu a rekonstrukci stávajících komunikací vč. vyvolaných investic – úprav veřejného osvětlení, odvodnění, dále jsou řešeny pobytové plochy, vegetační úpravy. V případě nových ploch se jedná zejména o úpravy pěších komunikací podél obytných bloků, které slouží i pro dopravní obsluhu obytných domů, tyto úpravy spočívají v jejich rozšíření a dimenzování pro pojezd vozidel. Veškeré stávající opravované pěší komunikace jsou navrženy s povrchem rozebíratelným, vozidlové komunikace určené k opravě jsou navržena s živičným povrchem.

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.
3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a dalšími potřebnými materiály k provádění Díla.
5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.
7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.

### Článek III.

#### Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši **11 222 782,08 Kč bez DPH tj. 13 579 566,32 Kč vč. DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. DPH bude stanovena ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), případně dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen uvádět vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba tuto Smlouvu měnit či doplňovat.
3. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
4. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné ináklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal.
5. V případě, že při realizaci Díla dojde k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění Předmět smlouvy, může být Předmět smlouvy rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatel (vícepráce).
6. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění



na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a Objednatele.

7. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této Smlouvě.
8. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a jsou povinni k uzavření dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem budou vícepráce.
9. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:
  - v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě,
  - v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této Smlouvy, tj. dle vzorce:

$$\text{Cena vícepráce} = \text{URS} \quad \times \quad \frac{\text{celková cena díla}}{\text{předpokládaná hodnota}}$$

10. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele a uzavřen dodatek ke Smlouvě.

## Článek IV.

### Místo a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla jsou pozemky a stavby ve výlučném vlastnictví Objednatele:
  - pozemek parc. č. 1466/1 - zeleň,
  - pozemek parc. č. 1430/3 – ostatní plocha, jiná plocha,
  - pozemek parc. č. 1430/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
  - pozemek parc. č. 1430/5 – ostatní plocha, jiná plocha,
  - pozemek parc. č. 5623/2 – ostatní plocha, silnice,
  - pozemek parc. č. 1466/2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba,
  - pozemek parc. č. 1478/1 – ostatní plocha, zeleň,vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3425 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava (dále též jako „**Staveniště**“).
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prostě právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; kdy o tomto předání a převzetí Staveniště se provede záznam do stavebního deníku v souladu s čl. VII. této Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde do 20 kalendářních dní ode dne účinnosti této Smlouvy. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány veškeré doklady opravňující zahájit provádění Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:



- a) termín zahájení provádění Díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,
- b) termín dokončení Díla: do 140 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště.

## Článek V.

### Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Stavební zákon*“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o technických požadavcích na výrobky*“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o BOZP*“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.*“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.*“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.*“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.*“).
2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se Staveniště, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
5. Zhotovitel je povinen řádně písemně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele.
6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování Díla.
9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje.



10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.
11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky nejsou jinak v rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky.
13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.
14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky.
16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
  - a) provedení Díla brání vyšší moc,
  - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
  - c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.
17. Přerušeni doby provádění Díla dle odst. 16 tohoto článku není nutno upravit dodatkem ke Smlouvě. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění Díla z důvodů uvedených v odst. 16 tohoto článku, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti Objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení Díla dle čl. IV. odst. 3. této Smlouvy přerušen.
18. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušeni provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
  - a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
  - b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy.Přerušeni provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.
19. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.



20. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.
21. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.
22. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
23. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
24. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).
25. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatel hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na Staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na Staveništi podle specifických podmínek.
26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), je Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty.
27. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen „**Plán BOZP**“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatel a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.
28. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Díla zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.
29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

## Článek VI. Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a v jejich rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a této Smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími



s výstavbou, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ Díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatel, stavebním a autorským dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

## **Článek VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatel pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců Objednatele a/nebo technického dozoru či autorského dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu připomínky).
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
  - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje o Díle,
  - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,
  - d) přehled smluv a dodatků, případně i samotných změn,
  - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
  - f) druh použitých materiálů a technologií,
  - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp. Díla a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
  - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
  - i) výzvy k účasti na zkouškách,
  - j) záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitelem nebo jeho oprávněným zástupcem.
6. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatel do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.





7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatel bez vad.
8. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatel. Režim tohoto deníku se obdobně řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku.

## **Článek VIII.**

### **Dokončení a předání Díla**

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené v termínu dle čl. IV. odst. 3 písm. b) této Smlouvy, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle odst. 5 tohoto článku a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5 této Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle odst. 6 tohoto článku.
2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho zahájení, pokud nebo dohodnuto jinak. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „**Předávací protokol**“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje odevzdání a převzetí Díla v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného odevzdání a převzetí Díla sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Předávacímu protokolu, v němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.
5. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
  - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „**Soupis provedených prací a dodávek**“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,
  - b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,
  - c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,
  - d) atesty použitých výrobků a materiálů,
  - e) prohlášení o shodě,
  - f) certifikáty na použité materiály,
  - g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
  - h) revizní zprávy,
  - i) řádně vyplněné záruční listy,
  - j) doklady o likvidaci odpadů,
  - k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu.
  - l) klasifikace produkce dle CZ-CPA, CC-CZ, CZ-CPV.



6. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole a délku jejich záruky.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 pracovních dnů od předání Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.

## Článek IX.

### Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „**Faktura**“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření,
  - b) předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo této Smlouvy),
  - c) číslo a název projektu podpořeného z IROP
  - d) obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,
  - e) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,
  - f) číslo a datum vystavení Faktury,
  - g) lhůtu splatnosti Faktury,
  - h) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku,
  - i) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
  - j) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce daného fakturačního období. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v prvním pracovním dni následujícího kalendářního měsíce fakturačního období.
5. V případě, že se na Díle (tj. jeho část - příslušný dílčí soupis prací zrealizovaný v daném kalendářním měsíci) vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu (tj. dílčí konečná faktura na zádržné).
6. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.
7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.
8. Smluvní strany si ujednaly, že platby budou provedeny bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.



10. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 této Smlouvy.
13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.
14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a Zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.
15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

## Článek X.

### Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsooucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a platným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si v této Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku za jakost v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání Díla Objednatelům na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 5 této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace dle odst. 5 tohoto článku písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle ujednání tohoto odstavce budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24



hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání této Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v odst. 7 a 8 tohoto článku nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšíou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
11. Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku.
12. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamací.
13. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
14. Ujednání upravující záruku za jakost nevyklučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.
15. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.

## **Článek XI.**

### **Náhrada majetkové a nemajetkové újmy**

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinností stanovené zákonem či porušením povinností z této Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné poddodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou v této Smlouvě a vedle v této Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.
9. Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad.
10. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.
11. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.



## **Článek XII.** **Smluvní pokuty**

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatel nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělků v souladu s čl. X. této Smlouvy, které se projeví v záruční době, nebo vady či nedodělků při převzetí Díla s výhradou dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. odst. 24 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
12. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. této Smlouvy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. této Smlouvy.
13. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
  - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý zjištěný případ,
  - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.



15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 této Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelům za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.
16. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatel na náhradu újmy.
18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatel v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů ode dne doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatel uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatel uvedený v záhlaví této Smlouvy.
20. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitel povinnosti splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.
21. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
22. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitel.

### **Článek XIII. Zánik Smlouvy**

1. Způsoby ukončení Smlouvy:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou,
  - c) písemným odstoupením Objednatel od této Smlouvy, a to v případech, kdy:
    - I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
    - II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
    - III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitel jako dlužníka.
2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
3. Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem jeho dojití Zhotoviteli.
4. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí, které Zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které se nestaly součástí Díla, a uhradit Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky, že Zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezpracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků Objednatel a Zhotovitel soudním znalcem, kterého vybere Objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponесou rovným dílem.



## Článek XIV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zasilání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného touto Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:
  - a) písemnosti se zasílají:
    - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,
    - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
  - b) písemnosti se osobně doručují:
    - I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,
  - c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
    - I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „**Zásilka**“)
      - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
      - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,
    - II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

## Článek XV. Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání této Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu (elektronickými prostředky).
4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru**“)



*smluv*“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 3429/RMOB-Sle/1822/75 ze dne 05. 05. 2021.

*Za Objednatele*


*Za Zhotovitele*

Datum:


Datum:

Místo: Ostrava

Místo:



.....  
**Bc. Richard Vereš**  
starosta



**Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr**



# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:** Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>11 222 782,08</b>
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>11 222 782,08</b>	<b>2 356 784,24</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>13 579 566,32</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

**Stavba:** Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Místo: Datum: 23.04.2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant: HaskoningDHV Czech

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Republic, spol.s.r.o.,  
Pflegrová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>11 222 782,08</b>	<b>13 579 566,32</b>
1	SO 000 Všeobecné a předběžné položky	195 700,00	236 797,00
2	SO 001 Demolice a příprava území	97 637,10	118 140,89
3	SO 101 Místní komunikace	7 355 489,16	8 900 141,88
4	SO 401 Veřejné osvětlení	845 587,93	1 023 161,40
5	SO 402 Přeložka vedení PODA	137 770,00	166 701,70
6	SO 701 Přístřešek	200 000,00	242 000,00
7	SO 801 Vegetační úpravy	337 464,61	408 332,18
8	SO 901 Objekt hřišť a městského mobiliáře	2 053 133,28	2 484 291,27

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**1 - SO 000 Všeobecné a předběžné položky**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

25855581

CZ25855581

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**195 700,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 700,00	21,00%	41 097,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**236 797,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**1 - SO 000 Všeobecné a předběžné položky**

Místo:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV

Czech

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Republic, spol.s.r.o

Pflegrová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**195 700,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

1 - SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV  
Czech  
Republic, spol.s.r.o  
Pfleťová

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

195 700,00

1	K	1	Zařízení staveniště(stavební buňka pro stavbyvedoucího,mobilní WC,zajištění mobilního oplocení)	celk	1,000	40 000,00	40 000,00	
		PP	Zařízení staveniště					
2	K	2	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
		PP	Vytýčení stávajících inženýrských sítí					
3	K	3	Geodetické práce	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	
		PP	Geodetické práce,zaměření skutečného provedení stavby					
4	K	4	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
		PP	Zaměření skutečného provedení stavby					
5	K	5	Dokumentace DSPS	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
		PP	Dokumentace DSPS					
6	K	6	Pomocné práce pro ochranu stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
		PP	Pomocné práce pro ochranu stávajících inženýrských sítí					
7	K	7	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
		PP	Provizorní dopravní značení					
8	K	8	Zabezpečení výstavby,technický dozor investora	kpl	1,000	100,00	100,00	
		PP	Zabezpečení výstavby,technický dozor investora					
9	K	9	Zabezpečení výstavby-autorský dozor	kpl	1,000	100,00	100,00	
		PP	Zabezpečení výstavby-Autorský dozor					
10	K	10	Zabezpečení výstavby-vypracování plánu BOZP	kpl	1,000	500,00	500,00	
		PP	Zabezpečení výstavby-vypracování plánu BOZP					
11	K	11	Vypracování výrobní dokumentace	kpl	1,000	500,00	500,00	
		PP	Vypracování výrobní dokumentace					
12	K	12	Vypracování dodavatelské dokumentace	kpl	1,000	500,00	500,00	
		PP	Vypracování dodavatelské dokumentace					
13	K	13	Publicita vůči poskytovateli podpory z EU/SR	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	
		PP	Publicita vůči poskytovateli podpory z EU/SR					
14	K	14	Zkoušení dle potřeby stavby(Zkoušky hutnicí,zkoušky materiálu)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
		PP	Zkoušení dle potřeby stavby					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**2 - SO 001 Demolice a příprava území**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

25855581

CZ25855581

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**97 637,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 637,10	21,00%	20 503,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**118 140,89**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**2 - SO 001 Demolice a příprava území**

Místo:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV

Czech

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Republic, spol.s.r.o

Pflegrová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**97 637,10**

HSV - Práce a dodávky HSV

97 637,10

---

1 - Zemní práce

12 575,60

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 804,95

---

997 - Přesun sutě

34 256,55

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**2 - SO 001 Demolice a příprava území**

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV  
Czech  
Republic, spol.s.r.o  
Přilegrová

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**97 637,10**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					97 637,10	
D	1	Zemní práce					12 575,60	
1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	298,000	42,20	12 575,60	CS ÚRS 2020 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
	VV	plocha hřiště						
	VV	298,0			298,000			
	VV	Součet			298,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					50 804,95	
2	K	9-1	Snesení betonových kúlů vč.odvozu a uložení	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Snesení betonových kúlů vč.odvozu a uložení						
3	K	9-2	Demolice sušáků a klepáče vč. odvozu	ks	8,000	3 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Demolice sušáků vč.odvozu						
4	K	9-3	Snesení nefunkční vývěsky vč.odvozu	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Snesení nefunkční vývěsky vč.odvozu						
5	K	9-4	Demolice pískoviště vč.odvozu	celk	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Demolice pískoviště vč.odvozu						
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,545	3 110,00	11 024,95	CS ÚRS 2017 01
	PP	Bourání základů z betonu prostého						
	VV	základy pod sušáky a klepač						
	VV	1,5			1,500			
	VV	plocha pískoviště						
	VV	2,0			2,000			
	VV	vývěska						
	VV	0,3*0,3*0,5			0,045			
	VV	Součet			3,545			
7	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	2,000	2 390,00	4 780,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3						
	VV	betonová zídka						
	VV	2,0			2,000			
	VV	Součet			2,000			
8	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou vč.odvozu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou						
D	997	Přesun sutě					34 256,55	
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	77,137	42,70	3 293,75	CS ÚRS 2017 01
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svpkých materiálů	t	694,233	9,60	6 664,64	CS ÚRS 2017 01
	PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	VV	77,137*9			694,233			
	VV	Součet			694,233			
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	77,137	165,00	12 727,61	CS ÚRS 2017 01
	PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
12	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,577	150,00	1 736,55	CS ÚRS 2017 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového						
13	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	65,560	150,00	9 834,00	CS ÚRS 2017 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů						



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**3 - SO 101 Místní komunikace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

25855581

CZ25855581

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 355 489,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 355 489,16	21,00%	1 544 652,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 900 141,88**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**3 - SO 101 Místní komunikace**

Místo:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV  
Czech  
Republic, spol.s.r.o  
Přilepová

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**7 355 489,16**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 355 489,16

1 - Zemní práce	1 303 227,16
2 - Zakládání	55 937,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	59 561,00
4 - Vodorovné konstrukce	119 911,75
469 - Stavební práce při elektromontážích	64 200,00
5 - Komunikace pozemní	2 821 828,67
8 - Trubní vedení	337 391,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 553 143,30
997 - Přesun sutě	774 843,34
998 - Přesun hmot	265 444,47

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**3 - SO 101 Místní komunikace**

Místo:

Datum: 23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV  
Czech  
Republic, spol.s.r.o  
Pfleťová

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**7 355 489,16**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 355 489,16	
D	00	Sanace podloží					0,00	

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	1		Zemní práce				1 303 227,16	
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	356,500	83,80	29 874,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	VV		dle TZ a situace					
	VV		chodník					
	VV		347,0		347,000			
	VV		předlažba-terénní schodiště					
	VV		5,0		5,000			
	VV		rozebrání žlabu					
	VV		9,0*0,5		4,500			
	VV		Součet		356,500			
8	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 600,000	34,90	55 840,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		chodník dlažba					
	VV		347,0		347,000			
	VV		chodník asfaltový					
	VV		1225,0		1 225,000			
	VV		vozovka asfaltová					
	VV		28,0		28,000			
	VV		Součet		1 600,000			
9	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 077,000	54,30	112 781,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		vozovka asfaltová					
	VV		1067,0+1010,0		2 077,000			
	VV		Součet		2 077,000			
10	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 225,000	96,00	117 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		chodník asfaltový					
	VV		1225,0		1 225,000			
	VV		Součet		1 225,000			
11	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	352,000	29,40	10 348,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		chodník litý asfalt					
	VV		352,0		352,000			
	VV		Součet		352,000			
12	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 225,000	42,20	51 695,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		chodník asfaltový					
	VV		1225,0		1 225,000			
	VV		Součet		1 225,000			
13	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 077,000	70,60	146 636,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		vozovky asfaltové					
	VV		1067,0+1010,0		2 077,000			
	VV		Součet		2 077,000			
14	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	316,000	50,00	15 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 578,000	49,50	78 111,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		obrubník silničních					
	VV		321,0		321,000			
	VV		krajník					
	VV		145,0+23,0		168,000			
	VV		chodníkové					
	VV		1089,0		1 089,000			
	VV		Součet		1 578,000			
16	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	110,000	53,00	5 830,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	VV		dvouřádek					
	VV		15,0*2		30,000			
	VV		jednořádek					
	VV		80,0		80,000			
	VV		Součet		110,000			
17	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	691,000	12,70	8 775,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		691,0		691,000			
	VV		Součet		691,000			
18	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	217,100	86,50	18 779,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	VV		těžení a naložení ornice na meziskládce					
	VV		69,1		69,100			
	VV		těžení a naložení ornice na skládce-nedostek					
	VV		217,1-69,1		148,000			
	VV		Součet		217,100			
19	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem do 500 m3 strojně	m3	290,000	124,00	35 960,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelosti I přes 100 do 500 m3					
20	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	1,350	3 460,00	4 671,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	VV		stávající vpustě					
	VV		0,45*3		1,350			
	VV		Součet		1,350			
21	K	132154103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	80,500	280,00	22 540,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	VV		výkop pro drenáž					
	VV		171,0*0,4*0,5		34,200			
	VV		výkop pro chráničky					
	VV		107,0*0,5*0,8		42,800			
	VV		eco drain					
	VV		14,0*0,5*0,5		3,500			
	VV		Součet		80,500			
22	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	154,650	300,00	46 395,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		výkop pro potrubí					
	VV		54,5*1,0*1,5		81,750			
	VV		vpustě					
	VV		1,5*1,5*1,8*18		72,900			
	VV		Součet		154,650			
23	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh ni do 2 m	m2	356,850	90,00	32 116,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		54,15*1,5*2		162,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(1,5+1,5)*1,8*18		194,400			
	VV		Součet		356,850			
24	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	356,350	40,00	14 254,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
25	K	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušín	m3	154,650	150,00	23 197,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušín celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m					
26	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	69,100	71,20	4 919,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		dovoz ornice z meziskládky		69,100			
	VV		69,1		69,100			
	VV		Součet		69,100			
27	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	148,000	159,00	23 532,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		dovoz nedostatku ornice		148,000			
	VV		148,0		148,000			
	VV		Součet		148,000			
28	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	518,150	240,00	124 356,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		(290,0+80,5+154,65)-7,0		518,150			
	VV		Součet		518,150			
29	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5	m3	1,350	240,00	324,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz vybouraného betonu		1,350			
	VV		1,35		1,350			
	VV		Součet		1,350			
30	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	779,250	50,00	38 962,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		(518,15+1,35)*1,5		779,250			
	VV		Součet		779,250			
31	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	519,500	16,00	8 312,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		518,15+1,35		519,500			
	VV		Součet		519,500			
32	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	110,010	95,00	10 450,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		154,65-(9,465+27,075)		118,110			
	VV		-0,45*18		-8,100			
	VV		Součet		110,010			
33	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	183,717	483,00	88 735,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		110,01*1,67		183,717			
	VV		Součet		183,717			
34	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	27,075	188,00	5 090,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		54,15*1,0*0,5		27,075			
	VV		Součet		27,075			
35	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	45,215	365,00	16 503,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		27,075*1,67		45,215			
	VV		Součet		45,215			
36	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	2 171,000	21,00	45 591,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
37	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 171,000	15,00	32 565,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
38	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	54,275	150,00	8 141,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		2171,0*0,025		54,275			
	VV		Součet		54,275			
39	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3 569,000	12,00	42 828,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
40	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 342,000	5,00	21 710,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		2171,0*2		4 342,000			
	VV		Součet		4 342,000			
	D	2	Zakládání				55 937,52	
41	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	27,360	982,00	26 867,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	VV		171,0*0,4*0,4		27,360			
	VV		Součet		27,360			
42	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	171,000	170,00	29 070,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				59 561,00	
43	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	32,000	625,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	VV		palisády výšky 60cm					
	VV		18,0+4,0		22,000			
	VV		palisády výšky 80cm					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		32,000			
44	M	59228413	palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	57,000	273,00	15 561,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x800mm					
	VV		9,66101694915254*5,9 *Přepočtené koeficientem množství		57,000			
45	M	59228412	palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	125,000	192,00	24 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x600mm					
	VV		21,1864406779661*5,9 *Přepočtené koeficientem množství		125,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				119 911,75	
46	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	15,080	3 520,00	53 081,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	VV		terénní schody "A "					
	VV		4,399*0,25*0,6*2		1,320			
	VV		3,0*0,3*1,0*2		1,800			
	VV		4,149*3,0*0,15		1,867			
	VV		terénní schody "C"					
	VV		2,02*0,25*0,6*2		0,606			
	VV		3,25**0,3*1,0*2					
	VV		1,77*3,25*0,15		0,863			
	VV		terénní schody "D1"					
	VV		3,499*0,25*0,6*2		1,050			
	VV		3,0*0,3*1,0*2		1,800			
	VV		3,249*3,0*0,15		1,462			
	VV		terénní schody "D2"					
	VV		3,499*0,25*0,6*2		1,050			
	VV		3,0*0,3*1,0*2		1,800			
	VV		3,249*3,0*0,15		1,462			
	VV		Součet		15,080			
47	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,225	29 700,00	6 682,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI (14,4+6,5+11,4+11,4)*0,00516					
	VV				0,225			
	VV		Součet		0,225			
48	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	45,400	685,00	31 099,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m pūkorysně přímočarých zřízení					
	VV		(3,0+3,25+3,0+3,0)*1,0*2		24,500			
	VV		(4,399+2,02+3,499+3,499)*0,6*2		16,100			
	VV		0,6*1,0*2*4		4,800			
	VV		Součet		45,400			
49	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	45,400	120,00	5 448,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m pūkorysně přímočarých odstranění					
50	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	36,300	226,00	8 203,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
	VV		7,35+28,95		36,300			
	VV		Součet		36,300			
51	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,465	1 210,00	11 452,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		54,15*1,0*0,1		5,415			
	VV		1,5*1,5*0,1*18		4,050			
	VV		Součet		9,465			
52	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	37,000	97,70	3 614,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého					
	VV		schodiště					
	VV		37,0		37,000			
	VV		Součet		37,000			
53	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze šterkopisků	m2	37,000	8,90	329,30	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Připlátek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze štěrkopisků					
	D	469	Stavební práce při elektromontážích				64 200,00	
54	K	469-02	Půlená chránička KOPOHALF(konce dělené chráničky označené 4*markery) vč.lože a pískového obsypu	m	107,000	600,00	64 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Půlená chránička KOPOHALF(konce dělené chráničky označené 4*markery) vč.lože a pískového obsypu					
	D	5	Komunikace pozemní				2 821 828,67	
55	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 262,910	162,00	690 591,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		nepojízdné plochy ze zámkové dlažby					
	VV		šedá					
	VV		966,0		966,000			
	VV		reliéfní					
	VV		29,0		29,000			
	VV		drážková dlažba					
	VV		4,0		4,000			
	VV		plocha pro kontejnery					
	VV		22,0		22,000			
	VV		vozovky v místech novostaveb					
	VV		587,0+1010,0		1 597,000			
	VV		(587,0+1010,0)*1,03		1 644,910			
	VV		Součet		4 262,910			
56	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	903,000	211,00	190 533,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		parkoviště+pojízdný chodník a požární plocha					
	VV		903,0		903,000			
	VV		Součet		903,000			
57	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 597,000	208,00	332 176,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		Vozovka v místech novostaveb					
	VV		587,0+1010,0		1 597,000			
	VV		Součet		1 597,000			
58	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	7,000	335,00	2 345,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
59	K	573191111	Postřik infiltrační z kationaktivní emulzí v množství 1,0kg/m2	m2	1 913,000	29,00	55 477,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	VV		vozovky v místech novostaveb					
	VV		587,0+1010,0		1 597,000			
	VV		opravované vozovky					
	VV		316,0		316,000			
	VV		Součet		1 913,000			
60	K	573211112	Postřik zivnicový spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	587,000	15,00	8 805,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
61	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 913,000	198,00	378 774,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		konstrukce opravovaných vozovek					
	VV		316,0		316,000			
	VV		vozovky v místech novostaveb					
	VV		587,0+1010,0		1 597,000			
	VV		Součet		1 913,000			
62	K	581121302	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 120 mm	m2	352,000	629,00	221 408,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 120 mm					
	VV		betonový chodník v místě kořenového systému stromů					
	VV		352,0		352,000			
	VV		Součet		352,000			
63	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 062,300	252,00	267 699,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		nepojízdné plochy-chodníky					
	VV		dlažba šedá					
	VV		966,0		966,000			
	VV		reliéfní červená					
	VV		29,0		29,000			
	VV		plocha pro kontejnery					
	VV		22,0		22,000			
	VV		drážková					
	VV		4,0		4,000			
	VV		schodiště-šedá					
	VV		3,0*0,3*12		10,800			
	VV		3,25*0,3*2		1,950			
	VV		3,0*0,3*9*2		16,200			
	VV		schodiště-barevná					
	VV		3,0*0,3*2		1,800			
	VV		3,25*0,3*2		1,950			
	VV		3,0*0,3*2*2		3,600			
	VV		terénní schody-předlažba-bez dodávky					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		1 062,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
64	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1 016,950	193,00	196 271,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		966,0+22,0+28,95		1 016,950			
	VV		Součet		1 016,950			
65	M	59246203R	dlažba drážková	m2	4,000	366,00	1 464,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba skladebná betonová imitace cihlové dlažby 190x90x25-28mm					
66	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	29,000	383,00	11 107,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
67	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná(červená-bez zkosených hran)	m2	7,350	270,00	1 984,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		schodiště					
	VV		7,35		7,350			
	VV		Součet		7,350			
68	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	903,000	274,00	247 422,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár. s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		parkoviště,pojízdný chodník a požární plocha					
	VV		přírodní		891,200			
	VV		reliefní					
	VV		1,2		1,200			
	VV		bílá					
	VV		10,6		10,600			
	VV		Součet		903,000			
69	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	891,200	238,00	212 105,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
70	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	1,200	422,00	506,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
71	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	10,600	298,00	3 158,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		dopravní značení-bílá					
	VV		10,6		10,600			
	VV		Součet		10,600			
	D	8	Trubní vedení				337 391,95	
72	K	8-01	Navrtávka do stávajících vpustí	ks	15,000	2 400,00	36 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Navrtávka do stávajících vpustí					
73	K	8-02	Pročištění stávajících vpustí	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pročištění stávajících vpustí					
74	K	8-03	Zaslepení otvoru ve stávající šachtici	ks	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zaslepení otvoru ve stávající šachtici					
75	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN	m	54,150	141,00	7 635,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160					
	VV		46,15+8,0		54,150			
	VV		Součet		54,150			
76	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	54,150	112,00	6 064,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4					
77	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	15,000	226,00	3 390,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150					
78	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	15,000	123,00	1 845,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150					
79	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	18,000	1 420,00	25 560,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	VV		17+1		18,000			
	VV		Součet		18,000			
80	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	7,000	1 080,00	7 560,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
	VV		na stávající vpustě					
	VV		6,0		6,000			
	VV		na podoobrubníkovou vpust'					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
81	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	6,000	2 464,00	14 784,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400					
82	K	899204112	Osazení mříží plastových vč.rámů a košů na bahno,zatížení D400	kus	18,000	1 200,00	21 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		14		14,000			
	VV		na stávající vpustě					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		18,000			
83	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	24,000	1 990,00	47 760,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		14+4+6		24,000			
	VV		Součet		24,000			
84	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 120,00	3 360,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
85	M	8-1	Vpust' betonová vč.plastové mříže a koše na bahno	ks	17,000	6 963,00	118 371,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vpust' betonová vč.plastové mříže a koše na bahno					
86	M	8-2	Mříž plastová	ks	4,000	5 266,00	21 064,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mříž plastová					
87	M	8-3	Vpust' podobrubníková vč.poklopu	ks	1,000	8 398,00	8 398,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vpust' podobrubníková vč.poklopu					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 553 143,30	
88	K	9-0	Přemístění označníku	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přemístění označníku					
89	K	9-01	Demonáž sloupků proti najetí vč.odvozu	ks	12,000	1 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demonáž sloupků proti najetí vč.odvozu					
90	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	10,000	152,00	1 520,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
91	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	8,800	767,00	6 749,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
92	K	911381212	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšky 0,5 m	m	4,000	5 470,00	21 880,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Městská ochranná zábrana průběžná délky 1 m, výšky 0,5 m					
93	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	209,00	1 881,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		IP11a					
	VV		1		1,000			
	VV		IP11b					
	VV		1		1,000			
	VV		IP12+225					
	VV		1		1,000			
	VV		E8d					
	VV		1		1,000			
	VV		E13					
	VV		1		1,000			
	VV		přemístění značky bez dodávky					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		9,000			
94	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	755,00	2 265,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		IP11a					
	VV		1		1,000			
	VV		IP11b					
	VV		1		1,000			
	VV		IP12+225					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
95	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	334,00	334,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm					
	VV		E8d					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	428,00	428,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		E13					
	VV		1		1,000			
97	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	781,00	3 124,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	VV		sloupky nové					
	VV		3,0		3,000			
	VV		přemístění bez dodávky					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		4,000			
98	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
99	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	3,000	468,00	1 404,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		patka pro sloupek Al D 60mm					
100	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	18,000	73,50	1 323,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
101	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	18,00	54,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
102	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	148,000	20,00	2 960,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	VV		V10b					
	VV		29,0*4		116,000			
	VV		V10c					
	VV		8*4,0		32,000			
	VV		Součet		148,000			
103	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	23,000	25,00	575,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
	VV		V12c					
	VV		23,0		23,000			
	VV		Součet		23,000			
104	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	85,000	400,00	34 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	VV		V10f					
	VV		5,0*1		5,000			
	VV		V20					
	VV		5,0*4		20,000			
	VV		V13					
	VV		4,0+31,0		35,000			
	VV		V15					
	VV		5,0*4		20,000			
	VV		V10e					
	VV		1*5,0		5,000			
	VV		Součet		85,000			
105	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	518,000	420,00	217 560,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní					
	VV		V12b					
	VV		186,0		186,000			
	VV		V12a					
	VV		12,0+295,0		307,000			
	VV		V20-barevná					
	VV		5,0*4		20,000			
	VV		V15(A19)barevná					
	VV		5,0*1		5,000			
	VV		Součet		518,000			
106	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	171,000	2,00	342,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
107	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	603,000	9,00	5 427,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
108	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		znovuosazení dvouřádku-bez dodávky					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
109	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	141,00	1 128,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		znovuosazení dvouřádku-bez dodávky					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
110	K	916131213	Osazení silniční obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	450,000	256,00	115 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silniční obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		obrubník 100/250					
	VV		450,0		450,000			
	VV		Součet		450,000			
111	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	450,000	93,00	41 850,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
112	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 500,000	219,00	328 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		obrubník 50/200					
	VV		1500,0		1 500,000			
	VV		Součet		1 500,000			
113	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	1 500,000	46,00	69 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
114	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	284,00	2 272,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		osazení OP3 bez dodávky					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
115	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	273,000	250,00	68 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Krajník 130/250-dodávka jen 100m					
	VV		195,0+78,0		273,000			
	VV		Součet		273,000			
116	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	100,000	512,00	51 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm					
117	K	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	111,000	90,00	9 990,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
118	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	111,000	70,00	7 770,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		38,0+73,0		111,000			
	VV		Součet		111,000			
119	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		18,0		18,000			
	VV		Součet		18,000			
120	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	13,500	251,00	3 388,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm					
	VV		TZ a situace					
	VV		4,5+9,0		13,500			
	VV		Součet		13,500			
121	M	59227035	žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm	m	13,500	177,00	2 389,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm					
122	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	3,000	359,00	1 077,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby					
	VV		koš z dodávkou					
	VV		2		2,000			
	VV		koš bez dodávky-přemístění					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
123	M	74910120	koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 840mm D 350mm obsah 50L	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 840mm D 350mm obsah 50L					
124	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
125	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	47,000	464,00	21 808,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
126	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	369,00	1 476,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
127	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupek nebo konzol	kus	6,000	53,60	321,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupek nebo konzol					
	VV		2+4		6,000			
	VV		Součet		6,000			
128	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	168,000	38,20	6 417,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních krajníků					
	VV		145,0+23,0		168,000			
	VV		Součet		168,000			
129	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	5,000	67,70	338,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
130	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	44,000	77,00	3 388,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živičí nebo cementovou maltou					
	VV		110,0*0,1*4		44,000			
	VV		Součet		44,000			
131	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	41,000	3 460,00	141 860,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého					
	VV		demolice ploch a bet,schodišť					
	VV		41,0		41,000			
	VV		Součet		41,000			
132	M	9-1	Ochranný sloupek proti najetí D+M	ks	10,000	5 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochranný sloupek proti najetí D+M					
133	M	9-2	Zábradlí ocelové,žárově pozinkované,sváry zabroušené a ztmelené	m	18,800	3 000,00	56 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvodňovací žlab					
	VV		10,0+8,8		18,800			
	VV		Součet		18,800			
134	M	9-3	Úprava stávajícího schodiště vč.úpravy zábradlí	celk	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dřevěný chodník					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
135	M	9-4	Odvodňovací žlab(aco drain)+žlabová vpust'	m	14,000	3 388,00	47 432,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvodňovací žlab(aco drain)+žlabová vpust'					
136	M	9-5	Oprava zídky-30m2	celk	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oprava zídky-30m2					
137	M	9-6	Parkovací doraz	ks	8,000	4 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Parkovací doraz					
	D	997	Přesun sutě				774 843,34	
138	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3 135,396	42,70	133 881,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		3045,196+90,2		3 135,396			
	VV		Součet		3 135,396			
139	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	28 218,564	9,60	270 898,21	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		3135,396*9		28 218,564			
	VV		Součet		28 218,564			
140	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3 045,156	70,00	213 160,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
141	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	767,300	50,00	38 365,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		674,4+(1,35*2,0)+90,2		767,300			
	VV		Součet		767,300			
142	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 377,880	50,00	68 894,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
143	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	992,876	50,00	49 643,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	D	998	Přesun hmot				265 444,47	
144	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 949,383	90,00	265 444,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**4 - SO 401 Veřejné osvětlení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

25855581

CZ25855581

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**845 587,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	845 587,93	21,00%	177 573,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 023 161,40**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**4 - SO 401 Veřejné osvětlení**

Místo:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV

Czech

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Republic, spol.s.r.o

Pflegrová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**845 587,93**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt: **4 - SO 401 Veřejné osvětlení**

Místo: Datum: 23.04.2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava Projektant: HaskoningDHV  
Czech

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Republic, spol.s.r.o.  
Pfleťová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**845 587,93**

1	K	1	SO 401 Veřejné osvětlení	celk	1,000	845 587,93	845 587,93	
---	---	---	--------------------------	------	-------	------------	------------	--

PP

SO 401 Veřejné osvětlení

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**5 - SO 402 Přeložka vedení PODA**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

25855581

CZ25855581

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**137 770,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 770,00	21,00%	28 931,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**166 701,70**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**5 - SO 402 Přeložka vedení PODA**

Místo:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV

Czech

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Republic, spol.s.r.o

Pflegrová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**137 770,00**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**5 - SO 402 Přeložka vedení PODA**

Místo:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV

Czech

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Republic, spol.s.r.o

Pflegrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**137 770,00**

1	K	1	SO 402 Přeložka vedení PODA	celk	1,000	137 770,00	137 770,00	
			PP SO 402 Přeložkavedení PODA					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**6 - SO 701 Přístřešek**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

25855581

CZ25855581

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**200 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 000,00	21,00%	42 000,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**242 000,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**6 - SO 701 Přístřešek**

Místo:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV

Czech

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Republic, spol.s.r.o

Pflegrová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**200 000,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt: **6 - SO 701 Přístřešek**

Místo: Datum: 23.04.2021  
Zadavatel: Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava Projektant: HaskoningDHV  
Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Czech Republic, spol.s.r.o.  
Pflegrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**200 000,00**

1	M	1	Autobusový třímodelový přístřešek D+M	ks	1,000	180 000,00	180 000,00	
	PP		Autobusový třímodelový přístřešek D+M					
2	K	2	Demolice přístřešku vč.odvozu a uložení na skládku	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Demolice přístřešku vč.odvozu a uložení na skládku					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

7 - SO 801 Vegetační úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

25855581

CZ25855581

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**337 464,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	337 464,61	21,00%	70 867,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**408 332,18**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**7 - SO 801 Vegetační úpravy**

Místo:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV

Czech

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Republic, spol.s.r.o

Pflegrová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**337 464,61**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt: **7 - SO 801 Vegetační úpravy**

Místo: Datum: 23.04.2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

Projektant: HaskoningDHV  
Czech

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Republic, spol.s.r.o.  
Pfleťová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**337 464,61**

1	K	1	SO 801 Vegetační úpravy	celk	1,000	337 464,61	337 464,61	
---	---	---	-------------------------	------	-------	------------	------------	--

PP

SO 801 Vegetační úpravy



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**8 - SO 901 Objekt hřišť a městského mobiliáře**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

25855581

CZ25855581

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 053 133,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 053 133,28	21,00%	431 157,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 484 291,27**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**8 - SO 901 Objekt hřišť a městského mobiliáře**

Místo:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV

Czech

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Republic, spol.s.r.o

Pflegrová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**2 053 133,28**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Kamenec-3.etapa

Objekt:

**8 - SO 901 Objekt hřišť a městského mobiliáře**

Místo:

Datum:

23.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava,MOB Slezská Ostrava

Projektant:

HaskoningDHV

Czech

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Republic, spol.s.r.o

Pflegrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**2 053 133,28**

1	K	1	SO 901 Objekt hřišť a městského mobiliáře	celk	1,000	2 053 133,28	2 053 133,28	
---	---	---	---	------	-------	--------------	--------------	--

PP

SO 901 Objekt hřišť a městského mobiliáře