

VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍCH ZÁLIVŮ NA UL. HOSTÝNSKÁ, BYSTRICE P. H. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

M 1:500


POZN.:

PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ TERÉN. SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VEDENÍ TRASY PROVÉST PLYNULÝMI KŘÍVKAMI.
CELKOVÝ SKLON POVRCHU MUSÍ BÝT PO CELÉ PLOŠE min. 0,5% PO CELÉ TRASE Z DŮVODU BEZPEČNÉHO ODVODNĚNÍ.

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU PODLE § 184a STAVEBNÍHO ZÁKONA:

POZEMEK PARC. Č. 2918/1 V K. Ú. BYSTRICE POD HOSTÝNEM ZAPSÁN NA LV Č. 6377
VLASTNICKÉ PRÁVO: ZLÍNSKÝ KRAJ, TŘÍDA TOMÁŠE BATI 21, 76001 ZLÍN
ZASTOUPEN, PRÁVO HOSPODAŘENÍ: ŘEDITELSTVÍ SILNIC ZLÍNSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, K MAJÁKU 5001, 76001 ZLÍN
SOUHLASÍME S UMÍSTĚNÍM A PROVEDENÍM STAVEBNÍHO ZÁMĚRU NA POZEMKU PARC. Č. 2918/1 V K. Ú. BYSTRICE POD HOSTÝNEM.
SOUČÁSTÍ SOUHLASU JE DODRŽENÍ PODMÍNEK UVEDENÝCH VE SMLouvĚ O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU č. SML/0208/20.

DATUM: 14-05-2020 ZLÍNSKÝ KRAJ, ZASTOUPENÝ ŘSZK, P. O., ING BRONISLAV MALÝ, ŘEDITEL
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín



LEGENDA:

- HRANICE PARCEL K. Ú. BYSTRICE POD HOSTÝNEM S PARCELNÍMI ČÍSLY
- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO POLOHOPISU
- SO 101 PARKOVACÍ ZÁLIVY
- PODÉLNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ (10 MÍST - min. 5,75 x 2,25 m) - DRENÁŽNÍ DLAŽBA DL. 80 mm
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY A VÝŠKOVÉ UROVNÁNÍ NA OKOLNÍ TERÉN
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 2-15
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ ABO 2-15 N
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ABO 16-10
- NAVAZUJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH V UL. HOSTÝNSKÁ (ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD)

POLOHU VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE.
PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ČKAIT		
ING. TOMÁŠ OLŠA	ING. TOMÁŠ OLŠA	1202125		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK	±0,000 = NEUVEDENO		
KRAJ / MĚSTO	ZLÍNSKÝ	BYSTRICE POD HOSTÝNEM	STUP.DOK.	DUSP
OBJEDNATEL	MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM, MASARYKOVO NÁM. 137, 768 61		DATUM	02/2020
AKCE: VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍCH ZÁLIVŮ NA UL. HOSTÝNSKÁ, BYSTRICE POD HOSTÝNEM			Č. ZAKÁZKY	2020_10
			MĚŘITKO	1:500
			FORMÁT	2 x A4
			Č. PŘÍLOHY	
C.3				
PŘÍLOHA: SITUAČNÍ VÝKRESY KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				