


STAVBA: REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ A ZELENĚ, ČÁST UL. ROOSEVELTOVA		
MÍSTO: Katastrální území ZNOJMO - MĚSTO	Vypracoval:	Ing. Jana Vítková
INVESTOR: Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo	Hl. projektant:	Ing. František Mandovec
VÝKRES: VÝKAZ VÝMĚR	Stupeň PD:	společné povolení
	Datum:	02/2021
	Měřítko:	
	Číslo výkresu:	D.1.2.g

VÝKAZ VÝMĚR

plocha parkoviště celkem	1 011 m²
plocha – parkování (veget. dlažba)	565 m²
plocha – vjezdů (zámková dl.)	202 m²
plocha – zatravnění	244 m²
<i>délka obrubníků:</i>	
silniční obrubník (220+35)	255 m
chodníkový obrubník	45 m
zahradní obrubník (180+210)	390 m
stávající stromy (lípy)	25 ks

SOUPIS PRACÍ:**Odstranění původního povrchu:**

Asfalt tl. 5cm – komunikace (š. cca 0,5m)	110 m ²
Odvezení odstraněného asfaltu cca	5,5 m ³ (11 t)
Obrubníky silniční-žulové	440 m
<i>(obrubníky u komunikace /220m/, pokud se nepoškodí, nejlépe vrátit zpátky! Jde o památkovou zónu! Druhou řadu zbytků starých obrubníků odvést na skládku!)</i>	
Zámk. bet. dlažba tl. 6cm – chodník (š. cca 0,3m)	66 m ²
Zámk. bet. dlažba tl. 8cm – vjezdy	160 m ²
Odvezení stávajících podkladních vrstev (u stromů)	50 m ³
Odvezení stávajících podkladních vrstev (u vjezdů)	80 m ³
Obrubníky zahradní-bet.	180 m
Odstranění litinového vodáren. šoupát. vent. poklopu	2 ks
Odstranění litinového plyn. šoupát. poklopu	8 ks
Odstranění litinového hydrantového poklopu	2 ks
Odstranění litinového poklopu (kanal. šachty)	2 ks
Odstranění litinového poklopu (kanal. dešťová vpust)	4 ks
Odstranění dopravních značek	6 ks

Zemní práce:

Výkopy stávající písčito kamenité hlíny (cca 0,5m)	560 m ³
Úprava pláň pod parkovištěm (urovnání a zhutnění)	1 011 m ²

Pokládka povrchů:

Vegetační dlažba (Hydroset, Akvagrass) tl. 8cm	565 m ²
Drť fr. 0-4mm tl. 5cm	30 m ³
Štěrka fr. 17-22mm tl. 30cm	170 m ³
Štěrko písek fr. 0-6mm tl. 10cm	57 m ³
Zámková dlažba-vjezdy tl. 8cm	202 m ²
Štěrko drť 0-4mm - tl. 4cm	10 m ³
Směs stmel. cementem – tl. 12cm	25 m ³
Štěrko drť 0-32mm - tl. 15cm	32 m ³
Vrstva humusu v zatrav. částech parkoviště tl. 20cm	50 m ³
Pokládka nových obrub. silničních (1000/150/250)	240 m
Pokládka nových obrub. silnič.-oblouk (1000/150/250)	20 m
Pokládka nových obrub. chodník. (1000/100/250)	42 m
Pokládka nových obrub. chodník.-oblouk (1000/100/250)	5 m
Pokládka nových obrub. zahrad. (1000/80/250)	350 m
Pokládka nových obrub. zahrad.-oblouk (1000/80/250)	40 m
Betonové lože pod obrubníky (C15/20)	102 m ³
Ruční výkop cca	10 m ³
Zámková dlažba-varovné pásy (slepecká-červená)	25 m ²
Zámková dlažba-signální pásy (slepecká-červená)	7 m ²
Obnovení litinového vodáren. šoupát. vent. poklopu	2 ks
Obnovení litinového plyn. šoupát. poklopu	8 ks
Obnovení litinového hydrantového poklopu	2 ks
Obnovení litinového poklopu (kanal. šachty)	2 ks
Obnovení litinového poklopu (kanal. dešťová vpust)	4 ks

Ostatní:

Ruční vybourání a výšková úprava povrch. znaků	15 m ²
Přeložení „sloupku“ Cetin-O2	1 ks
Doplnění původních dopravních značek	6 ks
Obnovení odpadkového koše	2 ks
Dřevěná ochrana stromů po dobu výstavby (viz. TZ)	25 ks
Obnova okolní komunikace:	
Asfaltový povrch komunikace tl. 5cm (š.50cm)	110 m ²
Doplnění nosných vrstev komunikace (štěrk)	20 m ³
Obnova okolního chodníku:	
Zámková dlažba-chodník tl. 6cm (š.30cm)	66 m ²
Doplnění nosných vrstev chodníku (štěrkopísek)	7 m ³
Osazení trvalé ochrany stromů	25 ks
Dopravní značky po dobu stavby - DIO	
Zařízení staveniště	

-