


REVIZNÍ ŠACHTA PREFABRIKOVANÁ KRUHOVÁ DN 1000, PREFA BRNO, DIN 4034.1



VYROVNÁVACÍ PRSTENEC PRO POKLOP ŠACHTY

OZNAČENÍ	VNITŘNÍ Ø D1/MM	STAVEB. VÝŠKA H1/MM	SÍLA STĚNY S/MM	HMOTNOST KG
TBW - Q.1 63/6	625	60	120	39
TBW - Q.1 63/8	625	80	120	55
TBW - Q.1 63/10	625	100	120	65

ŠACHTOVÝ KÓNUS S HRDLEM

OZNAČENÍ	VNITŘNÍ Ø D1/MM	STAVEB. VÝŠKA H1/MM	SÍLA STĚNY S/MM	HMOTNOST KG
TBR - Q.1 100-63/58	1000/625	580	120	510

ŠACHTOVÁ SKRUŽ S HRDLEM

OZNAČENÍ	VNITŘNÍ Ø D1/MM	STAVEB. VÝŠKA H1/MM	SÍLA STĚNY S/MM	HMOTNOST KG
TBS - Q.1 100/25	1000	250	120	240
TBS - Q.1 100/50	1000	500	120	480
TBS - Q.1 100/100	1000	1000	120	960

ŠACHTOVÉ DNO S HRDLEM, VÝROBCE PREFA BRNO

OZNAČENÍ	VNITŘNÍ Ø D1/MM	SÍLA STĚNY S/MM	D2	H2	H3	HMOTNOST KG
TBZ - Q.1 100/80 V30	1000	150	300	300	800	1680
TBZ - Q.1 100/80 V40	1000	150	400	400	800	1815
TBZ - Q.1 100/100 V50	1000	150	500	500	1000	2135
TBZ - Q.1 100/100 V60	1000	150	600	600	1000	2180

ZÁKRYTOVÁ DESKA S HRDLEM

OZNAČENÍ	VNITŘNÍ Ø D1/MM	STAVEBNÍ VÝŠKA	HMOTNOST KG
TZK - Q.1 100-63/18	1000/625	180	442

ZMĚNA	0	PROVEDL	DATUM
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	INC. LIBOR PIVNÍČKA	VYPRACOVAL	MIROSLAVA ZEDNÍKOVÁ
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO		
AKCE	NOVOSTAVBA CHODNÍKU UL. PLENKOVICKÁ PŘÍMĚTICE		
			SILNIČNÍ A MOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ S.R.O. RUDOLECKÉHO 25, 669 02 ZNOJMO TEL/FAX: 515 260 839 M: 603 325 894 IČ: 27699927 DIČ: CZ27699927
		KRAJ	JIHOMORAVSKÝ
		DATUM	KVĚTEN 2019
		STUPEŇ	ÚR • DSP
		FORMÁT	2 A4
		MĚŘÍTKO	1:25
		ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO PARÉ
PŘÍLOHA	REVIZNÍ ŠACHTA		D.1.1.2E